

Údržbové práce na propustku km 70,320 (Milostín I.)-čištění a odkopávky 2025					0101 Praha-Bubny (mimo) - Chomutov-záp.zhlaví (mimo)		
ÚRS 2025/I	ver. 150125	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT OŘ PRAHA 2025 - 2026			Cena v Kč		
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					37 364,68
		DPH 21,00%					6 484,78
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + ÚOŽI + URS + VRN					30 879,90
P.Č.	Kód položky	Popis			M.J.	Množství celkem	Jednotková Cena celkem
HSV		Práce a dodávky HSV					21 356,50
1		Zemní práce					7 802,50
1	111111314	Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:1			m2	85,000	4 122,50
10	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením			m2	35,000	756,00
23	122212512	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice v nesoudržné hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 10 m3 ručně			m3	2,000	2 100,00
33	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m			m3	2,000	274,00
34	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m			m3	2,000	252,00
41	171112222	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů přes 3 m3 pro spodní stavbu železnic ručně			m3	2,000	298,00
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					13 554,00
157	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace			m2	2,000	354,00
162	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně			m3	2,000	5 980,00
187	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m			m3	2,000	3 520,00
192	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně			m3	2,000	3 700,00
HZS		Hodinové zúčtovací sazby					7 236,00
355	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů			hod	18,000	7 236,00
URS		URS položky					0,00
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					2 287,40
VRN1		Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 1 500 000,- Kč					2 287,40
374	090001000	Ostatní náklady			%	0,080	2 287,40
Celkem							30 879,90

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2025/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Uvedené jednotkové ceny (v oddíle ÚOŽI) vycházejí z cenového sborníku pro ÚOŽI 2025 01 vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací