

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001
Stavba: č.16 - Oprava izolace včetně drenáže Povrly

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			118 414,55
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	118 414,55	24 867,06
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			143 281,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:001

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28. 1. 2025

Stavba:

Č.16 - Oprava izolace včetně drenáže Povrly

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		118 414,55	143 281,61
001	Č.16 - Oprava izolace včetně drenáže Povrly	118 414,55	118 414,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

č.16 - Oprava izolace včetně drenáže Povrly

KSO:

Místo:

28. 1. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		118 414,55
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	118 414,55	0,00
	0,00	0,00
Cena s DPH	v CZK	118 414,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **č.16 - Oprava izolace včetně drenáže Povrly**

Místo: 28. 1. 2025

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN8 - Další náklady na pracovníky	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: č.16 - Oprava izolace včetně drenáže Povrly

Místo: 28. 1. 2025

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1	Zemní práce				0,00	
1	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	12,000		0,00
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,500		0,00
3	K	131253102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	28,500		0,00
4	K	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,500		0,00
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,000		0,00
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	30,000		0,00
7	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	30,000		0,00
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6,000		0,00
9	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudrzných do násypů zhutněných strojně	m3	24,000		0,00
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	19,200		0,00
11	K	181911101	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně	m2	50,000		0,00
D	2	Zakládání				0,00	
12	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	6,000		0,00
D	5	Komunikace pozemní				0,00	
13	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	6,000		0,00
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
14	K	637211134	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm do kameniva	m2	6,000		0,00
D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	
15	K	899620121	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,350		0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
16	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	12,000		0,00
17	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	12,000		0,00
18	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	30,000		0,00
19	K	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,250		0,00
20	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	24,000		0,00
D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				0,00	
21	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,028		0,00
22	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	54,504		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
23	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	3,028	0,00
24	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,010	0,00
D 998 Přesun hmot						0,00
25	K	998271201	Přesun hmot pro kanalizace hloubené zděné otevřený výkop	t	15,065	0,00
D PSV Práce a dodávky PSV						0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						0,00
26	K	711161274	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie výška nopu do 20 mm	m2	30,000	0,00
27	M	DRK.06601320	DELTA-MS profilovaná fólie pro ochranu zákl. zdiva (rozměr 2,4 x 20m; role/ 48m2)	m2	38,000	0,00
28	K	711162811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z nopových fólií z plochy svislé	m2	25,000	0,00
29	K	711491176	Přípevnění doplňků izolace proti vodě ukončovací lištou	m	12,000	0,00
30	M	TSS.DELTAPT	lišta odvětrávací L = 2 m pozinkovaná TECHNODREN	kus	7,000	0,00
31	M	GTA.1770232	Pevnostní hřeb s podl. STAR/N 35mm 50ks/bal	balení	1,000	0,00
32	K	998711311	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m	%	82,065	0,00
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						0,00
33	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 do šachty	kus	2,000	0,00
34	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	4,000	0,00
35	K	721242105.ALP	Lapač střešních splavenin z PP AGV1 se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	2,000	0,00
36	K	998721311	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	%	39,314	0,00
D M Práce a dodávky M						0,00
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích						0,00
37	K	460881612	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	4,000	0,00
38	K	468021221	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalitě	m2	4,000	0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady						0,00
D VRN3 Zařízení staveniště						0,00
39	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,500	0,00
D VRN8 Další náklady na pracovníky						0,00
40	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	%	3,000	0,00
D VRN9 Ostatní náklady						0,00
41	K	090001000	Ostatní náklady	%	1,500	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5364664

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 478706c4-1194-423b-a900-174f97f9e0e5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hedvika TRŽILOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.02.2025 10:27:10

Hash komponenty: b500cd89785be8d71eb690c2d772fe0f470a49eb40140d878bd80602de4c0f97

Hashovací funkce: sha256Hex



fbcb8a9-d8bf-4882-a0ea-de973d823433