

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Propust LC Do Suchého

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18.12.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 219 498,98

1 Zemní práce 60 821,26

1	321	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	60,000	679,00	40 740,00
					20*3*1	60,000	
2	001	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	60,000	73,40	4 404,00
3	001	132151102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	19,200	386,00	7 411,20
					12*2*0,8 "pro propust"	19,200	
4	001	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	14,849	195,00	2 895,56
					19,2 -(12 *3,14*(0,3*0,3))-(12*0,8*0,1)	14,849	
5	001	181152301	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech bez zhuštění	m2	35,000	23,80	833,00
					10*3,5 "komunikace před návozem kameniva"	35,000	
6	001	182251101	Svahování násypů strojně	m2	75,000	60,50	4 537,50
					15*5 "násyp kameniva z potoka"	75,000	

4 Vodorovné konstrukce 35 732,80

7	271	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,960	1 160,00	1 113,60
					12*0,8*0,1	0,960	
8	312	463211153	Kovitého objemu přes 5 m ² z rovinného kamene tříděného hmotností přes 200 do 500 kg s urovnáním líce	m3	12,320	2 810,00	34 619,20
					7*1,8*0,7	8,820	
					5*1*0,7	3,500	
					Součet	12,320	

5 Komunikace pozemní 46 360,00

9	221	564731111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m ² tl 100 mm	m2	380,000	122,00	46 360,00
					6*5"Nad propustem	30,000	
					100*3,5 "oprava komunikace v délce 100 m"	350,000	
					Součet	380,000	

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 69 998,00

10	221	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	12,000	192,00	2 304,00
11	221	966008113	Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800	m	12,000	2 930,00	35 160,00
12	286	28617272	trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN12	m	12,180	2 671,10	32 534,00
					12 * 1,015	12,180	

998 Přesun hmot 6 586,92

13	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	97,874	67,30	6 586,92
----	-----	-----------	--	---	--------	-------	----------

Celkem

219 498,98

