

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: xxx
Datum: 03.02.2025

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
228	Oprava kabelu CYKY 12x2,5 výstražníku A PZZ P43 v žst. Lužná	59 497,85	0,00	12 494,55	71 992,40	49 781,56	9 716,29	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	35 720,10	0,00	7 501,22	43 221,32	27 594,66	8 125,44	0,00	0,00	0,00
02	VRN	23 777,75	0,00	4 993,33	28 771,08	22 186,90	1 590,85	0,00	0,00	0,00
Celkem		59497,85	0,00	12494,55	71992,40	49781,56	9716,29	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu CYKY 12x2,5 výstražníku A PZZ P43 v žst. Lužná

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Lužná u Rakovníka PZS P43

Zpracoval: xxx

Datum: 3. 2. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				2 532,72	5 592,72	8 125,44		0,000
5			Komunikace pozemní				2 532,72	5 592,72	8 125,44		0,000
10	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	2,250	2 124,30	0,00	4 779,68	4 779,68	0,00000	0,000
			2*2,5*0,5*0,5		1,250						
			4*0,5*0,5		1,000						
			Součet		2,250						
11	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	2,250	361,35	0,00	813,04	813,04	0,00000	0,000
			2*2,5*0,5*0,5		1,250						
			4*0,5*0,5		1,000						
			Součet		2,250						
12	759	7590541434	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150-FLE-CZ	kus	3,000	832,20	2 496,60	0,00	2 496,60	0,00000	0,000
13	749	7492103030	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka PL 2,5 kabelová	kus	12,000	3,01	36,12	0,00	36,12	0,00000	0,000
OST			Ostatní				0,00	27 594,66	27 594,66		0,000
9	R	7492752042	Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou vícežilové kabely s plastovou izolací do 4 mm2 8-14 - žilové kabely	kus	1,000	4 161,00	0,00	4 161,00	4 161,00	0,00000	0,000
1	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	4,000	1 116,90	0,00	4 467,60	4 467,60	0,00000	0,000
v obvodu žel. stanice nebo na na trati včetně provedení sondy											
6	R	7590525280	Vypichování žil kabelu do 100 P do 10 párů	kus	2,000	3 317,85	0,00	6 635,70	6 635,70	0,00000	0,000
3	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	12,000	22,45	0,00	269,40	269,40	0,00000	0,000
2	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	12,000	23,54	0,00	282,48	282,48	0,00000	0,000
8	R	7590527062	Demontáž spojky kabelu bez pancíře	kus	1,000	1 423,50	0,00	1 423,50	1 423,50	0,00000	0,000
7	R	7590555340	Zhotovení vodní zábrany	kus	2,000	624,15	0,00	1 248,30	1 248,30	0,00000	0,000
5	R	7590555455	Značení trasy vedení	m	380,000	21,24	0,00	8 071,20	8 071,20	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu CYKY 12x2,5 výstražníku A PZZ P43 v žst. Lužná

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Lužná u Rakovníka PZS P43

Zpracoval: xxx

Datum: 3. 2. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
4	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	12,000	86,29	0,00	1 035,48	1 035,48	0,00000	0,000
Celkem							2 532,72	33 187,38	35 720,10		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu CYKY 12x2,5 výstražníku A PZZ P43 v žst. Lužná

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Lužná u Rakovníka PZS P43

Zpracoval: xxx

Datum: 3. 2. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	22 186,90	22 186,90	0,000	
1	R	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	2,000	476,33	0,00	952,66	952,66	0,00000	0,000
2	R	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	48,000	442,38	0,00	21 234,24	21 234,24	0,00000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	1 590,85	1 590,85	0,000	
3	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	318,170	5,00	0,00	1 590,85	1 590,85	0,00000	0,000
		dotčené práce									
		Celkem					0,00	23 777,75	23 777,75	0,000	