

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: xxx

Datum: 03.02.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
143	Zřízení výpichu z kabelu 15XN na P30 a P31 pro přepojení telefonních okruhů a diagnostiky	78 111,56	0,00	16 403,43	94 514,99	66 617,70	11 493,86	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	50 401,00	0,00	10 584,21	60 985,21	41 266,24	9 134,76	0,00	0,00	0,00
02	VRN	27 710,56	0,00	5 819,22	33 529,78	25 351,46	2 359,10	0,00	0,00	0,00
Celkem		78111,56	0,00	16403,43	94514,99	66617,70	11493,86	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Zřízení výpichu z kabelu 15XN na P30 a P31 pro přepojení telefonních okruhů a diagnostiky

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: TÚ Kladno - K. Žehrovice, P30, P31 K. Žehrovice

Zpracoval: xxx

Datum: 3. 2. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	9 134,76	9 134,76		0,000
5 Komunikace pozemní							0,00	9 134,76	9 134,76		0,000
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3 2 výkop 0,7x2x0,5 2*0,7*2,0*0,5 výkop 0,35x0,5x5 0,35*0,5*5 výkop 0,35x0,5x8 0,35*0,5*8 Součet	m3	3,675	2 124,30	0,00	7 806,80	7 806,80	0,00000	0,000
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním 2 zához 0,7x2x0,5 2*0,7*2,0*0,5 zához 0,35x0,5x5 0,35*0,5*5 zához 0,35x0,5x8 0,35*0,5*8 Součet	m3	3,675	361,35	0,00	1 327,96	1 327,96	0,00000	0,000
OST Ostatní							3 218,96	38 047,28	41 266,24		0,000
3	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda) <i>v obvodu žel. stanice nebo na na trati včetně provedení sondy</i>	kus	3,000	1 116,90	0,00	3 350,70	3 350,70	0,00000	0,000
4	R	7590525036	Odplastování celoplastového kabelu dvouplášťového do 100 párů	m	1,000	133,59	0,00	133,59	133,59	0,00000	0,000
5	R	7590525178	Montáž kabelu úložného volně uloženého s jádrem 0,8 mm TCEKE do 50 XN	m	9,000	43,47	0,00	391,23	391,23	0,00000	0,000
6	R	7590525245	Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m	m	5,000	49,38	0,00	246,90	246,90	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Zřízení výpichu z kabelu 15XN na P30 a P31 pro přepojení telefonních okruhů a diagnostiky

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: TÚ Kladno - K. Žehrovice, P30, P31 K. Žehrovice

Zpracoval: xxx

Datum: 3. 2. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
7	759	7590541469	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-300-FLE-CZ	kus	2,000	1 303,05	2 606,10	0,00	2 606,10	0,00000	0,000
8	759	7590541614	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka s hliníkovou kostrou pro netlakované kabely BOKT-5S-43/8-75/15	kus	2,000	215,72	431,44	0,00	431,44	0,00000	0,000
9	759	7590540759	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Lisovací moduly zářezové AMP-1-0737858-2 suchý 10 p.	kus	2,000	42,71	85,42	0,00	85,42	0,00000	0,000
10	759	7590540816	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Stlačné konektory scotchlok Stlačné konektory scotchlok UY2 (0,4-0,9mm)	kus	40,000	2,40	96,00	0,00	96,00	0,00000	0,000
11	R	7590525298	Vypichování žil kabelu do 50 XN do 10 čtyřek	kus	2,000	6 624,75	0,00	13 249,50	13 249,50	0,00000	0,000
12	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	30,000	22,45	0,00	673,50	673,50	0,00000	0,000
13	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	30,000	23,54	0,00	706,20	706,20	0,00000	0,000
14	R	7590525767	Úpravení konců kabelu k číslování jednostrannému	kus	2,000	370,11	0,00	740,22	740,22	0,00000	0,000
15	R	7590525790	Montáž sady svorkovnic WAGO na DIN lištu	kus	12,000	100,19	0,00	1 202,28	1 202,28	0,00000	0,000
16	R	7590555202	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY svorkovnice WAGO do 24 P 1,0	kus	2,000	5 770,65	0,00	11 541,30	11 541,30	0,00000	0,000
17	R	7590555330	Očištění žil plněných kabelů před opravou či instalací, vodní zábrana do délky 0,5 m za jeden pár	kus	80,000	38,65	0,00	3 092,00	3 092,00	0,00000	0,000
18	R	7590555340	Zhotovení vodní zábrany	kus	2,000	624,15	0,00	1 248,30	1 248,30	0,00000	0,000
19	R	7590555455	Značení trasy vedení	m	40,000	21,24	0,00	849,60	849,60	0,00000	0,000
20	R	7590557330	Demontáž vodní zábrany vodní	kus	2,000	310,98	0,00	621,96	621,96	0,00000	0,000

Celkem

3 218,96

47 182,04

50 401,00

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Zřízení výpichu z kabelu 15XN na P30 a P31 pro přepojení telefonních okruhů a diagnostiky

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: TÚ Kladno - K. Žehroviceí, P30, P31 K. Žehrovice

Zpracoval: xxx

Datum: 3. 2. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST Ostatní							0,00	25 351,46	25 351,46		0,000	
1	R	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	4,000	476,33	0,00	1 905,32	1 905,32	0,00000	0,000	
2	R	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	53,000	442,38	0,00	23 446,14	23 446,14	0,00000	0,000	
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	2 359,10	2 359,10		0,000	
3	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	471,820	5,00	0,00	2 359,10	2 359,10	0,00000	0,000	
<i>dotčené práce</i>												
Celkem							0,00	27 710,56	27 710,56			0,000