

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: xxx

Datum: 03.02.2025

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
142	Výměna výstražníků a závorových stojanu na P36 Rynholec	187 034,87	0,00	39 277,32	226 312,19	181 756,70	5 278,17	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	97 416,04	0,00	20 457,37	117 873,41	97 416,04	0,00	0,00	0,00	0,00
02	stavební část	9 625,49	0,00	2 021,35	11 646,84	9 625,49	0,00	0,00	0,00	0,00
03	VRN	79 993,34	0,00	16 798,60	96 791,94	74 715,17	5 278,17	0,00	0,00	0,00
Celkem		187034,87	0,00	39277,32	226312,19	181756,70	5278,17	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Výměna výstražníků a závorových stojanu na P36 Rynholec

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: TÚ Stochov - Nové Strašecí, P36 Rynholec

Zpracoval: xxx

Datum: 3. 2. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	97 416,04	97 416,04		0,000	
Ostatní												
1	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz <i>včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení</i>	hod	4,000	1 423,50	0,00	5 694,00	5 694,00	0,00000	0,000	
2	R	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	4,000	76,76	0,00	307,04	307,04	0,00000	0,000	
3	R	7590555198	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY svorkovice WAGO do 12 P 1,0	kus	4,000	3 186,45	0,00	12 745,80	12 745,80	0,00000	0,000	
4	R	7592815040	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s 1 skříní a se závorou AŽD - 99	kus	2,000	17 191,50	0,00	34 383,00	34 383,00	0,00000	0,000	
5	R	7592815044	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s jednou skříní	kus	2,000	10 227,30	0,00	20 454,60	20 454,60	0,00000	0,000	
6	R	7592817010	Demontáž výstražníku	kus	4,000	4 095,30	0,00	16 381,20	16 381,20	0,00000	0,000	
7	R	7592825110	Montáž kříže výstražného	kus	4,000	308,79	0,00	1 235,16	1 235,16	0,00000	0,000	
8	R	7592827110	Demontáž kříže výstražného	kus	4,000	123,74	0,00	494,96	494,96	0,00000	0,000	
9	R	7592835032	Montáž součástí stojanu se závorou břevna závorového nad 5,5 m	kus	2,000	1 237,35	0,00	2 474,70	2 474,70	0,00000	0,000	
10	R	7592837020	Demontáž součástí stojanu se závorou stojanu závory nízkého	kus	2,000	1 127,85	0,00	2 255,70	2 255,70	0,00000	0,000	
11	R	7592837032	Demontáž součástí stojanu se závorou břevna závorového nad 5,5 m	kus	2,000	494,94	0,00	989,88	989,88	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	97 416,04	97 416,04		0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Výměna výstražníků a závorových stojanu na P36 Rynholec

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: TÚ Stochov - Nové Strašecí, P36 Rynholec

Zpracoval: xxx

Datum: 3. 2. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HZS Hodinové zúčtovací sazby							1 478,69	8 146,80	9 625,49		0,006
1	R	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábek	hod	8,000	573,78	0,00	4 590,24	4 590,24	0,00000	0,000
2	R	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	8,000	444,57	0,00	3 556,56	3 556,56	0,00000	0,000
3	311	31111011	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M27	100 kus	0,320	3 668,25	1 173,84	0,00	1 173,84	0,01650	0,005
4	311	31120011	podložka DIN 125-A ZB D 27mm	100 kus	0,240	1 270,20	304,85	0,00	304,85	0,00423	0,001
Celkem							1 478,69	8 146,80	9 625,49		0,006

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Výměna výstražníků a závorových stojanu na P36 Rynholec

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: TÚ Stochov - Nové Strašecí, P36 Rynholec

Zpracoval: xxx

Datum: 3. 2. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	74 715,17	74 715,17		0,000	
Ostatní												
1	R	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	7,000	476,33	0,00	3 334,31	3 334,31	0,00000	0,000	
2	R	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	107,000	442,38	0,00	47 334,66	47 334,66	0,00000	0,000	
3	R	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	6,000	4 007,70	0,00	24 046,20	24 046,20	0,00000	0,000	
VRN							0,00	5 278,17	5 278,17		0,000	
Vedlejší rozpočtové náklady												
4	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	1 055,633	5,00	0,00	5 278,17	5 278,17	0,00000	0,000	
<i>dotčené práce</i>												
Celkem							0,00	79 993,34	79 993,34			0,000