

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: xxx

Datum: 30.01.2025

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
227	Opravy kabelů a kabelových tras v žst. Lužná a žst. Krupá	256 334,37	0,00	53 830,22	310 164,59	231 356,22	24 978,15	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	165 692,85	0,00	34 795,50	200 488,35	148 666,14	17 026,71	0,00	0,00	0,00
02	stavební část	644,70	0,00	135,39	780,09	0,00	644,70	0,00	0,00	0,00
03	VRN	89 996,82	0,00	18 899,33	108 896,15	82 690,08	7 306,74	0,00	0,00	0,00
Celkem		256334,37	0,00	53830,22	310164,59	231356,22	24978,15	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Opravy kabelů a kabelových tras v žst. Lužná a žst. Krupá

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Lužná a žst. Krupá

Zpracoval: xxx

Datum: 30. 1. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	17 026,71	17 026,71		0,000
5 Komunikace pozemní							0,00	17 026,71	17 026,71		0,000
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	6,850	2 124,30	0,00	14 551,46	14 551,46	0,00000	0,000
			2*0,5*0,5*0,5		0,250						
			2*0,5*0,5		0,500						
			2*0,5*0,5		0,500						
			0,35*0,80*20		5,600						
			Součet		6,850						
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	6,850	361,35	0,00	2 475,25	2 475,25	0,00000	0,000
			2*0,5*0,5*0,5		0,250						
			2*0,5*0,5		0,500						
			2*0,5*0,5		0,500						
			0,35*0,80*20		5,600						
			Součet		6,850						
OST Ostatní							20 202,75	128 463,39	148 666,14		0,000
3	R	7491251025	Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednodílných zaklapávacích rozměru 100/100 - 100/150 mm	m	10,000	365,73	0,00	3 657,30	3 657,30	0,00000	0,000
4	759	7590541429	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150/EY	kus	9,000	2 244,75	20 202,75	0,00	20 202,75	0,00000	0,000
5	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	4,000	1 116,90	0,00	4 467,60	4 467,60	0,00000	0,000
<i>v obvodu žel. stanice nebo na na trati včetně provedení sondy</i>											
6	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	4,000	1 423,50	0,00	5 694,00	5 694,00	0,00000	0,000
<i>včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení</i>											
7	R	7590525036	Odplastování celoplastového kabelu dvouplášťového do 100 párů	m	4,500	133,59	0,00	601,16	601,16	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Opravy kabelů a kabelových tras v žst. Lužná a žst. Krupá

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Lužná a žst. Krupá

Zpracoval: xxx

Datum: 30. 1. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
8	R	7590525231	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P	m	6,000	33,29	0,00	199,74	199,74	0,00000	0,000
9	R	7590525410	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil	kus	1,000	5 978,70	0,00	5 978,70	5 978,70	0,00000	0,000
10	R	7590525413	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 24 žil	kus	4,000	7 139,40	0,00	28 557,60	28 557,60	0,00000	0,000
11	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	54,000	22,45	0,00	1 212,30	1 212,30	0,00000	0,000
12	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	54,000	23,54	0,00	1 271,16	1 271,16	0,00000	0,000
13	R	7590525767	Úpravení konců kabelu k číslování jednostrannému	kus	12,000	370,11	0,00	4 441,32	4 441,32	0,00000	0,000
14	R	7590555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFLÉ, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0	kus	1,000	2 606,10	0,00	2 606,10	2 606,10	0,00000	0,000
15	R	7590555134	Montáž forma pro kabely TCEKPFLÉ, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 4 P 1,0	kus	1,000	2 825,10	0,00	2 825,10	2 825,10	0,00000	0,000
16	R	7590555330	Očištění žil plněných kabelů před opravou či instalací, vodní zábrana do délky 0,5 m za jeden pár	kus	109,000	38,65	0,00	4 212,85	4 212,85	0,00000	0,000
13+48+48					109,000						
Součet					109,000						
17	R	7590555340	Zhotovení vodní zábrany	kus	2,000	624,15	0,00	1 248,30	1 248,30	0,00000	0,000
18	R	7591115010	Montáž mechanického přestavníku 5206 na straně stojanu	kus	1,000	28 032,00	0,00	28 032,00	28 032,00	0,00000	0,000
19	R	7591205010	Montáž záporníku mechanického na straně stojanu	kus	1,000	28 798,50	0,00	28 798,50	28 798,50	0,00000	0,000
20	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	54,000	86,29	0,00	4 659,66	4 659,66	0,00000	0,000

Celkem

20 202,75

145 490,10

165 692,85

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Opravy kabelů a kabelových tras v žst. Lužná a žst. Krupá

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Lužná a žst. Krupá

Zpracoval: xxx

Datum: 30. 1. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							352,20	292,50	644,70		0,058
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							352,20	292,50	644,70		0,058
1	R	460761112	Odkrytí a zakrytí žlabů betonových vnější šířky přes 20 do 25 cm	m	15,000	42,98	352,20	292,50	644,70	0,00384	0,058
Celkem							352,20	292,50	644,70		0,058

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Opravy kabelů a kabelových tras v žst. Lužná a žst. Krupá

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Lužná a žst. Krupá

Zpracoval: xxx

Datum: 30. 1. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST Ostatní							0,00	82 690,08	82 690,08		0,000	
1	R	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	12,000	476,33	0,00	5 715,96	5 715,96	0,00000	0,000	
2	R	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	174,000	442,38	0,00	76 974,12	76 974,12	0,00000	0,000	
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	7 306,74	7 306,74		0,000	
3	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	1 461,348	5,00	0,00	7 306,74	7 306,74	0,00000	0,000	
<i>dotčené práce</i>												
Celkem							0,00	89 996,82	89 996,82			0,000