

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: xxx

Datum: 30.01.2025

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
225	Oprava vazebního kabelu TCEKEY 12P1 č. k. 409 Koleč - Želenice	107 769,10	0,00	22 631,51	130 400,61	98 658,22	9 110,88	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	60 464,60	0,00	12 697,57	73 162,17	54 250,47	6 214,13	0,00	0,00	0,00
02	VRN	47 304,50	0,00	9 933,95	57 238,45	44 407,75	2 896,75	0,00	0,00	0,00
Celkem		107769,10	0,00	22631,51	130400,61	98658,22	9110,88	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava vazebního kabelu TCEKEY 12P1 č. k. 409 Koleč - Želenice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: Bývalá DK Koleč - PZS 43,804 Želenice

Zpracoval: xxx

Datum: 30. 1. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	6 214,13	6 214,13		0,000
5 Komunikace pozemní							0,00	6 214,13	6 214,13		0,000
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	2,500	2 124,30	0,00	5 310,75	5 310,75	0,00000	0,000
			3*0,5*0,5		0,750						
			3,5*0,5*0,5		0,875						
			3,5*0,5*0,5		0,875						
			Součet		2,500						
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	2,500	361,35	0,00	903,38	903,38	0,00000	0,000
			3*0,5*0,5		0,750						
			3,5*0,5*0,5		0,875						
			3,5*0,5*0,5		0,875						
			Součet		2,500						
OST Ostatní							2 529,45	51 721,02	54 250,47		0,000
3	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	4,000	1 116,90	0,00	4 467,60	4 467,60	0,00000	0,000
			<i>v obvodu žel. stanice nebo na na trati včetně provedení sondy</i>								
4	R	7590525036	Odplastování celoplastového kabelu dvouplášťového do 100 párů	m	1,000	133,59	0,00	133,59	133,59	0,00000	0,000
5	R	7590525280	Vypichování žil kabelu do 100 P do 10 párů	kus	1,000	3 317,85	0,00	3 317,85	3 317,85	0,00000	0,000
6	R	7590525413	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 24 žil	kus	1,000	7 139,40	0,00	7 139,40	7 139,40	0,00000	0,000
7	759	7590541439	<i>Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY</i>	kus	1,000	2 529,45	2 529,45	0,00	2 529,45	0,00000	0,000
8	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	96,000	22,45	0,00	2 155,20	2 155,20	0,00000	0,000
9	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	96,000	23,54	0,00	2 259,84	2 259,84	0,00000	0,000
10	R	7590527062	Demontáž spojky kabelu bez pancíře	kus	1,000	1 423,50	0,00	1 423,50	1 423,50	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava vazebního kabelu TCEKEY 12P1 č. k. 409 Koleč - Želenice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: Bývalá DK Koleč - PZS 43,804 Želenice

Zpracoval: xxx

Datum: 30. 1. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
11	R	7590555330	Očištění žil plněných kabelů před opravou či instalací, vodní zábrana do délky 0,5 m za jeden pár	kus	24,000	38,65	0,00	927,60	927,60	0,00000	0,000
12	R	7590555340	Zhotovení vodní zábrany	kus	4,000	624,15	0,00	2 496,60	2 496,60	0,00000	0,000
13	R	7590555455	Značení trasy vedení	m	900,000	21,24	0,00	19 116,00	19 116,00	0,00000	0,000
14	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	96,000	86,29	0,00	8 283,84	8 283,84	0,00000	0,000

Celkem

2 529,45

57 935,15

60 464,60

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava vazebního kabelu TCEKEY 12P1 č. k. 409 Koleč - Želenice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: Bývalá DK Koleč - PZS 43,804 Želenice

Zpracoval: xxx

Datum: 30. 1. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST Ostatní							0,00	44 407,75	44 407,75		0,000	
1	R	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	5,000	476,33	0,00	2 381,65	2 381,65	0,00000	0,000	
2	R	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	95,000	442,38	0,00	42 026,10	42 026,10	0,00000	0,000	
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	2 896,75	2 896,75		0,000	
3	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	579,350	5,00	0,00	2 896,75	2 896,75	0,00000	0,000	
<i>dotčené práce</i>												
Celkem							0,00	47 304,50	47 304,50			0,000