

Stavební rozpočet

Název stavby:	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby: 08.01.2025	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Datum zpracování: 08.01.2025	Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				23 920,00		0,2660
1		632417104RT1	Potěr ARDEX samonivelační ručně tl. 4 mm	m2	40	598,00	23 920,00	0,0067	0,2660
		771	Podlahy z dlaždic				56 496,00		3,7836
2		771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	40	7,40	296,00	0,0000	0,0000
3		771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	40	52,60	2 104,00	0,0002	0,0084
4		771575118T00	Montáž podlah z keramické dlažby 600x600 mm, do tmele	m2	40	852,00	34 080,00	0,0069	0,2772
5		771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	40	232,00	9 280,00	0,0870	3,4800
6		771475014RT6	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	44	148,00	6 512,00	0,0004	0,0180
7		771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	44	96,00	4 224,00	0,0000	0,0000
		784	Malby				1 500,00		0,0000
8		78401122R	Zakrytí předmětů, včetně odstranění	ks	1	1 500,00	1 500,00	0,0000	0,0000
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				6 800,00		0,0000
9		900 R00	HZS - nepředvídatelné práce	h	10	400,00	4 000,00	0,0000	0,0000
10		900 R00	HZS - průzkum stávajícího stavu	h	2	400,00	800,00	0,0000	0,0000
11		900 R00	HZS - koordinace postupu prací	h	4	500,00	2 000,00	0,0000	0,0000
		96	Bourání konstrukcí				1 188,00		0,0176
12		965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	44	27,00	1 188,00	0,0004	0,0176
		S	Přesuny sutí				4 000,00		0,0000
13		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku	t	1	4 000,00	4 000,00	0,0000	0,0000
			Ostatní materiál				64 308,00		0,0019
14		597642430	Dlažba Rako	kus	50	690,00	34 500,00	0,0000	0,0010
15		59764244	Dlažba Rako	kus	43,2	690,00	29 808,00	0,0000	0,0009

Celkové náklady: **158 212,00 Kč**