

Položkový rozpočet stavby

Stavba: DPS Věstonická, PVC
Objekt: „Výměna podlahové krytiny na oddělení „C1“ – pokoje klientů včetně předsíněk, společné prostory a chodby“.
Rozpočet: Podlahy - úprava nášlapné vrstvy

Objednatel: Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace IČO: 70887292
 Věstonická 4304/1 DIČ:
 628 00 Brno

Zhotovitel: ING TERRA SMART s.r.o. IČO: 19330481
 Lidická 1023/63 DIČ: CZ19330481
 602 00 | Brno

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|---------------------|
| HSV | 522 211,90 |
| PSV | 1 022 063,88 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 1 544 275,78 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 1 544 275,78 CZK |
| Snížená DPH | 12 % | 185 313,09 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH **1 729 588,87 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 173_2 - DPS Věstonická, PVC

Popis objektu: 01 - Výměna PVC

Popis rozpočtu: 1 - Podlahy - úprava nášlapné vrstvy

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|--------------|-------|
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 328 104,00 | 21,2 |
| 776 | Podlahy povlakové | PSV | | | 960 221,18 | 62,2 |
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot | PSV | | | 61 842,70 | 4,0 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | 194 107,90 | 12,6 |
| Cena celkem | | | | | 1 544 275,78 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|--|
| S: | 173_2 | DPS Věstonická, PVC |
| O: | 01 | „Výměna podlahové krytiny na oddělení „C1“ – pokoje klientů včetně předsínek, společné prostory a chodby“. |
| R: | 1 | Úprava podlahy- nášlapná vrstva |

| P.č | Císlo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|-------------------|-----------|-----------|---------------------|
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | 328 104,00 | | | |
| 1 | Pol__1 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm | m2 | 840,00000 | 361,00 | 303 240,00 |
| 2 | Pol__2 | Dočištění povrchu po vybourání PVC, MC do 30% | m2 | 840,00000 | 29,60 | 24 864,00 |
| Díl: 776 | | Podlahy povlakové | 960 221,18 | | | |
| 3 | Pol__3 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 840,00000 | 84,40 | 70 896,00 |
| 4 | Pol__4 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu pouze lepení - soklík ve | m | 1,00000 | 91,80 | 91,80 |
| 5 | Pol__5 | Odstranění PVC lepených vč. soklíků z ploch nad 20 m2 | m2 | 840,00000 | 116,00 | 97 440,00 |
| 6 | Pol__6 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren pouze položení - | m2 | 840,00000 | 321,50 | 270 060,00 |
| 7 | Pol__7 | Linoleum Colorette LPX tl. 2,5 mm, š. 2 m, dl. 20 m | m2 | 840,15000 | 619,00 | 520 052,85 |
| | | PLOCHA : 840 | | 840,00000 | | |
| | | SOKL : 1*0,15 | | 0,15000 | | |
| 8 | Pol__8 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m | t | 2,65486 | 633,00 | 1 680,53 |
| Díl: 777 | | Podlahy ze syntetických hmot | 61 842,70 | | | |
| 9 | Pol__9 | Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem | m2 | 840,00000 | 8,10 | 6 804,00 |
| 10 | Pol__10 | Oprava podlah stěrkou, tl.3 mm Bostik Niboplan 300 | m2 | 168,00000 | 279,00 | 46 872,00 |
| | | 840*0,2 | | 168,00000 | | |
| 11 | Pol__11 | Oprava podlah - penetrace Bostik Nibogrund G 17 | m2 | 168,00000 | 44,70 | 7 509,60 |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 168,00000 | | 168,00000 | | |
| 12 | Pol__12 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m | t | 0,76944 | 854,00 | 657,10 |
| Díl: D96 | | Přesuny suti a vybouraných hmot | 194 107,90 | | | |
| 13 | Pol__13 | Nakládání nebo překládání vybouraných hmot | t | 17,95000 | 1 757,00 | 31 538,15 |
| 14 | Pol__14 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 17,95000 | 128,50 | 2 306,58 |
| 15 | Pol__15 | Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km | t | 17,95000 | 30,60 | 549,27 |
| 16 | Pol__16 | Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu | t | 17,95000 | 8 520,21 | 152 937,77 |
| 17 | Pol__17 | Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m | t | 17,95000 | 377,50 | 6 776,13 |
| Celkem | | | | | | 1 544 275,78 |

Poznámky uchazeče k zadání