

SMLOUVA O DÍLO č.2025/ORI/S/0041

I.

Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
zastoupen: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
IČO: 00297577
Objednatel nevystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a Technický dozor stavebníka dle ust. § 161 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“):

(dále jen „objednatel“)

a

2. Pavlacký s.r.o.

Sídlo: Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Brně., oddíl C, vložka 20 152.
zastoupen: Ing.Hynkem Pavlackým, jednatelem
IČO: 63472902
DIČ: CZ63472902
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 212651147/0300

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 164 a násl. stavebního zákona:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

II.

Základní ustanovení

1. Předmětem veřejné zakázky na stavební práce (dále také „zakázka“) je realizace díla – stavby **Rekonstrukce sportoviště ZŠ Ke Studánce 1050 – Studánka v pohybu**. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení realizovaného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále ve smlouvě jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“).
2. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen « občanský zákoník ») a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé Smluvní straně.
4. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy na pojistné plnění ve výši minimálně 10 mil. Kč.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení předmětu smlouvy.
7. Vymezení pojmů:
 - a) Zadavatel je po uzavření smlouvy objednatelem plnění veřejné zakázky.
 - b) Vybraný dodavatel je po uzavření smlouvy zhotovitelem plnění veřejné zakázky.
 - c) Poddodavatelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění).
 - e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací pod názvem „ **Rekonstrukce sportovišť ZŠ Ke Studánce 1050 – Studánka v pohybu**“. Součástí stavby je kácení a výsadba stromů včetně povýsadbové péče v Orlové-Lutyni. Kácení stromů bude probíhat v době vegetačního klidu a to od 1.11. – 31.3. Náhradní výsadba včetně následné péče bude provedena v souladu s dokumentem „Souhrnné technické zprávy, zak. C. 04/2020“ a dle Projektové dokumentace. Následná péče bude realizována po dobu pěti let v období vegetace (2025, 2026, 2027, 2028 a 2029).

2. Předmět smlouvy je podrobně specifikován v projektové dokumentaci pro provádění stavby v úrovni realizační projektové dokumentace zpracované:

-

a

-

a položkových rozpočtech a dokladové části.

3. Předmětem této smlouvy je dále zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních v písemné formě a v jednom digitálním vyhotovení (ve formátu PDF a DWG). Součástí je také vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, v platném znění (dále jen „vyhláška o DTM“), v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky o DTM.

Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Součástí odevzdané dokumentace bude i protokol o úspěšné validaci datového souboru JVF DTM prostřednictvím validátoru ČUZK.

4. Stavba bude dále realizována za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a požadavcích na obsah smlouvy. Výše uvedená projektová dokumentace pro provádění stavby v úrovni realizační projektové dokumentace (dále v textu také „projektová dokumentace“) bude zhotoviteli předána po podpisu smlouvy o dílo, a to v jednom písemném vyhotovení. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace, která je identická se zadávací dokumentací a jejím přílohami.
5. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání dle požadavků objednatele (práce neobsažené v předmětu díla, skutečnosti, které nebyly známy v době podpisu smlouvy a zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat, nebo při realizaci zjištěné skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem) výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce) a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat na základě požadavku objednatele. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami.
6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít způsobem v souladu článkem XIII. této smlouvy a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s projektovou dokumentací, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
8. Projektová dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.
9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
10. Předpokládá se, že projekt bude financován z prostředků Nadace OKD obcím 2024. Zhotovitel se zavazuje, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

IV.

Místo plnění

1. Místem plnění je ZŠ Ke Studánce 1050 v Orlové-Lutyni, k.ú. Horní Lutyně, kraj Moravskoslezský.

V.

Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou Smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
Cena realizace díla	9 940 585,17	2 087 522,89	12 028 108,06
Cena za následnou pěti letou rozvojovou péči	58 847, 32	12 357,94	71 205,26
Cena celkem	9 999 432, 49	2 099 880,82	12 099 313,31

Režim přenesené daňové povinnosti nebude uplatněn.

- Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek v rozsahu čl. III. - „Předmět smlouvy“ v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
- Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.
- Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavebních prací (Příloha č. 1) vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předaným objednatelům zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, přičemž pro zveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), včetně jejich příloh, bude tento položkový rozpočet zpracován ve formátu .xls.
- Ke změně ceny uvedené v čl. V. odst. 1 může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy dle čl. III. - „Předmět smlouvy“ nebo k vypuštění některých prací předmětu díla nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny formou dodatku k této smlouvě, se Smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto více práce či méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. V případě, že v rozpočtu takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky uvedené v ceníku URS nebo obdobné cenové soustavy (např. RTS) platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn a poníženy min. o 20 % své hodnoty. Nelze-li cenu určit dle předchozí věty, doloží zhotovitel cenové kalkulace minimálně od tří výrobců resp. zhotovitelů, pokud nebude Smluvními stranami dohodnut jiný postup, přičemž cenové kalkulace od těchto výrobců nebo zhotovitelů musí být cenami obvyklými.
Ke změně ceny dle čl. V. odst. 1 může dojít bez písemného dodatku k této smlouvě pouze v případě, že ode dne počátku účinnosti této smlouvy do okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění podle této smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo k jiným změnám daňových předpisů, majících vliv na cenu.
- Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté projektové dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu smlouvy.

VI.

Termín plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:
 - termín předání a převzetí staveniště:

- nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště
 - b) termín zahájení stavebních prací:
 - nejpozději do 5 pracovních dnů následujících po dni předání a převzetí staveniště
 - c) termín pro ukončení stavebních prací:
 - nejpozději do 18 týdnů od převzetí staveniště
 - d) termín pro předání a převzetí stavby:
 - do 1 týdne od ukončení stavebních prací
2. Jestliže nebude zhotovitel vyzván k převzetí staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 12 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit za dále sjednaných podmínek.
 3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení prací se posunují termíny tím dotčené včetně termínu pro předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
 4. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů provozních, technologických a nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zhotovitelem zaznamenána do stavebního deníku. Za nepříznivé klimatické podmínky se nepovažují povětrnostní podmínky bránící provádění díla, jsou-li obvyklé pro roční období, v němž se vyskytly. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem a jím pověřeným technickým dozorem stavebníka do stavebního deníku bude běh lhůty provedení díla dle odst. 1 písm. c) tohoto článku smlouvy přerušen. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle platných technologických postupů provádět dané stavební práce v souladu s harmonogramem realizace díla. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Zhotoviteli přerušením prací nevzniká nárok na žádné související vícenáklady, tím není dotčeno ust. odst. 7 tohoto článku.
 5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
 6. Prodloužení termínu pro předání a převzetí předmětu smlouvy v důsledku provádění více prací, které rozšiřují předmět smlouvy, je možné pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem a na základě uzavřeného dodatku.
 7. Bude-li přerušení dle odst. 4 tohoto článku trvat déle než tři měsíce, je zhotovitel oprávněn se domáhat úhrady za již realizované práce.
 8. Před započítáním dalších prací vyhotoví Smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
 9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků nebránícím užívání díla.
 10. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.

VII.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od prvopočátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na věci, jež je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

VIII.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny provedených prací jsou faktury (dále jen „faktura“), které budou mít náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Provedené práce budou hrazeny na základě dílčích měsíčních faktur – daňových dokladů. Zhotovitel vystaví daňový doklad (dále jen „faktura“) na dílčí plnění, vždy ke konci příslušného kalendářního měsíce. Součástí faktury bude rozpočet s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Den vystavení daňového dokladu se nepovažuje za den plnění. Zhotovitel bude fakturovat dle pokynů objednatele. Práce související s nakládáním s odpady lze fakturovat až po prokázání jejich konečného využití nebo odstranění (potvrzení oprávněnou osobou).
4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle ust. § 29 zákona o DPH i tyto údaje a přílohy:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) název předmětu plnění, **„Rekonstrukce sportovišť ZŠ Ke Studánce 1050 – Studánka v pohybu“**,
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
 - f) lhůta splatnosti faktury,
 - g) odsouhlasený soupis provedených prací v písemné a elektronické podobě ve formátu .xls v podrobnostech:
 - soupis provedených prací bude v každé položce zpracovaný v členění: vyfakturováno dosud, k fakturaci v aktuálním měsíci, zůstatek k fakturaci
 - rekapitulace soupisu provedených prací,
 - h) zjišťovací protokol v písemné a elektronické podobě ve formátu .xls,
 - i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - j) IČO objednatele, DIČ není uvedeno, jelikož objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani, a IČO a DIČ zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - k) ostatní náležitosti dle daňových předpisů,
 - l) ostatní náležitosti vyplývající z této smlouvy nebo ze zadávací dokumentace.
5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. Konečná faktura bude - díla bez vad a nedodělků.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé Smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení nebo pokyny objednatele.
8. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na své finanční dispozice. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován, přičemž bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.
9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
10. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby, prostřednictvím pošty nebo elektronicky na adresu [REDAKCE]
11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

IX.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí.
2. Vlastnosti provedeného díla budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, předané dokumentaci zpracované ve stupni dokumentace pro provádění stavby uvedené v čl. III. odst. 2 této smlouvy a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavebních prací tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
4. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti této projektové dokumentaci musí být předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a objednatelem.
5. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části, popř. na výzvu objednatele nebo technického dozoru objednatele.
6. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiál s karcinogenními nebo jinými účinky, nad limit upravený příslušnými hygienickými a jinými předpisy dle platných norem, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
7. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
2. Stavební práce budou probíhat na staveništi užívaném třetími osobami. Zhotovitel není oprávněn umožnit přístup třetím osobám do jakýchkoliv částí staveniště. Zhotovitel si zajistí přístup na staveniště či jeho část před realizací díla (zabrání parkování vozidel po dobu nezbytně nutnou k provedení díla) v souladu s Projektovou dokumentací pro provádění stavby.
3. Při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli a objednatel, resp. uživatel objektu předloží zhotoviteli posouzení rizik dle ust. § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Záznam o předložení bude proveden formou zápisu ve stavebním deníku.
4. Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
5. Zhotovitel hradí elektrické energie, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
8. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.

9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
10. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

XI.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný na stavbě.
2. Stavební deník musí obsahovat náležitosti a způsob vedení dle stavebního zákona, a to zejména:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele, projektanta, stavbyvedoucího, technického dozoru objednatele a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
 - e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem.
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.
5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.
 - a) Objednatel určuje jako svého zmocněného zástupce pro:
 - věci smluvní a technické
 - b) Zhotovitel určuje jako svého zmocněnce pro:
 - věci smluvní
6. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 5 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.
7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
9. Zhotovitel bude odevzdávat zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

XII.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení části díla pouze poddodavateli v rozsahu uvedeném ve schématu poddodavatelů, které je součástí nabídky. Změna poddodavatelů je možná pouze s písemným souhlasem objednatele. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve zadávacího řízení splnění kvalifikace pouze ve výjimečných případech s písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem ve zadávacího řízení.
3. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat harmonogram stavby. Pokud postup stavby neodpovídá tomuto harmonogramu, je zhotovitel povinen harmonogram stavby aktualizovat a tyto aktualizace předkládat osobě vykonávající technický dozor stavebníka a současně také objednateli a to do 7 dnů od zjištění předmětné nesrovnalosti. Součástí aktualizovaného harmonogramu bude vždy původní harmonogram s vyznačením změn.
4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
5. Zhotovitel je povinen předem předložit k odsouhlasení zástupci objednatele vzorky materiálů a výrobků, které hodlá na stavbě použít.
6. Zhotovitel zajistí aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a povolení k zvláštnímu užívání komunikace bude-li potřeba, a to před zahájením prací na staveništi. Zhotovitel v souladu s příslušným vyjádřením oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
7. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
9. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
10. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před předáním díla předá objednateli.
11. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
12. Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen « zákon o zajištění dalších podmínek BOZP »).

13. Při svářečských pracích a pracích s otevřeným ohněm je zhotovitel povinen dodržovat podmínky požární bezpečnosti nejen dle ustanovení vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách, včetně vydání příkazu ke konání svářečských prací se zvýšeným rizikem a provádění požárního dohledu. Zhotovitel před zahájením svářečských prací se zvýšeným rizikem předá výše uvedený příkaz požárnímu technikovi MěÚ Orlová/správci objektu.
14. Objednatel je povinen zajistit výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem o zajištění dalších podmínek BOZP.
15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
16. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
17. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x týdně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřený zástupci obou Smluvních stran (např. ze strany zhotovitele povinnost zúčastnit se kontrolního dne má stavbyvedoucí, který řídí stavbu). Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.
18. V průběhu realizace předmětu smlouvy je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci tak, aby byl patrný postupný vývoj realizace akce.

XIII.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí být objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem.
2. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
3. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující doklady:
 - a) 3 listinná vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby – viz čl. III odst. 3 této Smlouvy, autorizovaná zhotovitelem a autorským dozorem a 1 vyhotovení v digitální formě ve formátu PDF a DWG, v nekomprimovaném stavu na CD nosiči,
 - b) 3 listinná vyhotovení geodetického zaměření stavby a 1 digitální vyhotovení ve formátu DWG, v nekomprimovaném stavu na CD nosiči,
 - c) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
 - d) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.,
 - e) stavební deník,
 - f) CD fotodokumentace průběhu stavby.
4. O předání díla bude sepsán zápis, který sepiše objednatel a bude obsahovat:
 - a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu,
 - d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - e) termín vyklizení staveniště,
 - f) datum ukončení záruky na dílo,
 - g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá,
 - j) datum a místo sepsání zápisu,
 - k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
5. Zhotovitel současně předá objednateli ve 3 vyhotoveních doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, certifikáty, revizní zprávy a prohlášení o

shodě všech použitých materiálů a výrobků, doklady o zneškodnění odpadů vzniklých při stavební činnosti, kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních inženýrských sítí před záhozem, potvrzené jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy nejsou ve stavebním deníku.

6. Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v odst. 3 tohoto článku a závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla.
7. O předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě nedodělky na části díla, nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí části díla a uplatnění sankcí, v zápise o předání a převzetí části díla však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Zhotovitel je povinen při odstraňování vad a nedodělků informovat objednatele o termínu zahájení prací a je povinen dodržovat předpisy BOZP, zabezpečit místo, kde budou probíhat práce, proti vniknutí nepovolaných osob a přijmout taková opatření, aby nedošlo k ohrožení pracovníků stavby a veřejnosti.
8. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevzme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí.
9. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepiší Smluvní strany dodatek k předmětnému Protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.
10. Pokud se Smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě Smluvní strany závazné.
11. Zástupci Smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku.

XIV.

Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce **60 měsíců**.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání celého díla zhotovitelem a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.
5. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel, v případě zjištění vady předmětu smlouvy v záruční době objednatelem, má povinnost zajistit provozuschopnost místa plnění dle předmětu smlouvy, a to i v případě, že část nebo celek předmětu smlouvy budou z důvodu zjištěných vad odvezeny zhotovitelem k reklamaci nebo opravě. Tímto zajištěním provozuschopnosti se má na mysli zajištění kvalitativně a kvantitativně stejné dodávky jako je předmět smlouvy na dobu potřebnou pro odstranění zjištěných vad.

XV.

Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem

1. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je povinností objednatele reklamovat (oznámit) bezodkladně tyto vady písemně u zhotovitele. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
2. V případě havárie postačuje telefonické oznámení vady a objednatel nejbližší pracovní den po oznámení zašle písemnou reklamaci (DS, poštou). Objednatel bude vady díla oznamovat na:



V případě změny výše uvedených spojení je zhotovitel povinen jejich změnu nahlásit objednateli písemně do 3 dnů po nastalé změně.

3. Zhotovitel je povinen, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nastoupit k odstranění vady do 2 dnů po jejím oznámení a vadu odstranit ve lhůtě 2 dnů po jejím oznámení, bude-li to technicky a technologicky možné, v opačném případě dle dohody Smluvních stran.
4. V případě havárie je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění havárie do 24 hodin a havárii bezplatně odstranit do 36 hodin po obdržení telefonické výzvy, bude-li to technicky a technologicky možné, v opačném případě dle dohody Smluvních stran.
5. V případě, že zhotovitel ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku nezahájí odstraňování vady nebo se dostane do prodlení s jejím odstraněním, je objednatel oprávněn reklamované vady odstranit sám, případně jejich odstranění zadat jiné firmě (třetí osobě), přičemž povinnosti vyplývající pro zhotovitele z převzaté záruky za jakost tím nejsou dotčeny. Náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním, jdou k tíži zhotovitele díla. Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit do 30 dnů ode dne jejich uplatnění objednatelům.
6. Vedle nároků, uvedených výše či v občanském zákoníku, má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla způsobena záruční vadou.
7. O odstranění reklamované vady sepiše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. Zhotovitel je povinen při odstraňování reklamací informovat objednatele o termínu zahájení prací a je povinen dodržovat předpisy BOZP, zabezpečit místo, kde budou probíhat práce, proti vniknutí nepovolaných osob a přijmout taková opatření, aby nedošlo k ohrožení pracovníků stavby a veřejnosti.
8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor, nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak objednatel neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
9. Za havarijní vadu se považuje ta vada, která neumožňuje plnit běžnou funkci díla (provoz) bez možnosti náhradního řešení.

XVI.

Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám, vzniklým při a v souvislosti s prováděním smluvního díla včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, do výše ceny díla a proti škodám, způsobeným vůči třetím osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádání objednatelům kdykoliv v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv (včetně případných dodatků) na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny prokazující platnost pojištění.
2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy, a to i tehdy, pokud takovou škodu způsobila třetí osoba, podílející se na plnění předmětu smlouvy, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení sdělení o vzniku škody a žádosti o její náhradu.
3. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provozních

souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody, vzniklé jejich provozováním.

4. V případě, že při činnosti, prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním ve smyslu odst. 1 tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce všech odpadů, vzniklých při provádění díla, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

XVII.

Zajištění závazků zhotovitele

1. Řádné provádění díla bude zajištěno bankovní zárukou za zajištění všech závazků zhotovitele vzniklých na základě smlouvy o dílo, zejména, kvality díla, termínů provádění a termínů dokončení díla včetně závazků vzniklých v důsledku odstoupení od smlouvy (dále jen „bankovní záruka za provedení díla“) ve výši 5 % ze sjednané ceny díla včetně DPH uvedené v čl. V. „Cena celkem“ této smlouvy.
2. Bankovní záruku za provedení díla (originál záruční listiny vystavené bankou) je zhotovitel povinen předložit objednateli před zahájením prací dle smlouvy o dílo nejpozději v den předání staveniště. Bankovní záruka za provedení díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek banky), se závazkem její výplaty na první písemnou výzvu objednatele, vystavená na částku ve výši 5 % ze sjednané ceny díla včetně DPH uvedené v čl. V. „Cena celkem“ této smlouvy zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru. Bankovní záruka za provedení díla bude platná minimálně 3 měsíce po předpokládaném termínu ukončení stavby, a to i v případě, že termín ukončení stavby bude posunut dodatkem. Případné nesložení bankovní záruky za provedení díla bude považováno za rozvazovací podmínku smlouvy, případně za důvod k odstoupení od této smlouvy. Veškeré náklady a škody, které tímto ukončením smlouvy objednateli vzniknou, hradí zhotovitel.
3. Bankovní záruka za provedení díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy v rozsahu:
 - povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvní sankce a pokuty nebo náhradu škody,
 - povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo,
 - povinnost odstranit vadu (poškození) dle podmínek smlouvy o dílo, povinnost uspokojit další nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu se smlouvou o dílo.
4. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za provedení díla v plném rozsahu. Objednatel je oprávněn čerpat záruku ihned po předchozím písemném oznámení zhotoviteli z jakého důvodu eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat.
5. Objednatel vrátí zhotoviteli záruku za provedení díla do 15 dnů poté, co obdržel protokol o převzetí prací na celou stavbu a byly vyrovnány všechny závazky zhotovitele, na něž se vztahuje bankovní záruka za provedení díla.
6. Dodržení kvality předaného díla bude zajištěno bankovní zárukou za kvalitu díla a zajištění všech závazků zhotovitele z odpovědnosti zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době (dále jen „bankovní záruka za kvalitu díla“) ve výši 5 % ze sjednané ceny díla včetně DPH uvedené v čl. V. „Cena celkem“ této smlouvy. Bankovní záruku za kvalitu díla (originál záruční listiny vystavené bankou) předloží zhotovitel objednateli nejpozději do předání a převzetí díla. Bankovní záruka za kvalitu díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek banky) se závazkem její výplaty na první písemnou výzvu objednatele, vystavená na částku ve výši 5 % ze sjednané ceny díla včetně DPH uvedené v čl. V. „Cena celkem“ této smlouvy zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru. Bankovní záruka za kvalitu díla bude platná minimálně 1 měsíc po skončení záruční doby díla. Jestliže zhotovitel nepředloží bankovní záruku za kvalitu díla do předání a převzetí díla, není objednatel povinen dílo převzít.
7. Bankovní záruka za kvalitu díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy v rozsahu:

- povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvní sankce a pokuty nebo náhradu škody,
 - povinnost odstranit reklamovanou vadu (poškození) dle podmínek smlouvy o dílo. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za kvalitu díla ihned po předchozím písemném oznámení zhotoviteli, z jakého důvodu, eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za kvalitu díla v plném rozsahu.
8. Objednatel vrátí zhotoviteli bankovní záruku za kvalitu díla do 15 dnů po uplynutí záruční doby díla a po vyrovnání všech závazků zhotovitele, na něž se vztahuje záruka za kvalitu díla.

XVIII.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní sankci v následujících případech:
 - a) pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluveným lhůtám dle čl. VI. odst. 1 písm. a) - d) této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 10 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení,
 - b) pokud zhotovitel neodstraní vadu uvedenou v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 5 000,00 Kč za každou neodstraněnou vadu, u níž je zhotovitel s odstraněním v prodlení, a za každý i započatý den prodlení,
 - c) pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 5 000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení,
 - d) pokud zhotovitel neodstraní havarijní vadu (tzn. vadu, jejímž neodstraněním hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu) nebo vadu, která brání řádnému užívání díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 5 000,00 Kč za každou havarijní vadu, u níž je v prodlení s jejím odstraněním, a za každý i započatý den prodlení,
 - e) za nesplnění termínu vyklizení staveniště ve sjednaném termínu dle čl. X. odst. 6 této smlouvy o dílo, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení
 - f) pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo, např. porušení BOZP, nevyzvání k prověření kvality prací před zakrytím konstrukcí, nevytýčení podzemních vedení, nevedení stavebního deníku, neomluvená neúčast na kontrolním dnu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 5 000,00 Kč za každé porušení povinnosti.

Celková výše těchto smluvních sankcí odst.1 c) - f) může dosáhnout maximálně 10% celkové ceny díla s DPH.
2. Výše uvedenými smluvními sankcemi není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
3. Na výši případné smluvní sankce vystaví objednatel penalizační fakturu, která může být uhrazena vzájemným zápočtem existujících a uznaných závazků mezi objednatelem a zhotovitelem. V případě, že bude pohledávka, která vznikla vystavením penalizační faktury, hrazena na základě souhlasného stanoviska Smluvních stran vzájemným zápočtem, bude uzavřena Dohoda o zápočtu pohledávek. Jednalo by se o zápočet faktur, které dosud objednatel zhotoviteli neuhradil za předmět plnění této smlouvy (u které byla i uplatněna sankce), případně za předmět plnění jiných smluv uzavřených mezi objednatelem a zhotovitelem.

XIX.

Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech stanovených obecně platnými právními předpisy nebo touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků ze smluvních pokut, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi Smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
2. Dle dohody Smluvních stran je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, kdy do 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy neobdrží písemný pokyn objednatele k zahájení plnění smlouvy. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně a k tomuto dni zanikají práva a povinnosti smlouvou založená. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v tomto ustanovení nemá strana, která odstoupení od smlouvy obdržela, vůči straně, která odstoupila, nárok na jakékoliv plnění, a to ani z titulu náhrady skutečné škody a ušlého zisku.
3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran provedou Smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy.

Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- (i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedenou část díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a
- (ii) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, které dosud nebyly uhrazeny, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany k úhradě.

4. V případě, kdy závazek založený touto smlouvou skončí výpovědí a bylo již započato s plněním, budou smluvní strany postupovat podle čl. XIX. odst. 3 této smlouvy.
5. Zhotovitel bere v této souvislosti na vědomí a současně se zavazuje poskytnout objednateli řádnou součinnost k ukončení plnění z této smlouvy v souladu s č. XIII vyjma odst. 1. a 2. této smlouvy.

XX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona o registru smluv, není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo zákona o zpracování osobních údajů odpovídá za tato porušení ta ze Smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo zákona o zpracování osobních údajů došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a zákona o zpracování osobních údajů.

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vřestupně říslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran nebo pokud touto smlouvou není stanoveno jinak.
4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení druhé Smluvní straně. Podmínky uvedené v čl. XIX odst. 4 a 5 této smlouvy tím nejsou dotčeny.
5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
9. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi Smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
14. Smlouva je uzavřena elektronicky.
15. Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích: Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 1661/45. dne 29.1.2025
16. Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - položkové rozpočty vč. rekapitulací nákladů

V Orlové dne:

.....
Lenka Brzyszkowská
starostka města

V Luhačovicích dne

.....
Ing. Hynek Pavlacký
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 04/2020rev2024
Stavba: ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19. 11. 2024

Zadavatel:
Město Orlová

IC:
DIČ: CZ00297577

Uchazeč:
[REDACTED]

IC:
DIČ: CZ63472902

Projektant:
[REDACTED]

IC:
DIČ: CZ481222193

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			6 145 759,51
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	6 145 759,51	1 290 609,50
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			7 436 369,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:04/2020rev2024

Stavba:ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI

Místo:

Datum:19. 11. 2024

Zadavatel:Město Orlová

Projektant:

Uchazeč:Pavlacký s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 145 759,51	7 436 369,01
00	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, ZEMNÍ PRÁCE	1 127 036,56	1 363 714,24
01	BĚŽECKÁ DRÁHA	2 071 533,84	2 506 555,95
02	VÍCEÚČELOVÁ HRACÍ PLOCHA	1 965 652,41	2 378 439,42
03	KOMUNIKAČNÍ A MANIPULAČNÍ PLOCHY	402 970,58	487 594,40
04	VNITROAREÁLOVÉ OPLOCENÍ	334 078,80	404 235,35
05	DOPLNĚNÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	121 140,00	146 579,40
06	NÁHRADNÍ VÝSADBA	58 847,32	71 205,26
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	64 500,00	78 045,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠKOLNÍ HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI

Objekt:

00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, ZEMNÍ PRÁCE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Orlová

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

19. 11. 2024

IČ:

00297577

DIČ:

CZ00297577

IČ:

63472902

DIČ:

CZ63472902

IČ:

60312971

DIČ:

CZ481222193

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 127 036,56

DPH základní

Základ daně

1 127 036,56

Sazba daně

21,00%

Výše daně

236 677,68

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 363 714,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ŠKOLNÍ HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI

Objekt: 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, ZEMNÍ PRÁCE

Místo:		Datum:	19. 11. 2024
Zadavatel:	Město Orlová	Projektant:	
Uchazeč:	Pavlacký s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 127 036,56
HSV - Práce a dodávky HSV	1 127 036,56
1 - Zemní práce	555 105,92
2 - Zakládání	244 316,97
3 - Svislé a kompletní konstrukce	45 360,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	183 330,00
997 - Přesun sutě	98 923,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ŠKOLNÍ HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI

Objekt: 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, ZEMNÍ PRÁCE

Místo:

Datum: 19. 11. 2024

Zadavatel: Město Orlová

Projektant:

Uchazeč: Pavlacký s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 127 036,56

D HSV Práce a dodávky HSV

1 127 036,56

D 1 Zemní práce

555 105,92

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	62,000	100,00	6 200,00
	VV		44,0+18,0		62,000		
	VV		A,B,C,3,D,2				
2	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	3,000	2 000,00	6 000,00
	VV		3,0		3,000		
	VV		A,B,C,3,D,2 - odstraněná křoví				
3	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 200 mm	kus	25,000	300,00	7 500,00
	VV		22,0+3,0		25,000		
	VV		A,B,C,3,D,2				
4	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 400 mm	kus	35,000	600,00	21 000,00
	VV		27,0+8,0		35,000		
	VV		A,B,C,3,D,2				
5	K	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 500 mm	kus	3,000	1 000,00	3 000,00
	VV		2,0+1,0		3,000		
	VV		A,B,C,3,D,2				
6	K	112151115	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 600 mm	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
	VV		2,0		2,000		
	VV		A,B,C,3,D,2				
7	K	112151117	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 800 mm	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
	VV		1,0		1,000		
	VV		A,B,C,3,D,2				
8	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	25,000	500,00	12 500,00
	VV		22,0+3,0		25,000		
	VV		A,B,C,3,D,2				
9	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	35,000	1 500,00	52 500,00
	VV		19,0+8,0		27,000		
	VV		A,B,C,3,D,2 - listnaté				
	VV		6,0+2,0		8,000		
	VV		A,B,C,3,D,2 - jehličnaté				
	VV		Součet		35,000		
10	K	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	2 500,00	7 500,00
	VV		2,0		2,000		
	VV		A,B,C,3,D,2 - listnaté				
	VV		1,0		1,000		
	VV		A,B,C,3,D,2 - jehličnaté				
	VV		Součet		3,000		
11	K	112201115	Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	3 000,00	6 000,00
	VV		2,0		2,000		
	VV		A,B,C,3,D,2 - listnaté				
12	K	112201116	Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	3 500,00	7 000,00
	VV		1,0+1,0		2,000		
	VV		A,B,C,3,D,2 - listnaté				
13	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	41,000	30,00	1 230,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		22,0+19,0		41,000		
	VV		A,B,C.3,D.2				
14	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	10,000	150,00	1 500,00
	VV		8,0+2,0		10,000		
	VV		A,B,C.3,D.2				
15	K	162201403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	3,000	350,00	1 050,00
	VV		2,0+1,0		3,000		
	VV		A,B,C.3,D.2				
16	K	162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	9,000	30,00	270,00
	VV		3,0+6,0		9,000		
	VV		A,B,C.3,D.2				
17	K	162201406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	3,000	150,00	450,00
	VV		2,0+1,0		3,000		
	VV		A,B,C.3,D.2				
18	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	41,000	350,00	14 350,00
	VV		41,0		41,000		
	VV		A,B,C.3,D.2				
19	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	10,000	500,00	5 000,00
	VV		10,0		10,000		
	VV		A,B,C.3,D.2				
20	K	162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	3,000	1 000,00	3 000,00
	VV		3,0		3,000		
	VV		A,B,C.3,D.2				
21	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	9,000	300,00	2 700,00
	VV		3,0+6,0		9,000		
	VV		A,B,C.3,D.2				
22	K	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	3,000	750,00	2 250,00
	VV		2,0+1,0		3,000		
	VV		A,B,C.3,D.2				
23	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km	kus	41,000	1,00	41,00
	VV		41,0		41,000		
	VV		A,B,C.3,D.2 - celkem 2km				
24	K	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km	kus	10,000	5,00	50,00
	VV		10,0		10,000		
	VV		A,B,C.3,D.2 - celkem 2km				
25	K	162301933	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 1 km	kus	1,000	15,00	15,00
	VV		1,0		1,000		
	VV		A,B,C.3,D.2 - celkem 2km				
26	K	162301941	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km	kus	9,000	1,00	9,00
	VV		3,0+6,0		9,000		
	VV		A,B,C.3,D.2				
27	K	162301942	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km	kus	3,000	5,00	15,00
	VV		2,0+1,0		3,000		
	VV		A,B,C.3,D.2				
28	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km	kus	41,000	2,00	82,00
	VV		41,0		41,000		
	VV		A,B,C.3,D.2 - celkem 2km				
29	K	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km	kus	10,000	10,00	100,00
	VV		10,0		10,000		
	VV		A,B,C.3,D.2 - celkem 2km				
30	K	162301953	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 1 km	kus	3,000	30,00	90,00
	VV		3,0		3,000		
	VV		A,B,C.3,D.2 - celkem 2km				
31	K	162301961	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km	kus	9,000	2,00	18,00
	VV		3,0+6,0		9,000		
	VV		A,B,C.3,D.2				
32	K	162301962	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km	kus	3,000	10,00	30,00
	VV		2,0+1,0		3,000		
	VV		A,B,C.3,D.2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	50,000	100,00	5 000,00
	VV		22,0+19,0		41,000		
	VV		A,B,C.3,D.2 - listnaté				
	VV		3,0+6,0		9,000		
	VV		A,B,C.3,D.2 - jehličnaté				
	VV		Součet		50,000		
34	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	13,000	250,00	3 250,00
	VV		8,0+2,0		10,000		
	VV		A,B,C.3,D.2 - listnaté				
	VV		2,0+1,0		3,000		
	VV		A,B,C.3,D.2 - jehličnaté				
	VV		Součet		13,000		
35	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm	kus	4,000	500,00	2 000,00
	VV		2,0+1,0+1,0		4,000		
	VV		A,B,C.3,D.2 - listnaté				
36	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km	kus	50,000	3,00	150,00
	VV		22,0+19,0		41,000		
	VV		A,B,C.3,D.2 - listnaté				
	VV		3,0+6,0		9,000		
	VV		A,B,C.3,D.2 - jehličnaté				
	VV		Součet		50,000		
37	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 1 km	kus	13,000	5,00	65,00
	VV		8,0+2,0		10,000		
	VV		A,B,C.3,D.2 - listnaté				
	VV		2,0+1,0		3,000		
	VV		A,B,C.3,D.2 - jehličnaté				
	VV		Součet		13,000		
38	K	162301973	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 1 km	kus	4,000	15,00	60,00
	VV		2,0+1,0+1,0		4,000		
	VV		A,B,C.3,D.2 - listnaté				
39	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	383,900	65,00	24 953,50
	VV		228,0		228,000		
	VV		A,B,D.1,D.2 - chodníky				
	VV		71,70		71,700		
	VV		A,B,D.1,D.2 - hrací plocha I.				
	VV		84,20		84,200		
	VV		A,B,D.1,D.2 - hrací plocha II.				
	VV		Součet		383,900		
40	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 470,000	15,00	22 050,00
	VV		1470,0		1 470,000		
	VV		A,B,C.3,D.2 - z plochy budoucích sportovišť mimo stávající zpevněné plochy				
41	K	131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	730,287	100,00	73 028,70
	VV		1312,0*0,37		485,440		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - hloubení na části obj. 01.1 a 02				
	VV		844,30*0,29		244,847		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - hloubení na části obj. 01.2, 01.3 a 03				
	VV		Součet		730,287		
42	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	950,787	40,00	38 031,48
	VV		1470,0*0,15		220,500		
	VV		ornice				
	VV		730,287		730,287		
	VV		hloubení jámy				
	VV		Součet		950,787		
43	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných	m3	429,000	100,00	42 900,00
	VV		429,0		429,000		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - hloubení				
	VV		pro zásyp přístupu k tunelu a tunelu - přístup 429,0m3 + tunel				
	VV		172,0m3 (tunel zasypán drceným betonem)				
	VV		Součet		429,000		
44	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	220,500	10,00	2 205,00
	VV		1470,0*0,15		220,500		
	VV		ornice pro rekultivační práce				
45	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	53,751	650,00	34 938,15
	VV		183,0*0,23*0,30		12,627		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.5 - DN80 objektu 01				
	VV		22,0*0,39*0,40		3,432		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.5 - DN200 objektu 01				
	VV		533,60*0,20*0,30		32,016		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		A,B,C.3,D.3,D.5 - DN80 objektu 02				
	VV		43,0*0,33*0,40		5,676		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.5 - DN200 objektu 02				
	VV	V2	Součet		53,751		
46	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	355,038	50,00	17 751,90
	VV		v2		53,751		
	VV		z hloubení rýh				
	VV		730,287		730,287		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - hloubení jámy				
	VV		-429,0		-429,000		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - zasypání vstupu do tunelu				
	VV		Součet		355,038		
47	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	355,038	5,00	1 775,19
	VV		355,038		355,038		
	VV		celkem 11km				
48	K	181152302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	2 589,300	15,00	38 839,50
	VV		2589,30		2 589,300		
	VV		A,B,C.3,D.3				
49	K	181006112	Rozprostření zemint I vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	1 835,000	15,00	27 525,00
	VV	RP	1835,0		1 835,000		
	VV		A,B,C.3,D.3 - rekultivační práce				
50	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 835,000	1,00	1 835,00
	VV		RP		1 835,000		
	VV		A,B,C.3,D.3 - rekultivační práce				
51	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 835,000	1,00	1 835,00
	VV		RP		1 835,000		
	VV		A,B,C.3,D.3 - rekultivační práce				
52	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 835,000	1,00	1 835,00
	VV		RP		1 835,000		
	VV		A,B,C.3,D.3 - rekultivační práce				
53	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 835,000	2,50	4 587,50
	VV		RP		1 835,000		
	VV		A,B,C.3,D.3 - rekultivační práce				
54	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 835,000	0,50	917,50
	VV		RP		1 835,000		
	VV		A,B,C.3,D.3 - rekultivační práce				
55	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 835,000	20,00	36 700,00
	VV		RP		1 835,000		
	VV		A,B,C.3,D.3 - rekultivační práce				
56	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	64,225	100,00	6 422,50
	VV		1835*0,035 'Přepočtené koeficientem množství		64,225		
	D	2	Zakládání				244 316,97
57	K	212751103	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 80 pro meliorace	m	716,600	250,00	179 150,00
	VV		183,0		183,000		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.5 - DN80 objektu 01				
	VV		533,60		533,600		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.5 - DN80 objektu 02				
	VV		Součet		716,600		
58	M	28611222	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 80 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	723,766	45,00	32 569,47
	VV		183,0		183,000		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.5 - DN80 objektu 01				
	VV		533,60		533,600		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.5 - DN80 objektu 02				
	VV		Součet		716,600		
	VV		716,6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		723,766		
59	K	212751107	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 200 pro meliorace	m	65,000	350,00	22 750,00
	VV		22,0		22,000		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.5 - DN200 objektu 01				
	VV		43,0		43,000		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.5 - DN200 objektu 02				
	VV		Součet		65,000		
60	M	28611226	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 200 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	65,650	150,00	9 847,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		22,0		22,000		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.5 - DN200 objektu 01				
	VV		43,0		43,000		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.5 - DN200 objektu 02				
	VV		Součet		65,000		
	VV		65*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		65,650		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				45 360,00
61	K	311231147	Zdivo nosné z cihel dl 240 mm P40 na SMS 10 MPa	m3	12,960	3 500,00	45 360,00
	VV		(2,40*2,70)*2		12,960		
	VV		zazdění tunelu - průchodu na obou stranách				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				183 330,00
62	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	18,740	500,00	9 370,00
	VV		937,0*0,020		18,740		
	VV		A,B,D.1,D.2 - litý asfalt				
63	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	112,440	1 500,00	168 660,00
	VV		937,0*0,12		112,440		
	VV		A,B,D.1,D.2 - beton pod asfaltem				
64	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm	m	53,000	100,00	5 300,00
	VV		25,0		25,000		
	VV		A,B,D.2 - hrací plocha I.				
	VV		28,0		28,000		
	VV		A,B,D.2 - hrací plocha II.				
	VV		Součet		53,000		
	D	997	Přesun sutě				98 923,67
65	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	41,228	100,00	4 122,80
	VV		41,228		41,228		
	VV		litý asfalt				
66	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	412,280	5,00	2 061,40
	VV		41,228*10		412,280		
	VV		celkem 11km				
67	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	41,228	100,00	4 122,80
	VV		41,228		41,228		
	VV		litý asfalt				
68	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	344,618	100,00	34 461,80
	VV		78,70		78,700		
	VV		obrubníky				
	VV		247,368		247,368		
	VV		beton podklad po asfaltem				
	VV		18,55		18,550		
	VV		beton žlabu				
	VV		Součet		344,618		
69	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	172,309	100,00	17 230,90
	VV		344,618/2,20*1,10		172,309		
	VV		zásyp tunelu - průchodu podrceným betonem				
70	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	568,061	65,00	36 923,97
	VV		355,038*1,60		568,061		
	VV		přebytečné výkopky z hloubení jámy a rýh				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ŠKOLNÍ HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI
Objekt:
01 - BĚŽECKÁ DRÁHA

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Orlová

Uchazeč:
Pavlacký s.r.o.



Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 11. 2024

IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

IČ: 63472902
DIČ: CZ63472902

IČ: 60312971
DIČ: CZ481222193

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 071 533,84	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 071 533,84	21,00%	435 022,11
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 506 555,95

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ŠKOLNÍ HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI

Objekt: 01 - BĚŽECKÁ DRÁHA

Místo:

Zadavatel: Město Orlová

Uchazeč: Pavlacký s.r.o.

Datum: 19. 11. 2024

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		2 071 533,84
HSV - Práce a dodávky HSV		2 063 533,84
1 - Zemní práce		1 781,12
2 - Zakládání		2 299,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce		477,75
4 - Vodorovné konstrukce		2 685,00
5 - Komunikace pozemní		1 659 164,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		358,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		291 160,61
997 - Přesun sutě		47,10
998 - Přesun hmot		105 560,76
PSV - Práce a dodávky PSV		8 000,00
767 - Konstrukce zámečnické		8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ŠKOLNÍ HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI

Objekt: 01 - BĚŽECKÁ DRÁHA

Místo: Datum: 19. 11. 2024

Zadavatel: Město Orlová Projektant:

Uchazeč: Pavlacký s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 071 533,84

D HSV Práce a dodávky HSV 2 063 533,84

D 1 Zemní práce 1 781,12

1	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	2,944	500,00	1 472,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV			(1,7675*1,7675*3,1415)*0,30		2,944		
VV			A,B,C.3,D.3,D.10 - vrh koulí, přesah + 0,50m				

2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,944	100,00	294,40
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

VV			(1,7675*1,7675*3,1415)*0,30		2,944		
VV			A,B,C.3,D.3,D.10 - vrh koulí, přesah + 0,50m				

3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2,944	5,00	14,72
---	---	-----------	--	----	-------	------	-------

VV			(1,7675*1,7675*3,1415)*0,30		2,944		
VV			A,B,C.3,D.3,D.10 - vrh koulí, přesah + 0,50m				

D 2 Zakládání 2 299,50

4	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	0,657	3 500,00	2 299,50
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	----------	----------

VV			(3,1415*1,0675*1,0675)*0,050		0,179		
VV			3,1415*(1,2675*1,2675-1,0675*1,0675)*0,326		0,478		
VV			A,B,C.3,D.3,D.10 - vrh koulí				
VV			Součet		0,657		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 477,75

5	K	341351411	Zřízení kruhového oboustranného bednění nosných stěn r do 2,5 m	m2	3,185	100,00	318,50
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

VV			(3,1415*2,535)*0,40		3,185		
VV			A,B,C.3,D.3,D.10 - vrh koulí				

6	K	341351412	Odstranění kruhového oboustranného bednění nosných stěn r do 2,5 m	m2	3,185	50,00	159,25
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 4 Vodorovné konstrukce 2 685,00

7	K	451315116	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm	m2	3,580	750,00	2 685,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV			3,1415*1,0675*1,0675		3,580		
VV			A,B,C.3,D.3,D.10 - vrh koulí				

D 5 Komunikace pozemní 1 659 164,00

8	K	564771111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm	m2	985,300	325,00	320 222,50
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

VV			429,0		429,000		
VV			A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - 01.1				
VV			424,30		424,300		
VV			A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - 01.2				
VV			132,0		132,000		
VV			A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - 01.3				
VV			Součet		985,300		

9	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	737,580	130,00	95 885,40
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV			734,0		734,000		
VV			A,B,C.3,D.3,D.6,D.7				
VV			1,0675*1,0675*3,1415		3,580		
VV			A,B,C.3,D.3,D.10 - vrh koulí				
VV			Součet		737,580		

10	K	564710012	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 (4-16)mm tl 60 mm	m2	734,000	78,00	57 252,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

VV			734,0		734,000		
VV			A,B,C.3,D.3,D.6,D.7				

11	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 20 kg/m2	m2	734,000	26,00	19 084,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV			734,0		734,000		
----	--	--	-------	--	---------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		A,B,C.3,D.3,D.6,D.7				
12	K	579231321	Strojně litý pryžový povrch stabilizační a 2-vrstvý tl 13 mm 1 základní barva na terén přes 300 m2	m2	734,000	1 450,00	1 064 300,00
	VV		734,0		734,000		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.6,D.7				
13	K	579291111	Lajnování venkovního litého pryžového povrchu elastickým lakem v různé barevnosti	m	880,960	60,00	52 857,60
	VV		454,0		454,000		
	VV		A,B,C.3,D.3 - 01.1				
	VV		71,0*5+3*4,88		369,640		
	VV		A,B,C.3,D.3 - 01.2				
	VV		2*25,0+6*1,220		57,320		
	VV		A,B,C.3,D.3 - 01.3				
	VV		Součet		880,960		
14	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	38,125	300,00	11 437,50
	VV		0,50*0,25*267,0		33,375		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - přídlažba 01.1				
	VV		0,50*0,25*38,0		4,750		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - přídlažba 01.2				
	VV		Součet		38,125		
15	M	59218001	Silniční přídlažba - krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	152,500	250,00	38 125,00
	VV		0,50*267,0		133,500		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - přídlažba 01.1				
	VV		0,50*38,0		19,000		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - přídlažba 01.2				
	VV		Součet		152,500		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				358,00
16	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	3,580	100,00	358,00
	VV		(1,0675*1,0675*3,1415)		3,580		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.10 - vrh koulí				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				291 160,61
17	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	516,250	150,00	77 437,50
	VV		292,41		292,410		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - 01.1				
	VV		152,08		152,080		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - 01.2				
	VV		52,76+19,0		71,760		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - 01.3				
	VV		Součet		516,250		
18	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	308,303	135,00	41 620,91
	VV		292,41-192,0		100,410		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - 01.1				
	VV		152,08		152,080		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - 01.2				
	VV		52,76		52,760		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - 01.3				
	VV		Součet		305,250		
	VV		305,25*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		308,303		
19	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	193,920	135,00	26 179,20
	VV		88,0+104,0		192,000		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - vnější a vnitřní oblouk 01.1				
	VV		192*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		193,920		
20	M	27245180	obrubník s pryží hlavou barevný dl 1m š. 60mm	m	19,000	1 350,00	25 650,00
	VV		19,0		19,000		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - 01.3 doskočiště				
21	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	32,741	3 000,00	98 223,00
	VV		0,25*0,25*497,25		31,078		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - betonové				
	VV		0,25*0,35*19,0		1,663		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - s pryžovou hlavou				
	VV		Součet		32,741		
22	K	936004121	Zřízení vnitřního prostoru doskočiště včetně podkladní vrstvy, vrstvy písku	m2	21,000	800,00	16 800,00
	VV		7,0*3,0		21,000		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.9				
23	M	70921212	plachta prodyšná PE 240g/m2, UV stabilizace, zesílený okraj, oka po 500mm	m2	21,000	250,00	5 250,00
	VV		7,0*3,0		21,000		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.9				
D	997		Přesun sutě				47,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,710	10,00	47,10
	VV		2,944*1,60		4,710		
	VV		hloubení jam - vrh koulí				
	D	998	Přesun hmot				105 560,76
25	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	37,817	500,00	18 908,50
	VV		37,817		37,817		
26	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	912,129	95,00	86 652,26
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 000,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				8 000,00
27	K	767000031	D+M obruč do konstrukce, Zn	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
	VV		1,0		1,000		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.10 - vrh koulí				
28	K	767000032	D+M Zarážecí břevno laminátové	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
	VV		1,0		1,000		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.10 - vrh koulí				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠKOLNÍ HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI

Objekt:

02 - VÍCEÚČELOVÁ HRACÍ PLOCHA

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Orlová

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 11. 2024

IČ:

00297577

DIČ:

CZ00297577

IČ:

63472902

DIČ:

CZ63472902

IČ:

60312971

DIČ:

CZ481222193

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 965 652,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 965 652,41	21,00%	412 787,01
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 378 439,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ŠKOLNÍ HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI

Objekt: 02 - VÍCEÚČELOVÁ HRACÍ PLOCHA

Místo:		Datum:	19. 11. 2024
Zadavatel:	Město Orlová	Projektant:	
Uchazeč:	Pavlacký s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 965 652,41
HSV - Práce a dodávky HSV	1 835 652,41
5 - Komunikace pozemní	1 698 178,00
998 - Přesun hmot	137 474,41
PSV - Práce a dodávky PSV	130 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	130 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ŠKOLNÍ HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI

Objekt: 02 - VÍCEÚČELOVÁ HRACÍ PLOCHA

Místo:

Datum: 19. 11. 2024

Zadavatel: Město Orlová

Projektant:

Uchazeč: Pavlacký s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 965 652,41

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 835 652,41

D 5

Komunikace pozemní

1 698 178,00

1	K	564771111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm	m2	1 316,000	325,00	427 700,00
	vv		1316,0		1 316,000		
	vv		A,B,C,3,D,3,D,6,D,7				

2	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	1 316,000	130,00	171 080,00
	vv		1316,0		1 316,000		
	vv		A,B,C,3,D,3,D,6,D,7				

3	K	564710012	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 (4-16)mm tl 60 mm	m2	1 316,000	78,00	102 648,00
	vv		1316,0		1 316,000		
	vv		A,B,C,3,D,3,D,6,D,7				

4	K	589116112	Kryt ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý z hmot hlinitopísčitých tl do 50 mm	m2	1 316,000	50,00	65 800,00
	vv		1316,0		1 316,000		
	vv		A,B,C,3,D,3,D,6,D,7 = kamenný mlat				

5	K	589141121	Umělý trávník pro multisport z monofilních vláken výška vlasu do 25 mm zásyp písek	m2	1 316,000	650,00	855 400,00
	vv		1316,0		1 316,000		
	vv		A,B,C,3,D,3,D,6,D,7				

6	K	589811111	Vodorovné značení (lajnování) hřišť pro tenis a multisport š 5 cm	m	604,400	125,00	75 550,00
	vv		33,0*2+22,0*3+2*23,0		178,000		
	vv		A,B,C,3,D,3 - malá kopaná				
	vv		6*15,0+8*2,0+6*(29,0+24,40)		426,400		
	vv		A,B,C,3,D,3 - streetbal				
	vv		Součet		604,400		

D 998

Přesun hmot

137 474,41

7	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	35,473	500,00	17 736,50
	vv		35,473		35,473		

8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 260,399	95,00	119 737,91
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	------------

D PSV

Práce a dodávky PSV

130 000,00

D 767

Konstrukce zámečnické

130 000,00

9	K	767000001	D+M Branka 3,0x2,0m, síťové oblouky Fe, síť PP 4mm	kpl.	2,000	12 500,00	25 000,00
	vv		2,0		2,000		
	vv		A,B,C,3,D,3				

10	K	767000002	D+m kce na basketbal, Zn, vysazení 2,2m vč. desky 1800x1050mm, obroučky, síťky	kpl.	4,000	17 500,00	70 000,00
	vv		4,0		4,000		
	vv		A,B,C,3,D,3,D,4				

11	K	767000012	D+m kce na basketbal, Zn, vysazení 1,45m vč. desky 1800x1050mm, obroučky, síťky	kpl.	2,000	17 500,00	35 000,00
	vv		2,0		2,000		
	vv		A,B,C,3,D,3,D,4				

Stavba:

Objekt:

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 11. 2024

Zadavatel:

Město Orlová

İÇ:

00297577

D|Č:

CZ00297577

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

IC:

63472902

DÍČ:

CZ63472902

Projektant:

İÇ:

60312971

DIČ:

CZ481222193

Zpracovatel:

IC:

DÍČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			402 970,58
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	402 970,58	21,00%	84 623,82
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	487 594,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ŠKOLNÍ HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI

Objekt: 03 - KOMUNIKAČNÍ A MANIPULAČNÍ PLOCHY

Místo:		Datum:	19. 11. 2024
Zadavatel:	Město Orlová	Projektant:	
Uchazeč:	Pavlacký s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	402 970,58
HSV - Práce a dodávky HSV	402 970,58
5 - Komunikace pozemní	303 600,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	68 757,40
998 - Přesun hmot	30 613,18

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: ŠKOLNÍ HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI

Objekt: 03 - KOMUNIKAČNÍ A MANIPULAČNÍ PLOCHY

Místo: Datum: 19. 11. 2024

Zadavatel: Město Orlová Projektant:

Uchazeč: Pavlacký s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 402 970,58

D		HSV	Práce a dodávky HSV	402 970,58			
D		5	Komunikace pozemní	303 600,00			
1	K	564771111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm	m2	288,000	325,00	93 600,00
	VV		288,0		288,000		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.6,D.7				
2	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	280,000	130,00	36 400,00
	VV		280,0		280,000		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.6,D.7				
3	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	280,000	65,00	18 200,00
	VV		280,0		280,000		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.6,D.7				
4	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	280,000	300,00	84 000,00
	VV		280,0		280,000		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.6,D.7				
5	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	285,600	250,00	71 400,00
	VV		280*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		285,600		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	68 757,40			
6	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	124,000	150,00	18 600,00
	VV		124,0		124,000		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.6,D.7				
7	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	125,240	135,00	16 907,40
	VV		124*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		125,240		
8	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,750	3 000,00	23 250,00
	VV		0,25*0,25*124,0		7,750		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.6,D.7				
9	M	74910135	D+M koš odpadkový betonový v 920mm 520x500mm	kus	2,000	5 000,00	10 000,00
	VV		2,0		2,000		
	VV		A,B,C.3,D.3				
D		998	Přesun hmot	30 613,18			
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	322,244	95,00	30 613,18

Stavba:

Objekt:

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 11. 2024

Zadavatel:

Město Orlová

IC:

00297577

DIČ:

CZ00297577

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

IC:

63472902

DIČ:

CZ63472902

Projektant:

İÇ:

60312971

DIČ:

CZ481222193

Zpracovatel:

IC:

DÍČ:

Poznámka:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ŠKOLNÍ HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI

Objekt: 04 - VNITROAREÁLOVÉ OPLOCENÍ

Místo:		Datum:	19. 11. 2024
Zadavatel:	Město Orlová	Projektant:	
Uchazeč:	Pavlacký s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	334 078,80
HSV - Práce a dodávky HSV	189 183,80
1 - Zemní práce	35 708,04
2 - Zakládání	77 868,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	58 760,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 000,00
997 - Přesun sutě	2 847,76
PSV - Práce a dodávky PSV	144 895,00
767 - Konstrukce zámečnické	144 895,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ŠKOLNÍ HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI

Objekt: 04 - VNITROAREÁLOVÉ OPLOCENÍ

Místo: Datum: 19. 11. 2024

Zadavatel: Město Orlová Projektant:

Uchazeč: Pavlacký s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 334 078,80

D	HSV	Práce a dodávky HSV				189 183,80	
D	1	Zemní práce				35 708,04	
1	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	22,248	1 500,00	33 372,00
	VV		(0,60*0,60*1,10)*16		6,336		
	VV		A,B,C3,D.3,D.4,D.8 - oplocení 04.1				
	VV		(0,60*0,60*1,10)*22		8,712		
	VV		A,B,C3,D.3,D.4,D.8 - oplocení 04.2				
	VV		(1,0*1,0*1,20)*6		7,200		
	VV		A,B,C3,D.3,D.4 - vybavení 02				
	VV	V1	Součet		22,248		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	22,248	100,00	2 224,80
	VV		V1		22,248		
	VV		z hloubení šachet				
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	22,248	5,00	111,24
	VV		V1		22,248		
	VV		celkem 11km				
D	2	Zakládání				77 868,00	
4	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	22,248	3 500,00	77 868,00
	VV		V1		22,248		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				58 760,00	
5	K	348401140	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 4,0 m	m	50,000	200,00	10 000,00
	VV		2*25,0		50,000		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.4,D.8 - 04.2				
6	K	348401141	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 6,0 m	m	40,000	250,00	10 000,00
	VV		2*20,0		40,000		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.4,D.8 - 04.1				
7	M	145045004	Dodávka tkané sítě, PP, bezuzlová, 45/45/4mm, zelená	m2	408,000	95,00	38 760,00
	VV		2*20,0*5,20		208,000		
	VV		A,B.C3,D.3,D.4,D.8 - oplocení 04.1				
	VV		2*25,0*4,0		200,000		
	VV		A,B.C3,D.3,D.4,D.8 - oplocení 04.2				
	VV		Součet		408,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 000,00	
8	K	953943124	Osazování výrobků do 30 kg/kus do betonu	kus	40,000	350,00	14 000,00
	VV		18		18,000		
	VV		A,B.C3,D.3,D.4,D.8 - oplocení 04.1				
	VV		22		22,000		
	VV		A,B.C3,D.3,D.4,D.8 - oplocení 04.2				
	VV		Součet		40,000		
D	997	Přesun sutě				2 847,76	
9	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	35,597	80,00	2 847,76
	VV		22,248*1,60		35,597		
	VV		hloubení šachet				
D	PSV	Práce a dodávky PSV				144 895,00	
D	767	Konstrukce zámečnické				144 895,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	M	14011050	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 76x3,2mm	m	258,000	250,00	64 500,00
	VV		18*6,0+22*5,0		218,000		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.8 - sloupky				
	VV		8*5,0		40,000		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.8 - vzpěry				
	VV		Součet		258,000		
11	M	14550226	profil ocelový čtvercový svařovaný 30x30x2mm	t	0,069	40 000,00	2 760,00
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 1,73 kg/m				
	VV		2*20,0*1,73/1000		0,069		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.4,D.8 - oplocení 04.1				
12	K	138901020	Přirážka za žárové zinkování ocelových konstrukcí	kg	1 552,700	25,00	38 817,50
	VV		218,0*5,75		1 253,500		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.4,D.8 - sloupky oplocení				
	VV		40,0*5,75		230,000		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.4,D.8 - vzpěry				
	VV		40,0*1,73		69,200		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.4,D.8 - ocel jeří 30/30/2mm				
	VV		Součet		1 552,700		
13	K	767995105	Výroba a montáž kov. atyp. konstrukcí do 50kg	kg	1 552,700	25,00	38 817,50
	VV		218,0*5,75		1 253,500		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.4,D.8 - sloupky oplocení				
	VV		40,0*5,75		230,000		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.4,D.8 - vzpěry				
	VV		40,0*1,73		69,200		
	VV		A,B,C.3,D.3,D.4,D.8 - ocel jeří 30/30/2mm				
	VV		Součet		1 552,700		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI

Objekt:

05 - DOPLNĚNÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Orlová

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 11. 2024

IČ:

00297577

DIČ:

CZ00297577

IČ:

63472902

DIČ:

CZ63472902

IČ:

60312971

DIČ:

CZ481222193

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

121 140,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	121 140,00	21,00%	25 439,40
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

146 579,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ŠKOLNÍ HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI

Objekt: 05 - DOPLNĚNÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Místo:		Datum:	19. 11. 2024
Zadavatel:	Město Orlová	Projektant:	
Uchazeč:	Pavlacký s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	121 140,00
PSV - PSV	121 140,00
VE 2004 92 - DOPLNĚNÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	121 140,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ŠKOLNÍ HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI

Objekt: 05 - DOPLNĚNÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Místo:

Datum: 19. 11. 2024

Zadavatel: Město Orlová

Projektant:

Uchazeč: Pavlacký s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							121 140,00
D		PSV	PSV				121 140,00
D		VE 2004 92	DOPLNĚNÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ				121 140,00
1	K	2004 92	viz. samostatný rozpočet	ks	1,000	121 140,00	121 140,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI

Objekt:

06 - NÁHRADNÍ VÝSADBA

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Orlová

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 11. 2024

IČ:

00297577

DIČ:

CZ00297577

IČ:

63472902

DIČ:

CZ63472902

IČ:

60312971

DIČ:

CZ481222193

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

58 847,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 847,32	21,00%	12 357,94
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

71 205,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ŠKOLNÍ HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI

Objekt: 06 - NÁHRADNÍ VÝSADBA

Místo:

Zadavatel: Město Orlová

Uchazeč: Pavlacký s.r.o.

Datum: 19. 11. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	58 847,32
HSV - Práce a dodávky HSV	58 847,32
1 - Zemní práce	58 847,32

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: ŠKOLNÍ HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI

Objekt: 06 - NÁHRADNÍ VÝSADBA

Místo: Datum: 19. 11. 2024

Zadavatel: Město Orlová Projektant:

Uchazeč: Pavlacký s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 58 847,32

D HSV Práce a dodávky HSV 58 847,32

D 1 Zemní práce 58 847,32

1	K	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	580,00	2 900,00
	VV		2,0		2,000		
	VV		Lípa				
	VV		3,0		3,000		
	VV		Javor				
	VV		Součet		5,000		
2	K	184004614	Výsadba sazenic stromů v jutovém obalu do jamky D 600 mm hl 600 mm bal D nad 400 do 500 mm	kus	5,000	550,00	2 750,00
	VV		2,0		2,000		
	VV		Lípa				
	VV		3,0		3,000		
	VV		Javor				
	VV		Součet		5,000		
3	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,425	1 250,00	531,25
	VV		0,17*5/2		0,425		
	VV		substrát pro výměnu 50% výkopku při náhradní výsadbě				
4	M	02650432	Lípa stříbrná Brabant /Tilia tomentosa Brabant/ , obvod 12-14cm, s balem	kus	2,000	3 850,00	7 700,00
	VV		2,0		2,000		
	VV		viz. náhradní výsadba				
5	M	02650301	Javor Pacific Sunset /Acer 'Pacific Sunset' / , obvod 12-14cm, s balem	kus	3,000	5 200,00	15 600,00
	VV		3,0		3,000		
	VV		viz. náhradní výsadba				
6	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	40,000	252,00	10 080,00
	VV		3*5		15,000		
	VV		viz. náhradní výsadba - při výsadbě				
	VV		3*5/3*5		25,000		
	VV		viz. náhradní výsadba - po dobu 5let - ztrátné 1/3				
	VV		Součet		40,000		
7	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	40,000	155,00	6 200,00
8	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	5,000	50,00	250,00
	VV		5,0		5,000		
	VV		viz. náhradní výsadba				
9	K	184807103	Okopání sazenic zemina 3	kus	25,000	50,00	1 250,00
	VV		5,0*5		25,000		
	VV		viz. náhradní výsadba, 1x ročně po dobu 5let				
10	K	184808313	Hnojení sazenic rychle rostoucích dřevin organickými hnojivy	kus	5,000	15,00	75,00
	VV		5,0		5,000		
	VV		viz. náhradní výsadba, při výsadbě				
11	K	184808322	Hnojení ostatních dřevin organickými hnojivy nad 5 do 10 kg k jedné sazenici	kus	25,000	12,00	300,00
	VV		5,0*5		25,000		
	VV		viz. náhradní výsadba, 1x ročně po dobu 5let				
12	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	125,000	32,00	4 000,00
	VV		5,0*5,0*5		125,000		
	VV		viz. náhradní výsadba, 1x ročně po dobu 5let				
13	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	8,482	38,00	322,32
	VV		(0,3*0,3*3,1415)*5		1,414		
	VV		zamulčování náhradní výsadby				
	VV		(0,3*0,3*3,1415)*5*5		7,068		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV zamulčování náhradní výsadby - následná péče po dobu 5let				
			VV Součet		8,482		
14	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	1,131	1 250,00	1 413,75
			VV (0,3*0,3*3,1415*0,30)*5		0,424		
			VV zamulčování náhradní výsadby				
			VV (0,3*0,3*3,1415*0,10)*5*5		0,707		
			VV zamulčování náhradní výsadby - následná péče po dobu 5let				
			VV Součet		1,131		
15	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	15,000	365,00	5 475,00
			VV 5,0*0,05*6*5*2		15,000		
			VV viz. náhradní výsadba, 7 stromů - 50l/strom - po dobu 5let - 5měsíců v roce - 2x měsíčně				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠKOLNÍ HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Orlová

Uchazeč:

Pavlacký s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 11. 2024

IČ:

00297577

DIČ:

CZ00297577

IČ:

63472902

DIČ:

CZ63472902

IČ:

60312971

DIČ:

CZ481222193

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

64 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	64 500,00	21,00%	13 545,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

78 045,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI

Objekt: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:		Datum:	19. 11. 2024
Zadavatel:	Město Orlová	Projektant:	
Uchazeč:	Pavlacký s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	64 500,00
M - Práce a dodávky M	6 000,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	6 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	58 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	18 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	40 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: ŠKOLNÍ HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI

Objekt: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: Zadavatel: Město Orlová Uchazeč: Pavlacký s.r.o.

Datum: 19. 11. 2024 Projektant: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

64 500,00

D		M	Práce a dodávky M					6 000,00
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					6 000,00
1	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	ks	4,000	1 500,00		6 000,00
	VV		1,0		1,000			
	VV		veřejné osvětlení - ručně kopané sondy					
	VV		1,0		1,000			
	VV		dešťová kanalizace					
	VV		1,0		1,000			
	VV		cetlin					
	VV		1,0		1,000			
	VV		čez					
	VV		Součet		4,000			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					58 500,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					18 500,00
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	ks	1,000	3 500,00		3 500,00
	VV		1,0		1,000			
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	ks	1,000	10 000,00		10 000,00
	VV		1,0		1,000			
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	5 000,00		5 000,00
	VV		1,0		1,000			
	VV		dle podmínek SOD					
D		VRN3	Zařízení staveniště					40 000,00
5	K	032103000	Náklady na stavební buňky	ks	2,000	10 000,00		20 000,00
	VV		2,0		2,000			
6	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště - mobilní WC	ks	1,000	10 000,00		10 000,00
	VV		1,0		1,000			
7	K	034103000	Oplocení staveniště	m	50,000	200,00		10 000,00
	VV		50,0		50,000			
	VV		případné uzavření mezi sportovištěm a parkovištěm, mobilní oplocení v. min. 1,80m					

SEZNAM FIGUR

Kód: 04/2020rev2024
Stavba: ŠKOLNÍ HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI

Datum: 19. 11. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
00	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, ZEMNÍ PRÁCE		
RP	Rekultivační práce	m2	1 835,000
RP	1835,0		1 835,000
Použití figury:			
181006112	Rozprostření zemint l vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	1 835,000
181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 835,000
183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 835,000
183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 835,000
183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 835,000
183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 835,000
183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 835,000
V1	VÝKOPY PATEK	m3	0,000
V2	hloubení rýh odvodnění	m3	53,751
	183,0*0,23*0,30		12,627
	A,B,C.3,D.3,D.5 - DN80 objektu 01		0,000
	22,0*0,39*0,40		3,432
	A,B,C.3,D.3,D.5 - DN200 objektu 01		0,000
	533,60*0,20*0,30		32,016
	A,B,C.3,D.3,D.5 - DN80 objektu 02		0,000
	43,0*0,33*0,40		5,676
	A,B,C.3,D.3,D.5 - DN200 objektu 02		0,000
V2	Součet		53,751
Použití figury:			
132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	53,751
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	355,038
01	BĚŽECKÁ DRÁHA		
V1	VÝKOPY PATEK	M3	22,248
04	VNITROAREÁLOVÉ OPLOCENÍ		
V1	VÝKOPY PATEK	M3	22,248
	(0,60*0,60*1,10)*16		6,336
	A,B.C3,D.3,D.4,D.8 - oplocení 04.1		0,000
	(0,60*0,60*1,10)*22		8,712
	A,B.C3,D.3,D.4,D.8 - oplocení 04.2		0,000
	(1,0*1,0*1,20)*6		7,200
	A,B.C3,D.3,D.4 - vybavení 02		0,000
V1	Součet		22,248
Použití figury:			
133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	22,248
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	22,248
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	22,248
275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	22,248

Investor: **Město Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně**
Akce: **Školní hřiště v areálu ZŠ Ke Studánce 1050 v Orlové-Lutyni**
PS / SO : **SO 05 Doplnění veřejného osvětlení**

ROZPOČET

Obsah: 1. Rekapitulace
 2. Dodávky
 3. Montážní materiál
 4. Demontáž
 5. Montáž - výkony
 6. Mechanismy
 7. Zemní práce

Vypracoval:

Revize	Datum	Provedl	Poznámka
0	20-10-20		Pro územní řízení/pro realizaci

Archivní číslo
VE-2004 92

Revize
REV: 0

Datum
20-10-20

List / Počet listů
1 / 4

Rekapitulace nákladů

1	Dodávky				0 Kč
2	Dopravné	%	3,6	0 Kč	0 Kč
3	Montáž, základní materiál				38 415 Kč
4	Demontáž, výkony				0 Kč
5	Montáž, výkony				18 662 Kč
6	Staveništní přesun	%	1,0	18 662 Kč	187 Kč
7	PPV	%	6,0	18 662 Kč	1 120 Kč
8	Montážní mechanismy				10 300 Kč
9	Zemní práce				32 603 Kč
10	Základní rozpočtové náklady celkem				101 286 Kč
11	HZS-, výchozí revize, drobné úpravy,	hod	24	650 Kč	15 600 Kč
12	GZS	%	4,2	101 286 Kč	4 254 Kč
				celkem	121 140 Kč

Ceny kabelů odpovídají ceně mědi 90,-Kč/kg a hliníku 20,-Kč/kg.

3/4

4/4

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	103/2024	Rekonstrukce podlahy a zázemí ve dvou tv ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně	
Objednatel:	Město Orlová Osvobození 796 73514 Orlová - Lutyně	IČO: 00297577 DIČ: CZ00297577	
Zhotovitel:	Pavlacký s.r.o. Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice	IČO: 63472902 DIČ: CZ63472902	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			98 523,85
PSV			3 696 649,13
MON			0,00
Vedlejší náklady			58 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 853 672,98
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		3 853 672,98 CZK
Základní DPH	21 %		809 271,33 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			4 662 944,31 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Velká tělocvična	0,00	2 172 443,19	456 213,07	2 628 656,26	####
01	Projekční	0,00	2 172 443,19	456 213,07	2 628 656,26	####
02	Malá tělocvična	0,00	1 681 229,79	353 058,26	2 034 288,05	####
01	Projekční	0,00	1 681 229,79	353 058,26	2 034 288,05	####
Celkem za stavbu		0,00	3 853 672,98	809 271,33	4 662 944,31	####

Popis stavby: 103/2024 - Rekonstrukce podlahy a zázemí ve dvou tv ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně
Popis objektu: 01 - Velká tělocvična
Popis rozpočtu: 01 - Projekční
Popis objektu: 02 - Malá tělocvična
Popis rozpočtu: 01 - Projekční

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			18 627,68	0,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			29 996,00	0,8
713	Izolace tepelné	PSV			86 988,40	2,3
762	Konstrukce tesařské	PSV			89 988,00	2,3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			768 034,10	19,9
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			605 671,13	15,7
768	Konstrukce sportovního vybavení	PSV			374 878,10	9,7
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			936 806,22	24,3
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			762 660,94	19,8
783	Nátěry	PSV			23 100,00	0,6
784	Malby	PSV			48 522,24	1,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			49 900,17	1,3
VN	Vedlejší náklady	VN			58 500,00	1,5
Cena celkem					3 853 672,98	100,0

Položkový rozpočet

S:	103/2024	Rekonstrukce podlahy a zázemí ve dvou tv ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně
O:	01	Velká tělocvična
R:	01	Projekční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						10 034,93		0,71000		0,00000		
1	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	66,89950	150,00	10 034,93	0,01063	0,71000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
				19,97*3,35		66,89950						
Díl: 713 Izolace tepelné						49 816,20		0,36000		0,00000		
2	28375703R	Deska izolační stabilizov. EPS 70 1000 x 500 mm	m3	24,04920	1 500,00	36 073,80	0,01500	0,36000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 343,56000*0,07				24,04920								
3	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	343,56000	40,00	13 742,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
plochatv				343,56000								
Díl: 762 Konstrukce tesařské						51 534,00		0,00000		20,61000		
4	762522812R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm	m2	687,12000	75,00	51 534,00	0,00000	0,00000	0,03000	20,61000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Rošťová konstrukce.												
spodní rošty se záklopem : plochatv*2				687,12000								
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						717 034,10		2,73000		5,74000		
5	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	302,70600	80,00	24 216,48	0,00000	0,00000	0,01098	3,32000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
obklads				302,70600								
6	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	302,70600	50,00	15 135,30	0,00000	0,00000	0,00800	2,42000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
obklads				302,70600								
7	76641-9004T01	Obklad stěn tělocvičen překližka 15mm-folie	m2	207,34994	2 950,00	611 682,32	0,01050	2,18000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Dodávka a montáž obkladových panelů vč.kotevních prvků, přiznané vruty.												
Materiál obkladu:												
obklad				207,34994								
8	76641-9004T20	Obklad stěn tělocvičen příplatek za provedení krytů topení	m2	32,00000	850,00	27 200,00	0,01050	0,34000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
(4,4+5,6+5,6+4,4)*1,6				32,00000								
9	76641-9004T30	Obklad stěn tělocvičen příplatek za pomocnou vynášecí ocelovou konstrukci	m	20,00000	1 000,00	20 000,00	0,01050	0,21000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
4,4+5,6+5,6+4,4				20,00000								

Položkový rozpočet

S:	103/2024	Rekonstrukce podlahy a zázemí ve dvou tv ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně
O:	01	Velká tělocvična
R:	01	Projekční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	766R001	Úprava případně výměna táhlových ovladačů oken	ks	8,00000	1 850,00	14 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
11	766R002	kryty radiátorů-demontáž	ks	4,00000	1 000,00	4 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 768 Konstrukce sportovního vybavení						143 638,40		0,00000		0,00000		
12	768 R001	Demontáž a likvidace stávající mřížové konstrukce do nářadovny s sportovního vybavení	ks	1,00000	6 900,00	6 900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
13	768 R002	Demontáž žebřin vč.likvidace	ks	8,00000	350,00	2 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
14	768 R003	Výšková úprava konstrukcí sportovního vybavení	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
15	768 R004	Ocelová konstrukce k vynesení švédských žebřin	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
16	768 R005	Posuvné dveře do nářadovny š. cca 1,8m v. cca 3m	ks	2,00000	15 000,00	30 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Posuvné dveře s horní vodící kolejnici, svařovaný ocelový rám, povrchová úprava komaxit.												
Uzamykatelné, opláštění stejným materiálem jako obklad, opláštění je započítáno ve výměře obkladu.												
17	768 R007	Výměna ochranných sítí - PA 40x3mm, bílá, vč.likvidace původních a nátěru OK	m2	85,92000	395,00	33 938,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
18	768 R006	Provedení nových vstupních dveří do tv vč.vybourání původních vč.zednického zapravení	ks	1,00000	45 000,00	45 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						51 000,00		0,00000		0,00000		
19	76641-9004T02	Obklad stěn tělocvičen příplatek za akustickou perforaci 8/16	m2	60,00000	850,00	51 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Položka bude naceněna v rozsahu 30% plochy obkladu viz položka 7												
Díl: 768 Konstrukce sportovního vybavení						69 000,00		0,00000		0,00000		
20	768011000T02	Švédská žebřina 1000x3000, 15 příček	ks	8,00000	8 500,00	68 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
21	775891003T00	provední kot.prvků sport.vybavení do podlahy	ks	10,00000	100,00	1 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	2 014,00
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové						533 867,89		5,08000		6,87000		
22	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	343,56000	75,00	25 767,00	0,00000	0,00000	0,02000	6,87000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
plochatv				343,56000								
23	775801000T01	Pružný rošt trojitý lepené profily	m2	343,56000	650,00	223 314,00	0,00700	2,40000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
celopodélná smrková překližka s vodovzdorným lepením												
Celková skladba podlahy bude odpovídat požadavkům ČSN EN 14904 pro kategorii A4, vlastnosti podlahy budou doloženy protokolem.												

Položkový rozpočet

S:	103/2024	Rekonstrukce podlahy a zázemí ve dvou tv ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně
O:	01	Velká tělocvična
R:	01	Projekční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		plochatv		343,56000								
24	775801010-RT00	Pružný rošt - příplatek za vyrovnávací plastové klínky	m2	343,56000	100,00	34 356,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Vlastní CÚ
		plochatv		343,56000								
25	775801011-RT00	Pružný rošt - příplatek za vyrovnávací dřevěné špalíky	m2	343,56000	40,00	13 742,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Vlastní CÚ
		plochatv		343,56000								
26	775801020-RT00	Pružný rošt-příplatek za vyřezání otvorů v tepelné izolaci	m2	343,56000	10,00	3 435,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	2 014,00
		plochatv		343,56000								
27	775811001T01	překližka březová 4PD, šroubovaná k roštu tl.12mm	m2	343,56000	595,00	204 418,20	0,00780	2,68000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		plochatv		343,56000								
28	775891010T02	soklová lišta neprovětrávací š.50mm, multifine	m	85,00000	200,00	17 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
29	775891020T00	přechodová lišta atyp. šroubovaná	m	15,00000	450,00	6 750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		1,5+1+12,5		15,00000								
30	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	t	5,08469	1 000,00	5 084,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		23,27, :										
		Součet: : 5,08469										
				5,08469								
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				429 870,35		2,85000		0,00000		
31	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	343,56000	5,00	1 717,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		plochatv		343,56000								
32	777155090RT90	Podlahy lité polyuretanové sportovní značení hřišť š.50 mm pur barvou	m	729,00000	65,00	47 385,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		3*81+50+200+2*100+36		729,00000								
33	777155090T03	Podlahy lité polyuretanové sportovní 6+2 mm	m2	343,56000	1 100,00	377 916,00	0,00830	2,85000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		Litá pur podlaha ve složení: pružná podložka celoplošně lepená pur lepidlem, stěrka pro vyplnění pórů, 2x samonivelační pur vrstva, 2x pur nátěr.										
		plochatv		343,56000								

Položkový rozpočet

S:	103/2024	Rekonstrukce podlahy a zázemí ve dvou tv ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně
O:	01	Velká tělocvična
R:	01	Projekční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
34	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	2,85155	1 000,00	2 851,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

33, :

Součet: : 2,85155

2,85155

Díl: 783	Nátěry					13 200,00		0,01000		0,00000		
35	78332424R10	Očištění a nástřik radiátorů	m2	8,80000	1 500,00	13 200,00	0,00068	0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Uvedena pohledová plocha.

1*1,1*8

8,80000

Díl: 784	Malby					26 023,68		0,07000		0,00000		
36	784452913R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus místn. 8 m	m2	325,29600	80,00	26 023,68	0,00020	0,07000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

90,36*3,6

325,29600

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					17 178,00		0,01000		0,00000		
37	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	343,56000	50,00	17 178,00	0,00004	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položka zohledňuje rovněž vyčištění podkladu před případnou sanací.

plochatv

343,56000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					28 245,64		0,00000		0,00000		
38	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	33,23016	150,00	4 984,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

4,5,6,22, :

Součet: : 33,23016

33,23016

39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	332,30160	5,00	1 661,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	-----------	------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

4,5,6,22, :

Součet: : 332,30160

332,30160

40	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	33,23016	300,00	9 969,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Položkový rozpočet

S:	103/2024	Rekonstrukce podlahy a zázemí ve dvou tv ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně
O:	01	Velká tělocvična
R:	01	Projekční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

4,5,6,22, :

Součet: : 33,23016

33,23016

41	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	33,23016	100,00	3 323,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

4,5,6,22, :

Součet: : 33,23016

33,23016

42	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	33,23016	250,00	8 307,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

4,5,6,22, :

Součet: : 33,23016

33,23016

Díl: VN		Vedlejší náklady				32 000,00		0,00000		0,00000		
43	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	Indiv

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

44	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	Indiv
----	------------	----------------------------	--------	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	-------

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

45	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	Indiv
----	------------	--------------------------------	--------	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	-------

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

46	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	Indiv
----	------------	--------------------	--------	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	------------	-------

Položkový rozpočet

S:	103/2024	Rekonstrukce podlahy a zázemí ve dvou tv ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně
O:	01	Velká tělocvična
R:	01	Projekční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.												
47	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	Indiv
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.												

Celkem	2 172 443,19											
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Proměnné:

nář	plocha nářadovny	41,8
obklad		207,34994
	67,5*3,221	217,41750
	-23,26*(3,221-2,415)	-18,74756
	2*7*0,62	8,68000
obklads	obklad stávající	302,70600
	90,36*3,35	302,70600
plochatv	podlahová plocha sportovní podlahy	343,56

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	103/2024	Rekonstrukce podlahy a zázemí ve dvou tv ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně
O:	02	Malá tělocvična
R:	01	Projekční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				8 592,75		0,61000		0,00000		
1	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	57,28500	150,00	8 592,75	0,01063	0,61000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
				17,1*3,35		57,28500						
Díl: 713		Izolace tepelné				37 172,20		0,27000		0,00000		
2	28375703R	Deska izolační stabilizov. EPS 70 1000 x 500 mm	m3	17,94520	1 500,00	26 917,80	0,01500	0,27000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 256,36000*0,07								
				17,94520								
3	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	256,36000	40,00	10 254,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				plochatv								
				256,36000								
Díl: 762		Konstrukce tesařské				38 454,00		0,00000		15,38000		
4	762522812R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm	m2	512,72000	75,00	38 454,00	0,00000	0,00000	0,03000	15,38000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Rošťová konstrukce.												
				spodní rošty se záklopem : plochatv*2								
				512,72000								
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				605 671,13		2,10000		4,96000		
5	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	261,70200	80,00	20 936,16	0,00000	0,00000	0,01098	2,87000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				obklads								
				261,70200								
6	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	261,70200	50,00	13 085,10	0,00000	0,00000	0,00800	2,09000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				obklads								
				261,70200								
7	76641-9004T01	Obklad stěn tělocvičen překližka 15mm-folie	m2	163,22877	2 950,00	481 524,87	0,01050	1,71000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Dodávka a montáž obkladových panelů vč.kotevních prvků, přiznané vruty.												
Materiál obkladu:												
				obklad								
				163,22877								
8	76641-9004T20	Obklad stěn tělocvičen příplatek za provedení krytů topení	m2	22,50000	850,00	19 125,00	0,01050	0,24000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
				15*1,5								
				22,50000								
9	76641-9004T02	Obklad stěn tělocvičen příplatek za akustickou perforaci 8/16	m2	50,00000	850,00	42 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Položka bude naceněna v rozsahu 30% plochy obkladů viz. položka 7												

Položkový rozpočet

S:	103/2024	Rekonstrukce podlahy a zázemí ve dvou tv ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně
O:	02	Malá tělocvična
R:	01	Projekční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	76641-9004T30	Obklad stěn tělocvičen příplatek za pomocnou vynášecí ocelovou konstrukci	m	14,40000	1 000,00	14 400,00	0,01050	0,15000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		4,4+5,6+4,4		14,40000								
11	766R001	Úprava případně výměna táhlových ovladačů oken	ks	6,00000	1 850,00	11 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
12	766R002	kryty radiátorů-demontáž	ks	3,00000	1 000,00	3 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 768		Konstrukce sportovního vybavení				162 239,70		0,00000		0,00000		
13	768 R001	Demontáž a likvidace stávající mřížové konstrukce do nářadovny s sportovního vybavení	ks	1,00000	6 900,00	6 900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
14	768 R002	Demontáž žebřin vč.likvidace	ks	8,00000	350,00	2 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
15	768 R003	Výšková úprava konstrukcí sportovního vybavení	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
16	768 R004	Ocelová konstrukce k vynesení švédských žebřin	ks	2,00000	5 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
17	768 R005	Posuvné dveře do nářadovny š. cca 1,8m v. cca 3m	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Posuvné dveře s horní vodící kolejnici, svařovaný ocelový rám, povrchová úprava komaxit.												
Uzamykatelné, opláštění stejným materiálem jako obklad, opláštění je započítáno ve výměře obkladu.												
18	768 R006	Provedení nových vstupních dveří do tv vč.vybourání původních vč.zednického zapravení	ks	1,00000	45 000,00	45 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
19	768 R007	Výměna ochranných sítí - PA 40x3mm, bílá, vč.likvidace původních a nátěru OK	m2	60,86000	395,00	24 039,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
20	768011000T02	Švédská žebřina 1000x3000, 15 příček	ks	5,00000	8 500,00	42 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
21	775891003T00	provední kot.prvků sport.vybavení do podlahy	ks	10,00000	100,00	1 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	2 014,00
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				402 938,33		3,79000		5,13000		
22	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	256,36000	75,00	19 227,00	0,00000	0,00000	0,02000	5,13000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		plochatv		256,36000								
23	775801000T01	Pružný rošt trojitý lepené profily	m2	256,36000	650,00	166 634,00	0,00700	1,79000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
celopodélná smrková překližka s vodovzdorným lepením												
Celková skladba podlahy bude odpovídat požadavkům ČSN EN 14904 pro kategorii A4, vlastnosti podlahy budou doloženy protokolem.												
		plochatv		256,36000								

Položkový rozpočet

S:	103/2024	Rekonstrukce podlahy a zázemí ve dvou tv ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně
O:	02	Malá tělocvična
R:	01	Projekční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	775801010-RT00	Pružný rošt - příplatek za vyrovnávací plastové klínky	m2	256,36000	100,00	25 636,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Vlastní CÚ
		plochatv		256,36000								
25	775801011-RT00	Pružný rošt - příplatek za vyrovnávací dřevěné špalíky	m2	256,36000	40,00	10 254,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Vlastní CÚ
		plochatv		256,36000								
26	775801020-RT00	Pružný rošt-příplatek za vyřezání otvorů v tepelné izolaci	m2	256,36000	10,00	2 563,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	2 014,00
		plochatv		256,36000								
27	775811001T01	překližka březová 4PD, šroubovaná k roštu tl.12mm	m2	256,36000	595,00	152 534,20	0,00780	2,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		plochatv		256,36000								
28	775891010T02	soklová lišta neprovětrávací š.50mm, multifine	m	73,00000	200,00	14 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
29	775891020T00	přechodová lišta atyp. šroubovaná	m	17,10000	450,00	7 695,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		17,1		17,10000								
30	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	t	3,79413	1 000,00	3 794,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		23,27, :										
		Součet: : 3,79413										
				3,79413								
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				332 790,59		2,13000		0,00000		
31	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	256,36000	5,00	1 281,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		plochatv		256,36000								
32	777155090RT90	Podlahy lité polyuretanové sportovní značení hřišť š.50 mm pur barvou	m	729,00000	65,00	47 385,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		3*81+50+200+2*100+36		729,00000								
33	777155090T03	Podlahy lité polyuretanové sportovní 6+2 mm	m2	256,36000	1 100,00	281 996,00	0,00830	2,13000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		Litá pur podlaha ve složení: pružná podložka celoplošně lepená pur lepidlem, stěrka pro vyplnění pórů, 2x samonivelační pur vrstva, 2x pur nátěr.										
		plochatv		256,36000								
34	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	2,12779	1 000,00	2 127,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	103/2024	Rekonstrukce podlahy a zázemí ve dvou tv ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně
O:	02	Malá tělocvična
R:	01	Projekční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 33, : Součet: : 2,12779 2,12779												
Díl: 783		Nátěry	9 900,00			0,00000	0,00000					
35	78332424R10	Očištění a nástřik radiátorů	m2	6,60000	1 500,00	9 900,00	0,00068	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Uvedena pohledová plocha. 1*1,1*6 6,60000												
Díl: 784		Malby	22 498,56			0,06000	0,00000					
36	784452913R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus místn. 8 m	m2	281,23200	80,00	22 498,56	0,00020	0,06000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
78,12*3,6 281,23200												
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	12 818,00			0,01000	0,00000					
37	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	256,36000	50,00	12 818,00	0,00004	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Položka zohledňuje rovněž vyčištění podkladu před případnou sanací. plochatv 256,36000												
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	21 654,53			0,00000	0,00000					
38	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	25,47590	150,00	3 821,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4,5,6,22, : Součet: : 25,47590 25,47590												
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	254,75904	5,00	1 273,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4,5,6,22, : Součet: : 254,75904 254,75904												
40	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	25,47590	300,00	7 642,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	103/2024	Rekonstrukce podlahy a zázemí ve dvou tv ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně
O:	02	Malá tělocvična
R:	01	Projekční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

4,5,6,22, :

Součet : 25,47590

25,47590

41	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	25,47590	100,00	2 547,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

4,5,6,22, :

Součet : 25,47590

25,47590

42	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	25,47590	250,00	6 368,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

4,5,6,22, :

Součet : 25,47590

25,47590

Díl: VN		Vedlejší náklady				26 500,00		0,00000		0,00000		
43	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	Indiv

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

44	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	Indiv
----	------------	----------------------------	--------	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	-------

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

45	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	Indiv
----	------------	--------------------------------	--------	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	-------

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

46	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	Indiv
----	------------	--------------------	--------	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	-------

Položkový rozpočet

S:	103/2024	Rekonstrukce podlahy a zázemí ve dvou tv ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně
O:	02	Malá tělocvična
R:	01	Projekční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.												
47	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	Indiv
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.												

Celkem	1 681 229,79											
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Proměnné:

nář	plocha nářadovny	28,3
obklad		163,22877
	(60,47+1,8)*3,221	200,57167
	-17,26*2,415	-41,68290
	posuvné dveře : 1*7*0,62	4,34000
obklads	obklad stávající	261,70200
	78,12*3,35	261,70200
plochatv	podlahová plocha sportovní podlahy	256,36

Poznámky uchazeče k zadání