

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2024/64** Objekt kotelny K11 ul. Aninská, Znojmo

Objekt: **01** Stavební úpravy střechy

Rozpočet: **1** Stavební úpravy střechy

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

VIKO stavební a montážní s.r.o.

IČO: **28325893**

Coufalova 973/8

DIČ: **CZ28325893**

66902

ZNOJM,O

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			348 537,86
PSV			377 604,66
MON			121 140,00
Vedlejší náklady			2 717,48
Ostatní náklady			0,00
Celkem			850 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	850 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	178 500,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 028 500,00 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2024/64 - Objekt kotelny K11 ul. Aninská, Znojmo

Popis objektu: 01 - Stavební úpravy střechy

Popis rozpočtu: 1 - Stavební úpravy střechy

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			151 337,75	17,8
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			114 834,78	13,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			3 906,24	0,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			33 804,00	4,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			12 069,58	1,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 359,76	0,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 220,34	0,7
712	Povlakové krytiny	PSV			235 378,22	27,7
713	Izolace tepelné	PSV			84 766,25	10,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			8 258,00	1,0
762	Konstrukce tesařské	PSV			23 121,18	2,7
764	Konstrukce klempířské	PSV			4 569,80	0,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 200,00	0,4
783	Nátěry	PSV			897,00	0,1
784	Malby	PSV			17 414,21	2,0
M21	Elektromontáže	MON			121 140,00	14,3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			21 005,41	2,5
VN	Vedlejší náklady	VN			2 717,48	0,3
Cena celkem					850 000,00	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024/64	Objekt kotelny K11 ul. Aninská, Znojmo
O:	01	Stavební úpravy střechy
R:	1	Stavební úpravy střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				151 337,75		183 118,68		
1	601023193R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí adhézní nátěr, uměloprskyřičná disperze, interiérová, , po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 207,31200	m2	207,31200	417,00	86 449,10	21,00	104 603,41	801-1	RTS 24/ II
2	611471413R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou s disperzní přísadou vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obrobením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 11,2*18,51 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 207,31200	m2	207,31200	122,00	25 292,06	21,00	30 603,39	801-1	RTS 24/ II
3	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 207,31200	m2	207,31200	191,00	39 596,59	21,00	47 911,87	801-1	RTS 24/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				114 834,78		138 950,08		
4	602016142RU3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, 2x nanášená, tloušťka vrstvy 6 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 31,30000	m2	31,30000	220,00	6 886,00	21,00	8 332,06	801-1	RTS 24/ II
5	602022191R00	Jádrová omítka nátěr penetrační, kontaktní, s granulátem Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 31,30000 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 47,52000	m2	78,82000	332,00	26 168,24	21,00	31 663,57	801-1	RTS 24/ II
6	622315122RV1	Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, stěrka lepicí nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. (11,2+18,5)*2*0,8 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 31,30000 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 47,52000	m2	47,52000	876,00	41 627,52	21,00	50 369,30	801-1	RTS 24/ II
7	622412312RT2	Nátěr vnějších omítek stěn silikátový, složitost 1-2, , Hmoty nátěrová silikátová; typ: fasádní; funkce: dekorační, proti UV záření, proti povětrnostním vlivům; barva: dle vzorníku Penetrace + 2 x krycí nátěr. Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 31,30000	m2	31,30000	286,00	8 951,80	21,00	10 831,68	801-1	RTS 24/ II
8	622413101R00	Nátěr vnějších omítek stěn podkladní, penetrační, složitost 1-2, 1 x nátěr Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 31,30000	m2	31,30000	123,00	3 849,90	21,00	4 658,38	801-1	RTS 24/ II
9	622422611R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových hladkých, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 50 do 65 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád bez otlučení vadných míst Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 31,30000 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 47,52000	m2	78,82000	248,00	19 547,36	21,00	23 652,31	801-4	RTS 24/ II
10	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu fasáda atika : (12,0+19,3)*2*0,5 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 47,52000 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 31,30000	m2	31,30000	204,00	6 385,20	21,00	7 726,09	801-1	RTS 24/ II
11	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 47,52000 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 31,30000	m2	78,82000	18,00	1 418,76	21,00	1 716,70	801-1	RTS 24/ II
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				3 906,24		4 726,55		
12	632451022R00	Vyrovňovací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, (12,0+19,3)*2*0,4 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 47,52000 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 31,30000	m2	25,04000	156,00	3 906,24	21,00	4 726,55	801-1	RTS 24/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				33 804,00		40 902,84		
13	941941051R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m včetně kotvení (19,3+12,0)*2*5 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 313,00000	m2	313,00000	68,00	21 284,00	21,00	25 753,64	800-3	RTS 24/ II
14	941941391R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m včetně kotvení Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 313,00000	m2	313,00000	8,00	2 504,00	21,00	3 029,84	800-3	RTS 24/ II
15	941941851R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 313,00000	m2	313,00000	32,00	10 016,00	21,00	12 119,36	800-3	RTS 24/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				12 069,58		14 604,19		
16	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m střecha : 12,0*19,315 pod lešením : (12,0+19,3)*2*1 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 78,82000	m2	294,38000	41,00	12 069,58	21,00	14 604,19	801-1	RTS 24/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 359,76		6 485,31		
17	978015271R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 65 % Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 78,82000	m2	78,82000	68,00	5 359,76	21,00	6 485,31	801-3	RTS 24/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 220,34		7 526,61		
18	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	17,32684	359,00	6 220,34	21,00	7 526,61	801-4	RTS 24/ II
Díl: 712		Povlakové krytiny				235 378,22		284 807,65		
19	712300833RT3	Odstanění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny tvrdé, z ploch jednotlivé přes 20 m střecha : 12,0*19,315 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 78,82000	m2	231,78000	28,00	6 489,84	21,00	7 852,71	800-711	RTS 24/ II
20	712372111RT1	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, při tl. izolace do 200 mm, bez dodávky fólie, střecha : 12,0*19,315 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 78,82000	m2	267,73515	417,00	111 645,56	21,00	135 091,13	800-711	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024/64	Objekt kotelny K11 ul. Aninská, Znojmo
O:	01	Stavební úpravy střechy
R:	1	Stavební úpravy střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
		svislá část atika : (11,2+18,515)*2*0,605			35,95515					
21	712378003R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	62,60000	228,00	14 272,80	21,00	17 270,09	800-711	RTS 24/ II
		včetně dodávek výrobků								
		(19,3+12,0)*2			62,60000					
22	712378004R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií závětná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	62,60000	233,00	14 585,80	21,00	17 648,82	800-711	RTS 24/ II
		včetně dodávek výrobků								
		(19,3+12,0)*2			62,60000					
23	712378006R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	122,02000	136,00	16 594,72	21,00	20 079,61	800-711	RTS 24/ II
		včetně dodávek výrobků								
		(18,51+11,2)*2			59,42000					
		(19,3+12,0)*2			62,60000					
24	712378007R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	66,02000	135,00	8 912,70	21,00	10 784,37	800-711	RTS 24/ II
		včetně dodávek výrobků								
		(18,51+11,2)*2			59,42000					
		0,65*4			2,60000					
		u komínu : 4,0			4,00000					
25	712378012R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií krycí a stěnová lišta, rš 160 + 80 mm, k uchycení krytiny ke stěně, , z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	8,30000	224,00	1 859,20	21,00	2 249,63	800-711	RTS 24/ II
		včetně dodávek výrobků								
		u komínu : 4,3			4,30000					
		větrací průduch : (0,6+0,4)*2*2			4,00000					
26	712391171R00	Textilie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	267,73515	11,00	2 945,09	21,00	3 563,56	800-711	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 267,73515			267,73515					
27	28322103.AR	Fólie hladká hydroizolační tl = 1,50 mm; funkce: proti prorůstání; materiál: PVC-P; nosná vložka: PES tkanina	m2	294,50867	156,00	45 943,35	21,00	55 591,45	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 267,73515*1,1			294,50867					
28	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m	m2	294,50867	18,00	5 301,16	21,00	6 414,40	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 267,73515*1,1			294,50867					
29	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	%	3,00000	2 276,00	6 828,00	21,00	8 261,88	800-711	RTS 24/ II
		50 m vodorovně								
Díl: 713 Izolace tepelné						84 766,25		102 567,16		
30	713141312R00	Montáž tepelné izolace plochých střech jednovrstvé, tloušťky do 160 mm na kotvy	m2	25,04000	42,00	1 051,68	21,00	1 272,53	800-713	RTS 24/ II
		atika : (12,0+19,3)*2*0,4			25,04000					
31	713141323R00	Montáž tepelné izolace plochých střech dvouvrstvé, tloušťky do 200 mm na kotvy	m2	207,42400	52,00	10 786,05	21,00	13 051,12	800-713	RTS 24/ II
		střeška : 11,2*18,52			207,42400					
32	28375448R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: spádová deska; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa	m3	1,10176	4 151,00	4 573,41	21,00	5 533,83	SPCM	RTS 24/ II
		atika : (12,0+19,3)*2*0,4*0,04*1,1			1,10176					
33	28375768.AR	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m3	47,70752	1 398,00	66 695,11	21,00	80 701,08	SPCM	RTS 24/ II
		střeška : 11,2*18,52*2*0,1*1,15			47,70752					
34	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	2,00000	830,00	1 660,00	21,00	2 008,60	800-713	RTS 24/ II
		50 m vodorovně								
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						8 258,00		9 992,18		
35	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm	m	6,00000	78,00	468,00	21,00	566,28	800-721	RTS 24/ II
		odpadního nebo přípojovacího,								
36	721176146R00	Potrubí HT dešťové (svislé) vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125	m	6,00000	307,00	1 842,00	21,00	2 228,82	800-721	RTS 24/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
37	721210823R00	Demontáž vpusť střešní , DN 125	kus	2,00000	81,00	162,00	21,00	196,02	800-721	RTS 24/ II
38	721231212RT6	Střešní vtoky vtok střešní sanační v povlakové krytině, střeška zateplená, D 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 406,00	2 812,00	21,00	3 402,52	800-721	RTS 24/ II
39	721231311R00	Střešní vtoky Doplňky pro střešní vtoky západchová klapka pro střešní vtoky, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 406,00	2 812,00	21,00	3 402,52	800-721	RTS 24/ II
40	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	%	2,00000	81,00	162,00	21,00	196,02	800-721	RTS 24/ II
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Díl: 762 Konstrukce tesařské						23 121,18		27 976,63		
41	762088116R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m	kus	1,00000	1 676,00	1 676,00	21,00	2 027,96	800-762	RTS 24/ II
42	762441113R00	Obložení atiky montáž z dřevostěpkových desek, 1 vrstva, připevnění hmoždinkami a šrouby	m2	25,04000	334,00	8 363,36	21,00	10 119,67	800-762	RTS 24/ II
		atika : (12,0+19,3)*2*0,4			25,04000					
43	606233006R	překlíčka vodovzdorná; BR; jakost S/BB; tl = 21,0 mm; š = 3 000 mm; h = 1 500,0 mm; počet vrstev 15	m2	30,04800	413,00	12 409,82	21,00	15 015,88	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 25,04000*1,2			30,04800					
44	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%	3,00000	224,00	672,00	21,00	813,12	800-762	RTS 24/ II
		50 m vodorovně								
Díl: 764 Konstrukce klempířské						4 569,80		5 529,46		
45	764430840R00	Demontáž oplechování zdi a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	62,60000	73,00	4 569,80	21,00	5 529,46	800-764	RTS 24/ II
		(19,3+12,0)*2			62,60000					
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						3 200,00		3 872,00		
46	76701	Žebřík na střechu, kontrola svárů, příp. oprava	hod	4,00000	800,00	3 200,00	21,00	3 872,00		Vlastní
Díl: 783 Natěry						897,00		1 085,37		
47	783222921RT1	Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické dvojnásobné, hladký povrch, Hmotá nátěrová typ: email; funkce: protikorozi, dekorační; barva: hnědá; lesk: lesklý (G1)	m2	6,50000	81,00	526,50	21,00	637,07	800-783	RTS 24/ II
		na vzduchu schnoucích								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024/64	Objekt kotelny K11 ul. Aninská, Znojmo
O:	01	Stavební úpravy střechy
R:	1	Stavební úpravy střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
		žebřík : 0,5*6,5*2		6,50000						
48	783902811R00	Ostatní práce odstranění starých nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím	m2	6,50000	57,00	370,50	21,00	448,31	800-783	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 6,50000		6,50000						
Díl: 784		Malby				17 414,21		21 071,19		
49	784402802R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2	207,31200	5,00	1 036,56	21,00	1 254,24	800-784	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 207,31200		207,31200						
50	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplišňová, jednonásobná, Penetrace akrylátová; funkce: biocidní, zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	207,31200	23,00	4 768,18	21,00	5 769,50	800-784	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 207,31200		207,31200						
51	784195212R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné, Hmoty nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)	m2	207,31200	56,00	11 609,47	21,00	14 047,46	800-784	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 207,31200		207,31200						
Díl: M21		Elektromontáže				121 140,00		146 579,40		
52	M2101	Dmz stávajícího a mtz nového hromosvodu viz. samostatný rozpočet	Soubor	1,00000	121 140,00	121 140,00	21,00	146 579,40		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				21 005,41		25 416,55		
53	979012212R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot na výšku do 4 m,	t	6,54782	331,00	2 167,33	21,00	2 622,47	832-1	RTS 24/ II
		s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení								
54	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	6,54782	99,00	648,23	21,00	784,36		RTS 24/ II
55	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,54782	60,00	392,87	21,00	475,37	801-3	RTS 24/ II
56	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	91,66949	13,00	1 191,70	21,00	1 441,96	801-3	RTS 24/ II
57	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6,54782	61,00	399,42	21,00	483,30	801-3	RTS 24/ II
58	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	6,54782	2 395,00	15 682,03	21,00	18 975,26	801-3	RTS 24/ II
59	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	6,54782	80,00	523,83	21,00	633,83	800-6	RTS 24/ II
		s hrubým urovňáním,								
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 717,48		3 288,15		
60	005001	Tahová zkouška	kus	1,00000	478,00	478,00	21,00	578,38		Vlastní
61	005121R	Zařízení staveniště	%	1,00000	2 239,48	2 239,48	21,00	2 709,77		RTS 24/ II
Celkem						850 000,00				