

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Číslo smlouvy: S 640 072 300 23

Číslo objednávky: 125

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 28. 2. 2025	TÚ Uhersko - Moravany	Oprava GPK kolejí a výhybek	denní 21. a 27.2. (2 x 8 hod)	ne	jednorázová	obj. č. 125	2 924 876,08 Kč
Celková cena							2 924 876,08 Kč

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt: Oprava GPK kolejí a výhybek

Místo: TÚ Uhersko - Moravany

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Pardubice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 924 876,08	
d HSV Práce a dodávky HSV								
1	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,000			dle RD
2	K	5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	0,450			dle RD
3	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	166,600			dle RD
4	K	5909041020	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	546,000			dle RD
5	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	37,128			dle RD
6	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	203,728			dle RD
7	K	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	407,456			dle RD
8	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	16,000			dle RD
9	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	16,000			dle RD
10	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	5,000			dle RD
11	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení	kus	5,000			dle RD
12	K	7592007160	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus	18,000			dle RD
13	K	7592005162	Montáž balízy do kolejíště pomocí mezikolejnicového upevňovač (Clamp, Vortok apod)	kus	18,000			dle RD
14	K	5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	32,000			dle RD
15	K	5911531010	Seřízení čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UTC60	kus	4,000			dle RD
16	K	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	21,600			dle RD
17	K	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	21,600			dle RD
OST Ostatní								
18	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000			dle RD
19	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	4,000			dle RD
VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
20	k	01200-2000	Geodetické práce - před opravou	%	1,000			dle RD
21	k	01200-2000	Geodetické práce - po opravě	%	1,000			dle RD
22	k	31101021	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	2,000			dle RD
23	k	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500			dle RD
24	k	07000-1000	Provozní vlivy - rušení prací provozem - Železniční provoz - Šitá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za měnu 8,5 hod. přes 25 do 50 vlaků	%	14,000			dle RD
25	k	034111001	Záonné příplatky ke mzdě - za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	150,000			dle RD
26	k	07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	kpl.	2,000			dle RD