

Soupis prací - dod. č. 637								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz								
Oprava kusé koleje č.4b km 412,700 - 412,967 v žst. Praha Bubny								
Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná jedn.	Celkový počet jedn.	Cena za jedn. Kč	Cena za jedn. s koef. Kč	Celková cena s koeficientem bez DPH Kč
			Materiál					
		5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	xxx	xxx	xxx	xxx
			Výkony					
		5907020016	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5906020120	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojné v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
			"3x ASP"					
		5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	xxx	xxx	xxx	xxx
			"2x ASP"					
		5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřív standardní spára svar sériový tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>nakládka kolejnic</i>					
		9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>přeprava kolejnic</i>					
		9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>"přeprava výzisku - pražce a kolejnice"</i>					
		5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905055010	Odstanění stávajícího kolejového lože odlážením v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		5914150020	Montáž zarážedla kolejnicového	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905120020	Prolití kameniva KL pryskyřicí strukturální pro zvýšení odporu KL tl. do 600 mm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd)	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd)	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd)	t	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>šterk 31,5/63</i>					
		9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd)	t	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>šterk 31,5/63</i>					
		9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>"MHS, APS, SSP"</i>					
		023113001	Projektové práce Technický projekt zajištění PPK s optimalizací osy a nivelety koleje trať jednokolejná	km	xxx	xxx	xxx	xxx
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
		VRN3	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 1 500 001 Kč do 2 500 000 Kč včetně		xxx		xxx	xxx
Celkem:								
								2 646 990,64

Za zhotovitele:

Za objednatele