

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	REDAL AKTIV CZ s.r.o.
Ulice a č.p.	Zábrani 589
Místo	Napajedla
PSC	763 61
IČO	033 31 903
DIČ	CZ03331903
Kontaktní osoba	
telefon, fax	
e-mail	

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 20016
Obnova fasád zámku Rosice


Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		6,00	
01 Pohled východní		1,00	3 669 600,33
02 Pohled jižní		1,00	4 213 315,77
03 Pohled západní		1,00	0,00
04 Pohled severní		1,00	5 538 281,11
05 Opěrák terasy, terasa a balkony		1,00	1 132 084,13
06 Vstupní most do nádvoří zámku		1,00	0,00
Celkem za stavbu			14 553 281,34

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	14 553 281,34
DPH	21 %	3 056 189,08
Celkem za stavbu s DPH		17 609 470,42



Stavba :	20016	Obnova fasád zámku Rosice	
Objekt :	01	Pohled východní	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Pohled východní

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	Cena (Kč)
01 Pohled východní	3 669 600,33
Celkem objekt 01	3 669 600,33

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	3 669 600,33
DPH	21 %	770 616,07
Celkem za objekt s DPH		4 440 216,40

Rekapitulace soupisu	01	Pohled východní
----------------------	----	-----------------

Stavební díl	Cena (Kč)	
3	Svislé a kompletní konstrukce	16 866,36
62	Úpravy povrchů vnější	1 541 075,96
64	Výplně otvorů	139 968,00
94	Lešení a stavební výtahy	425 460,12
96	Bourání konstrukcí	385 203,76
99	Staveništní přesun hmot	41 666,64
764	Konstrukce klempířské	304 402,25
766	Konstrukce truhlářské	690 886,40
783	Nátěry	7 584,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	71 486,84
VN	Vedlejší náklady	45 000,00
	Celkem soupis 01	3 669 600,33

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20016	Obnova fasád zámku Rosice
O:	01	Pohled východní
R:	01	Pohled východní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cenik	Cen. soustava
Díl:	3	Cenik, kapitola										
1	310218811(R00)	Poznámka uchazeče Svislé a kompletní konstrukce Dorozávka do 1 m ² zdiva kamenem pohled východní - sokl : (47,2-5,8)*(2,5+3,1)/2*0,1*0,15 Úpravy povrchů vnější	m3	1,73880 1,73880	9 700,00	16 866,36 16 866,36	2,68	4,66 4,66	0,00	0,00		Vlastní
Díl:	62	820 99-2 Zakryvání výplní vnějších otvorů s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin				1 541 075,96		25,55		0,00		
2	620991121R00	...z postaveného lešení vrata : 3,2*3,4 okna : (1,3*2*8+1,3*2,7*9+1,3*2,3*9)	m2	90,18000 10,88000 79,30000	52,00	4 689,36	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS
3	622423321R00	622 42-2 Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových bez otlučení vadných míst ...šlukových, stupň členitosti 3, v množství opravované plochy přes 20 do 30 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád Všechné barvy v vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných pohled východní : 47,2*(1,3+15,4+0,8)+17*3/2 vrata : -3,2*3,4 okna : -(1,3*2*8+1,3*2,7*9+1,3*2,3*9)	m2	761,32000	1 200,00	913 584,00	0,03	21,59	0,00	0,00	801-4	RTS
4	622904115R00	622 90-4 Očištění fasád ...lilkovou vodou, složlost fasády 3 - 5 pohled východní : 47,2*(1,3+15,4+0,8)+17*3/2 vrata : -3,2*3,4 okna : -(1,3*2*8+1,3*2,7*9+1,3*2,3*9) ...ruční čištění ocelovým kartáčem, pohled východní - sokl : (47,2-5,8)*(2,5+3,1)/2	m2	761,32000 851,50000 -10,88000 -79,30000 115,92000	35,00	26 646,20	0,00	0,02	0,00	0,00	801-1	RTS
5	622904121R00	627 45 Spárování maltou cementovou pohled východní - sokl : (47,2-5,8)*(2,5+3,1)/2	m2	115,92000	37,00	4 289,04	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS
6	627452101R00	627 45-1 zapuštěné rovné ...zdi z kamene, cementovou maltou pohled východní - sokl : (47,2-5,8)*(2,5+3,1)/2	m2	115,92000 115,92000	850,00	98 532,00	0,02	2,57	0,00	0,00	801-1	RTS
7	602016191(R00)	Penetrační náler zdiva Začátek provozního součtu pohled východní : 47,2*(1,3+15,4+0,8)+17*3/2 vrata : -3,2*3,4 okna : -(1,3*2*8+1,3*2,7*9+1,3*2,3*9) Mezisoučet Konec provozního součtu 761,32*0,3	m2	228,39600 851,50000 -10,88000 -79,30000 761,32000 228,39600	30,00	6 851,88	0,00	0,07	0,00	0,00		Vlastní
8	622412525(R00)	Náler stěn vněj, slož 3-4, KEIM - hloubková penetrace omítky pohled východní : 47,2*(1,3+15,4+0,8)+17*3/2 vrata : -3,2*3,4	m2	761,32000 851,50000 -10,88000	95,00	72 325,40	0,00	0,59	0,00	0,00		Vlastní

9	622412526(R00)	okna : -(1,3*2*8+1,3*2,7*9+1,3*2,3*9) Náter stěn vněj.,slož 3-4,KEIM - 2x náler omítky pohled východní : 47,2*(1,3+15,4+0,8)+17*3/2 vrata : -3,2*3,4 okna : -(1,3*2*8+1,3*2,7*9+1,3*2,3*9) Náter stěn vněj.,slož 3-4,KEIM - vodoodpudivý náler, exponovaných ploch Základní provozního součtu pohled východní : 47,2*(1,3+15,4+0,8)+17*3/2 vrata : -3,2*3,4 okna : -(1,3*2*8+1,3*2,7*9+1,3*2,3*9) Inženýrská část Konec provozního součtu 761,32*0,2	m2	-79,30000 761,32000 851,50000 -10,88000 -79,30000 152,26400	510,00	388 273,20	0,00	0,59	0,00	0,00	Vlastní		
10	622412527(R00)	okna : -(1,3*2*8+1,3*2,7*9+1,3*2,3*9) Náter stěn vněj.,slož 3-4,KEIM - vodoodpudivý náler, exponovaných ploch Základní provozního součtu pohled východní : 47,2*(1,3+15,4+0,8)+17*3/2 vrata : -3,2*3,4 okna : -(1,3*2*8+1,3*2,7*9+1,3*2,3*9) Inženýrská část Konec provozního součtu 761,32*0,2	m2	152,26400	170,00	25 884,88	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
Díl: 64	Výplně otvorů			139 968,00		0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
11	648922441(R00)	Osazení parapetních desek okna : 1,8*8 Parapet pískovec š.20 cm tl. 10 cm okna : 1,8*8	m	14,40000 14,40000 14,40000 14,40000	820,00	11 808,00	0,01	0,17	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
12	58387623(R)		m	14,40000	8 900,00	128 160,00	0,05	0,69	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy			425 460,12		33,02	0,00						
941	94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami včetně kotvení	...šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 do 24 m Včetně kotvení lešení. pohled východní : (47,2+1,5*2)*(4,4+15,4+3-1,8) 941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení ...šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m pohled východní : (47,2+1,5*2)*(4,4+15,4+3-1,8)*6 941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami ...šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m pohled východní : (47,2+1,5*2)*(4,4+15,4+3-1,8) 944 94-40 Montáž ochranné sítě ...z umělých vláken pohled východní : (47,2+1,5*6)*(4,4+15,4+3) 944 94-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí ...z umělých vláken pohled východní : (47,2+1,5*6)*(4,4+15,4+3)*6 944 94-48 Demontáž ochranné sítě ...z umělých vláken pohled východní : (47,2+1,5*6)*(4,4+15,4+3)	m2	1 054,20000 1 054,20000 6 325,20000 6 325,20000 1 054,20000 1 054,20000 1 281,36000 1 281,36000 7 688,16000 7 688,16000 1 281,36000 1 281,36000	170,00	179 214,00	0,02	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
13	941941052R00												
941	94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení												
14	941941392R00	...šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m pohled východní : (47,2+1,5*2)*(4,4+15,4+3-1,8)*6 941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami ...šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m pohled východní : (47,2+1,5*2)*(4,4+15,4+3-1,8) 944 94-40 Montáž ochranné sítě ...z umělých vláken pohled východní : (47,2+1,5*6)*(4,4+15,4+3) 944 94-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí ...z umělých vláken pohled východní : (47,2+1,5*6)*(4,4+15,4+3)*6 944 94-48 Demontáž ochranné sítě ...z umělých vláken pohled východní : (47,2+1,5*6)*(4,4+15,4+3)	m2	6 325,20000 6 325,20000 1 054,20000 1 054,20000 1 281,36000 1 281,36000 7 688,16000 7 688,16000 1 281,36000 1 281,36000	21,00	132 829,20	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
15	941941832R00		m2	1 054,20000 1 054,20000	93,00	98 040,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS	
16	944944013R00		m2	1 281,36000 1 281,36000	4,00	5 125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS	
17	944944033R00		m2	7 688,16000 7 688,16000	1,00	7 688,16	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	RTS	
18	944944083R00		m2	1 281,36000 1 281,36000	2,00	2 562,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS	
Díl: 96	Bourání konstrukcí			385 203,76		0,00	17,46						
967	04-2 Odsekání zdíva z kamene nebo betonu plošné z pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 967042712R00	...tloušťky do 100 mm pohled východní : (47,2-5,8)*(2,5+3,1)/2*0,1 968 09 Vybourání vnitřních parapetů ...kamenných, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm okna : 1,8*8 978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva	m2	11,59200 11,59200	680,00	7 882,56	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	RTS	
19	967042712R00		m2	11,59200									
968	09 Vybourání vnitřních parapetů		m	14,40000 14,40000	410,00	5 904,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	RTS	
20	968092001R00		m	14,40000 14,40000	410,00	5 904,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	RTS	

21	978015241R00	...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 % pohled východní : 47,2*(1,3+15,4+0,8)*17*3/2 vrata : -3,2*3,4 okna : -(1,3*2*8+1,3*2,7*9+1,3*2,3*9) 978 02-3 Vysekání, vyškábání a vyčištění spár zdíva 978 02-31 kamenného	m2	761,32000 851,50000 -10,88000 -79,30000	430,00	327 367,60	0,00	0,02	12,18 801-3	RTS
22	978023251R00	...režného z lomového kamene pohled východní - sokl : (47,2*5,8)*(2,5+3,1)/2	m2	115,92000 115,92000	380,00	44 049,60	0,00	0,01	1,62 801-3	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				41 666,64	0,00		0,00	
		999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-2 pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů								
23	999281211R00	...výšky do 25 m	t	64,10252	650,00	41 666,64	0,00	0,00	0,00 801-4	RTS
Díl:	764	Konstrukce klempířské				304 402,25	1,27		0,95	
		764 01-11 Krytín z pozinkovaného plechu								
24	764311201R00	764 01-111 výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků ...z tabulí velikosti 2 000 x 1000 mm, sklonu do 30° střešna nad vstupem : 4*9/2*2	m2	36,00000 36,00000	1 890,00	68 040,00	0,02	0,68	0,00 800-764	RTS
		764 01-12 Oplechování z pozinkovaného plechu								
25	764321260R00	764 01-121 výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací ...řims pod nadřimsovým žlabem s podkladním plechem, rš 1 000 mm pohled východní : 47,2-14+2	m	35,20000 35,20000	2 050,00	72 160,00	0,01	0,28	0,00 800-764	RTS
		764 01-15 Žlaby z pozinkovaného plechu								
26	764355203R00	764 01-151 výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací ...nástřešních oblého tvaru, rš 660 mm pohled východní : 47,2-14	m	33,20000 33,20000	1 740,00	57 768,00	0,01	0,18	0,00 800-764	RTS
Díl:		764 01-22 Oplechování řims a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu včetně rohů								
27	764421240RT2	764 01-221 výroba a montáž ...rš 250 mm pohled východní : 47,2+16	m	63,20000 63,20000	1 410,00	89 112,00	0,00	0,13	0,00 800-764	RTS
		764 21-11 Demontáž krytiny hladké střešní								
28	764311832RT1	764 21-111 Demontáž krytiny hladké střešní ...z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45° střešna nad vstupem : 4*9/2*2	m2	36,00000 36,00000	105,00	3 780,00	0,00	0,00	0,26 800-764	RTS
		764 21-12 Demontáž oplechování								
29	764321820R00	764 21-12 Demontáž oplechování ...řims pod nadřimsovým žlabem, rš 500 mm, sklonu do 30° pohled východní : 47,2+16	m	63,20000 63,20000	80,00	5 056,00	0,00	0,00	0,27 800-764	RTS
30	764321860R00	764 21-12 Demontáž žlabů ...řims pod nadřimsovým žlabem, rš 1000 mm, sklonu do 30° pohled východní : 47,2-14+2	m	35,20000 35,20000	95,00	3 344,00	0,00	0,00	0,26 800-764	RTS
		764 21-15 Demontáž žlabů								
31	764353850R00	764 21-15 Demontáž žlabů ...nadřimsových čtyřhranných v lůžku, rš 600 mm, sklonu do 30° pohled východní : 47,2-14	m	33,20000 33,20000	85,00	2 822,00	0,00	0,00	0,16 800-764	RTS
		998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské 50 m vodorovně								
32	998764203R00	998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské 50 m vodorovně	%	1 160,12440	2,00	2 320,25	0,00	0,00	0,00 800-764	RTS
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				690 886,40	0,00	0,00	0,00	
33	766001	...v objektech výšky do 24 m Demontáž žaluzí 0,7*2,4*4	m2	6,72000 6,72000	220,00	1 478,40	0,00	0,00	0,00	Vlastní
34	766002	Zpětná montáž žaluzií	m2	6,72000 6,72000	1 400,00	9 408,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní

35	766003	0,7*2,4*4 Obnova oken a žaluzií, dle samostatné přílohy : 1	kpl	6,72000 1,00000 1,00000	680 000,00 680 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Vlastní
Díl:	783	Nátěry 783 52 Nátěry klempířských konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí			7 584 00	0,01	0,00	0,00	0,00	
36	783521100RT1	...základní pohled východní : (47,2+16)*0,25	m2	15,80000 15,80000	155,00 2 449,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RTS
37	783522100RT2	...2x email pohled východní : (47,2+16)*0,25	m2	15,80000 15,80000	325,00 5 135,00	0,01 0,00	0,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RTS
Díl:	D96	Presuny suti a vybouraných hmot 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku			71 486 84	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	97908111R00	...do 1 km Včetně náložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	18,41495	650,00 11 989,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RTS
39	97908112R00	...příplatek za každý další 1 km 979 08-2 Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot	t	534,03349	18,00 9 612,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RTS
40	97908211R00	...do 10 m	t	18,41495	230,00 4 235,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RTS
41	97908212R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m 979 08-4 Poplatek za skládku	t	184,14948	28,00 5 156,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RTS
42	979990001R00	...stavební suti, skupina 17 09 04 z katalogu odpadů	t	18,41495	2 200,00 40 512,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RTS
Díl:	VN	Vedlejší náklady 005121 Zařízení staveniště			45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Seubor	1,00000	45 000,00 45 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20016	Obnova fasád zámku Rosice
O:	02	Pohled jižní
R:	01	Pohled jižní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče									
Díl:	1	Zemní práce										
	139 6 Ruční výkop jam, rýh a šácht s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek											
1	139601103R00	...v hornině 4 drenáž : (53,1+11,5)*0,6*1	m3	38,76000 38,76000	1 950,00	75 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1		RTS
	162 10 Vodotěsné přemístění výkopku po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.											
2	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m pohled jižní : 53,1*0,6*1	m3	31,86000 31,86000	980,00	31 222,80	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1		RTS
	162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m											
3	162701109R00	...z horniny 1 až 4 pohled jižní : 53,1*0,6*1*10	m3	318,60000 318,60000	145,00	46 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1		RTS
	171 20 Uložení sypaniny											
4	171201201R00	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omítky pohled jižní : 53,1*0,6*1	m3	31,86000 31,86000	320,00	10 195,20	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1		RTS
	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhuňněním											
5	174101102R00	z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, ...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuňněním drenáž : (11,5)*0,6*1	m3	6,90000 6,90000	1 590,00	10 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1		RTS
	199 Poplatky za skládku											
6	199000002R00	...horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů pohled jižní : 53,1*0,6*1	m3	31,86000 31,86000	2 200,00	70 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1		RTS
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání					139 475,69	52,05	0,00			
	212 5 Výplň trativodů											
	do rýh bez zhuňnění s úpravou povrchu výplně,											
7	212531111R00	...kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm pohled jižní : 53,1*0,6*1	m3	31,86000 31,86000	2 680,00	85 384,80	1,63	51,93	0,00	0,00 800-2		RTS
	212 75-3 Plastové drenážní trubky											
8	212753114R00	...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože 53,1+11,5	m	64,60000 64 60000	175,00	11 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00 827-1		RTS
9	212753511R00	...montáž drenážní tvarovky, . s jedním spojem	kus	2,00000	73,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00 827-1		RTS
	212 97-1 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie											
	v rýze nebo v zářezu se stěněním,											
10	212971110R00	...o sklonu do 2,5, pohled jižní : 53,1*0,6+1)*2	m2	169,92000 169,92000	110,00	18 691,20	0,00	0,03	0,00	0,00 800-2		RTS
11	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm (53,1+11,5)*1,03	m	66,53800 66,53800	155,00	10 313,39	0,00	0,03	0,00	0,00 SPCM		RTS
12	28611326.AR	zátky PVC; DN 100,0 mm	kus	1,00000	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00 SPCM		RTS
13	28611333.AR	klapka koncová DN 100,0 mm	kus	1,00000	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 SPCM		RTS

14	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výtlučná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m ² ; zpevněná oboustranně pohled jižní : 53,1*(0,6+1)*2*1,15	m2	195,40800 195,40800	62,00	12 115,30	0,00	0,06	0,00	0,00	SPCM	RTS
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				22 791,80		6,30		0,00		
15	310218811(R00)	Dozdivka do 1 m2 zdíva kamenem pohled jižní - sokl : 53,1*(1,6+4,3)/2*0,1*0,15	m3	2,34967 2,34968	9 700,00	22 791,80	2,68	6,30	0,00	0,00		Vlastní
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				1 522 223,87		15,83		0,00		
620	99-2 Zakryvání výplní vnějších otvorů s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu nástřikem plastických (lepiových) maltovin											
16	620991121R00	...z postaveného lešení okna : (1,3*2*10+1,3*2,7*11+1,3*2,3*11)	m2	97,50000 97,50000	52,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS
622	42-2 Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových bez očištění vadných míst											
17	622423121R00	...šlukových, stupeň členitosti 3, v množství opravené plochy do 10 %, s barvením na 100% opravené plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných. pohled jižní : 53,1*(1,3+15,4+0,8) okna : -(1,3*2*10+1,3*2,7*11+1,3*2,3*11)	m2	831,75000 929,25000 -97,50000	980,00	815 115,00	0,01	10,89	0,00	0,00	801-4	RTS
622	90-4 Očištění fasád											
18	622904115R00	...tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5 pohled jižní : 53,1*(1,3+15,4+0,8) okna : -(1,3*2*10+1,3*2,7*11+1,3*2,3*11)	m2	831,75000 929,25000 -97,50000	35,00	29 111,25	0,00	0,02	0,00	0,00	801-1	RTS
19	622904121R00	...ruční čištění ocelovým kartáčem, pohled jižní - sokl : 53,1*(1,6+4,3)/2	m2	156,64500 156,64500	37,00	5 795,87	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS
627	45 Spárování maltou cementovou 627 45-1 zapuštěné rovné											
20	627452101R00	...zdí z kamene, cementovou maltou pohled jižní - sokl : 53,1*(1,6+4,3)/2	m2	156,64500 156,64500	850,00	133 148,25	0,02	3,47	0,00	0,00	801-1	RTS
21	602016191(R00)	Penetrační nátěr zdíva 831,75*0,1	m2	83,17500 83,17500	30,00	2 495,25	0,00	0,02	0,00	0,00		Vlastní
22	622412525(R00)	Nátěr stěn vněj, slož 3-4, KEIM - hloubková penetrace omítek pohled jižní : 53,1*(1,3+15,4+0,8) okna : -(1,3*2*10+1,3*2,7*11+1,3*2,3*11)	m2	831,75000 929,25000 -97,50000	95,00	79 016,25	0,00	0,65	0,00	0,00		Vlastní
23	622412526(R00)	Nátěr stěn vněj, slož 3-4, KEIM - 2x nátěr omítek pohled jižní : 53,1*(1,3+15,4+0,8) okna : -(1,3*2*10+1,3*2,7*11+1,3*2,3*11)	m2	831,75000 929,25000 -97,50000	510,00	424 192,50	0,00	0,65	0,00	0,00		Vlastní
24	622412527(R00)	Nátěr stěn vněj, slož 3-4, KEIM - vodoodpudivý nátěr exponovaných ploch 831,75*0,2	m2	166,35000 166,35000	170,00	28 279,50	0,00	0,13	0,00	0,00		Vlastní
Díl:	94	Lešení a stavební výťahy				434 805,66		33,40		0,00		
941	94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řádového s podlahami včetně kotvení											
25	941941052R00	...šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 do 24 m Včetně kotvení lešení.	m2	1 093,95000 1 093,95000	170,00	185 971,50	0,02	26,54	0,00	0,00	800-3	RTS
941	94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení											
26	941941392R00	...šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m pohled jižní : (53,1+1,5*2)*(5,6+15,7-1,8)*6	m2	6 563,70000 6 563,70000	21,00	137 837,70	0,00	6,69	0,00	0,00	800-3	RTS
941	94-18 Demontáž lešení lehkého řádového s podlahami											
27	941941832R00	...šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1 093,95000 1 093,95000	93,00	101 737,35	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS

[illegible]

12											
764 01-22 Oplechování fims a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu včetně rohů											
41	764421240RT2	...rš 250 mm pohled jižní : 53,1	m	53,10000 53,10000	1 410,00	0,00	0,11	0,00	0,00	800-764	RTS
764 01-25 Odpaďní trouby z pozinkovaného plechu											
764 01-252 výroba a montáž odpaďní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpusť vody a přechodových kusů											
42	764454203R00	...průměru 120 mm 15,7*2+2,9+5,6	m	39,90000 39,90000	1 450,00	0,00	0,12	0,00	0,00	800-764	RTS
764 21-12 Demontáž oplechování											
43	764321820R00	...fims pod nadřimsovým žlabem, rš 500 mm, sklonu do 30° pohled jižní : 53,1	m	53,10000 53,10000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,23	800-764	RTS
44	764321860R00	...fims pod nadřimsovým žlabem, rš 1000 mm, sklonu do 30° pohled jižní : 53,1+2	m	55,10000 55,10000	95,00	0,00	0,00	0,01	0,41	800-764	RTS
764 21-15 Demontáž žlabů											
45	764353850R00	...nadřimsových čtyřhranných v lůžku, rš 600 mm, sklonu do 30° pohled jižní : 53,1	m	53,10000 53,10000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,26	800-764	RTS
46	764359810R00	...kotlíku kónického, , sklonu do 30° 2	kus	2,00000 2,00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764	RTS
764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí											
47	764454802R00	...trub kruhových , o průměru 120 mm 15,7*2+2,9+5,6	m	39,90000 39,90000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,11	800-764	RTS
998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské 50 m vodorovně											
48	998764203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	1 149,96650	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764	RTS
Díl: 766 Konstrukce truhlářské											
49	766003	Obnova oken, ; dle samostatné přílohy : 1	kpl	1,00000 1,00000	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 783 Natěry											
783 52 Natěry klempířských konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí											
50	783521100RT1	...základní pohled jižní : 53,1*0,25	m2	13,27500 13,27500	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-783	RTS
51	783522100RT2	...2x email pohled jižní : 53,1*0,25	m2	13,27500 13,27500	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-783	RTS
Díl: D96 Přesuny suťi a vřbouraných hmot											
979 08-1 Odvoz suťi a vřbouraných hmot na skládku											
52	97908111R00	...do 1 km	t	13,28809	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
Vřbálně naložení na dopravní prostředek a sřození na skládku, bez poplatku za skládku.											
53	979031121R00	...připlatek za každý další 1 km	t	385,35465	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
979 08-2 Vnitřostavenišťní doprava suťi a vřbouraných hmot											
54	979082111R00	...do 10 m	t	13,28809	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
55	979082121R00	...připlatek k ceně za každých dalších 5 m	t	132,88092	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
979 08-4 Poplatek za skládku											
56	979990001R00	...stavební suťi, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	13,28809	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
Díl: VN Vedlejší náklady											
005121 Zařizení staveniště											
57	005121 R	Zařizení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-0	RTS

Všecké náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení slaveniště.

Stavba :	20016	Obnova fasád zámku Rosice	
Objekt :	03	Pohled západní	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **03**
Pohled západní

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Pohled západní	0,00
	Celkem objekt 03	0,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		0.00

Rekapitulace soupisu 01 Pohled západní

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	0,00
2	Základy a zvláštní zakládání	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	0,00
62	Úpravy povrchů vnější	0,00
64	Výplně otvorů	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	0,00
96	Bourání konstrukcí	0,00
99	Staveništní přesun hmot	0,00
764	Konstrukce klempířské	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00
783	Nátěry	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00
VN	Vedlejší náklady	0,00
	Celkem soupis 01	0,00

S:	20016	Obnova fasád zámku Rosice
O:	03	Pohled západní
R:	01	Pohled západní

P č.	Císlo položky	Název položky
Díl:	1	Zemní práce
	139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	
	1 139601103R00	... v hornině 4 drenáž : 48,65*11,5)*0,6*1
	162 10 Vodovodné přemístění výkopku po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmudí, zpáteční cesta vozidla.	
	2 162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m pohled západní : 46,65*0,6*1
	162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	
	3 162701109R00	...z horniny 1 až 4 pohled západní : 46,65*0,6**1*10
	162 20 Vodovodné přemístění výkopku bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	
	4 162201203R00	...z horniny 1 až 4, kolečkem, sondy : 46,65*0,6*1
	162 20-9 příplatek za každých dalších 10 m	
	5 162201210R00	...z horniny 1 až 4, kolečkem sondy : 46,65*0,6*1*3
	167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku	
	167 10-1 nakládání výkopku	
	6 167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4 sondy : 46,65*0,6*1
	171 20 Uložení sypaniny	
	7 171201201R00	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice pohled západní : 46,65*0,6*1
	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	
	8 174101102R00	...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu záspy s ručním zhutněním drenáž : (11,5)*0,6*1
	199 Poplatky za skládku	
	9 199000002R00	...horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů pohled západní : 46,65*0,6*1
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání
	212 5 Vyplň trátiťová do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu vyplně,	
	10 212531111R00	...kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm pohled západní : 46,65*0,6*1
	212 7S-3 Plastové drenážní trubky	

11	212753114R00	...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože drenáž : (46,65*11,5)	m	58,15000		0,00	0,00	0,00	0,00	827-1	RTS
12	212753511R00	...montáž drenážní tvarovky, s jedním spojem	kus	58,15000		0,00	0,00	0,00	0,00	827-1	RTS
13	212753521R00	...montáž drenážní tvarovky, s dvěma spoji	kus	2,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	827-1	RTS
		drenáž : 2		2,00000							
	212 97-1	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie v rýze nebo v zářezu se slánami,									
14	212971110R00	...o sklonu do 2,5,	m2	149,28000		0,00	0,00	0,03	0,00	800-2	RTS
		pohled západní : 46,65*(0,6+1)*2		149,28000							
15	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm	m	59,89450		0,00	0,00	0,03	0,00	SPCM	RTS
		drenáž : (46,65+11,5)*1,03		59,89450							
16	28611312.AR	koleno PVC; 90,0 °; SDR 22,2; D = 100,0 mm; hladké	kus	2,02000		0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS
		2*1,01		2,02000							
17	28611333.AR	klápka koncová DN 100,0 mm	kus	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS
18	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	171,67200		0,00	0,00	0,05	0,00	SPCM	RTS
		pohled západní : 46,65*(0,6+1)*2*1,15		171,67200							
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00		12,71		0,00	
	310 23-9	Zazdivka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovým chlami pálenými včetně pomocného pracovního lešení									
19	310239211R00	...pro jakoukoliv malou vápenocementovou	m3	0,32400		0,00	1,84	0,60	0,00	801-4	RTS
		0,6*1,2*0,45		0,32400							
20	310218811(R00)	Dozdivka do 1 m2 zdiva kamenem	m3	3,98857		0,00	2,68	10,69	0,00		Vlastní
		pohled západní - sokl : 46,65*(5,1-3,2)*0,3*0,15		3,98858							
21	317235811(R00)	Doplnění zdiva hlavních a kordonových říms kamenné	m3	0,75000		0,00	1,90	1,42	0,00		Vlastní
		římsa u okapu : 3*0,5*0,5		0,75000							
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00		0,02		0,00	
	612 47-4	Omitka vnitřní stěn ze suché směsi									
	kompletní souvrství										
22	612474611RT1	...třivrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	0,72000		0,00	0,03	0,02	0,00	801-1	RTS
		0,6*1,2		0,72000							
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				0,00		51,85		0,00	
	620 99-2	Zakryvání výpni vnějších otvorů s rámy a zárubněmi, zabradli, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin									
23	620991121R00	...z postaveného lešení	m2	66,30000		0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS
		okna : (1,3*2*3+1,3*2,7*9+1,3*2,3*9)		66,30000							
	622 42-3	oprava vnějších omítek vápených a vápenocementových s překrytím celé plochy štukem bez otlučení vadných míst									
24	622423722R00	...stupeň členitosti 3, v množství opravované plochy přes 65 do 80 %, bez nátěru, bez nákladů na umělecké dekorace fasád	m2	838,71000		0,00	0,06	48,24	0,00	801-4	RTS
		Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.									
		pohled západní : 46,65*(3,2+15,4+0,8)		905,01000							
		okna : -(1,3*2*3+1,3*2,7*9+1,3*2,3*9)		-86,30000							
	622 90-4	Očištění fasád									
25	622904115R00	...tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m2	838,71000		0,00	0,00	0,02	0,00	801-1	RTS
		pohled západní : 46,65*(3,2+15,4+0,8)		905,01000							
		okna : -(1,3*2*3+1,3*2,7*9+1,3*2,3*9)		-86,30000							
		...ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	88,63500		0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS

[illegible]

42	966023132R00	...tloušťky přes 300 mm římisa u okapu : 3	m	3,00000 3,00000	0,00	0,00	0,00	0,15	0,45	801-3	RTS
	967 04-2 Odsekání zdíva z kamene nebo betonu plošné z pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),										
43	967042713R00	...tloušťky do 150 mm pohled západní - sokl : 46,65*(5,1-3,2)*0,3	m2	26,59050 26,59050	0,00	0,00	0,01	0,38	9,97	801-3	RTS
44	968092001R00	968 08 Výbourní vnitřních parapetů ...kamenných, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm okna : 1,8*10*2	m	36,00000 36,00000	0,00	0,00	0,00	0,05	1,89	801-3	RTS
45	978015281R00	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápencementových 978 01-2 vnějších s vyškabáním spár, s očištěním zdíva ...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 80 % pohled západní : 46,65*(3,2+15,4+0,8) okna : -(1,3*2*3+1,3*2,7*9+1,3*2,3*9)	m2	838,71000 905,01000 -66,30000	0,00	0,00	0,00	0,05	38,58	801-3	RTS
46	978023251R00	978 02-3 Vysekání, vyškabání a vyčištění spár zdíva 978 02-31 kamenného ...režného z lomového kamene pohled západní - sokl : 46,65*(5,1-3,2)	m2	88,63500 88,63500	0,00	0,00	0,00	0,01	1,24	801-3	RTS
47	783801812R00	783 80 Odstranění stářích nátěrů z omítek ...stěn, oškabáním Začátek provozního součtu pohled západní : 46,65*(3,2+15,4+0,8) okna : -(1,3*2*3+1,3*2,7*9+1,3*2,3*9) Mezi součty Konec provozního součtu 838,71*0,2	m2	167,74200 805,01000 -66,30000 838,71000 167,74200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-783	RTS
Díl:	99	Slaveništní přesun hmot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812										
48	999281211R00	999 28-2 pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů ...výšky do 25 m	t	142,05445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS
Díl:	764	Konstrukce klempířské		0,00	0,00	0,84	0,99				
49	764321260R00	764 01-12 Oplechování z pozinkovaného plechu 764 01-121 výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací ...římisa pod nadřímsovým žlabem s podkladním plechem, rš 1 000 mm pohled západní : 46,65+2	m	48,65000 48,65000	0,00	0,01	0,39	0,00	0,00	800-764	RTS
50	764355203R00	764 01-15 Žlaby z pozinkovaného plechu 764 01-151 výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací ...násťestních oblého tvaru, rš 660 mm pohled západní : 46,65	m	46,65000 46,65000	0,00	0,01	0,26	0,00	0,00	800-764	RTS
51	764421240RT2	764 01-22 Oplechování římisa ozdobných prvků z pozinkovaného plechu včetně rohů 764 01-221 výroba a montáž ...rš 250 mm pohled západní : 40,65*2	m	93,30000 93,30000	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	800-764	RTS
52	764321820R00	764 21-12 Demontáž oplechování ...římisa pod nadřímsovým žlabem, rš 500 mm, sklonu do 30° pohled západní : 46,65*2	m	93,30000 93,30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	800-764	RTS
53	764321860R00	...římisa pod nadřímsovým žlabem, rš 1000 mm, sklonu do 30°	m	48,65000	0,00	0,00	0,00	0,01	0,36	800-764	RTS

[illegible]

Stavba :	20016	Obnova fasád zámku Rosice	
Objekt :	04	Pohled severní	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **04**
Pohled severní

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Pohled severní	5 538 281,11
	Celkem objekt 04	5 538 281,11

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	5 538 281,11
DPH	21 %	1 163 039,03
Celkem za objekt s DPH		6 701 320,14

Rekapitulace soupisu 01 Pohled severní

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	289 289,70
2	Základy a zvláštní zakládání	124 693,68
3	Svislé a kompletní konstrukce	34 466,04
62	Úpravy povrchů vnější	1 754 850,62
64	Výplně otvorů	336 312,00
94	Lešení a stavební výtahy	329 864,22
96	Bourání konstrukcí	540 764,81
99	Staveništní přesun hmot	32 415,48
721	Vnitřní kanalizace	10 592,00
764	Konstrukce klempířské	333 578,63
766	Konstrukce truhlářské	1 302 612,00
782	Konstrukce z přírodního kamene	229 040,00
783	Nátěry	5 922,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	183 879,93
VN	Vedlejší náklady	30 000,00
	Celkem soupis 01	5 538 281,11