

DODATEK Č. 1

K SOD/00295/2024/OSUM

„Sanace kanalizace bezvýkopovou technologií v ulici Edvarda Beneše, Říčany“

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

OBJEDNATEL:

sídlem: *Město Říčany*
Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
zastoupený: *Ing. Davidem Michaličkou, starostou města*
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: *00240702*
DIČ: *CZ00240702*
identifikátor datové schránky: *Skjbfwd*
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: *Michal Svoboda, vedoucí OSÚM města Říčany*
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: *Ing. David Michalička, starosta města*
Technický dozor stavebníka (TDS): [REDACTED] *3L studio s.r.o.*
tel., email: [REDACTED]

dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL:

Se sídlem: *ZEPRIS s.r.o.*
Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
Zastoupený: *Bc. Tomáš Grabmüller, technický ředitel, na základě plné moci*
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: *25117947*
DIČ: *CZ699004936*
Identifikátor datové schránky: *8w5c2iu*
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

dále „Zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 k SOD/00295/2024/OSUM je změna ceny díla, tak jak je uvedeno níže v článku 4.

Článek 2. Předmět plnění

2.1. Předmět plnění smlouvy se mění z důvodů a v rozsahu uvedených v příloze tohoto dodatku. Změna se týká méněprací vyplývajících ze změny použité dimenze potrubí kanalizační stoky v úseku Š8831-Š8066 a Š8066-8065 a víceprací, které byly realizovány nad rámec původního rozsahu. Tyto úpravy jsou podrobně specifikovány ve změnovém listu č. 01 (dále jen „ZL č. 01“) a změnovém listu č. 02 (dále jen „ZL č. 02“).

Článek 3. Doba provádění díla

- 3.1. Shora uvedené méněpráce nemají vliv na termín plnění.

Článek 4. Cena díla

- 4.1. Původní cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena v odst. 3.1. smlouvy ve výši:
3.1.1. Cena bez DPH ve výši 6 105 151,18 Kč
- 4.2. Smluvní strany konstatují, že méněpráce celkem činily: 653 954,70 Kč bez DPH.
Smluvní strany konstatují, že vícepráce celkem činily: 270 766 Kč bez DPH.
Celkové snížení ceny díla dle tohoto dodatku: - 383 188,70 Kč bez DPH.
Z důvodů shora uvedených v odstavci 2.1. se znění odstavce 3.1. mění takto:
3.1. Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena ve výši:
3.1.1. Cena bez DPH ve výši 5 721 962,48 Kč.

Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 5.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nezměněné.
- 5.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
- 5.3. Tento dodatek je, v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podepsán všemi smluvními stranami elektronicky. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn zákonným způsobem.
- 5.4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
- 5.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 01 včetně změnového rozpočtu


V Říčanech



.....
za objednatele

Ing. David Michalička
starosta města Říčany

V Praze



.....
za zhotovitele

Bc. Tomáš Grabmüller
ZEPRIS s.r.o.

**Sanace kanalizace bezvýkopovou technologií v ulici Edvarda beneše,
Říčany**

Změnový list č.: 01

- Finální ZL

Část stavby dotčená změnou:

Objekty:

- 01 Sanace kanalizace BEZ500
- 02 Sanace kanalizace BEZ400

OI 01 – Sanace kanalizace

Původní návrh:

V původním návrhu bylo uvažováno se stavebními úpravami stávajícího kanalizačního objektu. Bylo upravené skutečné množství materiálu a délek.

Zjištění:

- Bylo upravené skutečné množství materiálu a délek.
- Změna dimenze stoky: (viz. zápis z KD03): Bude provedena změna dimenze v kanalizační stoce z 400 mm na 300 mm v úseku Š8831-Š8066 a Š8066-Š8065 bezvýkopovou metodou bůrstlining.

Závěr:

V rámci změnového listu bylo narovnáno skutečné množství použitých materiálů včetně skutečných délek a dimenze.

Méněpráce změny 01: - 103 401,43 bez DPH
Více práce změny 01: +33 120Kč bez DPH
Ohodnocení změny celkem - 70 281,43 bez DPH

Méněpráce změny 02: - 550 553,27Kč bez DPH
Více práce změny 02: + 237 646Kč bez DPH
Ohodnocení změny celkem - 312 907,27Kč bez DPH

Změna je realizovaná v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek §222

Ohodnocení změny 01	- 70 281,43 bez DPH
----------------------------	----------------------------



Ohodnocení změny 02	- 312 907,27Kč bez DPH
----------------------------	-------------------------------

Ohodnocení změny CELKEM	-383 188,70Kč bez DPH
--------------------------------	------------------------------

Vliv změny na termín dokončení:	Nemá vliv
--	------------------

Přílohy změnového listu:

- Rozdílový rozpočet

Investor: Město Říčany Souhlasím s navrženou změnou	Zhotovitel: Zepris s.r.o. Souhlasím s navrženou změnou
Podpis: 	Podpis: 
Datum: 30.12.24	Datum: 30.12.2024
TDS: 3L studio Souhlasím s navrženou změnou	
Podpis: 	
Datum:	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

ZMĚNA ZL 01


Stavba: Sanace kanalizace E. Beneše

Datum: 13.01.2025

Objednatel: Město Říčany

Dodavatel: ZEPRIS, s.r.o.

			Provedeno dle SoD	Dodatek č.1
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 105 151,18	5 430 444,77	-383 188,70
01	Soupis vedlejších a ostatních nákladů	40 000,00	40 000,00	0,00
02	Sanace kanalizace	6 065 151,18	5 390 444,77	-383 188,70
01	Sanace BET DN500	4 210 124,43	4 116 723,00	-70 281,43
02	Sanace BET DN400	1 855 026,75	1 273 721,77	-312 967,27



SOUPIS PRACÍ													
Stavba: Sanace kanalizace E. Beneše													
Objekt: 01 - Sanace kanalizace													
Soupis: 01 - Sanace BET DN500													
Objednatel: Město Říčany													
Dodavatel: ZEPRIS, s.r.o.													
								Provedeno dle SoD			Zbývá čerpat		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								40 000,00			0,00		
1	K	01220300_r	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - dle technické zprávy kap. 2.1	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000	15 000,00	0,00
2	K	01220302_r	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - dle technické zprávy kap. 2.2	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000	25 000,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace kanalizace E. Beneše
Objekt: 02 - Sanace kanalizace
Soupis: 02 - Sanace BET DN400

Objednatel: Město Říčany
Dodavatel: ZEPRIS, s.r.o.

							Provedeno dle SoD			Dodatek č.1			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 210 124,43	4 116 723,00			-70 281,43		
	D	HSV	HSV				4 210 124,43			4 116 723,00			-70 281,43
	D	8.1	Sanace kanalizace				4 111 223,00			4 091 723,00			3 620,00
1	K	1151012 04	Čerpání odpadní vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 2 000 do 4 000 l/min	hod	150,000	101,00	15 150,00	150,000	101,00	15 150,00	0,000	101,00	0,00
	VV		*číslo čerpadla dle specifikace vsof po dobu 3 týdnů"3"5"10		150			150					
2	K	1151013 04	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 2 000 do 4 000 l/min	den	42,000	26,50	1 113,00	42,000	26,50	1 113,00	0,000	26,50	0
	VV		*doba stavby 6 týdnů"6"7		42,000			42,000					
3	K	3599012 12	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace	m	333,000	85,00	28 305,00	333,000	85,00	28 305,00	0,000	85,00	0
	VV		*kamerový prohlídka před sanací"333		333,000			333,000					
4	K	8923921 2 R	Montáž a demontáž těsnících vaků	kpl	2,000	1 500,00	3 000,00	2,000	1 500,00	3 000,00	0,000	1 500,00	0,00
5	K	9982251 12 R	Tlakové čištění potrubí DN 500	h	27,000	3 000,00	81 000,00	27,000	3 000,00	81 000,00	0,000	3 000,00	0
6	K	9982251 12 R.1	Frézovací a přípravné práce	h	72,000	7 500,00	540 000,00	72,000	7 500,00	540 000,00	0,000	7 500,00	0
7	K	9982251 13 R	Doprava vysokotlakového čištění	ks	9,000	2 500,00	22 500,00	9,000	2 500,00	22 500,00	0,000	2 500,00	0,00
8	K	9982251 131_R	Sanace kanalizace zatažením sklolaminátového rukávce vytvrzovaný UV zářením, profil DN 500, o minimálním modulu pružnosti v ohybu dle DIN EN ISO 178: 6.500 MPa	m	333,000	7 150,00	2 380 950,00	333,000	7 150,00	2 380 950,00	0,000	7 150,00	0,00
	VV		*sanace"333		333,000			333,000					
9	K	9982251 14 R	Otevření přípojek	ks	18,000	6 000,00	108 000,00	18,000	6 000,00	108 000,00	2,000	6 000,00	12 000,00
10	K	9982251 15 R	Zapravení přípojek injektážním robotem	ks	18,000	19 500,00	351 000,00	17,000	19 500,00	331 500,00	1,000	-19 500,00	-19 500,00
11	K	9982251 160 R	Zednické práce - vystěrkování a domodelace dna	ks	12,000	5 000,00	60 000,00	12,000	5 000,00	60 000,00	0,000	5 000,00	0,00
12	K	9982251 161 R	Příprava revizních šachet před sanací	ks	12,000	3 500,00	42 000,00	12,000	3 500,00	42 000,00	0,000	3 500,00	0,00
13	K	9982251 162 R	Lokální sanace kanalizačních šachet	ks	12,000	30 000,00	360 000,00	12,000	30 000,00	360 000,00	0,000	30 000,00	0,00
14	K	9982251 163 R	Zednické práce - zapravení konce rukávců kanalizační maltou	ks	22,000	3 000,00	66 000,00	22,000	3 000,00	66 000,00	0,000	3 000,00	0,00
15	K	9982251 17 R	Laboratorní zkouška vzorku rukávce	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000	10 000,00	0,00
16	K	3599012 11	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	333,000	85,00	28 305,00	333,000	85,00	28 305,00	0,000	85,00	0,00
	VV		*kamerový prohlídka po sanaci"333		333			333					
17	K	9982251 18 R	Zkouška těsnosti	ks	5,000	2 780,00	13 900,00	5,000	2 780,00	13 900,00	4,000	2 780,00	11 120,00
	D	8.2	Obnovení šachty				51 609,29			0,00			-51 609,29
18	K	9197351 13	Rezáni stávajícího živčního krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	12,000	117,20	1 406,40	0,000	117,20	0,00	12,000	-117,20	-1 406,40
	VV		*číslo č.13		12			12					
19	K	1131072 43	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemíslením hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živčních, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	9,000	65,10	585,90	0,000	65,10	0,00	9,000	-65,10	-585,90
	VV		3*3		9,000			9,000					

20	K	1131072 31	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	9,000	117,10	1 053,90	0,000	117,10	0,00	9,000	-117,10	-1 053,90
	VV		3*3		9,000			9,000					
21	K	1131072 22	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	9,000	29,50	265,50	0,000	29,50	0,00	9,000	-29,50	-265,50
	VV		3*3		9,000			9,000					
22	K	1312511 00	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	13,500	510,10	6 886,35	0,000	510,10	0,00	13,500	-510,10	-6 886,35
	VV		3*3		13,5			13,5					
23	K	8991041 12	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	3 180,00	3 180,00	0,000	3 180,00	0,00	1,000	-3 180,00	-3 180,00
	VV		1		1,000			1,000					
24	M	5524100 3	poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, bez odvětrání	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	0,000	5 500,00	0,00	1,000	-5 500,00	-5 500,00
	VV		1		1,000			1,000					
25	K	4521121 12	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	1,000	798,00	798,00	0,000	798,00	0,00	1,000	-798,00	-798,00
	VV		1		1			1					
26	M	5922418 5	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,000	287,00	287,00	0,000	287,00	0,00	1,000	-287,00	-287,00
	VV		1		1,000			1,000					
27	K	8944142 11	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	801,20	801,20	0,000	801,20	0,00	1,000	-801,20	-801,20
	VV		1		1,000			1,000					
28	M	5922431 5	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	1,000	3 875,00	3 875,00	0,000	3 875,00	0,00	1,000	-3 875,00	-3 875,00
	VV		1		1			1					
29	K	8944113 11	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	998,00	998,00	0,000	998,00	0,00	1,000	-998,00	-998,00
	VV		1		1,000			1,000					
30	M	5922406 9	skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm	kus	1,000	3 558,00	3 558,00	0,000	3 558,00	0,00	1,000	-3 558,00	-3 558,00
	VV		1		1,000			1,000					
31	M	5922434 8	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	2,000	221,50	443,00	0,000	221,50	0,00	2,000	-221,50	-443,00
	VV		2		2,000			2,000					
32	K	1741511 01	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	13,500	98,50	1 329,75	0,000	98,50	0,00	13,500	-98,50	-1 329,75
	VV		3*3*1,5		13,500			13,500					
33	M	5834417 1	šterkodrt frakce 0/32	t	27,675	310,80	8 601,39	0,000	310,80	0,00	27,675	-310,80	-8 601,39
	VV		<i>"Název v komunikaci a rozhodnutí bude prováděn nakupováním."</i>		13,5			13,5					
	VV		materiálem 0/32*3*3*1,5		13,500			13,500					
	VV		Mezisoučet		27,675			27,675					
34	K	5771341 11	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I., po zhutnění tl. 40 mm	m2	9,000	258,90	2 330,10	0,000	258,90	0,00	9,000	-258,90	-2 330,10
	VV		3*3		9,000			9,000					
35	K	5732111 09	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	9,000	9,90	89,10	0,000	9,90	0,00	9,000	-9,90	-89,10
	VV		3*3		9,000			9,000					
36	K	5651551 11	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	9,000	355,80	3 202,20	0,000	355,80	0,00	9,000	-355,80	-3 202,20
	VV		3*3		9,000			9,000					
37	K	5731111 12	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	9,000	22,50	202,50	0,000	22,50	0,00	9,000	-22,50	-202,50
	VV		3*3		9,000			9,000					
38	K	5671221 12	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	9,000	325,80	2 932,20	0,000	325,80	0,00	9,000	-325,80	-2 932,20
	VV		12		9			9					
39	K	5648611 11	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	9,000	221,80	1 996,20	0,000	221,80	0,00	9,000	-221,80	-1 996,20

	VV		3*3			9,000			9,000					
40	K	919735111	Rezáni stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m		12,000	65,50	786,00	0,000	65,50	0,00	12,000	-65,50	-786,00
	VV		3+3+3+3			12,000			12,000					
41	K	919122111	Utěsnění dilatačních spár závlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod závlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m		12,000	41,80	501,60	0,000	41,80	0,00	12,000	-41,80	-501,60
	VV		3+3+3+3			12,000			12,000					
	D	997	Přesun sutě					22 292,14			0,00			-22 292,14
42	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t		44,427	78,50	3 487,52	0,000	78,50	0,00	44,427	-78,50	-3 487,52
	VV		*tlakové čištění - zanesení do 10 % profilu*(0,196*333)*0,1*1,8			11,748			11,748					
	VV		*zemina výkopu*13,5*1,8			24,300			24,300					
	VV		*živice*2,844			2,844			2,844					
	VV		*podkladní beton*2,925			2,925			2,925					
	VV		*podkladní kamenivo*2,61			2,610			2,610					
	VV		Součet			44,427			44,427					
43	K	997002511.1	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t		44,427	79,00	3 509,73	0,000	79,00	0,00	44,427	-79,00	-3 509,73
	VV		*tlakové čištění - zanesení do 10 % profilu*(0,196*333)*0,1*1,8			11,748			11,748					
	VV		*zemina výkopu*13,5*1,8			24,3			24,3					
	VV		*živice*2,844			2,844			2,844					
	VV		*podkladní beton*2,925			2,925			2,925					
	VV		*podkladní kamenivo*2,61			2,61			2,61					
	VV		Součet			44,427			44,427					
44	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t		844,113	6,80	5 739,97	0,000	6,80	0,00	844,113	-6,80	-5 739,97
	VV		*tlakové čištění - zanesení do 10 % profilu*(0,196*333)*0,1*1,8			11,748			11,748					
	VV		*zemina výkopu*13,5*1,8			24,3			24,3					
	VV		*živice*2,844			2,844			2,844					
	VV		*podkladní beton*2,925			2,925			2,925					
	VV		*podkladní kamenivo*2,61			2,61			2,61					
	VV		Mezisoučet			44,427			44,427					
	VV		*zdálenost skládky 20 km*44,427*19			844,113			844,113					
45	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t		2,925	110,80	324,09	0,000	110,80	0,00	2,925	-110,80	-324,09
	VV		*podkladní beton*2,925			2,925			2,925					
46	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t		2,844	408,90	1 162,91	0,000	408,90	0,00	2,844	-408,90	-1 162,91
	VV		*živice*2,844			2,844			2,844					
47	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t		38,658	208,70	8 067,92	0,000	208,70	0,00	38,658	-208,70	-8 067,92
	VV		*tlakové čištění - zanesení do 10 % profilu*(0,196*333)*0,1*1,8			11,748			11,748					
	VV		*zemina výkopu*13,5*1,8			24,300			24,300					
	VV		*podkladní kamenivo*2,61			2,610			2,610					
	VV		Součet			38,658			38,658					
	D	998	Přesun hmot					25 000,00			25 000,00			0,00
48	K	998276101 R	Přesun hmot pro sanaci kanalizace a obnovu šachty	kpl.		1,000	25 000,00	25 000,00	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000	25 000,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace kanalizace E. Beneše
Objekt: 02 - Sanace kanalizace
Soupis: 02 - Sanace BET DN400

Objednatel: Město Říčany
Dodavatel: ZEPRIS, s.r.o.

CELKEM								Provedeno dle SoD			Dodatek č.1			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem								1 855 026,75	1 273 721,77			-312 907,27		
D	HSV	HSV					1 855 026,75	1 273 721,77			-312 907,27			
D	1.3	Zemní práce					125 195,65	62 063,76			-32 099,18			
1	K	131251204	Hloubení zapážených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	121,250		220,80	26 772,00	77,600	220,80	17 134,08	43,650	-220,80	-9 637,92
Online PSC														
VV								53,750	53,750			53,750		
VV								67,500	67,500			67,500		
VV								121,250	121,250			121,250		
Součet														
2	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	121,250		100,80	12 222,00	77,600	100,80	7 822,08	43,650	-100,80	-4 399,92
Online PSC														
VV								53,750	53,750			53,750		
VV								67,500	67,500			67,500		
VV								121,250	121,250			121,250		
Součet														
3	M	58344171	šterkodří frakce 0/32	t	248,563	346,80		86 201,65	107,000	346,80	37 107,60	52,080	-346,80	-18 061,34
P														
VV								53,750	53,750			53,750		
VV								67,500	67,500			67,500		
VV								121,250	121,250			121,250		
VV								248,563	248,563			248,563		
D	5.1	Odstranění komunikace asfalt						12 777,30	3 983,88			-8 793,42		
4	K	113107243	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živních, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	37,500	71,90		2 696,25	10,400	71,90	747,76	27,100	-71,90	-1 948,49
Online PSC														
VV								12,500	12,500			12,500		
VV								25,000	25,000			25,000		
VV								37,500	37,500			37,500		
Součet														
5	K	113107231	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	37,500	117,80		4 417,50	10,400	117,80	1 225,12	27,100	-117,80	-3 192,38
Online PSC														
VV								12,500	12,500			12,500		
VV								25,000	25,000			25,000		
VV								37,500	37,500			37,500		
Součet														
6	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	37,500	36,50		1 368,75	10,400	36,50	379,60	27,100	-36,50	-989,15
Online PSC														
VV								12,500	12,500			12,500		
VV								25,000	25,000			25,000		
VV								37,500	37,500			37,500		
Součet														
7	K	113202111	Vytřádní obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	6,000	61,80		370,80	1,000	61,80	61,80	5,000	-61,80	-309,00
Online PSC														
VV								6,000	6,000			6,000		
Součet														
8	K	919735113	Řezání stávajícího živčního krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	30,000	130,80		3 924,00	12,000	130,80	1 569,60	18,000	-130,80	-2 354,40
Online PSC														
VV								10,000	10,000			10,000		
VV								20,000	20,000			20,000		
VV								30,000	30,000			30,000		
Součet														
D	5.3	Povrchy - odstranění zeleň						196,25	196,25			0,00		
9	K	121151125	Sejmutí omítky strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	12,500	15,70		196,25	12,500	15,70	196,25	0,000	-15,70	0,00
Online PSC														
VV								12,500	12,500			12,500		
Součet														
D	6.1	Zřízení komunikace ze živice						45 962,88	12 981,62			-32 981,26		
10	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po ztuhnutí tl. 40 mm	m2	37,500	228,70		8 576,25	10,400	228,70	2 378,48	27,100	-228,70	-6 197,77
Online PSC														
VV								12,500	12,500			12,500		
VV								25,000	25,000			25,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			WV										
11	K	573211109	Součet Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	37,500	10,50	393,75	37,500	10,400	109,20	37,500		
			Online PSC WV WV WV										
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211109 "středová šachta"2,5*5 "koncová šachta"5*5 Součet		12,500 25,000 37,500			12,500 25,000 37,500			12,500 25,000 37,500		
12	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	37,500	300,40	11 265,00	10,400	300,40	3 124,16	27,100	-300,40	-8 140,84
			Online PSC WV WV WV										
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565155111 "středová šachta"2,5*5 "koncová šachta"5*5 Součet		12,500 25,000 37,500			12,500 25,000 37,500			12,500 25,000 37,500		
13	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	37,500	22,80	855,00	10,400	22,80	237,12	27,100	-22,80	-617,88
			Online PSC WV WV WV										
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111112 "středová šachta"2,5*5 "koncová šachta"5*5 Součet		12,500 25,000 37,500			12,500 25,000 37,500			12,500 25,000 37,500		
14	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	37,500	295,40	11 077,50	10,400	295,40	3 072,16	27,100	-295,40	-8 005,34
			Online PSC WV WV WV										
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567122112 "středová šachta"2,5*5 "koncová šachta"5*5 Součet		12,500 25,000 37,500			12,500 25,000 37,500			12,500 25,000 37,500		
15	K	564861111	Podklad ze štěrkuodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	37,500	198,80	7 455,00	11,400	198,80	2 266,32	26,100	-198,80	-5 188,68
			Online PSC P WV WV WV										
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111 Pozadí k položce: 0/32 "středová šachta"2,5*5 "koncová šachta"5*5 Součet		12,500 25,000 37,500			12,500 25,000 37,500			12,500 25,000 37,500		
16	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřizováním lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	6,000	299,80	1 798,80	1,000	299,80	299,80	5,000	-299,80	-1 499,00
			Online PSC WV										
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213 "středová šachta"6		6,000			6,000			6,000		
17	M	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	6,000	230,18	1 381,08	1,000	230,18	230,18	5,000	-230,18	-1 150,90
			WV										
			"středová šachta"6		6,000			6,000			6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	30,000	65,50	1 965,00	12,000	65,50	786,00	18,000	-65,50	-1 179,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735111										
	VV		"středová šachta"2,5+5+2,5		10,000			10,000			10,000		
	VV		"koncová šachta"5+5+5+5		20,000			20,000			20,000		
	VV		Součet		30,000			30,000			30,000		
19	K	919122111	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátleru s těsnícím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	30,000	39,85	1 195,50	12,000	39,85	478,20	18,000	-39,85	-717,30
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919122111										
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zašlím a náklady na impregnaci, těsnění a zašlím spár včetně dodání hmot.										
	VV		"středová šachta"2,5+5+2,5		10,000			10,000			10,000		
	VV		"koncová šachta"5+5+5+5		20,000			20,000			20,000		
	VV		Součet		30,000			30,000			30,000		
D	6.5		Zřízení zelených ploch				561,55			561,55			0,00
20	K	181006113	Rozprostření zemín schopných zurodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m	m2	12,500	13,10	163,75	12,500	13,10	163,75	0,000	13,10	0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006113										
	VV		"středová šachta"2,5+5		12,500			12,500			12,500		
21	K	183405211	Výsev travníku hydroosevem na omci	m2	12,500	25,80	322,50	12,500	25,80	322,50	0,000	25,80	0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183405211										
	VV		"středová šachta"2,5+5		12,500			12,500			12,500		
22	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,833	90,40	75,30	0,833	90,40	75,30	0,000	90,40	0,00
	VV		"1 ka/15m2"12,5/15		0,833			0,833			0,833		
D	8.1		Sanace kanalizace				1 416 369,58			974 468,00			-204 536,58
23	K	115101204	Čerpání odpadní vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 2 000 do 4 000 l/min	hod	150,000	101,10	15 165,00	150,000	101,10	15 165,00	0,000	101,10	0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101204										
	VV		"přečerpávání splaškových vod po dobu 3 týdnů"3"3"5"10		150,000			150,000			150,000		
24	K	115101304	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 2 000 do 4 000 l/min	den	42,000	26,00	1 092,00	42,000	26,00	1 092,00	0,000	26,00	0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101304										
	VV		"doba stanby 6 týdnů"6"7		42,000			42,000			42,000		
25	K	359901212	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky stávající kanalizace	m	53,000	85,00	4 505,00	53,000	85,00	4 505,00	0,000	85,00	0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901212										
	VV		"kamerový prohlídka před sanací"53		53,000			53,000			53,000		
26	K	89239212_R	Montáž a demontáž těsnících vaků	kpl	2,000	1 500,00	3 000,00	2,000	1 500,00	3 000,00	0,000	1 500,00	0,00
27	K	998225111_R	Tlakové čištění potrubí DN 500	h	3,000	3 000,00	9 000,00	3,000	3 000,00	9 000,00	0,000	3 000,00	0,00
28	K	99825112_R	Úprava šachet pro sanaci / vybourání dna / stěny	ks	3,000	3 500,00	10 500,00	3,000	3 500,00	10 500,00	0,000	3 500,00	0,00
29	K	99825113_R	Vybourání okna ve stěně šachty	ks	2,000	6 000,00	12 000,00	2,000	6 000,00	12 000,00	0,000	6 000,00	0,00
30	K	998225113_R	Stroje (auto s hydraulickou rukou, montážní vozidla, kompresor)	kpl	1,000	78 500,00	78 500,00	1,000	78 500,00	78 500,00	0,000	78 500,00	0,00
31	K	9982251131_R	Osazení Burst stroje do šachty	ks	2,000	8 500,00	17 000,00	2,000	8 500,00	17 000,00	0,000	8 500,00	0,00
32	K	998225114_R	Protahení tažných tyčí	kpl	2,000	36 800,00	73 600,00	2,000	36 800,00	73 600,00	0,000	36 800,00	0,00
33	K	998225115_R	Instalace tržné hlavy	ks	2,000	6 750,00	13 500,00	2,000	6 750,00	13 500,00	0,000	6 750,00	0,00
34	K	9982251160_R	Zatahování nového PP potrubí OD 400 demontáž tažných tyčí	m	53,000	12 240,00	648 720,00	53,000	12 240,00	648 720,00	0,000	12 240,00	0,00
35	K	9982251161_R	Matériál PP trouba	ks	108,000	3 820,00	412 560,00			0,00	108,000	3 820,00	-412 560,00
36	K	9982251162_R	Startovací modul PP	ks	2,000	2 650,00	5 300,00			0,00	2,000	2 650,00	-5 300,00
ZL		Změna dle dohod	Matériál PP trouba OD315							0,00	108,000	2 020,00	218 160,00
ZL		Změna dle dohod	Startovací modul PP							0,00	2,000	1 493,00	2 986,00
37	K	9982251164_R	Výměna strojů v šachtě	ks	2,000	12 900,00	25 800,00	2,000	12 900,00	25 800,00	0,000	12 900,00	0,00
38	K	9982251163_R	Zednické zapravení konců trub v šachtách	ks	4,000	6 650,00	26 600,00	4,000	6 650,00	26 600,00	0,000	6 650,00	0,00
39	K	9982251165_R	Zařiznutí konců trub v šachtách	ks	4,000	2 500,00	10 000,00	4,000	2 500,00	10 000,00	0,000	2 500,00	0,00
40	K	359901211	Monitoring stoky jakékoliv výšky na nové kanalizaci	m	53,000	85,00	4 505,00	53,000	85,00	4 505,00	0,000	85,00	0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211										
	VV		"kamerový prohlídka po sanaci"53		53,000			53,000			53,000		
41	K	9982251166_R	Oprava šachet po sanaci / modeláž šachtových den / oprava stěn šachet	ks	1,000	16 500,00	16 500,00	1,000	16 500,00	16 500,00	1,000	16 500,00	16 500,00
	VV		"stávající součtová šachta"1		1,000			1,000			1,000		
42	K	998225118_R	Zkouška těsnosti	ks	2,000	2 100,00	4 200,00	2,000	2 100,00	4 200,00	0,000	2 100,00	0,00
43	K	282901112	Injektování pro zpevnění hornin při pracích ve štolách přes 0,6 do 2,0 MPa, do šikmých a svislých vrtů sestupně při injektáži 1 vrtu	hod	1,786	2 280,00	4 072,08	0,000	2 280,00	0,00	1,786	-2 280,00	-4 072,08
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/282901112										
	VV		"injektažní souprava výkonu 5,6 m3/h-předpoklad potřeby 10 m3 betonové směsi"10/5,6		1,786			1,786			1,786		
44	M	58521113	cement portlandský CEM / 52,5MPa	t	5,000	4 050,10	20 250,50	0,000	4 050,10	0,00	5,000	-4 050,10	-20 250,50
	VV		"předpoklad na 1 m3 betonu 500 kg cementu"10*0,5		5,000			5,000			5,000		
D	8.2		Prefabrikovaná šachta				32 086,90			32 086,90			0,00
45	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	2 985,00	2 985,00	1,000	2 985,00	2 985,00	0,000	2 985,00	0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112										
	VV		"viz skladba šachet"1		1,000			1,000			1,000		
46	M	55241402	poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, bez odvětrání	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	1,000	5 500,00	5 500,00	0,000	5 500,00	0,00
	VV		"viz skladba šachet"1		1,000			1,000			1,000		
47	K	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	1,000	800,10	800,10	1,000	800,10	800,10	0,000	800,10	0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112122										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"viz skladba šachet"1		1,000			1,000			1,000		
48	M	59224188	prstěnek šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000	421,00	421,00	1,000	421,00	421,00	0,000	421,00	0,00
	VV		"viz skladba šachet"1		1,000			1,000			1,000		
49	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	798,00	798,00	1,000	798,00	798,00	0,000	798,00	0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/894414211		1,000			1,000			1,000		
50	M	PFB.1121601	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/20	kus	1,000	3 250,00	3 250,00	1,000	3 250,00	3 250,00	0,000	3 250,00	0,00
	VV		"viz skladba šachet"1		1,000			1,000			1,000		
51	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	995,00	995,00	1,000	995,00	995,00	0,000	995,00	0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/894411311		1,000			1,000			1,000		
52	M	PFB.1122123	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	1,000	3 980,00	3 980,00	1,000	3 980,00	3 980,00	0,000	3 980,00	0,00
	P		Poznámka k položce: 1000/1000/120										
	VV		"viz skladba šachet"1		1,000			1,000			1,000		
53	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	980,00	980,00	1,000	980,00	980,00	0,000	980,00	0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/894414111		1,000			1,000			1,000		
54	M	PFB.1135107	Dno jednolitě šachtové	kus	1,000	7 550,00	7 550,00	1,000	7 550,00	7 550,00	0,000	7 550,00	0,00
	P		Poznámka k položce: S4 - zlab a následující opevnění čedičem S5 - zlab a následující opevnění čedičem S7 - bez zlabu dno opevnění čedičem										
	VV		"viz skladba šachet"1		1,000			1,000			1,000		
55	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	2,000	221,50	443,00	2,000	221,50	443,00	0,000	221,50	0,00
	VV		"viz skladba šachet"2		2,000			2,000			2,000		
56	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	1,350	3 248,00	4 384,80	1,350	3 248,00	4 384,80	0,000	3 248,00	0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/452311131										
	VV		"založení šachty"3"3"0,15		1,350			1,350			1,350		
	D	8.3	Monolitická šachta				54 780,42			54 780,42			0,00
57	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	2 980,00	2 980,00	1,000	2 980,00	2 980,00	0,000	2 980,00	0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/899104112		1,000			1,000			1,000		
58	M	55241402	poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, bez odvětrání	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	1,000	5 500,00	5 500,00	0,000	5 500,00	0,00
	VV		"viz skladba šachet"1		1,000			1,000			1,000		
59	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovňáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	1,560	1 580,00	2 464,80	1,560	1 580,00	2 464,80	0,000	1 580,00	0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/271532212										
	VV		"plocha odečtena v CAD"7,8"0,2		1,560			1,560			1,560		
60	K	452321131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	1,170	3 425,00	4 007,25	1,170	3 425,00	4 007,25	0,000	3 425,00	0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/452321131										
	P		Poznámka k položce: včetně doopravy										
	VV		"plocha odečtena v CAD"7,8"0,15		1,170			1,170			1,170		
61	K	452321172	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37	m3	1,230	4 400,80	5 412,98	1,230	4 400,80	5 412,98	0,000	4 400,80	0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/452321172										
	VV		"plocha odečtena v CAD"4,1"0,3		1,230			1,230			1,230		
62	K	894302162	Ostatní konstrukce na trubicím vedení ze železobetonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	2,486	4 150,50	10 318,14	2,486	4 150,50	10 318,14	0,000	4 150,50	0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/894302162		2,486			2,486			2,486		
	VV		(1,689+1,601+1,696+1,502+1,637)*0,3*1,02										
63	K	894302262	Ostatní konstrukce na trubicím vedení ze železobetonu strop šachet vodovodních nebo kanalizačních z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	1,230	4 258,00	5 237,34	1,230	4 258,00	5 237,34	0,000	4 258,00	0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/894302262										
	VV		"plocha odečtena v CAD"4,1"0,3		1,230			1,230			1,230		
64	K	631311236_R	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. přes 240 mm tř. C 35/45	m3	0,653	4 280,00	2 794,84	0,653	4 280,00	2 794,84	0,000	4 280,00	0,00
	P		Poznámka k položce: včetně vyčištění lůžky										
	VV		"betonová mazanina"1,98"0,33		0,653			0,653			0,653		
65	M	31316015	sít' výtěžná svařovaná DIN 488 jakost B500A 150x150mm drát D 10mm	m2	60,313	155,50	9 378,67	60,313	155,50	9 378,67	0,000	155,50	0,00
	VV		"betonová deska"(2"7,8)*1,25		19,500			19,500			19,500		
	VV		"základová deska"(2"4,1)*1,25		10,250			10,250			10,250		
	VV		"stěny"(2"(1,689+1,601+1,696+1,502+1,637))*1,25		20,313			20,313			20,313		
	VV		"strop"(2"4,1)*1,25		10,250			10,250			10,250		
	VV		Síťovka		60,313			60,313			60,313		
66	K	894502201	Bednění konstrukcí na trubicím vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné	m2	13,163	345,00	4 541,24	13,163	345,00	4 541,24	0,000	345,00	0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/894502201										
	P		Poznámka k položce: včetně odstranění										
	VV		"délka odečtena v CAD"(1,689+1,601+1,696+1,502+1,637)*1,62		13,163			13,163			13,163		
67	K	894503111	Bednění konstrukcí na trubicím vedení deskových stropů šachet jakýchkoliv rozměrů	m2	4,100	345,80	1 417,78	4,100	345,80	1 417,78	0,000	345,80	0,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/894503111										
	P		Poznámka k položce: včetně odstranění										
	VV		"plocha odečtena v CAD"4,1		4,100			4,100			4,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natřadly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	4,100	9,85	40,39	4,100	9,85	40,39	0,000	9,85	0,00
	Online PSC	https://podniky.ura.cz/item/C3_U85_2022_02/711111001											
	VV	"strop"4,1			4,100			4,100			4,100		
69	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natřadly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	13,163	22,50	296,17	13,163	22,50	296,17	0,000	22,50	0,00
	Online PSC	https://podniky.ura.cz/item/C3_U85_2022_02/711112001											
	VV	"délka odečtena v CAD"1,689+1,601+1,696+1,502+1,637"1,62			13,163			13,163			13,163		
70	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	3,453	54,80	189,22	3,453	54,80	189,22	0,000	54,80	0,00
	VV	"předpoklad 110g/m2"14,1+13,163"5			3,453			3,453			3,453		
71	K	899511111	Stupadla do šachet tunelové stoky ocelová s PE povlakem osazovaná při zřízení nebo betonování	kus	1,000	125,80	125,80	1,000	125,80	125,80	0,000	125,80	0,00
	Online PSC	https://podniky.ura.cz/item/C3_U85_2022_02/899511111											
72	M	KSI/SBDS/	Stup.DIN19555 B-MSS P162 mm - ocel	kus	1,000	75,80	75,80	1,000	75,80	75,80	0,000	75,80	0,00
	D	9.1	Rušené trubní vedení				6 700,54			6 700,54			0,00
73	K	890231851	Bourání šachet a jímek strojní velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prostého betonu	m3	5,060	1 259,00	6 370,54	5,060	1 259,00	6 370,54	0,000	1 259,00	0,00
	Online PSC	https://podniky.ura.cz/item/C3_U85_2021_02/890231851											
	VV	"středová šachta"1,15"1,8			2,070			2,070			2,070		
	VV	"koncová šachta"1,15"2,6			2,990			2,990			2,990		
	VV	Součet			5,060			5,060			5,060		
74	K	899101211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotností jednotlivě do 50 kg	kus	2,000	165,00	330,00	2,000	165,00	330,00	0,000	165,00	0,00
	Online PSC	https://podniky.ura.cz/item/C3_U85_2022_02/899101211											
	VV	2			2,000			2,000			2,000		
	D	997	Přesun sušé				130 395,68			95 898,85			-34 496,83
75	K	997002511.1	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km	t	257,499	72,80	18 745,93	182,000	72,80	13 249,60	75,499	-72,80	-5 496,33
	Online PSC	https://podniky.ura.cz/item/C3_U85_2022_02/997002511.1											
	VV	"zemina výkopu"121,25"1,8			218,250			218,250			218,250		
	VV	"žlvice"11,85			11,850			11,850			11,850		
	VV	"podkladní beton"12,188			12,188			12,188			12,188		
	VV	"podkladní kamenivo"10,875			10,875			10,875			10,875		
	VV	"obrubniky"1,23			1,230			1,230			1,230		
	VV	"rušené šachty"3,106			3,106			3,106			3,106		
	VV	Součet			257,499			257,499			257,499		
76	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovněním Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 892,481	7,20	35 225,86	3 458,000	7,20	24 897,60	1 434,481	-7,20	-10 328,26
	Online PSC	https://podniky.ura.cz/item/C3_U85_2022_02/997002519											
	VV	"zemina výkopu"121,25"1,8			218,250			218,250			218,250		
	VV	"žlvice"11,85			11,850			11,850			11,850		
	VV	"podkladní beton"12,188			12,188			12,188			12,188		
	VV	"podkladní kamenivo"10,875			10,875			10,875			10,875		
	VV	"obrubniky"1,23			1,230			1,230			1,230		
	VV	"rušené šachty"3,106			3,106			3,106			3,106		
	VV	Mezisoučet			257,499			257,499			257,499		
	VV	"zdlálenost skládky 20 km"257,499"19			4 892,481			4 892,481			4 892,481		
77	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	257,499	92,00	23 689,91	182,000	92,00	16 744,00	75,499	-92,00	-6 945,91
	Online PSC	https://podniky.ura.cz/item/C3_U85_2022_02/997002611											
	VV	"zemina výkopu"121,25"1,8			218,250			218,250			218,250		
	VV	"žlvice"11,85			11,850			11,850			11,850		
	VV	"podkladní beton"12,188			12,188			12,188			12,188		
	VV	"podkladní kamenivo"10,875			10,875			10,875			10,875		
	VV	"obrubniky"1,23			1,230			1,230			1,230		
	VV	"rušené šachty"3,106			3,106			3,106			3,106		
	VV	Součet			257,499			257,499			257,499		
78	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	16,524	118,50	1 958,09	11,524	118,50	1 365,59	5,000	-118,50	-592,50
	Online PSC	https://podniky.ura.cz/item/C3_U85_2021_02/997221861											
	P	Převážka a polozba včetně kameninového potrubí											
	VV	"podkladní beton"12,188			12,188			12,188			12,188		
	VV	"obrubniky"1,23			1,230			1,230			1,230		
	VV	"rušené šachty"3,106			3,106			3,106			3,106		
	VV	Součet			16,524			16,524			16,524		
79	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameni zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	229,125	198,50	45 481,31	179,000	198,50	35 531,50	50,125	-198,50	-9 949,81
	Online PSC	https://podniky.ura.cz/item/C3_U85_2022_02/997221873											
	VV	"zemina výkopu"121,25"1,8			218,250			218,250			218,250		
	VV	"podkladní kamenivo"10,875			10,875			10,875			10,875		
	VV	Součet			229,125			229,125			229,125		
80	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	11,850	446,80	5 294,58	9,200	446,80	4 110,56	2,650	-446,80	-1 184,02
	Online PSC	https://podniky.ura.cz/item/C3_U85_2021_02/997221875											
	VV	"žlvice"11,85			11,850			11,850			11,850		
	D	998	Přesun hmot				30 000,00			30 000,00			0,00
81	K	998276101_R	Přesun hmot pro sanaci kanalizace a obnovu šachet	kpl.	1,000	30 000,00	30 000,00	1,000	30 000,00	30 000,00	0,000	30 000,00	0,00