



SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO S180/2025/0029/OIV

Park U Hradeb podél ulice Horská - revitalizace části parku

Objednatel

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

Sídlo: náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2
Zastoupený: Jan Korseska, starosta MČ Praha 2
IČO: 00063461
DIČ: CZ00063461
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 2
číslo účtu: [REDACTED]

na straně jedné jako „Objednatel“

a

Zhotovitel

Sdružení Park U Hradeb

Sídlo: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
Zastoupený: Ing. Jiří Bažata
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

Vedoucí společnosti:

SMP Construction a.s.
se sídlem: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 11965584
DIČ: CZ11965584
zastoupen: Ing. Jáchym Tlapa, předseda správní rady
Ing. Jiří Bažata, místopředseda správní rady

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 26741

Člen společnosti:

Gardenline s.r.o.
se sídlem: Na Vinici 947/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČO: 27263827
DIČ: CZ27263827
zastoupen: Miloš Náprstek, jednatel

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C vložka 21435

na straně druhé jako „Zhotovitel“



uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto znění:

Článek I. Předmět smlouvy

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu s názvem: „**Park U Hradeb podél ulice Horská - revitalizace části parku**“.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS) s názvem:

„REVITALIZACE PARKU V HORSKÉ ULICI, NOVOSTAVBA KUŽELNY S KLUBOVNOU“, zpracovaná projektantem: Akad. arch. Jakub Cajthaml, se sídlem: Holečkova 2653/80, 15000 - Praha 5, v červenci 2024, pod č. projektu 23-383.

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy zejména zákonem číslo 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhláškou č. 405/2017 Sb. (kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb), v platném znění, vyhláškou číslo 503/2006 Sb., a dále v souladu s §§ 89 - 92 Zákona a vyhláškou č. 169/2016 Sb., (dále jen PROJEKT) obsahující soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen SOUPIS PRACÍ).

Dílo je specifikováno PROJEKTEM, a ROZPOČTEM a zahrnuje:

- 1.1.1. Provedení stavby podle PROJEKTU a podmínek stavebního povolení a rozhodnutí o odstranění stavby (dále jen POVOLENÍ).
- 1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace:
- Dodavatelské projektové dokumentace včetně výrobní v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatelem.
 - Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 405/2017 Sb. (kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb). a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu pdf.
Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav
- 1.1.3. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v článku I. odstavec 1.2. této smlouvy.

1.2. Předmět díla dále tvoří:

- Vypracování dílenské projektové dokumentace se zřetelem na nabídnuté konkrétní materiály, výrobky, technologie, stroje, zařízení a systémy určené pro osazení nebo zabudování do stavby, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatelem;
- Ověření a vytyčení polohy stávajících podzemních inženýrských sítí;
- Pořizování průběžné fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá Objednateli v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu jpg nebo pdf na vhodném datovém nosiči při zahájení předávání díla;
- zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na CD);
Dokumentace skutečného provedení díla bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav
- Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 3 vyhotoveních;
Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, a to vždy k termínu vystavení faktury. Faktura za provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena. Doklady bude archívatovat technický dozor stavebníka (TDS), který provede jejich kompletaci před předáním a převzetím díla a kolaudací.
- Provedení individuálního vyzkoušení prvků a zařízení tvořících předmět plnění za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených PROJEKTEM. Každý prvek díla bude individuálně vyzkoušen po jeho zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení každého prvku bude Zhotovitel vystavovat Protokoly o individuální vyzkoušení v českém jazyce, které bude Zhotovitel předávat TDS průběžně, při každé fakturaci provedených prací ve 3 tištěných

vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči

- Vypracování a předání před zahájením předávání díla manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování díla (nebo jeho částí), návody k obsluze, návody na provoz a údržbu díla (nebo jeho částí) a dokumentaci údržby, vše v českém jazyce, které předá TDS ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči.

Návod na provoz a údržbu díla (nebo jeho částí) bude zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky Zhotovitele, při jejichž dodržení bude dílo Objednatelům správně užíváno

- Předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby objednatel a projektantovi k odsouhlasení;
- Celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím;
Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:

- PROJEKTU;
- POVOLENÍ a požadavků DOSS;
- ROZPOČTU;
- nabídky Zhotovitele ze dne 19.12.2024, předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení v zadání veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „NABÍDKA“);
- zadávací dokumentace veřejné zakázky (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (pro účely této smlouvy rovněž jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“).

Uvedený PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, POVOLENÍ, NABÍDKA, zadávací dokumentace a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. – 1.3. tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

1.4. PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I.

1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a obecnými uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU.

1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:

- vlastní text této smlouvy o dílo;
- PROJEKT;
- POVOLENÍ;
- ROZPOČET;
- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;
- NABÍDKA;
- protokol o předání a převzetí staveniště; ➤ protokol o předání a převzetí každé z částí díla.

Případné vady Objednatelům předané dokumentace zjištěné Zhotovitelem při provádění díla budou řešeny jako změny díla v souladu s odst. 1.2. této smlouvy.

1.8. ZMĚNY DÍLA

1.12.1 Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

1.12.1 Dohodnuté změny díla musí vyhovovat některému z ustanovení § 222 odst. 4–7 Zákona č. 134/2016 Sb. Požadavek na změnu díla může být uplatněn Objednatelům v případě, že změnu díla považuje za nutnou, či účelnou, nebo Zhotovitelem, v případě, že Zhotovitel při své odborné činnosti při realizaci díla zjistí, že provedení změny díla je nezbytné k řádnému

provedení či dokončení díla z důvodů technických nebo legislativních. Dohodnuté změny díla musí být řádně zdokladovány a odůvodněny ve změnovém listu podle přílohy č. III. této smlouvy, který musí obsahovat cenové údaje a nároky na změnu doby plnění díla a jeho přílohu musí být ROZPOČET změny. Při ocenění změn bude Zhotovitel postupovat podle čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy.

- 1.12.1** Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou, tj. písemným dodatkem k této smlouvě.
- 1.12.1** Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednotném postupu při odsouhlasování změn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. III. Změnové listy na Objednatelem schválené změny budou vždy přílohou uzavřeného dodatku k této smlouvě.
- 1.12.1** Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu v souladu s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění).

1.9 REALIZAČNÍ TÝM

1.9.1. Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří:

- 1.9.1.1** Osoby Zhotovitele uvedené v článku VIII. odstavec 8.9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III. Článek III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy.
- 1.9.1.2.** Osoby Objednatele uvedené v článku IX. odstavec 9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III. Článek III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy.

1.9.2. Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných kontrolních dnech a výrobních výborech v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od zahájení díla do ukončení funkčních zkoušek.

1.10. Zvláštní podmínky

- 1.10.1.** Staveniště bude řádně označeno v souladu s platným grafickým manuálem Magistrátu hl. m. Prahy:
http://www.praha.eu/public/e4/a9/9d/1402513_262479_Praha_info_panely_staveb_manu_al_03_2012_n3.pdf
- 1.10.2.** Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole). Stejně podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých subdodavatelů.
- 1.10.3.** Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. všech dodatků a příloh. Tato smlouva dále podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv. Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
- 1.10.4.** Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů (dále také subdodavatelů), jejichž prostřednictvím v NABÍDCE prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen Objednateli předložit návrh na změnu subdodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní subdodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní subdodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.
- 1.10.5.** Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v průběh provádění díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní osoby splňují kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.
- 1.10.6.** Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své

pohledávky za Objednatel z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatel.

- 1.10.7.** Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup.

1.11. ZMĚNY ZÁVAZKU Z TÉTO SMLOUVY

Vzhledem ke skutečnosti, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, nesmí Objednatel, mimo v tomto odstavci dále uvedené, umožnit podstatnou změnu závazku z této smlouvy po dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.

- 1.11.1.** Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu díla a jejíž hodnota je

- a) nižší než 135 348 000,- Kč bez DPH (limit stanovený Zákonem) a
- b) nižší než

15 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy.

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

Písmena a) a b) tohoto odstavce musí platit kumulativně.

- 1.11.2.** Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažují stavební práce, od Zhotovitele, které nejsou zahrnuty v předmětu této smlouvy a jsou nezbytné a změna Zhotovitele:

- a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi již pořízenými Objednatel, a
 - b) by způsobila Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- Písmena a) až b) tohoto odstavce musí platit kumulativně.

- 1.11.3.** Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- 1.11.4.** Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek ROZPOČTU jednou nebo více položkami, za předpokladu že

- a) nové položky ROZPOČTU prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
- b) cena materiálu nebo prací podle nových položek ROZPOČTU je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
- c) materiál nebo práce podle nových položek ROZPOČTU jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
- d) Objednatel (Zhotovitel) vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky ROZPOČTU s vymezením položek v původním ROZPOČTU, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

Písmena a) až d) tohoto odstavce musí platit kumulativně.

- 1.11.5.** Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 1.11.1. až 1.11.3. tohoto článku při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % z ceny uvedené v odstavci 4.1. článku IV. této smlouvy.

- 1.11.6.** Nahrazení Zhotovitele uvedený v této smlouvě jiným zhotovitelem je možné, pokud změna v osobě Zhotovitele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a nový zhotovitel splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci.

1.12. VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU Z TÉTO SMLOUVY

- 1.12.1. Změny z důvodu provedení dodatečných prací či změn díla**

Cenu a lhůtu plnění sjednanou ve SMLOUVĚ lze změnit z důvodu potřeby provedení dodatečných prací či změn díla, které budou provedeny v souladu s § 222 Zákona, které mají prokazatelný vliv na provádění díla, a to vždy o cenu a dobu nezbytnou k jejich provedení.

- 1.12.2. Změna lhůty plnění**

Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odstavec (1) Zákona vyhrazuje změnu lhůty plnění vyplývající z čl. II. SMLOUVY, která může být změněna v následujících případech:

- Z důvodu provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem PROJEKTU a ROZPOČTU, a/nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy;
- z důvodu nepředvídatelných okolností např. v souvislosti s pandemií covid-19 (např. nařízení vlády, omezení pohybu osob apod.), které prokazatelně brání řádné realizaci díla, tak, že, nelze realizovat dílo či jeho část řádně; délka příslušné sjednané lhůty se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání příslušného omezení, není-li sjednáno jinak.
- z důvodu vstupu v platnosti jiných právních předpisů či stanovisek vydaných třetí osobou, které Objednatel ani Zhotovitel v době účinnosti této smlouvy nevěděl či nemohl předpokládat.

1.12.3. Změny ceny v důsledku změny DPH

K ceně sjednané v této smlouvě v Kč bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty (DPH) vždy v zákonem stanovené sazbě a výši k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

1.12.4. Změny rozsahu předmětu plnění – omezení předmětu plnění

Zadavatel si vyhrazuje právo omezit předmět plnění veřejné zakázky a nerealizovat některé části předmětu plnění např. z důvodů nedostatku finančních prostředků.

Dodavatel podáním nabídky souhlasí s těmito možnostmi a je si vědom skutečnosti, že pokud nastane takový případ, nemá právo vymáhat realizaci předmětu plnění případně celého předmětu plnění a nemůže zadavateli účtovat jakékoliv sankce, náhrady škody či ušlý zisk z toho plynoucí.

1.13. FUNKČNÍ ZKOUŠKY

- 1.13.1.** Provedením funkčních zkoušek se rozumí vyzkoušení provozuschopnosti díla po dokončení všech stavebních i technologických součástí díla. Zhotovitel provede v rámci funkčních zkoušek komplexní vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla.
- 1.13.2.** Zhotovitel připraví dílo k provedení funkčních zkoušek ve lhůtě nejpozději 15 kalendářních dnů před termínem předání a převzetí díla. Před zahájením funkčních zkoušek předá Zhotovitel Objednateli a TDS písemně podmínky, za kterých se budou funkční zkoušky provádět. O zahájení a ukončení funkčních zkoušek bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnocení provedených funkčních zkoušek, které vypracuje Zhotovitel.
- 1.13.3.** Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech prvků a systémů, které jsou součástí díla. Vady díla, které budou zjištěny při provádění funkčních zkoušek je Zhotovitel povinen odstranit:
 - 1.13.3.1. Vady bránící užívání díla – do termínu předání a převzetí díla.
 - 1.13.3.2. Vady nebránící užívání díla – do termínu pro odstranění vad a nedodělků sjednaném v odstavci 2.1.3. článku II. této smlouvy.
- 1.13.4.** Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat řádnou funkci jednotlivých součástí díla, provést regulaci systémů pro potřeby provozu a prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech prvků a systémů, které jsou součástí díla.
- 1.13.5.** Funkční zkoušky těch prvků a zařízení, které nelze provést (např. topná zkouška, zkouška funkce chlazení – v závislosti na ročním období) budou provedeny dodatečně v období vhodných klimatických podmínek (dodatečné funkční zkoušky). Rozsah těchto dodatečných funkčních zkoušek a termíny jejich provedení budou smluvními stranami dohodnuty písemně.
- 1.13.6.** Po dobu provádění funkčních zkoušek i dodatečných funkčních zkoušek bude činný realizační tým Zhotovitele i Objednatele, který se bude scházet na pravidelných výrobních výborech min. 1x za 14 dnů a na nich bude průběžně vyhodnocovat průběh funkčních zkoušek a dodatečných funkčních zkoušek a bude řešit aktuální potřeby s tím spojené.

1.14. NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA

- 1.14.1.** Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a údržbu díla. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti díla (stavební i technologické) podmínky, které musí Objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí Objednatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět tak, aby platila záruka za dílo poskytovaná Zhotovitelem podle této smlouvy.
- 1.14.2.** Součástí Návodu na provoz a údržbu díla budou zejména:
 - 1.14.2.1. Dokumentace údržby, která bude obsahovat:
 - seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich provádění;



- předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy; ➤
plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla.

1.14.2.2. Manipulační a provozní řády.

1.14.2.3. Návod k obsluze všech zařízení dodaných v rámci díla

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit jednotlivé části díla v dále uvedených, smluvními stranami dohodnutých, lhůtách:

2.1.1. zahájení provádění díla - (doba zahájení stavebních prací)

dne 13. 2. 2025

2.1.2. řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních prací) –
(Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a
řádného vyklizení staveniště:

**nejpozději do 545 kalendářních dnů od zahájení díla,
nejzazší termín dokončení je do 31.7.2026 včetně**

2.1.3. odstranění veškerých vad a nedodělků, nejpozději do 15ti kalendářních dnů
od termínu podle odst. 2.1.2. této smlouvy.

2.1.4. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li
možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele.

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů této smlouvy je uveden
v příloze č. II. této smlouvy – HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvoří nedílnou součást
této smlouvy. V harmonogramu plnění musí být zohledněny všechny požadavky zadavatele na
provádění díla.

2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka (dále jen TDS) k
závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve
Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnění díla v
dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.

2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických
postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací.
Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech,
kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.

2.2.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a
nedodělků.

2.2.5. VYHRAZENÉ ZMĚNY LHŮTY ČI TERMÍNU PLNĚNÍ

Lhůty plnění sjednané touto smlouvou mohou být změněny dohodou smluvních stran pouze:

- nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele,
- Z důvodů provedení i jiných dodávek, služeb nebo stavebních prací než těch, které byly
obsahem předmětu plnění nebo v případě vyloučení realizace některých dodávek, služeb nebo
stavebních prací než těch, které byly obsahem předmětu plnění (změna předmětu plnění
odůvodněná podle § 222 Zákona), a to vždy o dobu, která je nezbytná a odůvodněná
provedením změny předmětu plnění,
- z důvodu vstupu v platnost jiných právních předpisů či stanovisek vydaných třetí osobou,
které Objednatel ani Zhotovitel v době účinnosti této smlouvy nevěděli či nemohli předpokládat.

Způsob sjednání změny lhůty plnění

- Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by
mohly vést ke změně jakékoliv lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost
prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění (tento
výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na
změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení;
- písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty
plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a
podmínek vyplývajících ze Zákona.

Článek III. Místo plnění

Místem plnění díla jsou Projektem vymezené plochy a prostory objektu Horská, Praha 2, kód NUTS CZ010.



Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“)

60.975.168,- Kč

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

12.804.785,28 Kč

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

73.779.953,28 Kč

(slovy: sedmdesát tři milionů sedm set sedmdesát devět tisíc devět set padesát tři korun českých dvacet osm haléřů).

4.2. V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.3. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se za podmínek zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, účast na kolaudačním řízení, provozní náklady, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla, bankovní záruky a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze za splnění sjednaných podmínek. Podmínky, při jejichž splnění je možné změnit cenu za plnění Zhotovitele touto smlouvou sjednanou, jsou smluvními stranami sjednány takto:

4.3.1. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4.3.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných.

4.4. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA

4.4.1. Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení odst. 1.8. této smlouvy vyžádaná zástupcem Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány podle přílohy č. III. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I. této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníku cenové soustavy URS v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele, pokud ceník URS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu.

4.4.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.

4.5. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odstavcem 4.4.1. této smlouvy.

Článek V. Platební podmínky

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci.

5.1.1. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení.



5.1.2. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU a Zhotovitel ho sestaví samostatně pro investiční položky a samostatně pro neinvestiční položky. Soupis skutečně provedených prací bude obsahovat:

- počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU);
- počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního období (dosud fakturované položky);
- počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky);
- počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud nefakturované položky).

Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je součástí přílohy č. I. této smlouvy.

5.1.3. SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto údaje:

- celková cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- zbývajících (dosud nefakturovaná) cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH.

5.1.4. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatel.

5.2. Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat:

- číslo smlouvy;
- číslo faktury;
- den uskutečnění zdanitelného plnění;
- den splatnosti faktury; ➤ označení díla.

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat:

- souhrnný zjišťovací protokol;
- objektový zjišťovací protokol; ➤ soupis provedených prací a dodávek.

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku V. odstavec 5.5. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku V. odstavec 5.5. této smlouvy.

5.4. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.

5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatel uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura – daňový doklad vystavena.

Objednatel může splatnost faktur v ojedinělých případech jednostranně prodloužit až o dalších 30 dnů (respiro), jestliže o takovém rozhodnutí před uplynutím lhůty splatnosti vyrozumí dodavatele. Objednatel není v prodloužené době splatnosti v prodlení, ani nejde o porušení jeho povinnosti uhradit faktury řádně a včas – dodavateli proto nevzniká právo na úrok z prodlení ani smluvní pokutu či jiné sankce.

5.6. POZASTÁVKA

5.6.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90% ceny sjednané smluvními stranami v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy. Zbývajících 10% z ceny sjednané smluvními stranami v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy slouží jako pozastávka.

5.6.2. Poslední fakturu (tj. fakturu ve výši 10% ceny sjednané smluvními stranami v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy) vystaví Zhotovitel po předání a převzetí poslední části díla. Objednatel uhradí



fakturu až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury.

5.7. SCHVALOVÁNÍ PLATEB

5.7.1. Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním období. TDS provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí Zhotoviteli své stanovisko k účtovaným položkám. Pokud TDS zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na stavbě a s touto smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací a dodávek předloží Zhotovitel opět TDS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDS svým podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis prací a dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude obsahovat soupis prací a dodávek potvrzený TDS není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit.

5.7.3. SCHVALOVÁNÍ POZASTÁVKY

Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem řízení jakosti Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním díla, a to v čase pro TDS v zastoupení Objednatele přijatelném. TDS stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky vad a nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady. Poslední platba může být schválena k úhradě po úplném dokončení díla Zhotovitelem, pokud objednatel nerozhodne podle článku V. odstavec 5.6.2. této smlouvy.

5.8. Zadavatel si je oprávněn započítávat případné smluvní pokuty proti fakturovaným částkám.

5.9. PŘENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOST

Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ustanovením § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VI. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději 5 dnů před zahájením prací. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí každého ze stavenišť se považuje den zahájení předání a převzetí každého ze stavenišť. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;

6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpady a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s poslední citovaným zákonem.

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání každé z částí díla každé ze stavenišť zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí každé z částí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla.

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesl jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek VII. Stavební deník a kontrolní dny stavby

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.

7.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Stavební deník bude přístupný na stavbě Objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem.

7.3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jím písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.

7.4. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.

7.5. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

7.6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem, nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.

7.7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:




- předmět kontrolního dne;
 - vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
 - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;
 - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
 - soupis provedených, předem TDS a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou dohodnuté;
 - podpisy zúčastněných osob.
- 7.8.** Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 7.9.** Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 7.10.** Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla

- 8.1.** Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 8.2.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):
- 8.2.1.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno;
 - 8.2.2.** zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku;
 - 8.2.3.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla;
 - 8.2.4.** vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele;
 - 8.2.5.** v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.
- 8.3.** Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatel dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby (dále jen „subdodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a subdodavatelem.
- 8.3.1.** Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli. Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i subdodavatelů (viz odst. 8.9. této smlouvy) a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
 - 8.3.2.** Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat.
 - 8.3.3.** Zhotovitel je povinen průběžně v návaznosti na postup realizace díla předkládat Objednateli subdodavatelský systém.
 - 8.3.4.** Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat od subdodavatelů jejich podrobné požadavky na stavební připravenosti a tyto předložit na vědomí Objednateli.
- 8.4.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky.



- 8.5.** Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v PROJEKTU, nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybějící údaje a pokyny.
- 8.6.** Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.
- 8.7.** S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 8.8.** Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.
- 8.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA**
- 8.9.1.** Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu kvality Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.
- 8.9.2.** Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s TDS. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoby pověřené dozorem Zhotovitele jsou:
-  **funkci hlavního stavbyvedoucího**
 **funkci stavbyvedoucího**
 **ve funkci manažera kvality**
- 8.9.3.** Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí budou předány TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelům přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.
- 8.10.** Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.
- 8.11.** Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.
- 8.12.** Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.
- 8.13.** Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítáním takovéhoto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele

- 9.1.** Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště: jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z přístupných míst.
- Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli fakturovat dle podružných měřičů, které budou na stavbě instalovány. Účtované jednotkové ceny budou odpovídat cenám, které účtují objednateli jednotliví dodavatelé energií.
- 9.2.** Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (TDS) tyto osoby:



paní Ing. Věra Kubrová
Longinus s.r.o.

Objednatel dále pověřuje výkonem autorského dohledu projektanta (AD) tyto osoby:



Objednatel dále pověřuje výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (v textu této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) tyto osoby:

Longinus s.r.o.

- 9.3.** Technický dozor Objednatele nesmí v souladu s ustanovením § 46d odstavec (2) Zákona provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 9.4.** Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.
- 9.5.** Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich - zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.
- 9.6.** Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkryt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 9.7.** Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.
- 9.8. PRÁVA A POVINNOSTI TDS**
- 9.8.1.** TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. Byl-li TDS vydán ústní pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemně potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu.
- 9.8.2.** TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.
- 9.8.3.** TDS bude dozorovat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového a technologického řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, nebude jejich používání kontrolovat, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.
- 9.8.4.** TDS je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDS musí být v souladu s touto smlouvou.
- 9.8.5.** Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodloužení.
- 9.8.6.** TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
- 9.8.7.** Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

- 9.8.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách;
- 9.8.7.2. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami nebo touto smlouvou.
- 9.8.8.** Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDS schválit k použití nebo zabudování.
- 9.8.9.** Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho subdodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.
- 9.8.10.** TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.
- 9.8.11.** TDS bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.
- 9.8.12.** TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci, vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.
- 9.8.13.** TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasit žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.
- 9.9.** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 9.10.** Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli sám nebo prostřednictvím TDS předložení vzorků u těch výrobků a dodávek, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí, a to alespoň ve lhůtě 20 kalendářních dnů před předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na stavbě. Zhotovitel je povinen Objednatелеm požadované vzorky předložit.
- 9.11.** Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla v průběhu jeho provádění a rozhodnout o zúžení předmětu díla na základě zjišťovacích protokolů.
- 9.12.** Objednatel si vyhrazuje právo omezit předmět plnění veřejné zakázky a nerealizovat některé části předmětu plnění např. z důvodů nedostatku finančních prostředků.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele

- 10.1.** Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách stavby. Stejně povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta.
- 10.2.** Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 10.3.** Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.4.** Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 10.5.** Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.
- 10.6.** Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
- 10.7.** U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli.
- 10.8.** Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatелеm v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatелеm; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatелеm a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatele podle článku XIV. odstavce 14.7. této smlouvy.



- 10.9.** Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.
- 10.10.** Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost inspektora bezpečnosti práce Objednatele. Neplnění povinností Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany Objednatele podle článku XIV. odstavce 14.6. této smlouvy.
- 10.11.** Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním.
- 10.12. PODDODAVATELSKÝ SYSTÉM**
- 10.12.1.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek.
- 10.12.2.** Zhotovitel má povinnost průběžně po dobu realizace díla předkládat Objednateli před uzavřením subdodavatelských smluv ke schválení subdodavatelský systém, a to v takovém předstihu, aby nebyla bržděna realizace díla podle harmonogramu.
- 10.12.3.** Další povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho subdodavatelům jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.10. této smlouvy.
- 10.13.** Technický dozor Objednatele nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že nastane-li tato skutečnost, neprodleně ji oznámí Objednateli.
- 10.14.** Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby jím užitě při zhotovování díla byly na staveništi zřetelně označeny názvem či logem zhotovitele. Jakákoliv konkrétní výjimka podléhá předchozímu písemnému souhlasu zástupce TDS učiněnému zápisem do stavebního či montážního deníku.

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.

11.1. POJIŠTĚNÍ

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy pojištění a udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této smlouvě, jak následuje.

- 11.1.1.1.** pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinností Zhotovitele podle této smlouvy ve výši **100.000.000,- Kč** (doplň účastník, minimálně však **100 000 000,- Kč**), přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí krýt i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby;
- 11.1.1.2.** pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanců; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí jednoho roku od data předání díla, které bude uvedeno v předávacím protokolu;
- 11.1.1.3.** pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojištění všech vozidel, která budou užívána v souvislosti s dílem.

Pokud se týče subdodavatelů Zhotovitele, bude jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

11.2. ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění škod způsobených krádeží, povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými vlivy. Minimální výše pojistné částky na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě činí **100 000 000,- Kč** na jednu pojistnou událost.

11.3. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo TDS i kdykoliv v průběhu provádění díla.

11.4. NÁHRADA ŠKODY

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.

Článek XII. Předání díla

- 12.1.** Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.
- 12.2.** Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.
- 12.3.** Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
 - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých výrobků a materiálů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - záruční listy a návody k obsluze od dodaných výrobků;
 - doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
 - doklady o individuálním vyzkoušení;
 - manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby.

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.

Dále zhotovitel sepiše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:

- označení díla;
 - označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo;
 - zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle;
 - prohlášení Objednatele o převzetí díla;
 - datum a místo sepsání protokolu;
 - jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít;
 - seznam předané dokumentace;
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
 - termín vyklizení staveniště;
 - datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby);
 - soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.
- 12.4.** Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. V takovém případě smluvní strany sjednaly v článku 2.1.3. této smlouvy termín odstranění vad a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle odst. 14.2. této smlouvy.

Článek XIII. Odpovědnost za vady

- 13.1.** Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 13.2.** Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo bezvýhradnou záruční dobu v délce trvání **60 měsíců** tak, že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícimu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.
- 13.3.** Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za jakost a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou.
- 13.4.** Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.
- 13.5.** Zhotovitel poskytuje Objednateli na dílo záruku, že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícimu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.
- 13.6.** Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 13.7.** Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování Objednatel v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržím nevhodných pokynů daných mu Objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny vyšší mocí.



- 13.8.** Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání díla, v případě, že na nevhodné užívání díla Objednatelem Objednatele písemně neupozornil nebo mu nepředložil návrhem vhodných opatření.
- 13.9.** Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
- 13.10.** Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.
- 13.11.** Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli.

Způsob uplatnění reklamace

- 13.11.1.** Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) příjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

- 13.11.2.** Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:

e-mail:

tel.:

datová schránka: **bmtp4iw**

- 13.11.3.** Objednatel je oprávněn požadovat:

- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.);
- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
- poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu.

- 13.11.4.** Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně kombinovat.

- 13.11.5.** Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla k účelu vyplývajícímu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného provozu.

- 13.11.6.** Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

- 13.11.7.** Reklamace se považuje za doručenu Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy Objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele.

Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 13.11.8.** Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.

- 13.11.9.** Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.

- 13.11.10.** Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 10 dnů po obdržení reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem. Veškeré takto vzniklé náklady objednatel uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatel požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 14.4. této smlouvy.

- 13.11.11.** Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být

uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky.

- 13.11.12.** Nezhájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 14.4. této smlouvy.
- 13.11.13.** Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.
- 13.11.14.** Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 13.11.15.** Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 13.11.16.** Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem.
- 13.11.17.** Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 14.4. této smlouvy.
- 13.11.18.** O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Poskytnutí slevy

- 13.11.19.** V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet Objednatele, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne Objednateli omezením možnosti užívání díla k jeho účelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako bezvadná.
- 13.11.19.** V dalším platí ustanovení §§ 2113 – 2117 a §§ 2629 – 2636 občanského zákoníku.

Článek XIV. Smluvní pokuty

- 14.1.** V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností ukončit a předat každou dílčí část díla, v termínu uvedeném ve článku 2.1.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05 %** z celkové ceny díla (v částce bez DPH) za každý i započatý den prodlení až do skutečného termínu splnění.
- 14.2.** V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla, a jejichž termín odstranění je uveden v článku 2.1.3. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý případ a den prodlení.
- 14.3.** V případě **prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště** je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 14.4.** V případě **prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době** je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 3 000,- Kč** za každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení.
- 14.5.** V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu **ve výši 1 000,- Kč** za každý zjištěný případ.



- 14.6.** V případě, že **Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby**, zaplatí Objednateli smluvní pokutu **ve výši 1 000,- Kč** za každý zjištěný případ porušení. **Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodou ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci.**
- 14.7.** V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané s Objednatelém v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelém podle článku 10.8. této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu **ve výši 500,- Kč** za každý případ a každý den prodlení.
- 14.8.** Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.
- 14.9.** Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit.
- 14.10.** Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.
- 14.11.** Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením dohodnutých dílčích faktur a konečné faktury zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení, nejvýše však do výše 17 % z ceny díla bez DPH.

Článek XV. Odstoupení od smlouvy

- 15.1.** Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinností, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
- 15.2.** Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplýne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.
- 15.3.** Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
- 15.4.** Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinností a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.
- 15.5.** Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.
- 15.6.** Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
- 15.7.** Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam.
- 15.8.** Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
- 15.9.** Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinností ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.
- 15.10.** Právo Objednatele ukončit tuto smlouvu podle jiných právních předpisů není tímto ustanovením dotčeno.

Článek XVI. Ochrana informací

- 16.1.** Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv povinnost zveřejnit celý obsah této smlouvy vč. jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za dílo a seznam subdodavatelů Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a zavazuje se poskytnout Objednateli potřebnou součinnost.
- 16.2.** Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jím byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neuzijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku 16.1.).
- 16.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ**
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za



vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.

16.4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAV VE VZTAHU KE GDPR

- 16.4.1.** Dne 25.5.2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (zkráceně: obecné nařízení o ochraně osobních údajů – zkratka GDPR). Na právní úpravu GDPR navazuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
- 16.4.2.** V souvislosti s touto smlouvou se smluvní strany zavazují, postupovat v souladu zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. K vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že jsou jím známy účinky tohoto právního předpisu za účelem ochrany soukromí, práva a povinností při zpracování osobních údajů.
- 16.4.3.** Zhotovitel bere na vědomí, že se ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů považuje a bude považovat za Zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Objednatel je a bude nadále považován za Správce osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi.
- 16.4.4.** Ustanovení o vzájemných povinnostech Objednatele a Zhotovitele při zpracování osobních údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se Subjektů údajů ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod Subjektů údajů při zpracování osobních údajů Zpracovatelem.
- 16.4.5.** Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy.
- 16.4.6.** Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle této Smlouvy pouze a výlučně po dobu účinnosti této smlouvy.
- 16.4.7.** Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem stanoveném v předmětu této smlouvy.
- 16.4.8.** Zhotovitel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit výslovnými pokyny Objednatele, budou-li mu takové uděleny, ať již ústní či písemnou formou. Zhotovitel je povinen neprodleně Objednatele informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn Objednatele porušuje GDPR nebo jiné předpisy na ochranu osobních údajů.
- 16.4.9.** Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jimiž bude provádět plnění podle této smlouvy, se zavážou k mlčenlivosti ohledně veškeré činnosti související s touto smlouvou, zejména pak k mlčenlivosti ve vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup, nebo s kterými přijdou do kontaktu.
- 16.4.10.** Zhotovitel je povinen přijmout s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejména pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování.
- 16.4.11.** Zhotovitel je povinen písemně seznámit Objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů podle ustanovení této smlouvy, např.: jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, odchylkou od sjednaného přístupu pro objednatel, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením. Správce bude neprodleně seznámen s jakýmkoliv podstatným porušením těchto ustanovení o zpracování dat.
- 16.4.12.** Zhotovitel není oprávněn, ve smyslu čl. 28 Nařízení, zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele (zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu Objednatele.
- 16.4.13.** Zhotovitel je povinen a zavazuje se k veškeré součinnosti s Objednatelem, o kterou bude požádán v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z GDPR. Zhotovitel je povinen na vyžádání zpřístupnit Objednateli svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou kontrolu dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních opatření.
- 16.4.14.** Po skončení platnosti této smlouvy je Zhotovitel oprávněn všechny osobní údaje, které má v držení archivovat po dobu 10 let, aby je mohl použít jako důkazy své činnosti při sporech. Po uplynutí archivační doby je Zhotovitel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je dosud nepředal Objednateli, předat je Objednateli a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v tomto článku neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis Zhotoviteli osobní údaje ukládat i po skončení uvedené archivační doby

Článek XVII. Systém řízení kvality, plnění systému environmentálního managementu a managementu pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

- 17.1.** Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých technických norem řady ČSN EN ISO řady 9000 (ČSN EN ISO 9001), týkajících se systému řízení kvality, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy, a to i v případě, že zhotovitel není certifikován.
- 17.2.** Zhotovitel tímto prohlašuje, že tuto smlouvu a PROJEKT prověřil v souladu s ustanovením pododstavce 8.2.3.1. prvku 8.2.3. Přezkoumání požadavků na produkty a služby české technické normy ČSN EN ISO 9001 z února 2016. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy předat Objednateli záznam o výsledcích provedeného přezkoumání podle pododstavce 8.2.3.2. prvku 8.2.3. Přezkoumání požadavků na produkty a služby české technické normy ČSN EN ISO 9001 z února 2016. Pokud Zhotovitel záznam o výsledcích přezkoumání ke dni podpisu této smlouvy Objednateli nepředal, má se za to, že Zhotovitel v této smlouvě a v PROJEKTU neshledal žádné závady ve smyslu uplatněného nevhodného pokynu Objednatele.
- 17.3.** Zhotovitel je povinen provádět činnosti stanovené českou technickou normou ČSN EN ISO 9001 z února 2016, zejména pododstavce 10.2.1. prvku 10.2. Neshoda a nápravné opatření. Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele bezodkladně předložit písemné dokumentované informace jako důkazy podle pododstavce 10.2.2. prvku 10.2. Neshoda a nápravné opatření.
- 17.4.** Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit Zhotovitel v termínu max. 7 kalendářních dnů před ukončení plnění, podle odstavce 2.1.2. a 2.1.3. článku II. této smlouvy. Výstupní kontrola bude obsahovat minimálně tyto náležitosti, které připraví Zhotovitel:
- Soupis vad a nedodělků členěný po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech vč. profesí.
 - Soupis všech dokladů (podle odstavce 12.3. článku XII. této smlouvy) a fyzické doložení těchto dokladů, které odpovědný zástupce Zhotovitele ověřil a potvrdil jejich správnost a soulad s PROJEKTEM a se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.
- TDS provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími předpisy, nebude dokončena výstupní kontrola a dílo nebude připraveno k předání a převzetí.
- 17.5.** Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO řady 14000 (ČSN EN ISO 14001), případně obdobný, kterým Zhotovitel disponuje, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy.

Článek XVIII. Následná nemožnost plnění a Vyšší moc

- 18.1.** Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nespítnelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době.
- 18.2.** Nemožnost plnění prokazuje dlužník.
- 18.3.** Žádná ze smluvních stran nebude odpovídat za nespítnění kterékoli ze svých smluvních povinností dle této smlouvy v důsledcích událostí z vyšší moci. Platební povinnosti vzniklé před událostmi z vyšší moci nebudou událostmi z vyšší moci prominuty.
- 18.4.** Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí neobyčejná, objektivně neodvratitelná okolnost, které nemůže být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat za daných podmínek konkrétního případu. Pravidelně je vyšší mocí pouze neodvratitelná událost všeobecnějšího a rozsáhlejšího rázu bez ohledu na to, zda jde o událost rázu živelního (např. přírodní pohroma) nebo rázu sociálního (např. válečné události, nakažlivá nemoc charakteru epidemie). Nesmí to však být okolnost neodvratitelná jen subjektivně, která vyplývá z osobních, zejména hospodářských poměrů smluvní strany (např. nemoc, usmrcení úrazem) a dále překážky plnění, které smluvní strana byla povinna překonat nebo odstranit.
- 18.5.** V případě jakéhokoli zpoždění Zhotovitele či Objednatele s plněním povinností vyplývajících z této smlouvy v důsledku událostí z vyšší moci bude mít povinná smluvní strana právo na prodloužení všech lhůt plnění o takovou dobu, jaká bude přiměřená a potřebná pro překonání následků událostí z vyšší moci.
- 18.6.** Při zjištění výskytu události z vyšší moci, smluvní strana, jejíž plnění povinností podle této smlouvy taková událost ohrožuje, okamžitě písemně informuje druhou smluvní stranu a vynaloží veškeré úsilí na překonání své neschopnosti plnit povinnosti podle této smlouvy.

Článek XIX. Závěrečná ustanovení

- 19.1.** Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.



- V Praze dne**

Korseska

Digitálne podpísal
Jan Korseska
Datum: 2025.02.12
13:36:36 +01'00'

za Objednatele
Jan Korseska
starosta MČ Praha 2

Ing. Jáchym
Tlapa

Podgost Ing. Jáchym Tlapa
DN: c.ming. Jáchym Tlapa, c=CZ,
o=SNP Construction a.s.,
ou=01198033,
email=jachym.tlapa@vitec-
construction.com
Datum: 2025.02.11 10:58:27 +0100

za Zhotovitele
Ing. Jáchym Tlapa
předseda správní rady
SMP Construction a.s.

Ing. Jiří
Bažata

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Bažata
Datum: 2025.02.10
22:18:05 +01'00'

za Zhotovitele
Ing. Jíří Bažata
místopředseda správní rady
SMP Construction a.s.



Ing. Miloš
Náprstek

Digitálně podepsal Ing.
Miloš Náprstek
Datum: 2025.02.06 09:30:42
+01'00'

za Zhotovitele
Miloš Náprstek
jednatel
Gardenline s.r.o.

Doložka
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve
smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od do

Schváleno odsouhlaseno usnesením **ZMĚ RMČ**

č. 5 ze dne 13. 1. 2025

vedoucí odboru: **Ing. Petr Grametbauer**

Ing. Petr Grametbauer
Digitálně podepsal Ing. Petr
Grametbauer
Datum: 2025.02.05 16:15:23 +01'00'
.....
podpis

Nehodící se škrtněte

Za OP: Mgr. Jan Bureš

Jan
Bureš

Digitálně podepsal
Jan Bureš
Datum: 2025.02.05
10:45:08 +01'00'



PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY O DÍLO PROJEKT, ROZPOČET

která se skládá z těchto částí:

PROJEKTU

uložen jako samostatná část této smlouvy

ROZPOČTU

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 011A
Stavba: Horska

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
SMP Construction a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 18.12.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 11965584
DIČ: CZ11965584

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			60 975 168,00
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	60 975 168,00	12 804 785,28
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			73 779 953,28

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	011A		
Stavba:	Horska		
Místo:		Datum:	18.12.2024
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	SMP Construction a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		60 975 168,00	73 779 953,28	
011-02	Horska - Bourací práce	4 515 918,06	5 464 260,85	STA
011-03	Horska - SO 01_AST_STA	36 317 316,58	43 943 953,06	STA
011-01	Horska - VRN	4 845 908,18	5 863 548,90	STA
011-04	Horska - SO 01_ZTI	1 709 364,92	2 068 331,55	STA
011-07	Horska - SO 01_ESI	1 289 637,42	1 560 461,28	STA
011-13	Horska - IO 01_ZPEVNENE PLOCHY	1 824 106,56	2 207 168,94	STA
011-08	Horska - SO 01_GASTRO	1 232 625,88	1 491 477,31	STA
011-09	Horska - SO 01_ZAVLAZOVANI	184 745,32	223 541,84	STA
011-10	Horska - SO 01_VEGETAČNÍ ÚPRAVY	3 495 289,28	4 229 300,03	STA
011-11	Horska - SO 01_KUŽELKÁRNA TECHNOLOGIE	1 528 516,19	1 849 504,59	STA
011-06	Horska - SO 01_VZT	1 857 500,38	2 247 575,46	STA
011-05	Horska - SO 01_UT	1 041 428,76	1 260 128,80	STA
011-12	Horska - SO 01_SPORTOVNÍ VYBAVENÍ	88 063,17	106 556,44	STA
011-14	Horska - SO 02_HRANICNI ZED	1 044 747,30	1 264 144,23	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Horska
Objekt:
011-02 - Horska - Bourací práce

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:
SMP Construction a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.12.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 11965584
DIČ: CZ11965584

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		4 515 918,06	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 515 918,06	21,00%	948 342,79
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 464 260,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Horska
Objekt: 011-02 - Horska - Bourací práce
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: SMP Construction a.s.

Datum: 18.12.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	4 515 918,06
HSV - Práce a dodávky HSV	4 466 607,50
1 - Zemní práce	112 339,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 263 830,85
997 - Přesun sutě	3 090 436,83
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	49 310,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Horska
Objekt: 011-02 - Horska - Bourací práce

Místo: Datum: 18.12.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SMP Construction a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 515 918,06	
D HSV Práce a dodávky HSV							4 466 607,50	
D 1 Zemní práce							112 339,82	
5	K	113105112	Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených na sucho se spárami zalitými cementovou maltou	m2	3,000	152,22	456,66	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113105112					
VV			Odstraňovaný objekt - stávající plochy zpevněné - dle PD bouracích prací					
VV			konstrukce - (kamenné)					
VV			předpokládaný rozsah 3m2					
VV			3		3,000			
11	K	113107022	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	63,000	461,21	29 056,23	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107022					
VV			Odstraňovaný objekt - stávající plochy zpevněné - dle PD bouracích prací					
VV			konstrukce - (betonové)					
VV			předpokládaný rozsah 27 m2					
VV			27		27,000			
VV			předpokládaný rozsah 36 m2					
VV			36		36,000			
VV			Součet		63,000			
9	K	113107037	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	27,000	1 738,95	46 951,65	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107037					
VV			Odstraňovaný objekt - stávající plochy zpevněné - dle PD bouracích prací					
VV			konstrukce - (betonové)					
VV			předpokládaný rozsah 27 m2					
VV			27		27,000			
6	K	113107132	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	36,000	944,28	33 994,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107132					
VV			Odstraňovaný objekt - stávající plochy zpevněné - dle PD bouracích prací					
VV			konstrukce - (betonové)					
VV			předpokládaný rozsah 36 m2					
VV			36		36,000			
10	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	20,000	94,06	1 881,20	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201111					
	VV		Odstraňovaný objekt - stávající plochy zpevněné - dle PD bouracích prací					
	VV		konstrukce - (betonové)					
	VV		předpokládaný rozsah 20 m					
	VV		20		20,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 263 830,85	
3	K	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	13,875	657,93	9 128,78	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962023391					
	VV		Odstraňovaný objekt - stávající objekt - dle PD bouracích prací					
	VV		konstrukce - (smíšené zdivo)- venkovní zidky					
	VV		předpokládaný rozsah					
	VV		9,5*0,3*2,5+4,5*0,3*2+4,5*1,5*0,3*2		13,875			
2	K	963032819	Bourání schodišťových stupňů cihelných jakýchkoliv	m	16,500	75,40	1 244,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963032819					
	VV		Odstraňovaný objekt - stávající objekt - dle PD bouracích prací					
	VV		konstrukce - (smíšené zdivo)					
	VV		předpokládaný rozsah					
	VV		1,5*11		16,500			
7	K	981011111	Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých, jednostranně obitých	m3	135,000	79,26	10 700,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981011111					
	VV		Odstraňovaný objekt - stávající objekt - dle PD bouracích prací					
	VV		konstrukce - (dřevěná-pergola/prístřešek)					
	VV		předpokládaný objem					
	VV		27*5		135,000			
1	K	981011316	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárníc na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %	m3	1 853,120	670,63	1 242 757,87	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981011316					
	VV		Odstraňovaný objekt - stávající objekt - dle PD bouracích prací					
	VV		konstrukce - (smíšené zdivo, dřevo + izolant)					
	VV		předpokládaný objem základů - spodní stavby					
	VV		(7,6*2+5,2*2)*0,8*0,8		16,384			
	VV		předpokládaný objem suterénu					
	VV		6,6*5,2*3,3		113,256			
	VV		předpokládaný objem základů - vrchní stavby					
	VV		((25,3-7,6)*2+2,6+23,5+6+1,5+6,1+3,2+9,2+7,7+3)*0,8*0,8+6,1*2*0,8*0,6+5,4*2*0,8*0,6+5,4*0,8*1,6		80,800			
	VV		předpokládaný objem vrchní stavby a střešy					
	VV		(5,2*25,3+23*6+7,7*12,4)*4,5		1 642,680			
	VV		Součet		1 853,120			
D	997		Přesun sutě				3 090 436,83	
13	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	1 306,363	216,97	283 441,58	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006512					
14	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	t	18 289,082	18,49	338 165,13	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006519					
	VV		Skládka do 15 km					
	VV		1306,363*14		18 289,082			
15	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	1 306,363	16,03	20 941,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006551					
16	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1 306,363	1 873,82	2 447 889,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
				49 310,56				
4	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	80,000	357,50	28 600,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1291					
VV			Odstraňovaný objekt - stávající objekt - dle PD bouracích prací					
VV			nespecifikované práce a přípomoce spojené s bouráním					
VV			10*8					
					80,000			
8	K	HZS2131	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick	hod	48,000	431,47	20 710,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2131					
VV			Odstraňovaný objekt - stávající objekt - dle PD bouracích prací					
VV			zábradlí venkovní a ostatní zámečnické konstrukce					
VV			6*8					
					48,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Horska
Objekt:
011-03 - Horska - SO 01_AST_STA

KSO:
Misto:
CC-CZ:
Datum: 18.12.2024

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SMP Construction a.s.
IČ: 11965584
DIČ: CZ11965584

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH36 317 316,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 317 316,58	21,00%	7 626 636,48
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK43 943 953,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Horska
Objekt: 011-03 - Horska - SO 01_AST_STA

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: SMP Construction a.s.

Datum: 18.12.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	36 317 316,58
HSV - Práce a dodávky HSV	15 758 457,86
1 - Zemní práce	1 225 070,27
2 - Zakládání	3 815 293,37
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 234 259,98
4 - Vodorovné konstrukce	2 366 481,77
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 311 991,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	125 025,59
998 - Přesun hmot	2 680 335,33
PSV - Práce a dodávky PSV	20 501 658,72
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	474 891,90
712 - Povlakové krytiny	1 099 657,44
713 - Izolace tepelné	1 440 069,51
762 - Konstrukce tesařské	1 402 363,51
763 - Konstrukce suché výstavby	168 990,00
764 - Konstrukce klempířské	16 432,19
766 - Konstrukce truhlářské	598 097,56
767 - Konstrukce zámečnické	14 343 242,72
777 - Podlahy lité	568 875,36
781 - Dokončovací práce - obklady	361 610,10
783 - Dokončovací práce - nátěry	844,97
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	26 583,46
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	57 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Horska
Objekt: 011-03 - Horska - SO 01_AST_STA

Místo: Datum: 18.12.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SMP Construction a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 36 317 316,58

D HSV Práce a dodávky HSV 15 758 457,86

D 1 Zemní práce 1 225 070,27

261	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,483	498,03	2 232,67	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251100					
		VV	SO01 - patky pochozí mříže, 50% ručně a 50% strojně		4,483			
		VV	((1,4*0,5+1,515*0,5*(4+6))*0,75+0,5*0,5*(6+4))*0,75+1*0,5*2*0,75+0,3*0,3*0,5*3)*0,5					
260	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	4,483	983,91	4 410,87	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131213701					
		VV	SO01 - patky pochozí mříže, 50% ručně a 50% strojně		4,483			
		VV	((1,4*0,5+1,515*0,5*(4+6))*0,75+0,5*0,5*(6+4))*0,75+1*0,5*2*0,75+0,3*0,3*0,5*3)*0,5					
263	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	94,023	277,42	26 083,86	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251103					
		VV	SO 01 - 1PP dokopání po bourání , výměra odborný odhad, 50% zemina 3 tř. a 50% zemina 4 tř.					
		VV	6,5*6,5*3,3*0,5		69,713			
		VV	13,6*6,5*0,55*0,5		24,310			
		VV	Součet		94,023			
262	K	131351103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	94,023	376,70	35 418,46	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351103					
		VV	SO 01 - 1PP dokopání po bourání , výměra odborný odhad, 50% zemina 3 tř. a 50% zemina 4 tř.					
		VV	6,5*6,5*3,3*0,5		69,713			
		VV	13,6*6,5*0,55*0,5		24,310			
		VV	Součet		94,023			
254	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	38,692	1 702,71	65 881,26	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132312131					
		VV	odhad cca 30 % budou použité stávající pasy po bourání stávajícího objektu, zbylých 70% je nový základ, z toho 80% bude strojný a 20%ručný výkop					
		VV	Pasy 1, PP, viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_-1101					
		VV	řez A-D					
		VV	(10,65*0,7*0,54+(2,45+6,144)*0,7*0,8+6,35*0,8*0,7+1*1,3*0,7+1,7*0,7*1,3+12,105*0,8*0,8+0,75*0,8*1,4)*0,7*0,2		3,281			
		VV	(0,75*1,25+1,5*0,65*0,8+0,75*0,7*0,8+0,75*0,7*1,3)*0,7*0,2		0,395			
		VV	(0,75*0,7*1,2+0,75*0,7*1,2)*0,7*0,2		0,176			
		VV	bez ztraceného bednění					
		VV	(10,285*0,7*0,8+30,555*0,7*0,8+0,75*1,4*0,7+11,185*0,8*0,8+10,25*0,8*0,8+1*0,8*1,425+(7,095+4,155)*0,7*0,8+1*0,7*1,55)*0,7*0,2		6,419			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Pasy základy, viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_-2101					
	VV		řez C, A, H, K, G, J, B					
	VV		(14,16*0,5*0,7+0,7*0,7*1,3+5,05*0,8*0,5+1,45*0,7*0,8+5,2*0,8*0,8+0,75*0,8*1,73)*0,7*0,2		1,791			
	VV		řez B					
	VV		(2,63*0,8*0,73+0,75*0,8*1,38+0,825*0,8*1,35+0,82*0,7*2,05)*0,7*0,2		0,620			
	VV		řez E					
	VV		(0,7*0,7*0,8+0,75*0,7*1,35+0,75*0,7*1,45+1,88*0,7*0,8+(2,35+0,7)*0,7*0,8+2,75*0,7*0,8)*0,7*0,2		0,863			
	VV		řez D					
	VV		(0,75*0,7*1,4+0,75*0,7*1,35+0,95*0,7*1,45)*0,7*0,2		0,337			
	VV		řez C					
	VV		(1,05*0,7*1,73+1,8*0,7*0,8)*0,7*0,2		0,319			
	VV		Pasy základy opěrné stěny, viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_-2102					
	VV		základy pod W01, W02					
	VV		(2,25+8,48+1,79)*0,6*0,85*0,7*0,2		0,894			
	VV		základy pod W138					
	VV		(10,895+1,42)*0,6*0,85*0,7*0,2		0,879			
	VV		základy pod zbylými W03, W108, W109, W115, W116, W117, W118, W119, 125, W126, W127, schody					
	VV		10,83*0,8*0,85+(9,8+7,04)*0,6*0,85*0,7*0,2		8,567			
	VV		7,65*0,6*0,75+(4,29+2,1)*0,6*0,85*0,7*0,2		3,899			
	VV		(1,2*3*0,6*0,6+(1,29+9,71+8,09+2,475)*0,6*0,82+3,59*0,6*0,8)*0,7*0,2		1,908			
	VV		výkop pro osazení KK01 - Opěrná konstrukce komunitní zahrady - 0,4x0,5 m					
	VV		41,718*0,5*0,4		8,344			
	VV		Součet		38,692			
145	K	132354103	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	88,973	999,55	88 932,96	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354103					
	VV		odhad cca 30 % budou použité stávající pasy po bourání stávajícího objektu, zbylých 70% je nový základ, z toho 80% bude strojní a 20%ručný výkop					
	VV		Pasy 1, PP, viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_-1101					
	VV		řez A-D					
	VV		(10,65*0,7*0,54+(2,45+6,144)*0,7*0,8+6,35*0,8*0,7+1*1,3*0,7+1,7*0,7*1,3+12,105*0,8*0,8+0,75*0,8*1,4)*0,7*0,8		13,126			
	VV		(0,75*1,25+1,5*0,65*0,8+0,75*0,7*0,8+0,75*0,7*1,3)*0,7*0,8		1,579			
	VV		(0,75*0,7*1,2+0,75*0,7*1,2)*0,7*0,8		0,706			
	VV		bez ztraceného bednění					
	VV		(10,285*0,7*0,8+30,555*0,7*0,8+0,75*1,4*0,7+11,185*0,8*0,8+10,25*0,8*0,8+1*0,8*1,425+(7,095+4,155)*0,7*0,8+1*0,7*1,55)*0,7*0,8		25,675			
	VV		Pasy základy, viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_-2101					
	VV		řez C, A, H, K, G, J, B					
	VV		(14,16*0,5*0,7+0,7*0,7*1,3+5,05*0,8*0,5+1,45*0,7*0,8+5,2*0,8*0,8+0,75*0,8*1,73)*0,7*0,8		7,163			
	VV		řez B					
	VV		(2,63*0,8*0,73+0,75*0,8*1,38+0,825*0,8*1,35+0,82*0,7*2,05)*0,7*0,8		2,482			
	VV		řez E					
	VV		(0,7*0,7*0,8+0,75*0,7*1,35+0,75*0,7*1,45+1,88*0,7*0,8+(2,35+0,7)*0,7*0,8+2,75*0,7*0,8)*0,7*0,8		3,451			
	VV		řez D					
	VV		(0,75*0,7*1,4+0,75*0,7*1,35+0,95*0,7*1,45)*0,7*0,8		1,348			
	VV		řez C					
	VV		(1,05*0,7*1,73+1,8*0,7*0,8)*0,7*0,8		1,277			
	VV		Pasy základy opěrné stěny, viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_-2102					
	VV		základy pod W01, W02					
	VV		(2,25+8,48+1,79)*0,6*0,85*0,7*0,8		3,576			
	VV		základy pod W138					
	VV		(10,895+1,42)*0,6*0,85*0,7*0,8		3,517			
	VV		základy pod zbylými W03, W108, W109, W115, W116, W117, W118, W119, 125, W126, W127, schody					
	VV		10,83*0,8*0,85+(9,8+7,04)*0,6*0,85*0,7*0,8		12,174			
	VV		7,65*0,6*0,75+(4,29+2,1)*0,6*0,85*0,7*0,8		5,267			
	VV		(1,2*3*0,6*0,6+(1,29+9,71+8,09+2,475)*0,6*0,82+3,59*0,6*0,8)*0,7*0,8		7,632			
	VV		Součet		88,973			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
229	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	324,677	80,52	26 142,99	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351123						
	VV	S01 - zemní práce a výkopy - přesun v rámci pozemku na meziskládku						
	VV	4,483+4,483+38,692+88,973+94,023*2						
					324,677			
255	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	324,677	59,59	19 347,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151112						
	VV	S01 - zemní práce a výkopy -naložení z meziskládky na dopravní prostředky a odvoz na skládku						
	VV	4,483+4,483+38,692+88,973+94,023*2						
					324,677			
230	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	324,677	292,24	94 883,61	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137						
	VV	S01 - zemní práce a výkopy -přesun na skládku do 15 km						
	VV	4,483+4,483+38,692+88,973+94,023*2						
					324,677			
231	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 623,385	22,47	36 477,46	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139						
	VV	S01 - zemní práce a výkopy -skládka do 15 km						
	VV	(4,483+4,483+38,692+88,973+94,023*2)*5						
					1 623,385			
232	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	831,173	739,66	614 785,42	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201221						
	VV	S01 - zemní práce a výkopy -skládka do 15 km - poplatek za skládku						
	VV	(4,483+4,483+38,692+88,973+94,023*2)*1,6						
	VV	propočtový koeficient 1,6 t=1m3						
	VV	519,483*1,6 *Přepočtené koeficientem množství						
					831,173			
227	K	175111201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	89,100	732,82	65 294,26	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111201						
	VV	SO01 - detailně viz PD						
	VV	178,2*0,5						
	VV	předpoklad 50% stroje a 50% ručně						
					89,100			
256	K	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	89,100	398,24	35 483,18	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151201						
	VV	SO01 - detailně viz PD						
	VV	178,2*0,5						
	VV	předpoklad 50% stroje a 50% ručně						
					89,100			
228	M	58331200R	zemina vhodná pro zásypy	t	356,400	278,61	99 296,60	
	VV	stěrkopísek nebo jiný vhodný zásypový materiál dle PD, detailně viz SO 01 PD stavební část						
	VV	178,2*2						
	VV	propočtový koeficient 1m3=2 t						
					356,400			
287	K	171111105	Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	8,830	296,03	2 613,94	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171111105						
	VV	Skládka P04 - venkovní terasa						
	VV	88,3*0,1						
	VV	Součet						
					8,830			
					8,830			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
288	M	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	14,128	551,05	7 785,23	CS ÚRS 2024 02
	VV		8,83*1,6 *Přepočtené koeficientem množství		14,128			
	D	2	Zakládání				3 815 293,37	
18	K	272313511	Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	67,310	5 441,48	366 266,02	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/272313511					
	VV		Podkladní beton základy - pasy					
	VV		Pasy 1, PP, viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_-1101					
	VV		(10,125+33,555)*0,7*0,05+(11,185+12,25)*0,8*0,05+(7,95+5,155)*0,7*0,05+15,055*0,8*0,05++7,35*0,7*0,05+(5,38+13,055)*0,7*0,05		4,430			
	VV		Pasy základy, viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_-2101					
	VV		(14,16*0,7+(6,65+5,05)*0,8+1,25*0,7)*0,05+(4,285*0,8+3,75*0,7+(2,425+2,675)*0,7+2,678*0,7+3,495*0,7)*0,05		1,705			
	VV		Pasy základy opěrné stěny, viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_-2102					
	VV		W138, W101, W102,W03, W108, W109, W115, W116, W117, W118, W119, 125, W126, W127, schody					
	VV		(10,895+0,6+1,42)*0,6*0,05+(2,253+8,48+1,793)*0,6*0,05+10,83*0,8*0,05+9,797*0,6*0,05+7,4*0,6*0,05+1,2*3*0,6*0,05		1,820			
	VV		(1,292+9,71)*0,6*0,05+(8,095+2,475)*0,6*0,05+(4,29+2,117)*0,6*0,05+3,59*0,06*0,05+7,75*0,06*0,05		0,873			
	VV		Mezisoučet		8,828			
	VV		Podkladní beton základy - desky					
	VV		Desky - základy 1, PP, viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_-1101					
	VV		331,3*0,1		33,130			
	VV		Desky - základy, viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_-2101					
	VV		65,7*0,1+16,13*0,1		8,183			
	VV		Desky - základy opěrné stěny, viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_-2102					
	VV		deska stěny W103, 108, 109					
	VV		(2,43*12,092+(9,797+4,96)*1,9)*0,1		5,742			
	VV		deska schody řez A					
	VV		(4,95*1,37+1,98*4+1,98*4+1,98*4,15+1,98*0,225)*0,1		3,128			
	VV		deska W125, 126, 127					
	VV		(0,65*8,104+4,29*0,65+2,117*0,745)*0,1+20,89*0,1		3,052			
	VV		deska W133-137					
	VV		20,42*0,1		2,042			
	VV		Mezisoučet		55,277			
	VV		5% navíc za vylévání do spáry bez bednění					
	VV		55,277*0,05+8,828*0,05		3,205			
	VV		Součet		67,310			
304	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	8,344	6 050,96	50 489,21	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313711					
	VV		základ pro ukotvení KK01, základ 400/500 mm, délka cca 41,718 m, 5% navíc za vylévání bez bednění					
	VV		0,4*0,5*41,718		8,344			
363	K	213311141	Polštáře zhuťné pod základy ze šterkopísku tříděného	m3	32,635	1 355,05	44 222,06	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213311141					
	VV		SO 01 -deska 1PP					
	VV		58,01*0,1+8,94*0,1		6,695			
	VV		SO 01 -deska 1NP					
	VV		(27,2+41,1+50,2+140,9)*0,1		25,940			
	VV		Součet		32,635			
19	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	157,911	6 073,85	959 127,73	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274321411					
	VV		Pasy 1, PP, viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_-1101					
	VV		řez A-D					
	VV		10,65*0,7*0,54+(2,45+6,144)*0,7*0,8+6,35*0,8*0,7+1*1,3*0,7+1,7*0,7*1,3+12,105*0,8*0,8+0,75*0,8*1,4+0,75*1,25+1,5*0,65*0,8+0,75*0,7*0,8+0,75*0,7*1,3		26,259			
	VV		0,75*0,7*1,2+0,75*0,7*1,2		1,260			
	VV		bez ztraceného bednění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10,285*0,7*0,8+30,555*0,7*0,8+0,75*1,4*0,7+11,185*0,8*0,8+10,25*0,8*0,8+1*0,8*1,425+(7,095+4,155)*0,7*0,8+1*0,7*1,55		45,849			
	VV		Pasy - základy, viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_-2101					
	VV		řez C, A, H, K, G, J, B					
	VV		14,16*0,5*0,7+0,7*0,7*1,3+5,05*0,8*0,5+1,45*0,7*0,8+5,2*0,8*0,8+0,75*0,8*1,73		12,791			
	VV		řez B					
	VV		2,63*0,8*0,73+0,75*0,8*1,38+0,825*0,8*1,35+0,82*0,7*2,05		4,432			
	VV		řez E					
	VV		0,7*0,7*0,8+0,75*0,7*1,35+0,75*0,7*1,45+1,88*0,7*0,8+(2,35+0,7)*0,7*0,8+2,75*0,7*0,8		6,163			
	VV		řez D					
	VV		0,75*0,7*1,4+0,75*0,7*1,35+0,95*0,7*1,45		2,408			
	VV		řez C					
	VV		1,05*0,7*1,73+1,8*0,7*0,8		2,280			
	VV		Pasy - základy opěrné stěny, viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_-2102					
	VV		základy pod W01, W02					
	VV		(2,25+8,48+1,79)*0,6*0,85		6,385			
	VV		základy pod W138					
	VV		(10,895+1,42)*0,6*0,85		6,281			
	VV		základy pod zbylými W03, W108, W109, W115, W116, W117, W118, W119, 125, W126, W127, schody					
	VV		10,83*0,8*0,85+(9,8+7,04)*0,6*0,85		15,953			
	VV		7,65*0,6*0,75+(4,29+2,1)*0,6*0,85		6,701			
	VV		1,2*3*0,6*0,6+(1,29+9,71+8,09+2,475)*0,6*0,82+3,59*0,6*0,8		13,629			
	VV		Mezisoučet		150,391			
	VV		5% navi za vyřevání do spáry bez bednění					
	VV		150,391*0,05		7,520			
	VV		Součet		157,911			
24	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	7,041	50 297,17	354 142,37	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274361821					
	VV		Pasy 1, PP, viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_-2104					
	VV		4926,5/1000		4,927			
	VV		Pasy - základy, viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_-2204					
	VV		2113,8/1000		2,114			
	VV		Pasy - základy opěrné stěny, viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_-2207					
	VV		viz desky - lemovací a distanční výztuž					
	VV		Součet		7,041			
21	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	119,929	6 332,88	759 495,97	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321511					
	VV		Základové desky					
	VV		Desky - základy 1, PP, viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_-1101					
	VV		331,3*0,2		66,260			
	VV		Desky - základy, viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_-2101					
	VV		65,7*0,2+16,13*0,2		16,366			
	VV		Desky - základy opěrné stěny, viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_-2102					
	VV		deska stěny W103, 108, 109					
	VV		(2,43*12,092+(9,797+4,96)*1,9)*0,25		14,355			
	VV		deska schody řez A					
	VV		(4,95*1,37+1,98*4+1,98*4,15+1,98*0,225)*0,25+(0,61*3*0,41+0,75*0,61)*1,98		10,212			
	VV		deska W125, 126, 127					
	VV		(0,65*8,104+4,29*0,65+2,117*0,745)*0,25+20,89*0,25		7,631			
	VV		deska W133-137					
	VV		20,42*0,25		5,105			
	VV		Mezisoučet		119,929			
29	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	18,465	50 297,17	928 737,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273361821					
	VV		Základové desky					
	VV		Desky - základy 1, PP, viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_-1201,- 1202, -1203					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			dolní povrch , horní povrch , lemovací a distanční, 81,9% základy					
VV			(2962,3+4085+1181,3)*0,819/1000		6,739			
VV			Desky - základy, viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_-2201, -2202, -2203					
VV			dolní povrch , horní povrch , lemovací a distanční					
VV			(566,5+774,1+790,3)/1000		2,131			
VV			Desky - základy opěrné stěny, viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_-2205, -2206, -2207					
VV			dolní povrch , horní povrch , lemovací a distanční					
VV			(1949,2+2328,1+5317,2)/1000		9,595			
VV			Součet		18,465			
22	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	129,498	831,21	107 640,03	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121					
VV			Zakladové desky					
VV			Desky - základy 1, PP, viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_-1101					
VV			(30,555+11,4+10,042+0,8+2,45+6,144+7,35+12,105+3+3,75)*(0,2+0,1)		26,279			
VV			Desky - základy, viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_-2101					
VV			(1,6+13,06+6,1+55,033)*(0,1+0,2)+(0,5+0,5+2,65+0,3+0,5+0,75+0,75+0,945+1,8)*(0,1+0,2)+0,23*(3,77+2,59+0,75+0,3)		27,051			
VV			Desky - základy opěrné stěny, viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_-2102					
VV			(2,43+12,092+9,69+4,96+1,9)*(0,1+0,25)+44,34+(8,104+4,014+7,182+3,251+3,529+2,211+1,2+3,371+1,519+3,36)*(0,1+0,2		68,425			
VV			5)					
VV			(2,34+6,979+1,15+3,198+8,457)*(0,1+0,25)		7,743			
VV			Součet		129,498			
23	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	129,498	110,28	14 281,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122					
VV			Zakladové desky					
VV			Desky - základy 1, PP, viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_-1101					
VV			(30,555+11,4+10,042+0,8+2,45+6,144+7,35+12,105+3+3,75)*(0,2+0,1)		26,279			
VV			Desky - základy, viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_-2101					
VV			(1,6+13,06+6,1+55,033)*(0,1+0,2)+(0,5+0,5+2,65+0,3+0,5+0,75+0,75+0,945+1,8)*(0,1+0,2)+0,23*(3,77+2,59+0,75+0,3)		27,051			
VV			Desky - základy opěrné stěny, viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_-2102					
VV			(2,43+12,092+9,69+4,96+1,9)*(0,1+0,25)+44,34+(8,104+4,014+7,182+3,251+3,529+2,211+1,2+3,371+1,519+3,36)*(0,1+0,2		68,425			
VV			5)					
VV			(2,34+6,979+1,15+3,198+8,457)*(0,1+0,25)		7,743			
VV			Součet		129,498			
234	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	9,415	6 050,96	56 969,79	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313711					
VV			SO01 - patky pochozí mříže, 5% navíc za betonáž bez bednění					
VV			((1,4*0,5+1,515*0,5*(4+6))*0,75+0,5*0,5*(6+4)*0,75+1*0,5*2*0,75+0,3*0,3*0,5*3)*1,05		9,415			
20	K	279113144	Základové zdi z tvárc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm	m2	57,069	2 128,64	121 479,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113144					
VV			Pasy 1, PP, viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_-1101					
VV			řez A, B, C, D					
VV			1,7*0,75+12,105*1,25+2,05*0,75+1,5*2,65+0,75*2,5+0,75*2+0,75*1,4+0,75*0,8+(5,85+5,925+2,45)*0,75+10,7*0,25		40,388			
VV			+(0,2+0,2)*0,25					
VV			Pasy základy, viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_-2201					
VV			řez B, H, E, F					
VV			1*2,63+2,65*2,85+0,5*2,85+0,75*2,25+0,75*1,6+(0,925+1,808)*0,8		16,681			
VV			Součet		57,069			
27	K	279113146	Základové zdi z tvárc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 400 do 500 mm	m2	8,328	3 509,34	29 225,78	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113146					
VV			Pasy základy, viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_-2201					
VV			řez A, G					
VV			0,8*2,87+1,879*0,8+0,8*0,75+0,75*1,6+0,815*1,6+0,5*2,85		8,328			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	279113151	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 100 do 150 mm	m2	18,150	1 245,92	22 613,45	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113151					
		VV	Pasy 1, PP, viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_-1101					
		VV	5,5*3,3		18,150			
289	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	8,830	18,53	163,62	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213141111					
		VV	Skladba P04 - venkovní terasa					
		VV	88,3*0,1		8,830			
		VV	Součet		8,830			
290	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	10,459	42,04	439,70	CS ÚRS 2024 02
		VV	8,83*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		10,459			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				4 234 259,98	
233	K	311231129	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu MC-15	m3	1,830	8 351,86	15 283,90	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311231129					
		VV	SO 01 - venkovní zdi -schody, opěrné stěny					
		VV	12,2*0,15		1,830			
		VV	Součet		1,830			
44	K	311321814	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drti a přísad) tř. C 25/30	m3	219,061	6 835,52	1 497 395,85	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311321814					
		VV	střecha-viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_02101					
		VV	W01, W02, W03					
		VV	(3,494*0,405+6,2*1,405+3,1*0,405+8,49*1,405+2,91*0,405)*0,2+(0,8*0,405+5,725*1,405+2,31*0,405)*0,2+(9,21*0,405+11,306*0,405+11,306*1,225/2)*0,2		9,805			
		VV	W04,W05					
		VV	(11,29*1,69+11,29*0,2)*0,2+(2,06*1,7+1,004*1,7+6,51*1,18+6,51*0,52/2+3,037*0,86+3,037*0,307/2+5,029*0,86+1,084*0,86+1,98*0,86)*0,2		9,192			
		VV	W06, W07, W08, W09, W10, W11, W12, W13, W14					
		VV	(3,286+0,105)*0,405*0,2+(2,062*1,8+2,35*1,335)*0,3+1,235*1,335*0,3+(1,65*0,41+1,26*1,8)*0,25+(1,65*0,41+1,26*1,8)*0,25		4,296			
		VV	2,7*1,395*0,3+(5,4+1,7+5,4+1,7)*0,485*0,2		2,507			
		VV	1.NP-viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_01101, 01204					
		VV	W01, W02, W03, W04, W05,					
		VV	1,161*3,05*0,3+10,8*3,05*0,3+(47,315-0,45*0,85)*3,05*0,3+1,56*3,05*0,3+2,045*0,3*3,05+1,206*0,23/2*3,05+0,81*0,3*3,585+1,24*0,3*3,405-1,24*2,92*0,3		58,661			
		VV	W06, W07, W08					
		VV	3,3*0,3*3,405+0,66*0,3*2,87+0,579*2,87*0,25+2,61*0,25*3,05+3,53*0,25*3,05		9,036			
		VV	1.PP-viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_-1301					
		VV	W01, W02, W03, W04, W05					
		VV	(9,94*3,1-1,8*0,75*3-1,13*2,92)*0,3+5,8*3,1*0,3+12,76*3,1*0,3+1,86*3,1*0,3+(0,254*3,1*0,3+1,2*3,43+2,64*3,43)*0,3+1,206*0,231/2*3,43		30,530			
		VV	W06, W07, W08					
		VV	(3*3,43-1,635*3,01)*0,3+0,712*3,43*0,3++3,437*3,1*0,25+3,53*3,1*0,25		7,743			
		VV	1.PP-opěrné stěny-viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_-1205					
		VV	W101, W102, W103					
		VV	(2,253*0,55+4,248*0,55)*0,5+(4,211*0,55+2,057*0,55)*0,5+8,921*0,536*0,65		6,620			
		VV	W104, W105, W106, W107					
		VV	(0,3*1,75+1,2*1,32+1,2*0,43/2)*0,3+22,938*0,3+9,62*0,25+17,16*0,25		14,287			
		VV	W108, W109, W110-114					
		VV	10,699*3,7*0,3+7,237*3,7*0,3+((1+0,5)*1,7+0,5*1,5+1*1,5/2)*0,3*5		25,984			
		VV	W115, W116, W117, W118, W119					
		VV	1,2*1,72*0,25+1,2*3,3*0,25+(1,392*0,5+4,983*0,5)*0,5+4,686*0,5*0,5+6,605*0,5*0,5		5,923			
		VV	W120, W121, W122, W123, W124, W125, W126, W127					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9,91*0,3+1,675*0,699*0,3+1,675*1,226*0,3+1,675*1,754*0,3+1,732*1,785*0,3+7,658*1,785*0,3+4,576*1,785*0,3+5,454*1,785*0,3		15,221			
	VV		W128, W129, W130, W131, W132, W133					
	VV		(5,447+0,631)*1,785*0,3+1,2*1,431*0,25+1,519*1,08*0,25+7,27*0,25+1,2*0,441*0,25+1,2*0,532*0,25+1,14*1,9*0,25		6,745			
	VV		W134, W135, W136, W137, W138					
	VV		(6,718*1,9+6,718*0,95/2)*0,3+1,5*2,85*0,3+1,74*1,9*0,25+1,2*1,364*0,25+10,995*0,8*0,5+2,02*0,8*0,5		12,511			
	VV		Součet		219,061			
45	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	865,040	613,42	530 632,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351121					
	VV		Základové a nadzákladové zdi včetně opěrných zdí					
	VV		393,2*2*1,1		865,040			
46	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	865,040	115,56	99 964,02	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351122					
	VV		Základové a nadzákladové zdi včetně opěrných zdí					
	VV		393,2*2*1,1		865,040			
47	K	311351911	Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	249,392	327,05	81 563,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351911					
	VV		Základové a nadzákladové zdi včetně opěrných zdí					
	VV		226,72*1,1		249,392			
48	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	21,061	50 297,17	1 059 308,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821					
	VV		střecha-viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_02101					
	VV		2786,6/1000		2,787			
	VV		1.NP-viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_01101, 01204, včetně výztuže sloupů					
	VV		6951,9/1000		6,952			
	VV		Opěrné stěny D.1.2_-1205					
	VV		7514/1000		7,514			
	VV		stěny 1PP - D.1.2_-1301					
	VV		3807,90 /1000		3,808			
	VV		Součet		21,061			
43	K	330321410	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	0,732	7 104,45	5 200,46	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/330321410					
	VV		Sloupy, viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_01101					
	VV		sloupy C01, C02					
	VV		0,3*0,3*(2,8+0,25)+0,5*0,3*(2,8+0,25)		0,732			
41	K	331351121	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení	m2	8,540	1 338,96	11 434,72	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351121					
	VV		Sloupy, viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_01101					
	VV		sloupy C01, C02					
	VV		0,3*4*(2,8+0,25)+(0,5*2+0,3*2)*(2,8+0,25)		8,540			
42	K	331351122	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění	m2	8,540	147,56	1 260,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351122					
	VV		Sloupy, viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_01101					
	VV		sloupy C01, C02					
	VV		0,3*4*(2,8+0,25)+(0,5*2+0,3*2)*(2,8+0,25)		8,540			
17	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	345,089	1 870,56	645 509,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311235161					
	VV		1PP					
	VV		0		0,000			
	VV		1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,05*(25,677+0,15+0,3+3,8+2,005+1,7+1,795+11,51+11,56+5,627+7,4+2,327+5,619)		401,324			
	VV		odpočet otvory					
	VV		-(1,8*0,78*7+1,12*2,1+2,1*2,8*2+4,1*2,8*2+1,06*2,1*2+1,525*2,1+2,1*0,8)		-56,235			
	VV		Součet		345,089			
118	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	4,000	601,11	2 404,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168052					
	VV		P02 - 1.NP; 1 otvor - 4 překlady nosné					
	VV		Viz PD AST část					
	VV		1*4		4,000			
119	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	4,000	1 296,68	5 186,72	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168056					
	VV		P01 - 1.NP; 1 otvor - 4 překlady nosné					
	VV		Viz PD AST část					
	VV		1*4		4,000			
162	K	342244201	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	11,041	896,25	9 895,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342244201					
	VV		1PP					
	VV		0		0,000			
	VV		odpočet otvory 1PP					
	VV		0		0,000			
	VV		1NP					
	VV		3,05*(1,81*2)		11,041			
	VV		odpočet otvory 1NP					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		11,041			
16	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	51,066	904,73	46 200,94	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342244211					
	VV		1PP					
	VV		3,1*(2+2+1)		15,500			
	VV		odpočet otvorů 1PP					
	VV		-0,7*2,1*2		-2,940			
	VV		1NP					
	VV		3,05*(1,79+2,3+1,3+5,29+0,5+1,2+1,27*2)		45,506			
	VV		odpočet otvorů 1NP					
	VV		-0,7*2,1*4-1,4*0,8		-7,000			
	VV		Součet		51,066			
114	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	7,000	305,27	2 136,89	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168011					
	VV		P03, P05, P06, P08, P09 - 1.NP					
	VV		P16, P24					
	VV		Viz PD AST část					
	VV		5+2		7,000			
115	K	317168014	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1750 mm	kus	1,000	540,37	540,37	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168014					
	VV		P04 - 1.NP					
	VV		Viz PD AST část					
	VV		1		1,000			
15	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	189,846	1 025,77	194 738,33	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342244221					
	VV		1PP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,1*(9,13+2*3+2,1+5,7+1,22+2)+3,1*(1,035+1,06+0,985)		90,613			
	VV		odpočet otvory 1PP					
	VV		-(2,1*0,8*(3+1+1+1))		-10,080			
	VV		1NP					
	VV		3,05*(2,2+1,9+3,45+7,75+5,2+2,94+0,6+2,4+3,6+2+1,61*2+5,4)		124,013			
	VV		odpočet otvory 1NP					
	VV		-0,7*2,1*(1+1)-0,8*2,1*(1+2+2+1+1)		-14,700			
	VV		Součet		189,846			
116	K	317168021	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm	kus	5,000	352,60	1 763,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168021					
	VV		P07, P13, P14, P15- 1.NP; P25 - 1PP					
	VV		Viz PD AST část					
	VV		4+1		5,000			
117	K	317168022	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm	kus	10,000	463,54	4 635,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168022					
	VV		P10, P11, P12, P16, P17 - 1.NP; P19, P20, P21, P22, P23 - 1PP					
	VV		Viz PD AST část					
	VV		5+5		10,000			
187	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	99,898	99,25	9 914,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291112					
	VV		Příčky 80 mm					
	VV		1PP					
	VV		0		0,000			
	VV		1NP					
	VV		(1,81*2)		3,620			
	VV		Příčky 115 mm					
	VV		1PP					
	VV		(2+2+1)		5,000			
	VV		1NP					
	VV		(1,79+2,3+1,3+5,29+0,5+1,2+1,27*2)		14,920			
	VV		Příčky 140 mm					
	VV		1PP					
	VV		(9,13+2*3+2,1+5,7+1,22+2)+3,1*(1,035+1,06+0,985)		35,698			
	VV		1NP					
	VV		(2,2+1,9+3,45+7,75+5,2+2,94+0,6+2,4+3,6+2+1,61*2+5,4)		40,660			
	VV		Součet		99,898			
164	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	18,300	112,65	2 061,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291121					
	VV		1PP					
	VV		0		0,000			
	VV		1NP					
	VV		3,05*(2+4)		18,300			
	VV		Součet		18,300			
165	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	40,050	140,17	5 613,81	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291131					
	VV		1PP					
	VV		3,1*(8)		24,800			
	VV		1NP					
	VV		3,05*(5)		15,250			
	VV		Součet		40,050			
163	K	346244354	Obezdvíčka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tváric, na tenké maltové lože, tl. 100 mm	m2	1,682	959,70	1 614,22	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346244354					
	VV		1PP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,12*0,1		0,212			
	VV		odpočet otvory 1PP					
	VV		0		0,000			
	VV		1NP					
	VV		1,5*0,9+1,2*0,1		1,470			
	VV		odpočet otvory 1NP					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		1,682			
D	4		Vodorovné konstrukce				2 366 481,77	
30	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střeche, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	121,088	6 629,56	802 760,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411321414					
	VV		Desky , viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_01101					
	VV		428,95*0,25-5*1,7*0,25+6,34*0,18		106,254			
	VV		Desky , viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_-1101					
	VV		69,62*0,2+5,056*0,18		14,834			
	VV		Součet		121,088			
31	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	546,754	724,56	396 156,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351011					
	VV		Desky , viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_01101					
	VV		428,95-1,7*5+121,65*0,25+(1,7*2+5*2)*0,25+6,34+11,25*0,18		462,578			
	VV		Desky , viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_-1101					
	VV		69,62+38,78*0,2+5,056+9,69*0,18		84,176			
	VV		Součet		546,754			
32	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	546,754	115,51	63 155,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351012					
	VV		Desky , viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_01101					
	VV		428,95-1,7*5+121,65*0,25+(1,7*2+5*2)*0,25+6,34+11,25*0,18		462,578			
	VV		Desky , viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_-1101					
	VV		69,62+38,78*0,2+5,056+9,69*0,18		84,176			
	VV		Součet		546,754			
33	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	546,754	240,46	131 472,47	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354313					
	VV		Desky , viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_01101					
	VV		428,95-1,7*5+121,65*0,25+(1,7*2+5*2)*0,25+6,34+11,25*0,18		462,578			
	VV		Desky , viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_-1101					
	VV		69,62+38,78*0,2+5,056+9,69*0,18		84,176			
	VV		Součet		546,754			
34	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	546,754	53,65	29 333,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354314					
	VV		Desky , viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_01101					
	VV		428,95-1,7*5+121,65*0,25+(1,7*2+5*2)*0,25+6,34+11,25*0,18		462,578			
	VV		Desky , viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_-1101					
	VV		69,62+38,78*0,2+5,056+9,69*0,18		84,176			
	VV		Součet		546,754			
35	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeche a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	13,953	50 297,17	701 796,41	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411361821					
	VV		Desky , viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_01201, 01202, 01203					
	VV		dolní povrch , horní povrch , lemovací a distanční včetně výztuže nosníků					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4995,9+5148,2+2319,7)/1000		12,464			
	VV		Desky - základy 1, PP, viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_-1201,- 1202, -1203					
	VV		dolní povrch , horní povrch , lemovací a distanční, 18,1% -základy					
	VV		(2962,3+4085+1181,3)*0,181/1000		1,489			
	VV		Součet		13,953			
36	K	413321414	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčl, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30	m3	1,024	6 606,47	6 765,03	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413321414					
	VV		Desky , viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_01101					
	VV		5,55*0,3*0,25+(4,2*0,3+3,9*0,3)*0,25		1,024			
37	K	413351121	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení	m2	10,920	1 312,73	14 335,01	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413351121					
	VV		Desky , viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_01101					
	VV		5,55*(0,3+2*0,25)+(4,2+3,9)*(0,25*2+0,3)		10,920			
38	K	413351122	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění	m2	10,920	119,16	1 301,23	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413351122					
	VV		Desky , viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_01101					
	VV		5,55*(0,3+2*0,25)+(4,2+3,9)*(0,25*2+0,3)		10,920			
39	K	413352115	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení	m2	4,095	1 052,79	4 311,18	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413352115					
	VV		Desky , viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_01101					
	VV		5,55*(0,3)+(4,2+3,9)*(0,3)		4,095			
40	K	413352116	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění	m2	4,095	117,01	479,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413352116					
	VV		Desky , viz PD stavebně konstrukční řešení, D.1.2_01101					
	VV		5,55*(0,3)+(4,2+3,9)*(0,3)		4,095			
25	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30	m3	12,450	7 052,09	87 798,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/430321414					
	VV		Schody SCH 1 , SCH2, SCH3, SCH4, SCH5. 1a SCH5.2					
	VV		12,45		12,450			
26	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,147	50 297,17	57 690,85	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/430361821					
	VV		Desky , viz PD stavebně konstrukční řešení,D.1.2_-1206					
	VV		1146,5/1000		1,147			
364	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	36,910	912,35	33 674,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/431351121					
	VV		Schody SCH 1 , SCH2, SCH3, SCH4, SCH5. 1a SCH5.2					
	VV		36,91		36,910			
365	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	36,910	127,38	4 701,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/431351122					
	VV		Schody SCH 1 , SCH2, SCH3, SCH4, SCH5. 1a SCH5.2					
	VV		36,91		36,910			
368	K	433351131	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	18,400	824,52	15 171,17	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/433351131					
	VV		Schody SCH 1 , SCH2, SCH3, SCH4, SCH5. 1a SCH5.2					
	VV		18,4		18,400			
369	K	433351132	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	18,400	145,57	2 678,49	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/433351132 Schody SCH 1 , SCH2, SCH3, SCH4, SCH5. 1a SCH5.2 18,4		18,400			
366	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	19,950	557,88	11 129,71	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/434351141 Schody SCH 1 , SCH2, SCH3, SCH4, SCH5. 1a SCH5.2 19,95		19,950			
367	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	19,950	88,77	1 770,96	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/434351142 Schody SCH 1 , SCH2, SCH3, SCH4, SCH5. 1a SCH5.2 19,95		19,950			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 311 991,55	
326	K	621211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	34,698	922,84	32 020,70	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621211021 Skladba Z02 a Z03 atika - část čelní fasády 0,45*8,7+14,5*0,4+1,65*8,85+5,1+13,2*0,4		34,698			
328	M	28375938	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 100mm	m2	36,433	225,60	8 219,28	CS ÚRS 2024 02
			VV 34,698*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		36,433			
329	K	621251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z polystyrenu	m2	34,698	62,88	2 181,81	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621251101 Skladba Z02 a Z03 atika - část čelní fasády 0,45*8,7+14,5*0,4+1,65*8,85+5,1+13,2*0,4		34,698			
324	K	621142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu podhledů	m2	34,698	270,01	9 368,81	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621142001 Skladba Z02 a Z03 atika - část čelní fasády 0,45*8,7+14,5*0,4+1,65*8,85+5,1+13,2*0,4		34,698			
389	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	73,000	35,47	2 589,31	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143003 Ostatní lišty např okapové rohové 24,2+8,9+21 otvory 1PP + 1NP (0,9+1,8*3+1,8*7) Součet		54,100 18,900 73,000			
390	M	59051510	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou	m	73,000	55,60	4 058,80	CS ÚRS 2024 02
387	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	25,920	30,95	802,22	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143004 Skladba Z02 a Z03 otvory 1PP + 1NP (0,9+2*2,1+(1,8*2*0,75)*3+(1,8+2*0,78*7))		25,920			
388	M	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	m	27,216	57,08	1 553,49	CS ÚRS 2024 02
			VV 25,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		27,216			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
327	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	163,234	824,91	134 653,36	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211031					
		VV	Skladba Z02 a Z03					
		VV	atika - část čelní fasády					
		VV	0,45*8,7+14,5*0,4+1,65*8,85+5,1+13,2*0,4		34,698			
		VV	Skladba Z02 a Z03					
		VV	11,3*(2)+10,3*(1,95)+5,95*(1,775)+5,3*(1,42)+14,5*(1,75)+10,5*(2,55)+4,22*(3,7)		128,536			
		VV	Součet		163,234			
316	M	28376426	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 150mm	m2	134,963	697,75	94 170,43	CS ÚRS 2024 02
		VV	128,536*1,05 Přepočtené koeficientem množství		134,963			
325	M	28375935	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 150mm	m2	36,433	337,78	12 306,34	CS ÚRS 2024 02
		VV	Skladba Z02 a Z03					
		VV	atika - část čelní fasády					
		VV	0,45*8,7+14,5*0,4+1,65*8,85+5,1+13,2*0,4		34,698			
		VV	34,698*1,05 Přepočtené koeficientem množství		36,433			
330	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	163,234	50,20	8 194,35	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251101					
		VV	Skladba Z02 a Z03					
		VV	atika - část čelní fasády					
		VV	0,45*8,7+14,5*0,4+1,65*8,85+5,1+13,2*0,4		34,698			
		VV	Skladba Z02 a Z03					
		VV	11,3*(2)+10,3*(1,95)+5,95*(1,775)+5,3*(1,42)+14,5*(1,75)+10,5*(2,55)+4,22*(3,7)		128,536			
		VV	Součet		163,234			
331	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	57,652	898,79	51 817,04	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622221031					
		VV	Skladba Z03					
		VV	24,1*2,8		67,480			
		VV	odpočet otvory					
		VV	-1,8*0,78*7		-9,828			
		VV	Součet		57,652			
313	M	63142028	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 150mm	m2	60,535	948,00	57 387,18	CS ÚRS 2024 02
		VV	57,652*1,05 Přepočtené koeficientem množství		60,535			
332	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	57,652	68,64	3 957,23	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251105					
		VV	Skladba Z03					
		VV	24,1*2,8		67,480			
		VV	odpočet otvory					
		VV	-1,8*0,78*7		-9,828			
		VV	Součet		57,652			
323	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtažené do tmelu stěn	m2	234,551	244,21	57 279,70	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001					
		VV	Skladba Z02 a Z03					
		VV	11,3*(2,3-0,5)+10,3*(1,95-0,5)+5,95*(1,775-0,5)+5,3*(1,42-0,5)+14,5*(1,75-0,5)+10,5*(2,55-0,5)+4,22*(3,7-0,5)		100,891			
		VV	18,7*(2,2+2,6-0,5)+4,8*2,8		93,850			
		VV	odpočet otvory 1PP + 1NP					
		VV	-(0,9*2,1+1,8*0,75*3+1,8*0,78*7)		-15,768			
		VV	špalety					
		VV	(0,9+2*2,1+(1,8+2*0,75)*3+(1,8+2*0,78)*7)*0,15		5,778			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		atiky čelní strana					
	VV		24,6+9,2+16		49,800			
	VV		Součet		234,551			
305	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	274,936	45,76	12 581,07	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151031					
	VV		Skladba Z02 a Z03					
	VV		11,3*(2,3)+10,3*(1,95)+5,95*(1,775)+5,3*(1,42)+14,5*(1,75)+10,5*(2,55)+4,22*(3,7)		131,926			
	VV		18,7*(2,2+2,6)+4,8*2,8		103,200			
	VV		odpočet otvory 1PP + 1NP					
	VV		-(0,9*2,1+1,8*0,75*3+1,8*0,78*7)		-15,768			
	VV		špalety					
	VV		(0,9+2*2,1+(1,8+2*0,75)*3+(1,8+2*0,78)*7)*0,15		5,778			
	VV		atiky čelní strana					
	VV		24,6+9,2+16		49,800			
	VV		Součet		274,936			
309	K	622541012	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 1,5 mm stěn	m2	274,936	443,59	121 958,86	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622541012					
	VV		Skladba Z02 a Z03					
	VV		11,3*(2,3)+10,3*(1,95)+5,95*(1,775)+5,3*(1,42)+14,5*(1,75)+10,5*(2,55)+4,22*(3,7)		131,926			
	VV		18,7*(2,2+2,6)+4,8*2,8		103,200			
	VV		odpočet otvory 1PP + 1NP					
	VV		-(0,9*2,1+1,8*0,75*3+1,8*0,78*7)		-15,768			
	VV		špalety					
	VV		(0,9+2*2,1+(1,8+2*0,75)*3+(1,8+2*0,78)*7)*0,15		5,778			
	VV		atiky čelní strana					
	VV		24,6+9,2+16		49,800			
	VV		Součet		274,936			
306	K	621151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů	m2	34,698	49,31	1 710,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621151031					
	VV		Skladba Z02 a Z03					
	VV		atika - část čelní fasády					
	VV		0,45*8,7+14,5*0,4+1,65*8,85+5,1+13,2*0,4		34,698			
310	K	621541012	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 1,5 mm podhledů	m2	34,698	459,28	15 936,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621541012					
	VV		Skladba Z02 a Z03					
	VV		atika - část čelní fasády					
	VV		0,45*8,7+14,5*0,4+1,65*8,85+5,1+13,2*0,4		34,698			
311	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	15,768	35,34	557,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991011					
	VV		otvory 1PP + 1NP					
	VV		(0,9*2,1+1,8*0,75*3+1,8*0,78*7)		15,768			
358	K	632451234	Potěr cementový samonivelační lité tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm	m2	412,020	493,20	203 208,26	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451234					
	VV		Epoxi stěrka					
	VV		1PP					
	VV		10,4+10,94+2,82+3,94+12,37+10,54+2,8+1,95+7,1		62,860			
	VV		1NP					
	VV		46,85+60,71+2,1+2,39+1,15+16,5+12,07+4,63+3,01+4,97+1,89+2,81+4,25+8,69+5,06+2,65+2,64		182,370			
	VV		30,96+135,83		166,790			
	VV		Součet		412,020			
359	K	632451292	Potěr cementový samonivelační lité Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25	m2	824,040	45,18	37 230,13	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451292					
	VV		Epoxi stěrka					
	VV		1PP					
	VV		(10,4+10,94+2,82+3,94+12,37+10,54+2,8+1,95+7,1)*2		125,720			
	VV		1NP					
	VV		(46,85+60,71+2,1+2,39+1,15+16,5+12,07+4,63+3,01+4,97+1,89+2,81+4,25+8,69+5,06+2,65+2,64)*2		364,740			
	VV		(30,96+135,83)*2		333,580			
	VV		Součet		824,040			
356	K	632481213	Separční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	412,020	12,94	5 331,54	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213					
	VV		Epoxi stěrka					
	VV		1PP					
	VV		(10,4+10,94+2,82+3,94+12,37+10,54+2,8+1,95+7,1)		62,860			
	VV		1NP					
	VV		(46,85+60,71+2,1+2,39+1,15+16,5+12,07+4,63+3,01+4,97+1,89+2,81+4,25+8,69+5,06+2,65+2,64)		182,370			
	VV		(30,96+135,83)		166,790			
	VV		Součet		412,020			
360	K	632451491	Potěr pískocementový běžný Připlatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením	m2	412,020	37,66	15 516,67	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451491					
	VV		Epoxi stěrka					
	VV		1PP					
	VV		10,4+10,94+2,82+3,94+12,37+10,54+2,8+1,95+7,1		62,860			
	VV		1NP					
	VV		46,85+60,71+2,1+2,39+1,15+16,5+12,07+4,63+3,01+4,97+1,89+2,81+4,25+8,69+5,06+2,65+2,64		182,370			
	VV		30,96+135,83		166,790			
	VV		Součet		412,020			
109	K	632453412	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro středně těžký provoz, tl. přes 5 do 10 mm	m2	245,230	504,77	123 784,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632453412					
	VV		Epoxi stěrka					
	VV		1PP					
	VV		10,4+10,94+2,82+3,94+12,37+10,54+2,8+1,95+7,1		62,860			
	VV		1NP					
	VV		46,85+60,71+2,1+2,39+1,15+16,5+12,07+4,63+3,01+4,97+1,89+2,81+4,25+8,69+5,06+2,65+2,64		182,370			
	VV		Součet		245,230			
361	K	634112123	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	395,000	39,99	15 796,05	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634112123					
	VV		Epoxi stěrka					
	VV		1PP					
	VV		121,5		121,500			
	VV		1NP					
	VV		273,5		273,500			
	VV		Součet		395,000			
183	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	686,953	95,22	65 411,66	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131101					
	VV		Omítka Ker stěn - detailně viz PD AST					
	VV		1PP					
	VV		130,5		130,500			
	VV		odpočet otvory					
	VV		-(0,8*2,1*5+0,8*2,1+0,8*2,1+0,8*2,1)		-13,440			
	VV		špalety					
	VV		0		0,000			
	VV		1NP					
	VV		403,2+41,9		445,100			
	VV		odpočet otvory					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(0,8*2,1*(8)+0,7*2,1*(5)+0,8*0,4+2,325*2,33*2+1,525*2,1)		-35,147			
	VV		-(1,8*0,78*7+0,9*2,1+2,1*2,8*2+4,1*2,8*2+0,9*2,1)		-48,328			
	VV		špalety					
	VV		((1,8+2*0,78)*7+0,9+2*2,1+(2,1+2*2,8)*2+(4,1+2*2,8)*2+0,9+2*2,1)*0,15		10,278			
	VV		1PP - pod obkaldy jádrová omítka					
	VV		48,7		48,700			
	VV		odpočet otvory					
	VV		-(0,8*2,1*2+0,8*2,1+0,7*2,1+0,8*2,1+0,7*2,1*2)		-11,130			
	VV		1NP - pod obkaldy jádrová omítka					
	VV		183		183,000			
	VV		odpočet otvory					
	VV		-(0,7*2,1+0,7*2,1*2+0,7*2,1+0,7*2,1*2+0,8*2,1+0,8*0,4+0,8*2,1*2+0,8*2,1+0,8*2,1*2+0,8*2,1+0,7*2,1+0,8*2,1)		-22,580			
	VV		Součet		686,953			
362	K	612323111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm stěn	m2	488,963	148,52	72 620,78	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612323111					
	VV		Omítka Ker stěn - detailně viz PD AST					
	VV		1PP					
	VV		130,5		130,500			
	VV		odpočet otvory					
	VV		-(0,8*2,1*5+0,8*2,1+0,8*2,1+0,8*2,1)		-13,440			
	VV		špalety					
	VV		0		0,000			
	VV		1NP					
	VV		403,2+41,9		445,100			
	VV		odpočet otvory					
	VV		-(0,8*2,1*(8)+0,7*2,1*(5)+0,8*0,4+2,325*2,33*2+1,525*2,1)		-35,147			
	VV		-(1,8*0,78*7+0,9*2,1+2,1*2,8*2+4,1*2,8*2+0,9*2,1)		-48,328			
	VV		špalety					
	VV		((1,8+2*0,78)*7+0,9+2*2,1+(2,1+2*2,8)*2+(4,1+2*2,8)*2+0,9+2*2,1)*0,15		10,278			
	VV		Součet		488,963			
181	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	197,990	312,35	61 842,18	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321141					
	VV		Omítka Ker stěn - detailně viz PD AST					
	VV		1PP - pod obkaldy jádrová omítka					
	VV		48,7		48,700			
	VV		odpočet otvory					
	VV		-(0,8*2,1*2+0,8*2,1+0,7*2,1+0,8*2,1+0,7*2,1*2)		-11,130			
	VV		1NP - pod obkaldy jádrová omítka					
	VV		183		183,000			
	VV		odpočet otvory					
	VV		-(0,7*2,1+0,7*2,1*2+0,7*2,1+0,7*2,1*2+0,8*2,1+0,8*0,4+0,8*2,1*2+0,8*2,1+0,8*2,1*2+0,8*2,1+0,7*2,1+0,8*2,1)		-22,580			
	VV		Součet		197,990			
180	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	202,492	253,13	51 256,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001					
	VV		Omítka ŽB stěn - detailně viz PD AST					
	VV		1PP					
	VV		17,9*2,9+4,7*0,9		56,140			
	VV		odpočet otvory					
	VV		-1,8*0,75*3		-4,050			
	VV		špalety					
	VV		(1,8*1+2*0,75)*0,195*3		1,931			
	VV		1NP					
	VV		(7+24,65+8,4+0,6+4,1+2,01+2,8)*2,85+0,85*(8,5)		148,471			
	VV		odpočet otvory					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0		0,000			
	VV		špalety					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		202,492			
184	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	202,492	131,80	26 688,45	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321131					
	VV		Omlítka ŽB stěn - detailně viz PD AST					
	VV		1PP					
	VV		17,9*2,9+4,7*0,9		56,140			
	VV		odpočet otvory					
	VV		-1,8*0,75*3		-4,050			
	VV		špalety					
	VV		(1,8*1+2*0,75)*0,195*3		1,931			
	VV		1NP					
	VV		(7+24,65+8,4+0,6+4,1+2,01+2,8)*2,85+0,85*(8,5)		148,471			
	VV		odpočet otvory					
	VV		0		0,000			
	VV		špalety					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		202,492			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				125 025,59	
317	K	941112111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	320,674	37,75	12 105,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941112111					
	VV		Skladba Z02					
	VV		11,3*(2)+10,3*(1,95)+5,95*(1,775)+5,3*(1,42)+14,5*(1,75)+10,5*(2,55)+4,22*(3,7)		128,536			
	VV		Skladba Z03					
	VV		24,1*2,8		67,480			
	VV		atiky čelní strana					
	VV		24,6+9,2+16		49,800			
	VV		Skladba Z01, viz PD AST					
	VV		2,75*(1,65+7,25+6,1+11,73)+1,5*0,9		74,858			
	VV		Součet		320,674			
318	K	941112211	Lešení řadové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	19 240,425	0,81	15 584,74	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941112211					
	VV		Skladba Z02					
	VV		(11,3*(2)+10,3*(1,95)+5,95*(1,775)+5,3*(1,42)+14,5*(1,75)+10,5*(2,55)+4,22*(3,7))*60		7 712,175			
	VV		Skladba Z03					
	VV		24,1*2,8*60		4 048,800			
	VV		atiky čelní strana					
	VV		(24,6+9,2+16)*60		2 988,000			
	VV		Skladba Z01, viz PD AST					
	VV		(2,75*(1,65+7,25+6,1+11,73)+1,5*0,9)*60		4 491,450			
	VV		Součet		19 240,425			
319	K	941112811	Lešení řadové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	320,674	22,68	7 272,89	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941112811					
	VV		Skladba Z02					
	VV		11,3*(2)+10,3*(1,95)+5,95*(1,775)+5,3*(1,42)+14,5*(1,75)+10,5*(2,55)+4,22*(3,7)		128,536			
	VV		Skladba Z03					
	VV		24,1*2,8		67,480			
	VV		atiky čelní strana					
	VV		24,6+9,2+16		49,800			
	VV		Skladba Z01, viz PD AST					
	VV		2,75*(1,65+7,25+6,1+11,73)+1,5*0,9		74,858			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		320,674			
320	K	944511111	Siť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textílie z umělých vláken montáž	m2	320,674	15,80	5 066,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511111						
	VV		Skladba Z02					
	VV		11,3*(2)+10,3*(1,95)+5,95*(1,775)+5,3*(1,42)+14,5*(1,75)+10,5*(2,55)+4,22*(3,7)		128,536			
	VV		Skladba Z03					
	VV		24,1*2,8		67,480			
	VV		atiky čelní strana					
	VV		24,6+9,2+16		49,800			
	VV		Skladba Z01, viz PD AST					
	VV		2,75*(1,65+7,25+6,1+11,73)+1,5*0,9		74,858			
	VV		Součet		320,674			
321	K	944511211	Siť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textílie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	19 240,425	0,46	8 850,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511211						
	VV		Skladba Z02					
	VV		(11,3*(2)+10,3*(1,95)+5,95*(1,775)+5,3*(1,42)+14,5*(1,75)+10,5*(2,55)+4,22*(3,7))*60		7 712,175			
	VV		Skladba Z03					
	VV		24,1*2,8*60		4 048,800			
	VV		atiky čelní strana					
	VV		(24,6+9,2+16)*60		2 988,000			
	VV		Skladba Z01, viz PD AST					
	VV		(2,75*(1,65+7,25+6,1+11,73)+1,5*0,9)*60		4 491,450			
	VV		Součet		19 240,425			
322	K	944511811	Siť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textílie z umělých vláken demontáž	m2	320,674	10,64	3 411,97	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511811						
	VV		Skladba Z02					
	VV		11,3*(2)+10,3*(1,95)+5,95*(1,775)+5,3*(1,42)+14,5*(1,75)+10,5*(2,55)+4,22*(3,7)		128,536			
	VV		Skladba Z03					
	VV		24,1*2,8		67,480			
	VV		atiky čelní strana					
	VV		24,6+9,2+16		49,800			
	VV		Skladba Z01, viz PD AST					
	VV		2,75*(1,65+7,25+6,1+11,73)+1,5*0,9		74,858			
	VV		Součet		320,674			
111	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	422,790	55,03	23 266,13	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111						
	VV		SO01					
	VV		1PP					
	VV		10,4+10,94+2,82+3,94+12,37+10,54+2,8+1,95+7,1		62,860			
	VV		1NP					
	VV		46,85+60,71+2,1+2,39+1,15+16,5+12,07+4,63+3,01+4,97+1,89+2,81+4,25+8,69+5,06+2,65+2,64		182,370			
	VV		10,77+30,96+135,83		177,560			
	VV		Součet		422,790			
375	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	422,790	96,62	40 849,97	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111						
	VV		SO01					
	VV		1PP					
	VV		10,4+10,94+2,82+3,94+12,37+10,54+2,8+1,95+7,1		62,860			
	VV		1NP					
	VV		46,85+60,71+2,1+2,39+1,15+16,5+12,07+4,63+3,01+4,97+1,89+2,81+4,25+8,69+5,06+2,65+2,64		182,370			
	VV		10,77+30,96+135,83		177,560			
	VV		Součet		422,790			
138	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	4,000	157,76	631,04	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943211 Detailně viz PBR 4		4,000			
139	M	44932110R	prístroj hasicí ruční práškový P6Te hasební schopnost 21A, 183B	kus	4,000	1 314,14	5 256,56	individuální
140	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepící	kus	20,000	36,42	728,40	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953993311 bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky dle požadavků PD předpoklad 20 ks 20		20,000			
141	M	73534560R	tabulka bezpečnostní samolepící	kus	20,000	31,93	638,60	individuální
142	K	953993321	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky plastové nebo smaltované přilepením	kus	20,000	49,02	980,40	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953993321 bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky dle požadavků PD předpoklad 20ks 20		20,000			
143	M	73534510R	tabulka bezpečnostní plastová	kus	20,000	19,11	382,20	individuální
D		998	Přesun hmot					
				2 680 335,33				
373	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	2 557,938	739,66	1 892 004,42	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011003					
374	K	998011014	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m	t	2 557,938	308,19	788 330,91	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011014					
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
				20 501 658,72				
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
				474 891,90				
333	K	711471051	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folii PVC lepenou	m2	347,666	136,36	47 407,74	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711471051 Skladba podlahy P01, P02 Základové desky Desky - základy 1, PP, viz PD stavebné konstrukční řešení 331,3 Desky - základy, viz PD stavebné konstrukční řešení 65,7*0,2+16,13*0,2 Součet		331,300 16,366 347,666			
334	M	28322005	folie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2,0mm	m2	405,205	350,11	141 866,32	CS ÚRS 2024 02
			VV 347,666*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		405,205			
337	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní	m2	347,666	31,93	11 100,98	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491171 Skladba podlahy P01, P02 Základové desky Desky - základy 1, PP, viz PD stavebné konstrukční řešení 331,3 Desky - základy, viz PD stavebné konstrukční řešení 65,7*0,2+16,13*0,2 Součet		331,300 16,366 347,666			
338	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	365,049	41,79	15 255,40	CS ÚRS 2024 02
			VV 347,666*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		365,049			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
339	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná	m2	347,666	39,03	13 569,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491172					
		VV	Skladba podlahy P01, P02					
		VV	Základové desky					
		VV	Desky - základy 1, PP, viz PD stavebně konstrukční řešení					
		VV	331,3		331,300			
		VV	Desky - základy, viz PD stavebně konstrukční řešení					
		VV	65,7*0,2+16,13*0,2		16,366			
		VV	Součet		347,666			
340	M	69311175	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2	m2	365,049	69,77	25 469,47	CS ÚRS 2024 02
		VV	347,666*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		365,049			
345	K	711491175	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií připevnění izolace kotvicími pásy	m	114,810	34,76	3 990,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491175					
		VV	Skladba Z02, viz PD AST					
		VV	11,1+4,1+14,86+32,6+11,9+13,6+7,4+(5,95+11,7)*1,6		114,810			
		VV	Součet		114,810			
346	M	59053001	páska montážní perforovaná pozinkovaná 12x0,75mm	m	117,106	28,23	3 305,90	CS ÚRS 2024 02
		VV	114,81*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		117,106			
341	K	711491271	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva podkladní	m2	336,972	57,77	19 466,87	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491271					
		VV	Skladba Z02, viz PD AST					
		VV	3,7*11,1+4,1*3,7+14,86*4,7+32,6*4,1+1,8*11,9+1,95*13,6+1,25*7,4+(5,95+11,7)*0,8+1,6*3,7		336,972			
		VV	Součet		336,972			
342	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	353,821	41,79	14 786,18	CS ÚRS 2024 02
		VV	336,972*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		353,821			
343	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná	m2	336,972	68,42	23 055,62	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491272					
		VV	Skladba Z02, viz PD AST					
		VV	3,7*11,1+4,1*3,7+14,86*4,7+32,6*4,1+1,8*11,9+1,95*13,6+1,25*7,4+(5,95+11,7)*0,8+1,6*3,7		336,972			
		VV	Součet		336,972			
344	M	69311175	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2	m2	353,821	69,77	24 686,09	CS ÚRS 2024 02
		VV	336,972*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		353,821			
347	K	711767278	Provedení detailů fóliemi opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu s dotěsněním tmelem, průměru do 200 mm	kus	20,000	497,26	9 945,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711767278					
		VV	prostupy folii					
		VV	20		20,000			
350	M	28342015	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 200	kus	20,000	385,86	7 717,20	CS ÚRS 2024 02
		VV	prostupy folii					
		VV	20		20,000			
349	M	24633001	tmel těsnící butylkaučukový	litr	4,000	525,16	2 100,64	CS ÚRS 2024 02
		VV	cca 0,2 l/kus					
		VV	20*0,2		4,000			
351	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	336,972	48,03	16 184,77	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161273					
		VV	Skladba Z02, viz PD AST					
		VV	3,7*11,1+4,1*3,7+14,86*4,7+32,6*4,1+1,8*11,9+1,95*13,6+1,25*7,4+(5,95+11,7)*0,8+1,6*3,7		336,972			
		VV	Součet		336,972			
352	M	28323010	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm	m2	411,443	162,73	66 954,12	CS ÚRS 2024 02
		VV	336,972*1,221 *Přepočtené koeficientem množství		411,443			
353	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m	114,810	123,66	14 197,40	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161383 Skladba Z02, viz PD AST 11,1+4,1+14,86+32,6+11,9+13,6+7,4+(5,95+11,7)+1,6 Součet			114,810 114,810		
354	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,020	461 060,10	9 221,20	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711202					
355	K	998711293	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m	%	0,010	461 060,10	4 610,60	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711293					
D		712	Povlakové krytiny				1 099 657,44	
73	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	529,114	9,36	4 952,51	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712311101 Skladba S01, viz PD stavební část, plocha CAD vodorovné části 408 svislé části 24,5+9,3+16+20,3+23+2,4+5,4+1 atika - vodorovná část 0,2*(3,494+6,2+3,1+8,49+2,91+0,2+0,8+5,725+2,31+9,21+11,306+11,2+1,98+1,084+5,029+3,037+6,51+1,04+2,06+1,65+1,59+0,305)+0,3*(1,26+3,3) Součet		408,000 101,900 19,214 529,114			
74	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,169	83 212,23	14 062,87	CS ÚRS 2024 02
			VV 529,114*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		0,169			
75	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	529,114	102,25	54 101,91	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712341559 Skladba S01, viz PD stavební část, plocha CAD vodorovné části 408 svislé části 24,5+9,3+16+20,3+23+2,4+5,4+1 atika - vodorovná část 0,2*(3,494+6,2+3,1+8,49+2,91+0,2+0,8+5,725+2,31+9,21+11,306+11,2+1,98+1,084+5,029+3,037+6,51+1,04+2,06+1,65+1,59+0,305)+0,3*(1,26+3,3) Součet		408,000 101,900 19,214 529,114			
76	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	616,682	161,49	99 587,98	CS ÚRS 2024 02
			VV 529,114*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		616,682			
97	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	101,900	198,34	20 210,85	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363352 Skladba S01, viz PD stavební část, plocha CAD svislé části 24,5+9,3+16+20,3+23+2,4+5,4+1		101,900			
98	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	93,790	193,02	18 103,35	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363353 atika - vodorovná část (3,494+6,2+3,1+8,49+2,91+0,2+0,8+5,725+2,31+9,21+11,306+11,2+1,98+1,084+5,029+3,037+6,51+1,04+2,06+1,65+1,59+0,305)+(1,26+3,3)		93,790			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	712363605	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole	m2	120,300	400,16	48 139,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363605					
	VV		Skladba S01, viz PD stavební část, plocha CAD					
	VV		(3,3+3,8+24,5+8,7+20+9,3+2,5+8,1)*1,5		120,300			
87	M	28322001	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 2,0mm	m2	140,210	526,39	73 805,14	CS ÚRS 2024 02
	VV		120,3*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		140,210			
88	K	712363604	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole	m2	408,814	251,88	102 972,07	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363604					
	VV		Skladba S01, viz PD stavební část, plocha CAD					
	VV		vodorovné části					
	VV		408		408,000			
	VV		svislé části					
	VV		24,5+9,3+16+20,3+23+2,4+5,4+1		101,900			
	VV		atika - vodorovná část					
	VV		0,2*(3,494+6,2+3,1+8,49+2,91+0,2+0,8+5,725+2,31+9,21+11,306+11,2+1,98+1,084+5,029+3,037+6,51+1,04+2,06+1,65+1,59+0,305)+0,3*(1,26+3,3)		19,214			
	VV		-odpočet za krani pole					
	VV		-(3,3+3,8+24,5+8,7+20+9,3+2,5+8,1)*1,5		-120,300			
	VV		Součet		408,814			
89	M	28322001	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 2,0mm	m2	476,473	526,39	250 810,62	CS ÚRS 2024 02
	VV		408,814*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		476,473			
93	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kofenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	287,600	23,74	6 827,62	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771101					
	VV		Skladba S01, viz PD stavební část, plocha CAD					
	VV		SO01 pod vegetační část					
	VV		21,6+8,5+62,5+205,5-10,5		287,600			
94	M	69334100	rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 600g/m2 tl 4mm	m2	301,980	113,29	34 211,31	CS ÚRS 2024 02
	VV		287,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		301,980			
84	K	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	287,600	13,10	3 767,56	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771271					
	VV		Skladba S01, viz PD stavební část, plocha CAD					
	VV		vodorovné části					
	VV		408		408,000			
	VV		SO01 pod vegetační část					
	VV		21,6+8,5+62,5+205,5-10,5		287,600			
85	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	316,360	40,93	12 948,61	CS ÚRS 2024 02
	VV		287,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		316,360			
91	K	712771333	Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií s perforací, kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	287,600	30,40	8 743,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771333					
	VV		Skladba S01, viz PD stavební část, plocha CAD					
	VV		vodorovné části					
	VV		21,6+8,5+62,5+205,5-10,5		287,600			
92	M	69334154	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 60mm	m2	316,360	436,40	138 059,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		287,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		316,360			
95	K	712771361	Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z desek z recyklovaného PES, sklon střechy do 5°	m2	287,600	29,99	8 625,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771361					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Skladba S01, viz PD stavební část, plocha CAD					
	VV		SO01 pod vegetační část					
	VV		21,6+8,5+62,5+205,5-10,5		287,600			
96	M	69334193	deska hydroakumulační vegetačních střech z recyklovaného PES do tl 20mm	m2	316,360	530,09	167 699,27	CS ÚRS 2024 02
	VV		287,6*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		316,360			
380	K	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,020	1 067 628,58	21 352,57	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712202					
381	K	998712293	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m	%	0,010	1 067 628,58	10 676,29	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712293					
D 713			Izolace tepelné				1 440 069,51	
382	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	256,000	31,58	8 084,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111					
	VV		SO01					
	VV		1PP					
	VV		10,4+10,94+2,82+3,94+12,37+10,54+2,8+1,95+7,1		62,860			
	VV		1NP					
	VV		46,85+60,71+2,1+2,39+1,15+16,5+12,07+4,63+3,01+4,97+1,89+2,81+4,25+8,69+5,06+2,65+2,64		182,370			
	VV		10,77		10,770			
	VV		Součet		256,000			
383	M	28376426	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 150mm	m2	268,800	697,75	187 555,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		256*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		268,800			
384	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	166,790	47,51	7 924,19	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121121					
	VV		SO01					
	VV		1NP					
	VV		+30,96+135,83		166,790			
	VV		Součet		166,790			
385	M	28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 40mm	m2	175,130	186,15	32 600,45	CS ÚRS 2024 02
	VV		SO01					
	VV		1NP					
	VV		+30,96+135,83		166,790			
	VV		Součet		166,790			
	VV		166,79*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		175,130			
386	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	175,130	232,99	40 803,54	CS ÚRS 2024 02
	VV		SO01					
	VV		1NP					
	VV		+30,96+135,83		166,790			
	VV		Součet		166,790			
	VV		166,79*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		175,130			
134	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	436,812	205,80	89 895,91	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131141					
	VV		Skladba Z02, viz PD AST -pod terénem					
	VV		3,7*11,1+4,1*3,7+14,86*4,7+32,6*4,1+1,8*11,9+1,95*13,6+1,25*7,4+(5,95+11,7)*0,8+1,6*3,7		336,972			
	VV		SO01 Atiky					
	VV		92,94+6,9		99,840			
	VV		Součet		436,812			
135	M	28376446	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 150mm	m2	353,821	719,94	254 729,89	CS ÚRS 2024 02
	VV		Skladba Z02, viz PD AST -pod terénem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,7*11,1+4,1*3,7+14,86*4,7+32,6*4,1+1,8*11,9+1,95*13,6+1,25*7,4+(5,95+11,7)*0,8+1,6*3,7)*1,05		353,821			
	VV		prořez 5%					
377	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	104,832	464,76	48 721,72	CS ÚRS 2024 02
	VV		99,84*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		104,832			
120	K	713132331	Montáž tepelné izolace stěn do roštu dvousměrného výšky do 6 m	m2	33,796	198,75	6 716,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713132331					
	VV		Skladba Z01, viz PD AST					
	VV		2,75*(1,65+7,25+6,1+11,73)+1,5*0,9		74,858			
	VV		odpočet otvory DE01, O08, O09, O10, O11, DE2, DE 3					
	VV		-(0,9*2,1+2,1*2,8*2+4,1*2,8*2+1,06*2,1*2)		-41,062			
	VV		Součet		33,796			
121	M	63155123	deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád $\lambda=0,034-0,035$ tl 150mm	m2	35,486	604,06	21 435,67	CS ÚRS 2024 02
	VV		33,796*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		35,486			
79	K	713141152	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvourůstvá	m2	816,000	54,82	44 733,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141152					
	VV		Skladba S01, viz PD stavební část, plocha CAD					
	VV		vodorovné části EPS					
	VV		408		408,000			
	VV		vodorovné části XPS					
	VV		408		408,000			
	VV		Součet		816,000			
80	M	28375993	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	448,800	718,71	322 557,05	CS ÚRS 2024 02
	VV		408*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		448,800			
81	M	28376456	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	448,800	499,27	224 072,38	CS ÚRS 2024 02
	VV		408*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		448,800			
77	K	713141311	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně	m2	408,000	56,77	23 162,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141311					
	VV		Skladba S01, viz PD stavební část, plocha CAD					
	VV		vodorovné části					
	VV		408		408,000			
78	M	28376143	klín izolační spád do 5% EPS 200	m3	17,136	4 968,08	85 133,02	CS ÚRS 2024 02
	VV		Skladba S01, viz PD stavební část, plocha CAD					
	VV		vodorovné části					
	VV		408*0,04*1,05		17,136			
	VV		průměrná tloušťka 40 mm					
378	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,020	1 398 125,74	27 962,51	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713202					
379	K	998713293	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Připlatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m	%	0,010	1 398 125,74	13 981,26	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713293					
D	762		Konstrukce tesařské				1 402 363,51	
99	K	762951013	Montáž terasy podkladního roštu, z profilů dřevoplastových nebo hliníkových, osově vzdálenosti podpěr šroubovaných do podkladu, osově vzdálenosti podpěr do 500 mm	m2	208,700	140,43	29 307,74	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762951013					
	VV		Skladba S01, viz PD stavební část, plocha CAD					
	VV		408		408,000			
	VV		SO01 pod vegetační část- odpočet					
	VV		-(21,6+8,5+62,5+205,5-10,5)		-287,600			
	VV		Skladba P04 - venkovní terasa					
	VV		88,3		88,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		208,700			
100	M	60791138	profil podkladový dřevoplastový pro terasová dřevoplastová prkna 50x50mm	m	613,077	258,88	158 713,37	CS ÚRS 2024 02
	VV		208,7*2,9376 Přepočtené koeficientem množství		613,077			
101	K	762951103	Montáž terasy Příplatek k cenám za výškové vyrovnání podkladního roštu pomocí vyrovnávacích terčů přes 100 do 145 mm	m	613,077	597,64	366 399,34	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762951103					
	VV		Skladby S01 a P04					
	VV		613,077		613,077			
102	K	762952046	Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevoplastu spojovaných skrytými spojkami na podkladní rošt dřevoplastový, šířky do 140 mm se skrytou spárou	m2	208,700	500,83	104 523,22	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762952046					
	VV		Skladba S01, viz PD stavební část, plocha CAD					
	VV		408		408,000			
	VV		SO01 pod vegetační část- odpočet					
	VV		-(21,6+8,5+62,5+205,5-10,5)		-287,600			
	VV		Skladba P04 - venkovní terasa					
	VV		88,3		88,300			
	VV		Součet		208,700			
103	M	60791113	prkno terasové dřevoplastové s překrytými spárami š 140 mm tl 22mm	m	1 645,391	416,06	684 581,38	CS ÚRS 2024 02
	VV		208,7*7,884 Přepočtené koeficientem množství		1 645,391			
284	K	762952111	Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevoplastu spojovaných skrytými spojkami na podkladní rošt ukončovací lišty připevněné šroubováním	m	30,100	47,39	1 426,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762952111					
	VV		Skladba P04 - venkovní terasa					
	VV		9,8+4,9+10,9+1,7+1,6+1,2		30,100			
285	M	60791130	profil dokončovací krycí dřevoplastový v 70mm	m	32,508	212,04	6 893,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		30,1*1,08 Přepočtené koeficientem množství		32,508			
283	K	762953002	Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně očištění dvojnásobně	m2	208,700	110,31	23 021,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762953002					
	VV		Skladba S01, viz PD stavební část, plocha CAD					
	VV		408		408,000			
	VV		SO01 pod vegetační část- odpočet					
	VV		-(21,6+8,5+62,5+205,5-10,5)		-287,600			
	VV		Skladba P04 - venkovní terasa					
	VV		88,3		88,300			
	VV		Součet		208,700			
303	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,020	1 374 866,19	27 497,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762202					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				168 990,00	
172	K	763111741	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	51,970	25,54	1 327,31	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111741					
	VV		Skladba Z04 - detailně viz PD AST					
	VV		1PP					
	VV		(0,9+3,3+4,3)*3,1		26,350			
	VV		1NP					
	VV		(0,9+3,4+4,1)*3,05		25,620			
	VV		Součet		51,970			
173	M	28329027	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2	m2	58,388	58,56	3 419,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		51,97*1,1235 Přepočtené koeficientem množství		58,388			
178	K	763111742	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	51,970	28,38	1 474,91	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111742					
	VV		Skladba Z04 - detailně viz PD AST					
	VV		1PP					
	VV		(0,9+3,3+4,3)*3,1		26,350			
	VV		1NP					
	VV		(0,9+3,4+4,1)*3,05		25,620			
	VV		Součet		51,970			
179	M	63152100R	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 15 0mm	m2	53,009	506,67	26 858,07	individuální
	VV		Skladba Z04 - detailně viz PD AST , prořez 2%					
	VV		1PP					
	VV		(0,9+3,3+4,3)*3,1*1,02		26,877			
	VV		1NP					
	VV		(0,9+3,4+4,1)*3,05*1,02		26,132			
	VV		Součet		53,009			
168	K	763121415	Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112.5 mm, profil 100	m2	51,970	592,22	30 777,67	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121415					
	VV		Skladba Z04 - detailně viz PD AST					
	VV		1PP					
	VV		(0,9+3,3+4,3)*3,1		26,350			
	VV		1NP					
	VV		(0,9+3,4+4,1)*3,05		25,620			
	VV		Součet		51,970			
169	K	763121714	Stěna předsazená ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr	m2	51,970	33,05	1 717,61	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121714					
	VV		Skladba Z04 - detailně viz PD AST					
	VV		1PP					
	VV		(0,9+3,3+4,3)*3,1		26,350			
	VV		1NP					
	VV		(0,9+3,4+4,1)*3,05		25,620			
	VV		Součet		51,970			
170	K	763121716	Stěna předsazená ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádkartonových desek úprava styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem	m	16,900	36,68	619,89	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121716					
	VV		Skladba Z04 - detailně viz PD AST					
	VV		1PP					
	VV		(0,9+3,3+4,3)		8,500			
	VV		1NP					
	VV		(0,9+3,4+4,1)		8,400			
	VV		Součet		16,900			
166	K	763131511	Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	16,840	724,33	12 197,72	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131511					
	VV		Skladba Z04 - detailně viz PD AST					
	VV		1PP					
	VV		0,9*0,85+3,3*0,9+4,3*1,3		9,325			
	VV		1NP					
	VV		0,9*0,85+3,4*0,9+4,1*0,9		7,515			
	VV		Součet		16,840			
167	K	763131714	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr	m2	16,840	35,89	604,39	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131714					
	VV		Skladba Z04 - detailně viz PD AST					
	VV		1PP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,9*0,85+3,3*0,9+4,3*1,3		9,325			
	VV		1NP					
	VV		0,9*0,85+3,4*0,9+4,1*0,9		7,515			
	VV		Součet		16,840			
171	K	763131721	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	16,900	242,81	4 103,49	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131721					
	VV		Skladba Z04 - detailně viz PD AST					
	VV		1PP					
	VV		(0,9+3,3+4,3)		8,500			
	VV		1NP					
	VV		(0,9+3,4+4,1)		8,400			
	VV		Součet		16,900			
174	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	16,840	35,12	591,42	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131751					
	VV		Skladba Z04 - detailně viz PD AST					
	VV		1PP					
	VV		0,9*0,85+3,3*0,9+4,3*1,3		9,325			
	VV		1NP					
	VV		0,9*0,85+3,4*0,9+4,1*0,9		7,515			
	VV		Součet		16,840			
175	M	28329027	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2	m2	18,920	58,56	1 107,96	CS ÚRS 2024 02
	VV		16,84*1,1235 Přepočtené koeficientem množství		18,920			
176	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	16,840	39,03	657,27	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131752					
	VV		Skladba Z04 - detailně viz PD AST					
	VV		1PP					
	VV		0,9*0,85+3,3*0,9+4,3*1,3		9,325			
	VV		1NP					
	VV		0,9*0,85+3,4*0,9+4,1*0,9		7,515			
	VV		Součet		16,840			
177	M	63152100R	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 15 0mm	m2	17,177	506,67	8 703,07	individuální
	VV		16,84*1,02 Přepočtené koeficientem množství		17,177			
190	K	763411111	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm	m2	11,952	4 266,20	50 989,62	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763411111					
	VV		WC dělicí příčka, detailně viz PD AST					
	VV		1NP místnosti 01.13 a 01.16					
	VV		(1,125+1,79)*2,05*2		11,952			
191	K	763411121	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek s HPL-laminátem včetně nerezového kování tl. 19,6 mm	kus	4,000	4 729,59	18 918,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763411121					
	VV		WC dělicí příčka, detailně viz PD AST					
	VV		1NP místnosti 01.13 a 01.16					
	VV		2+2		4,000			
301	K	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,020	164 067,96	3 281,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763402					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
302	K	998763492	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m	%	0,010	164 067,96	1 640,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763492					
D 764			Konstrukce klempířské					16 432,19
214	K	764226443	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm	m	26,200	546,90	14 328,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764226443					
VV			O01, O02, O03, O04, O05, O06, O07					
VV			1,8*7					12,600
VV			O12, O13, O14					
VV			1,8*3					5,400
VV			O10, O11					
VV			4,1*2					8,200
VV			Součet					26,200
215	K	764226465	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	24,000	67,70	1 624,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764226465					
VV			O01, O02, O03, O04, O05, O06, O07					
VV			2*7					14,000
VV			O12, O13, O14					
VV			2*3					6,000
VV			O10, O11					
VV			2*2					4,000
VV			Součet					24,000
299	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,020	15 953,58	319,07	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764202					
300	K	998764293	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m	%	0,010	15 953,58	159,54	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764293					
D 766			Konstrukce truhlářské					598 097,56
128	K	766417411	Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů plochy přes 5 m2 šířky profilu do 60 mm, tloušťky do 20 mm	m2	33,796	441,73	14 928,71	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766417411					
VV			Skladba Z01, viz PD AST					
VV			2,75*(1,65+7,25+6,1+11,73)+1,5*0,9					74,858
VV			odpočet otvory DE01, O08, O09, O10, O11, DE2, DE 3					
VV			-(0,9*2,1+2,1*2,8*2+4,1*2,8*2+1,06*2,1*2)					-41,062
VV			Součet					33,796
129	M	61191155R	obkladové profil 150x20mm, tmavě hnědý matný lak	m2	33,796	509,14	17 206,90	
130	K	766417541	Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů lišty ukončovací, soklové	m	263,300	38,70	10 189,71	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766417541					
VV			Skladba Z01, viz PD AST					
VV			Krycí lišta 35x19 mm					
VV			předpoklad cca 190 řad na výšku 2,75 m a 12 řad výšky 0,9 m					
VV			2,75*190+12*0,9					533,300
VV			odpočet otvory DE01, O08, O09, O10, O11, DE2, DE 3					
VV			-(0,9*6+(2,8*14)*2+(2,8*28)*2+(7*2,1)*2))					-270,000
VV			Součet					263,300
131	M	61418155R	lišta dřevěná š 19 mm, h 35 mm, tmavě hnědý matný lak	m	289,630	122,04	35 346,45	
VV			263,3*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					289,630

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	K	766417513	Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů podkladového roštu dvojitého pro svislé profily	m	206,800	146,35	30 265,18	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766417513					
	VV		Skladba Z01, viz PD AST					
	VV		spodní rošt + vrchní rošt					
	VV		předpoklad cca 4 řady na výšku 2,75 m a 36 řad na délku fasády					
	VV		$(4 \cdot (1,65 + 7,25 + 6,1 + 11,73) + 2,75 \cdot 36) \cdot 2 + 1,6 \cdot 2 \cdot 2$		418,240			
	VV		odpočet otvory DE01, O08, O09, O10, O11, DE2, DE 3					
	VV		$-(0,9 \cdot 4 + 2 \cdot 2,1 + (2,1 \cdot 4 + 2,8 \cdot 3) \cdot 2 + (4,1 \cdot 4 + 2,8 \cdot 3) \cdot 2 + (1,06 \cdot 1 + 3 \cdot 2,1) \cdot 2) \cdot 2$		-211,440			
	VV		Součet		206,800			
125	M	60514114	řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m	m3	0,572	11 809,97	6 755,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		Skladba Z01, viz PD AST					
	VV		předpoklad prořezu 10%, latě 45x75 mm -spodní rošt					
	VV		předpoklad cca 4 řady na výšku 2,75 m a 36 řad na délku fasády					
	VV		$(4 \cdot (1,65 + 7,25 + 6,1 + 11,73) + 2,75 \cdot 36) \cdot 1,1 \cdot 0,045 \cdot 0,075 + 1,6 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 1,1 \cdot 0,045 \cdot 0,075$		0,788			
	VV		odpočet otvory DE01, O08, O09, O10, O11, DE2, DE 3					
	VV		$-(0,9 \cdot 4 + 2 \cdot 2,1 + (2,1 \cdot 4 + 2,8 \cdot 3) \cdot 2 + (4,1 \cdot 4 + 2,8 \cdot 3) \cdot 2 + (1,06 \cdot 1 + 3 \cdot 2,1) \cdot 2) \cdot 1,1 \cdot 0,045 \cdot 0,075$		-0,392			
	VV		předpoklad prořezu 10%, latě 50x30 mm -vrchní rošt					
	VV		předpoklad cca 4 řady na výšku 2,75 m a 36 řad na délku fasády					
	VV		$(4 \cdot (1,65 + 7,25 + 6,1 + 11,73) + 2,75 \cdot 36) \cdot 1,1 \cdot 0,05 \cdot 0,03 + 1,6 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 1,1 \cdot 0,05 \cdot 0,03$		0,350			
	VV		odpočet otvory DE01, O08, O09, O10, O11, DE2, DE 3					
	VV		$-(0,9 \cdot 4 + 2 \cdot 2,1 + (2,1 \cdot 4 + 2,8 \cdot 3) \cdot 2 + (4,1 \cdot 4 + 2,8 \cdot 3) \cdot 2 + (1,06 \cdot 1 + 3 \cdot 2,1) \cdot 2) \cdot 1,1 \cdot 0,05 \cdot 0,03$		-0,174			
	VV		Součet		0,572			
122	K	766417523	Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů difúzní paropropustné fólie s lepenými přesahy	m2	33,796	41,93	1 417,07	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766417523					
	VV		Skladba Z01, viz PD AST					
	VV		$2,75 \cdot (1,65 + 7,25 + 6,1 + 11,73) + 1,5 \cdot 0,9$		74,858			
	VV		odpočet otvory DE01, O08, O09, O10, O11, DE2, DE 3					
	VV		$-(0,9 \cdot 2,1 + 2,1 \cdot 2,8 \cdot 2 + 4,1 \cdot 2,8 \cdot 2 + 1,06 \cdot 2,1 \cdot 2)$		-41,062			
	VV		Součet		33,796			
123	M	28329038	fólie PES difúzně propustná fasádní (spára max 20 mm, max. 20% plochy), 210 g/m2	m2	37,547	157,80	5 924,92	CS ÚRS 2024 02
	VV		$33,796 \cdot 1,111$ Přepočtené koeficientem množství		37,547			
291	K	766438112	Montáž dřevěného obložení betonových stupňů bez podstupnic	m	9,600	464,58	4 459,97	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766438112					
	VV		SO 01 výrobek TP01, střecha					
	VV		$2,1 + 0,9 + 6,6$		9,600			
	VV		detailně viz PD					
292	M	60791113	prkno terasové dřevoplastové s překrytými spárami š 140 mm tl 22mm	m	28,800	416,06	11 982,53	CS ÚRS 2024 02
	VV		SO 01 výrobek TP01, střecha					
	VV		$3 \cdot (2,1 + 0,9 + 6,6)$		28,800			
	VV		detailně viz PD, cca 3 ks/bm					
293	M	60791138	profil podkladový dřevoplastový pro terasová dřevoplastová prkna 50x50mm	m	4,800	258,88	1 242,62	CS ÚRS 2024 02
	VV		SO 01 výrobek TP01, střecha					
	VV		$0,5 \cdot (2,1 + 0,9 + 6,6)$		4,800			
	VV		detailně viz PD, po cca 1 bm - 0,5 m/kus					
11	K	766621211	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 oteviravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	1,120	590,84	661,74	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766621211					
	VV		Oi1					
	VV		bezpečnostní sklo, detailně viz PD tabulka oken					
	VV		$1,4 \cdot 0,8$		1,120			
12	M	61110010R	okno dřevěné otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	1,120	9 529,34	10 672,86	CS ÚRS 2024 02
	VV		okno dřevěné, detailně viz PD tabulka oken- kompletní dodávka vč. veškerého vybavení					
	VV		Oi1					
	VV		$1,4 \cdot 0,8$		1,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
221	K	766681122R	Montáž zárubní pro dveře dvoukřídlové rozměru nad 1450x1970 mm	kus	2,000	4 191,43	8 382,86	
	VV		detailně viz tabulka dveří					
	VV		dveře D13					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
222	M	55331501R	zárubeň ocelová systémová 2325/2330 mm	kus	2,000	3 020,30	6 040,60	
	VV		detailně viz tabulka dveří					
	VV		dveře D13					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
216	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	18,000	1 024,10	18 433,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766682111					
	VV		detailně viz tabulka dveří					
	VV		dveře D02, D23					
	VV		1+1		2,000			
	VV		dveře D03, D18, D 19					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		dveře D04, D05, D16, D17					
	VV		1+1+1+1		4,000			
	VV		dveře D06					
	VV		1		1,000			
	VV		dveře D07, D21, D22					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		dveře D08, D09					
	VV		1+1		2,000			
	VV		dveře D10					
	VV		1		1,000			
	VV		dveře D11					
	VV		1		1,000			
	VV		dveře D20					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		18,000			
218	M	55331467	zárubeň jednokřídla ocelová obložková šroubovací tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	11,000	6 065,25	66 717,75	CS ÚRS 2024 02
	VV		detailně viz tabulka dveří					
	VV		dveře D02, D23					
	VV		1+1		2,000			
	VV		dveře D03, D18, D 19					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		dveře D04, D05, D16, D17					
	VV		1+1+1+1		4,000			
	VV		dveře D06					
	VV		1		1,000			
	VV		dveře D20					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		11,000			
217	M	55331466	zárubeň jednokřídla ocelová obložková šroubovací tl stěny 160-200mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	7,000	5 991,28	41 938,96	CS ÚRS 2024 02
	VV		detailně viz tabulka dveří					
	VV		dveře D07, D21, D22					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		dveře D08, D09					
	VV		1+1		2,000			
	VV		dveře D10					
	VV		1		1,000			
	VV		dveře D11					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
219	K	766682122	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	1,000	1 255,57	1 255,57	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766682122					
	VV		detailně viz tabulka dveří					
	VV		dveře D01					
	VV		1		1,000			
220	M	55331736	zárubeň dvoukřídla ocelová obložková šroubovací tl stěny 160-200mm rozměru 1600/1970, 2100mm	kus	1,000	6 792,58	6 792,58	CS ÚRS 2024 02
	VV		detailně viz tabulka dveří					
	VV		dveře D01					
	VV		1		1,000			
209	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	27,000	111,25	3 003,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766694116					
	VV		O01, O02, O03, O04, O05, O06, O07					
	VV		1,8*7		12,600			
	VV		O12, O13, O14					
	VV		1,8*3		5,400			
	VV		O10, O11					
	VV		4,1*2		8,200			
	VV		Oi1					
	VV		0,8		0,800			
	VV		Součet		27,000			
210	M	61144401	parapet plastový vnitřní š 250mm	m	26,200	326,69	8 559,28	CS ÚRS 2024 02
211	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	12,000	61,15	733,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		O01, O02, O03, O04, O05, O06, O07					
	VV		7		7,000			
	VV		O12, O13, O14					
	VV		3		3,000			
	VV		O10, O11					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		12,000			
212	M	60794100	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 150mm	m	0,800	453,66	362,93	CS ÚRS 2024 02
	VV		Oi1					
	VV		bezpečnostní sklo, detailně viz PD tabulka oken					
	VV		0,8		0,800			
199	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	18,000	542,40	9 763,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660001					
	VV		detailně viz tabulka dveří					
	VV		dveře 800 mm					
	VV		dveře D02, D23					
	VV		1+1		2,000			
	VV		dveře D03, D18, D 19					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		dveře D04, D05, D16, D17					
	VV		1+1+1+1		4,000			
	VV		dveře D06					
	VV		1		1,000			
	VV		dveře D20					
	VV		1		1,000			
	VV		dveře 700 mm					
	VV		dveře D07, D21, D22					
	VV		1+1+1		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dveře D08, D09					
	VV		1+1		2,000			
	VV		dveře D10					
	VV		1		1,000			
	VV		dveře D11					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		18,000			
200	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	11,000	5 362,57	58 988,27	CS ÚRS 2024 02
	VV		detailně viz tabulka dveří- kompletní dodávka vč. veškerého dveřního vybavení					
	VV		dveře 800 mm					
	VV		dveře D02, D23					
	VV		1+1		2,000			
	VV		dveře D03, D18, D 19					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		dveře D04, D05, D16, D17					
	VV		1+1+1+1		4,000			
	VV		dveře D06					
	VV		1		1,000			
	VV		dveře D20					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		11,000			
201	M	61162085	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	7,000	5 337,91	37 365,37	CS ÚRS 2024 02
	VV		dveře 700 mm					
	VV		dveře D07, D21, D22					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		dveře D08, D09					
	VV		1+1		2,000			
	VV		dveře D10					
	VV		1		1,000			
	VV		dveře D11					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
196	K	766660174	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	1,000	918,01	918,01	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660174					
	VV		detailně viz tabulka dveří					
	VV		dveře D01					
	VV		1		1,000			
198	M	61162122	dveře dvoukřídle dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 1600x1970-2100mm	kus	1,000	14 670,01	14 670,01	CS ÚRS 2024 02
	VV		detailně viz tabulka dveří- kompletní dodávka vč. veškerého dveřního vybavení					
	VV		dveře D01					
	VV		1		1,000			
202	K	766660311	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm	kus	1,000	848,74	848,74	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660311					
	VV		detailně viz tabulka dveří					
	VV		dveře 700 mm					
	VV		dveře D12					
	VV		1		1,000			
203	M	61162085	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	1,000	5 337,91	5 337,91	CS ÚRS 2024 02
	VV		detailně viz tabulka dveří- kompletní dodávka vč. veškerého dveřního vybavení					
	VV		dveře 700 mm					
	VV		dveře D12					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
208	K	76660372R	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří výšky přes 2,5 m průchozí šířky přes 1200 mm	kus	2,000	4 380,05	8 760,10	
	VV		detailně viz tabulka dveří					
	VV		dveře D14, D15					
	VV		1+1		2,000			
207	M	61161001R	dveře prosklené; s členěním; mléčné sklo; posuvné; plná dřevotřísková; HPL laminace 2000/2530 mm	kus	1,000	63 722,08	63 722,08	
	VV		detailně viz tabulka dveří - kompletní dodávka vč. veškerého dveřního vybavení					
	VV		dveře D14,					
	VV		1		1,000			
223	M	61161002R	dveře prosklené; s členěním; mléčné sklo; posuvné; plná dřevotřísková; HPL laminace 1885/2580 mm	kus	1,000	66 988,93	66 988,93	
	VV		detailně viz tabulka dveří - kompletní dodávka vč. veškerého dveřního vybavení					
	VV		dveře D15					
	VV		1		1,000			
297	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,020	581 969,88	11 639,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766202					
298	K	998766293	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m	%	0,010	581 969,88	5 819,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766293					
	D	767	Konstrukce zámečnické				14 343 242,72	
370	K	767315151	Montáž světlíků pultových se zasklením	m2	8,500	427,83	3 636,56	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767315151					
	VV		SO01 Střecha					
	VV		1,7*5		8,500			
371	M	5624500R	světlík 1,7x5 m, veškeré detaily	kus	1,000	63 943,98	63 943,98	
	VV		SO01 Střecha					
	VV		1		1,000			
3	K	767620352	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	13,878	1 178,03	16 348,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767620352					
	VV		O01, O02, O03, O04, O05, O06, O07					
	VV		0,78*1,8*7		9,828			
	VV		detailně viz PD tabulka oken					
	VV		O12, O13, O14					
	VV		0,75*1,8*3		4,050			
	VV		detailně viz PD tabulka oken					
	VV		Součet		13,878			
4	M	55341011	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	13,878	20 094,21	278 867,45	CS ÚRS 2024 02
	VV		O01, O02, O03, O04, O05, O06, O07					
	VV		detailně viz PD tabulka oken- kompletní dodávka vč. veškerého vybavení					
	VV		Sklápecí, Hnědá - corten					
	VV		0,78*1,8*7		9,828			
	VV		O11, O12, O13					
	VV		detailně viz PD tabulka oken					
	VV		Sklápecí, Hnědá - corten					
	VV		0,75*1,8*3		4,050			
	VV		Součet		13,878			
7	K	767620354	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdiva, plochy přes 2,5 do 6 m2	m2	11,760	614,08	7 221,58	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767620354					
	VV		O08					
	VV		2,8*2,1		5,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		detailně viz PD tabulka oken					
	VV		O09					
	VV		2,8*2,1		5,880			
	VV		detailně viz PD tabulka oken					
	VV		Součet		11,760			
8	M	55341015	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m	m2	11,760	17 382,11	204 413,61	CS ÚRS 2024 02
	VV		O08					
	VV		detailně viz PD tabulka oken- kompletní dodávka vč. veškerého vybavení					
	VV		Posuvné, Hnědá - corten					
	VV		2,8*2,1		5,880			
	VV		O09					
	VV		detailně viz PD tabulka oken- kompletní dodávka vč. veškerého vybavení					
	VV		Otvíravé, Hnědá - corten					
	VV		2,8*2,1		5,880			
	VV		Součet		11,760			
9	K	767620355	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do zdíva, plochy přes 6 m2	m2	22,960	808,90	18 572,34	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767620355					
	VV		O10, O11					
	VV		detailně viz PD tabulka oken					
	VV		2,8*4,1*2		22,960			
10	M	55341015	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m	m2	22,960	17 382,11	399 093,25	CS ÚRS 2024 02
	VV		O10, O11					
	VV		detailně viz PD tabulka oken- kompletní dodávka vč. veškerého vybavení					
	VV		Otvíravé, Hnědá - corten					
	VV		2,8*4,1*2		22,960			
204	K	767630122	Montáž posuvných dveří z hliníkových profilů s utěsněním připojovací spáry impregnovanou komprimační páskou zdvižné posuvných výšky přes 2200 do 3000 mm celkové šířky přes 2000 mm do 3500 mm	m2	10,835	1 525,26	16 526,19	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767630122					
	VV		detailně viz tabulka dveří					
	VV		dveře D13					
	VV		2,33*2,325*2		10,835			
205	M	55341300R	dveře dvoukřídlé Al prosklené posuvné 2325x2330mm	kus	2,000	93 653,82	187 307,64	
	VV		detailně viz tabulka dveří- kompletní dodávka vč. veškerého dveřního vybavení					
	VV		dveře D13					
	VV		1+1		2,000			
13	K	767640112	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	4,000	3 228,65	12 914,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767640112					
	VV		DE1, DE2, DE3, DE4					
	VV		detailně viz tabulka dveří					
	VV		4		4,000			
14	M	55341336R	dveře jednokřídlé Al plné s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní, rám, těsnění, Cylindrická vložka; Bezpečnostní třída RC4	m2	7,560	19 268,25	145 667,97	
	VV		DE1, DE2, DE3, DE4; detailně viz PD tabulka dveří- kompletní dodávka vč. veškerého dveřního vybavení					
	VV		2,1*0,9*4		7,560			
	VV		Součet		7,560			
193	K	767649197	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří panikového kování dveří jednokřídlých	kus	4,000	1 279,00	5 116,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767649197					
	VV		DE1, DE2, DE3, DE4					
	VV		detailně viz tabulka dveří					
	VV		2+2		4,000			
195	M	54914120	kování bezpečnostní klika/klika RC4	kus	2,000	3 920,22	7 840,44	CS ÚRS 2024 02
	VV		DE3, DE4- kompletní dodávka vč. veškerého vybavení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		detailně viz tabulka dveří					
	VV		2		2,000			
194	M	54914135	kování panikové klika/klika	kus	2,000	3 279,18	6 558,36	CS ÚRS 2024 02
	VV		DE1, DE2- kompletní dodávka vč. veškerého vybavení					
	VV		detailně viz tabulka dveří					
	VV		2		2,000			
50	K	76799511R	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 250 kg	kg	44 340,650	41,91	1 858 316,64	
	VV		Ocelové konstrukce terasy, detailně viz PD konstrukční část D.1.2-301					
	VV		IPE200, HEB 100, HEB 120, UPE 100, UPE 120, L 50x6, Pl.6 mm - corten, Pl.10 mm - corten, 5% na spoje a styčných					
	VV		plechů					
	VV		(2654+1172+340+138+23+4370+1036+920)*1,05		11 185,650			
	VV		Zámečnické konstrukce detailně viz PD stavební část D.1.1.15					
	VV		KZ01 - Cortenové zábradlí z pásové oceli, kotvené do betonového podkladu a ke schodnicím ocelového schodiště					
	VV		120		120,000			
	VV		KZ02 - Cortenové zábradlí z pásové oceli, kotvené do betonového podkladu a ke schodnicím ocelového schodiště (KZ02.1 -					
	VV		KZ02.4)					
	VV		155+580+545+100		1 380,000			
	VV		KZ03 - Cortenové zábradlí z pásové oceli, kotvené k pochozímu plechu					
	VV		85		85,000			
	VV		KZ04 - Bezpečnostní mříž s otvívací částí (KZ04.1,KZ04.2,KZ04.3, KZ04.4)					
	VV		35+225+220+115		595,000			
	VV		KZ05 - Cortenové zábradlí z pásové oceli, kotvené k pochozímu plechu pochozímu plechu (KZ05.1, KZ05.2, KZ05.3)					
	VV		135+150+150		435,000			
	VV		KZ06 - Cortenové zábradlí z pásové oceli, kotvené k pochozímu plechu					
	VV		80		80,000			
	VV		KZ07 - Cortenové zábradlí z pásové oceli, kotvené k pochozímu plechu					
	VV		115		115,000			
	VV		KZ08 - Cortenové zábradlí z pásové oceli, kotvené k pochozímu plechu					
	VV		80		80,000			
	VV		KZ09 - Cortenové zábradlí z pásové oceli, kotvené k pochozímu plechu (KZ09 .1, KZ09.2)					
	VV		120+120		240,000			
	VV		KZ10 - Cortenové zábradlí z pásové oceli, kotvené k pochozímu plechu (KZ10 .1, KZ10 .2)					
	VV		105+105		210,000			
	VV		KZ11 - Cortenové zábradlí z pásové oceli, kotvené k pochozímu plechu (KZ11.1, KZ11.2)					
	VV		115+115		230,000			
	VV		KZ12 - Bezpečnostní mříž s otvívací částí (KZ12.1 - KZ12.9)					
	VV		135+135+120*4+160+130+95		1 135,000			
	VV		KZ13 - Cortenové zábradlí z pásové oceli, kotvené k pochozímu plechu (KZ13.1, KZ13.2, KZ13.3, KZ13.4)					
	VV		130*4		520,000			
	VV		KZ14 -Kruhové zábradlí, součástí pochozí desky roštu KP07, KP08 a KP09 (KZ14.1 - KZ14.10)					
	VV		65+65*3+80+70+70+6*100+100+4*100+75+80		1 735,000			
	VV		KZ15 - Zábradlí na schodišti 1 a volnočasové střední plochy (madlo)					
	VV		80		80,000			
	VV		KZ16 - Cortenové zábradlí z pásové oceli, kotvené k pochozímu plechu (KZ16 .1 - KZ16.9)					
	VV		70+4*70+70+70+80+90*4+5*95+65+130		1 600,000			
	VV		KZ18 - Cortenové madlo (zábradlí) z pásové oceli, kotvené do betonu					
	VV		20		20,000			
	VV		KZ19 - Cortenové madlo (zábradlí) z pásové oceli, kotvené do betonu					
	VV		40		40,000			
	VV		KP01 - Cortenová podesta schodiště					
	VV		510		510,000			
	VV		KP02 - Cortenová podesta schodiště					
	VV		660		660,000			
	VV		KS01 - Schodiště					
	VV		1950+650		2 600,000			
	VV		KS02 - Schodiště					
	VV		1940+650		2 590,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			KP07a - Plný pochozí cortenový plát s průřezem na kmen stromu					
VV		110			110,000			
VV			KP07b - Plný pochozí cortenový plát s průřezem na kmen stromu					
VV		120			120,000			
VV			KP08a - Plný pochozí cortenový plát s průřezem na kmen stromu					
VV		105			105,000			
VV			KP08b - Plný pochozí cortenový plát s průřezem na kmen stromu					
VV		125			125,000			
VV			KP09a - Plný pochozí cortenový plát s průřezem na kmen stromu					
VV		125			125,000			
VV			KP09b - Plný pochozí cortenový plát s průřezem na kmen stromu					
VV		135			135,000			
VV			KP10a - Plný pochozí cortenový plát s průřezem na kmen stromu					
VV		130			130,000			
VV			KP10b - Plný pochozí cortenový plát s průřezem na kmen stromu					
VV		110			110,000			
VV			KP11 - Pochozí mříže u hradeb					
VV		7615			7 615,000			
VV			KP12 - Pochozí a odvodňovací mříž s prostorem pro výsadbu stromů					
VV		300			300,000			
VV			KP13 - Pochozí a odvodňovací mříž s prostorem pro výsadbu stromů					
VV		340			340,000			
VV			KK01 - Opěrná konstrukce komunitní zahrady					
VV		1440			1 440,000			
VV			KK02 - Obruba z cortenové pásoviny					
VV		480			480,000			
VV			KK03 - Obruba z cortenové pásoviny					
VV		330			330,000			
VV			KK04 - Obruba z cortenové pásoviny					
VV		780			780,000			
VV			KK05 - Obruba z cortenové pásoviny					
VV		840			840,000			
VV			KO01 - Cortenové oplechování střešní atiky					
VV		270			270,000			
VV			KO02 - Cortenové oplechování střešní atiky					
VV		60			60,000			
VV			KO03 - Cortenové oplechování střešní atiky					
VV		315			315,000			
VV			KO04 - Cortenové oplechování střešní atiky					
VV		430			430,000			
VV			KO05 - Cortenové oplechování střešní atiky					
VV		290			290,000			
VV			KO06 - Cortenové oplechování střešní atiky					
VV		955			955,000			
VV			KO07 - Cortenové oplechování střešní atiky					
VV		530			530,000			
VV			KP03 - Cortenové oplechování střešní atiky					
VV		375			375,000			
VV			KP04 - Cortenové oplechování střešní atiky					
VV		315			315,000			
VV			KP05 - Cortenové oplechování střešní atiky					
VV		400			400,000			
VV			KP06 - Cortenové oplechování střešní atiky					
VV		1070			1 070,000			
VV			Součet		44 340,650			
72	M	OK01	Výroba a dodávka - ocelové konstrukce terasy - IPE200, HEB 100, HEB 120, UPE 100, UPE 120, L 50x6, Pl.6 mm - corten, Pl.10 mm - corten, 5% na spoje a sytčích plechů	kus	1,000	1 597 428,25	1 597 428,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Ocelová konstrukce terasy					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16 a konstrukční část D.1.2. 301					
	VV		1		1,000			
55	M	KZ01	Výroba a dodávka - Krycí plát u vstupu do prostoru schodiště na střešní terasu/vyhliďku. Kotveno do přilehlých betonových konstrukcí přes úhelníky. Kotveno do ostění, nadpraží a podlahy pomocí ocelových úhelníků 60/60/10 a systémových šroubů. Cortenový plát tl. 10 mm, kotevní úhelníky a spojovací materiál (šrouby, podložky, matky apod.)	kus	1,000	48 872,08	48 872,08	
	VV		Cortenové zábradlí z pásové oceli, kotvené do betonového podkladu a ke schodnicím ocelového schodiště					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			
56	M	KZ02	Výroba a dodávka - KZ02.1 - Spodní díl zábradlí schodiště na vyhlídku sloužící zároveň jako mříž oddělující skladovací prostor pod schodištěm. Kotveno k prvku KZ01, do podlahy přes nastavitelné podložky, do podesty schodiště v úrovni 1.NP a k dílu KZ02.2. Obsahuje uzamykatelná vrátka KZ02.3. Maximální rozteč mezi sloupky max. 125 mm. Cortenová pásovina 80/10, výškově nastavitelné podložky a spojovací materiál (šrouby, matky apod.). KZ02.2 - Hlavní část zábradlí schodiště na vyhlídku - bezpečnostní mříž. Umístěná v prostoru včetně schodiště. Kotveno do podlahy přes nastavitelné podložky, do bočního pásu prvku KZ02.1, z boku do podesty schodišť v úrovni 1.NP a 2.NP a přímo ke stupňovitým schodnicím schodiště. K prvku je přikotveno zábradelní madlo KZ02.4. Prvek je možné rozdělit na více částí (kvůli přepravě, instalaci, manipulaci). Rozdělení je třeba konzultovat s projektantem. Maximální rozteč mezi sloupky max. 125 mm. Výška zábradlí v úrovni vyhlídky 1100 mm nad nášlapnou vrstvou. Cortenová pásovina 80/10, výškově nastavitelné podložky, kotevní pásy a spojovací materiál (šrouby, matky apod.). KZ02.3 - Otevíravý díl prvku KZ02.1 umožňující vstoupit do prostoru pod schodištěm. Levé otevírání směrem do schodišťového prostoru (kvůli lepší manipulaci s ukládaným zařízením). Mříž bude opatřena zámkem s cylindrickou vložkou. Maximální rozteč mezi sloupky max. 125 mm. Cortenová pásovina 80/10, navažené panty, zámek a spojovací materiál (šrouby, matky apod.). KZ02.4- Zábradlí schodiště na vyhlídku kotvené ke středové mříži KZ02.2. Rozděleno na jednotlivé segmenty (KZ02.4.1 až KZ02.4.7), dodavatel může zvolit vlastní postup montáže. Cortenová pásovina 60/15, kortenové pruty 10/10 a spojovací materiál (šrouby, matky apod.)	kus	1,000	571 304,35	571 304,35	
	VV		Cortenové zábradlí z pásové oceli, kotvené do betonového podkladu a ke schodnicím ocelového schodiště					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			
54	M	KZ03	Výroba a dodávka - Zábradlí střední podesty schodiště na vyhlídku. Kotveno k obkladovému plechu podesty KP01 a do ostění pomocí navažených kotvicích pásků. Osová vzdálenost mezi sloupky max. 125 mm. Cortenová pásovina 60/10, kotvicí pásy tl. 10 mm a spojovací materiál (šrouby, matky apod.)	kus	1,000	24 842,86	24 842,86	
	VV		Cortenové zábradlí z pásové oceli, kotvené k pochozímu plechu					
	VV		1		1,000			
53	M	KZ04	Výroba a dodávka - KZ04.1 - Cortenová pásovina 80/10 a spojovací materiál (šrouby, matky apod.) Základ pro ocelovou mříž - uloženo na páskách zabetonovaných do patek 400/400/1000. (Nezakládat na betonovém pasu kvůli volnému odtoku a průchodu drenážního potrubí podél zadní zdi objektu.) KZ04.2 - Cortenová pásovina 80/10, kotvicí pásy tl. 10 mm a spojovací materiál (šrouby, matky apod.). Spodní, lichoběžníková část mříže s otvorem na vrátka KZ04.4. Kotvená k základně KZ04.1. Možno vyrobit jako jeden díl s KZ04.3, případně rozdělit na vertikální segmenty. Osová vzdálenost mezi sloupky max. 125 mm. KZ04.3 - Cortenová pásovina 80/10, kotvicí pásy tl. 10 mm a spojovací materiál (šrouby, matky apod.). Horní, spojitá část mříže. kotveno do KZ04.2 a pomocí pásků k nosné konstrukci pochozího roštu KP11/KP12. Kotveno k obkladovému plechu podesty KP01 a do ostění pomocí navažených kotvicích pásků. Osová vzdálenost mezi sloupky max. 125 mm. KZ04.4 - Cortenová pásovina 80/10, navažené panty, zámek a spojovací materiál (šrouby, matky apod.) Otevíravý díl prvku KZ04.2 umožňující vstoupit do prostoru mezi kuželnou a hradbami. Právě otevírání směrem do prostoru pod roštem. Mříž bude opatřena zámkem s cylindrickou vložkou. Osová vzdálenost mezi sloupky max. 125 mm.	kus	1,000	279 888,96	279 888,96	
	VV		Výroba a dodávka - Bezpečnostní mříž s otevíravou částí					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	M	KZ05	Výroba a dodávka - KZ05.1, KZ05.2, KZ05.3 - Cortenové zábradlí z pásové oceli, kotvené k pochozímu plechu - Zábradlí na koncovém cípu pochozího ocelového roštu. Kotveno přímo do pochozího cortenového plechu roštu KP11. Na pohledových plochách použit vratové šrouby. Po délce je zábradlí rozdělené na 3 dilatační segmenty šířkou kopírující tři pochozí cortenové plechy. Výška zábradlí 1100 mm. Osová vzdálenost mezi sloupky max. 125 mm. Cortenová pásovina 60/10, kotevní úhelníky a pásy a spojovací materiál (šrouby, matky apod.) Rozměr cca =6,85x1,1 m (DxV).	kus	1,000	150 792,89	150 792,89	
	VV		Výroba a dodávka - Cortenové zábradlí z pásové oceli, kotvené k pochozímu plechu					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			
51	M	KZ06	Výroba a dodávka - Cortenové zábradlí z pásové oceli, kotvené k pochozímu plechu - Zábradlí na horní podestě ocelového schodiště. Kotveno k obkladovému/pochozímu plechu horní podesty a do betonové atiky hlavního tubusu ocelového schodiště. Zábradlí slouží zároveň jako podpora hlavní středové mříže KZ02.2 schodiště, která je k němu kotvena. Osová vzdálenost mezi sloupky max. 125 mm. Cortenová pásovina 60/10, kotevní úhelníky a pásy a spojovací materiál (šrouby, matky apod.) Rozměr cca =1,29x1,1 m (DxV)	kus	1,000	26 334,51	26 334,51	
	VV		Výroba a dodávka - Cortenové zábradlí z pásové oceli, kotvené k pochozímu plechu					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			
57	M	KZ07	Výroba a dodávka - Zábradlí na severní straně betonového tubusu horní podesty ocelového schodiště. Kotveno k obkladovému/pochozímu plechu horní podesty KP02 a do betonové atiky hlavního tubusu ocelového schodiště pomocí kotevních pásků. Osová vzdálenost mezi sloupky max. 125 mm. Cortenová pásovina 60/10, kotevní pásy a spojovací materiál (šrouby, matky apod.)	kus	1,000	39 664,50	39 664,50	
	VV		Cortenové zábradlí z pásové oceli, kotvené k pochozímu plechu					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			
58	M	KZ08	Výroba a dodávka - Zábradlí na horní podestě ocelového schodiště směrem ke střešní terase. Kotveno skrz pochozí dřevoplastový rošt do betonové atiky dole a do betonové atiky hlavního tubusu ocelového schodiště. Osová vzdálenost mezi sloupky max. 125 mm. Cortenová pásovina 60/10, kotevní pásy a spojovací materiál (šrouby, matky, podložky apod.)	kus	1,000	26 117,55	26 117,55	
	VV		Cortenové zábradlí z pásové oceli, kotvené k pochozímu plechu					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			
59	M	KZ09	Výroba a dodávka - Zábradlí na pobytové střeše/vyhliďce. Kotveno do pochozího cortenového plechu pomocí rozšířených plechů spodní pásnice zábradlí. Rozděleno na 2 dilatační celky. Osová vzdálenost mezi sloupky max. 125 mm. Cortenová pásovina 60/10, kotevní pásy a úhelníky a spojovací materiál (šrouby, matky, podložky apod.)	kus	1,000	80 739,29	80 739,29	
	VV		Cortenové zábradlí z pásové oceli, kotvené k pochozímu plechu					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			
60	M	KZ10	Výroba a dodávka - Zábradlí na pobytové střeše/vyhliďce. Kotveno do pochozího cortenového plechu pomocí rozšířených plechů spodní pásnice zábradlí. Rozděleno na 2 dilatační celky. Osová vzdálenost mezi sloupky max. 125 mm. Cortenová pásovina 60/10, kotevní pásy a úhelníky a spojovací materiál (šrouby, matky, podložky apod.)	kus	1,000	65 375,23	65 375,23	
	VV		Cortenové zábradlí z pásové oceli, kotvené k pochozímu plechu					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			
61	M	KZ11	Výroba a dodávka - Rohové zábradlí na pobytové střeše/vyhliďce. Kotveno do pochozího cortenového plechu pomocí rozšířených plechů spodní pásnice zábradlí. Rozděleno na 2 dilatační celky. Osová vzdálenost mezi sloupky max. 125 mm. Rohový sloupek otočený "na osu". Cortenová pásovina 60/10, kotevní pásy a úhelníky a spojovací materiál (šrouby, matky, podložky apod.)	kus	1,000	72 114,80	72 114,80	
	VV		Cortenové zábradlí z pásové oceli, kotvené k pochozímu plechu					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	M	KZ12	Výroba a dodávka - Rohové zábradlí na pobytové střeše/vyhliďce ustupující na jednom konci. Kotveno do pochozího cortenového plechu, resp. oplechování atiky, pomocí rozšířených plechů spodní pásnice zábradlí. Rozděleno na 9 dilatačních celků (dilatační celky možné upravit dle požadavků dodavatele). Osová vzdálenost mezi sloupky max. 125 mm. Rohový sloupek otočený "na osu". Cortenová pásovina 60/10, kotevní pásy a úhelníky a spojovací materiál (šrouby, matky, podložky apod.)	kus	1,000	491 161,73	491 161,73	
	VV		Bezpečnostní mříž s otvorem části					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			
63	M	KZ13	Výroba a dodávka - Kruhové zábradlí na kovové části pobytové střešy chránící kmeny stávajících stromů prostupujících terasou. Kotveno do pochozího cortenového plechu. Rozděleno na 2 dilatační celky (dilatační celky možné upravit dle požadavků dodavatele). Osová vzdálenost mezi sloupky max. 125 mm. Cortenová pásovina 60/10, kotevní patky a spojovací materiál (šrouby, matky, podložky apod.)	kus	1,000	173 981,36	173 981,36	
	VV		Cortenové zábradlí z pásové oceli, kotvené k pochozímu plechu					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			
64	M	KZ14	Výroba a dodávka - Zábradlí vedoucí ze schodiště ze spodní úrovně na střední víceúčelovou terasu a po jejím obvodu. Zábradlí je složeno z jednotlivých segmentů (KZ14.1 - KZ14.10), celkem 21 kusů. Segmenty jsou uchycené do ocelových patek se svislými sloupky, dilatace řešena přes navažené plátky a oválné otvory. Na pohledových plochách použít vratové šrouby. Po délce je zábradlí rozdělené na 6 dilatačních celků (dilatační celky možné upravit dle požadavků dodavatele). Výška zábradlí 1100 mm. Osová vzdálenost mezi sloupky max. 125 mm. Rohové sloupky otočené "na osu". Dilatační celky a způsob kotvení lze upravit dle požadavků dodavatele. Cortenová pásovina 60/10, kotevní patky z cortenové pásovin 60/15 a spojovací materiál (šrouby, matky, podložky apod.)	kus	1,000	583 237,60	583 237,60	
	VV		Kruhové zábradlí, součástí pochozí desky roštu KP07, KP08 a KP09					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			
65	M	KZ15	Výroba a dodávka - Zábradlí vedoucí podél schodiště S2 ze spodní úrovně na střední víceúčelovou terasu po hlavní trase pro pěší. Zábradlí je uchycené do betonové opěrné konstrukce (vetknuté kotevní pruty) a do sloupků ocelového zábradlí KZ14. Kotveno po cca 1 m. Výška madla 1000 mm. Cortenová pásovina 60/10, kotevní pruty 10/10 a spojovací materiál (šrouby, matky, podložky apod.)	kus	1,000	124 716,02	124 716,02	
	VV		Zábradlí na schodišti 1 a volnočasové střední plochy					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			
66	M	KZ16	Výroba a dodávka - Zábradlí na hlavní terase kuželny. Zábradlí je složeno z jednotlivých segmentů (KZ16.1 - KZ16.9), celkem 19 kusů. Segmenty jsou uchycené do cortenových patek se svislými sloupky, dilatace řešena přes navažené plátky a oválné otvory (viz princip řešení, výkres D.1.1.16.8). Patky kotvené do nosné konstrukce pod nášlapnou vrstvou schodišťových stupňů/terasy a do obložení bude vyfrézovaná drážka, aby terasová prkna sloupky "obklopila". Na pohledových plochách použít vratové šrouby. Po délce je zábradlí rozdělené na 5 dilatačních celků. Výška zábradlí 1000 mm. Osová vzdálenost mezi sloupky max. 125 mm. Rohové sloupky otočené "na osu". Dilatační celky a způsob kotvení lze upravit dle požadavků dodavatele. Cortenová pásovina 60/10, kotevní patky z cortenových patek a pásovin tl. 15 a spojovací materiál (šrouby, matky, podložky apod.)	kus	1,000	532 114,47	532 114,47	
	VV		Cortenové zábradlí z pásové oceli, kotvené k pochozímu plechu					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			
68	M	KZ18	Výroba a dodávka - Zábradlí vedoucí podél schodiště S3 u nového vstupu do areálu na úroveň hlavní terasy. Zábradlí je uchycené do ohradní zdi (vetknuté Kotveno po cca 1 m. Výška madla 1000 mm. Cortenová pásovina 60/10, kotevní pruty 10/10 a spojovací materiál (šrouby, matky, podložky apod.)	kus	1,000	31 067,13	31 067,13	
	VV		Cortenové madlo (zábradlí) z pásové oceli, kotvené do betonu					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	M	KZ19	Výroba a dodávka - Zábradlí vedoucí podél schodiště S4 u nového vstupu do areálu z hlavní terasy na areálovou cestu. Zábradlí je uchycené do ohradní zdi (vetknuté kotevní pruty). Kotveno po cca 1 m. Výška madla 1000 mm. Cortenová pásovina 60/10, kotevní pruty 10/10 a spojovací materiál (šrouby, matky, podložky apod.)	kus	1,000	65 280,30	65 280,30	
	VV		Cortenové madlo (zábradlí) z pásové oceli, kotvené do betonu					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			
237	M	KP01	Výroba a dodávka - Cortenová podesta schodiště. Cortenový plech 15 mm, spojovací materiál (šrouby, matky, podložky apod.)	kus	1,000	199 339,52	199 339,52	
	VV		Cortenové podesta schodiště					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			
238	M	KP02	Výroba a dodávka - Cortenová podesta schodiště. Cortenový plech 15 mm, spojovací materiál (šrouby, matky, podložky apod.)	kus	1,000	249 513,41	249 513,41	
	VV		Cortenové podesta schodiště					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			
239	M	KS01	Výroba a dodávka - Cortenová podesta schodiště. Stupnice a podstupnice z cortenového plechu tl. 15 mm. Schodnice z cortenového plechu tl. 20 mm a výška 150 mm. Schodiště KS01 vede z 1.PP do mezipatra na úrovni 1.NP.Celkem 20 stupňů 182x263, celková výška 3635 mm, délka 1, 3 m	kus	1,000	1 127 149,71	1 127 149,71	
	VV		Cortenové schodiště					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			
240	M	KS02	Výroba a dodávka - Cortenová podesta schodiště. Stupnice a podstupnice z cortenového plechu tl. 15 mm. Schodnice z cortenového plechu tl. 20 mm a výška 150 mm. Schodiště KS02 vede z úrovně 1.NP na střešní terasu s vyhlídkou na úrovni 2.NP. Celkem 20 stupňů 179x263, celková výška 3585 mm (označená výška stupňů vztažená k ±0 projektu) délka 1, 3 m	kus	1,000	1 099 757,48	1 099 757,48	
	VV		Cortenové schodiště					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			
241	M	KP07a	Výroba a dodávka - Plný pochozí cortenový plát s průřezem na kmen stromu, z cortenového plechu tl. 10 mm, součástí výrobku je přikotvené ochranné zábradlí; pozice výřezu bude přizpůsobena kmenu stromu. Deska oproti okolnímu povrchu o 5 mm vsazená ("utopená") do roštu	kus	1,000	24 178,39	24 178,39	
	VV		Cortenový pochozí plát s otvorem pro strom					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			
242	M	KP07b	Výroba a dodávka - Plný pochozí cortenový plát s průřezem na kmen stromu, z cortenového plechu tl. 10 mm, součástí výrobku je přikotvené ochranné zábradlí; pozice výřezu bude přizpůsobena kmenu stromu. Deska oproti okolnímu povrchu o 5 mm vsazená ("utopená") do roštu	kus	1,000	28 246,55	28 246,55	
	VV		Cortenový pochozí plát s otvorem pro strom					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			
243	M	KP08a	Výroba a dodávka - Plný pochozí cortenový plát s průřezem na kmen stromu, z cortenového plechu tl. 10 mm, součástí výrobku je přikotvené ochranné zábradlí; pozice výřezu bude přizpůsobena kmenu stromu. Deska oproti okolnímu povrchu o 5 mm vsazená ("utopená") do roštu	kus	1,000	23 595,29	23 595,29	
	VV		Cortenový pochozí plát s otvorem pro strom					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
244	M	KP08b	Výroba a dodávka - Plný pochozí cortenový plát s průřezem na kmen stromu, z cortenového plechu tl. 10 mm, součástí výrobku je přikotvené ochranné zábradlí; pozice výřezu bude přizpůsobena kmenu stromu. Deska oproti okolnímu povrchu o 5 mm vsazená ("utopená") do roštu	kus	1,000	29 968,73	29 968,73	
	VV		Cortenový pochozí plát s otvorem pro strom					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			
245	M	KP09a	Výroba a dodávka - Plný pochozí cortenový plát s průřezem na kmen stromu, z cortenového plechu tl. 10 mm, součástí výrobku je přikotvené ochranné zábradlí; pozice výřezu bude přizpůsobena kmenu stromu. Deska oproti okolnímu povrchu o 5 mm vsazená ("utopená") do roštu	kus	1,000	26 727,77	26 727,77	
	VV		Cortenový pochozí plát s otvorem pro strom					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			
246	M	KP09b	Výroba a dodávka - Plný pochozí cortenový plát s průřezem na kmen stromu, z cortenového plechu tl. 10 mm, součástí výrobku je přikotvené ochranné zábradlí; pozice výřezu bude přizpůsobena kmenu stromu. Deska oproti okolnímu povrchu o 5 mm vsazená ("utopená") do roštu	kus	1,000	30 497,59	30 497,59	
	VV		Cortenový pochozí plát s otvorem pro strom					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			
247	M	KP10a	Výroba a dodávka - Plný pochozí cortenový plát s průřezem na kmen stromu, z cortenového plechu tl. 10 mm, součástí výrobku je přikotvené ochranné zábradlí; pozice výřezu bude přizpůsobena kmenu stromu. Deska oproti okolnímu povrchu o 5 mm vsazená ("utopená") do roštu	kus	1,000	28 287,23	28 287,23	
	VV		Cortenový pochozí plát s otvorem pro strom					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			
248	M	KP10b	Výroba a dodávka - Plný pochozí cortenový plát s průřezem na kmen stromu, z cortenového plechu tl. 10 mm, součástí výrobku je přikotvené ochranné zábradlí; pozice výřezu bude přizpůsobena kmenu stromu. Deska oproti okolnímu povrchu o 5 mm vsazená ("utopená") do roštu	kus	1,000	24 910,66	24 910,66	
	VV		Cortenový pochozí plát s otvorem pro strom					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			
249	M	KP11	Výroba a dodávka - mříže u hradeb, rastr z desek 1000x1500 mm. Kombinace typových prvků a atyp prvků. TYPOVÉ - Pochozí mříže zadní části terasy, žárový zinek, tmavě šedý matný lak (RAL 8019), čtvercová oka 30 mm, výška 30 mm ATYP Ocelová pochozí mříž, tmavě šedé lakování 1000/1500/30 mm, rozteč lamel cca 3 cm, kotveno systémovými úponkami k příčnému roštu.	kus	1,000	750 389,39	750 389,39	
	VV		Pochozí mříže u hradeb, součástí výkresu KP 11					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			
250	M	KP12	Výroba a dodávka - mříže u hradeb, rastr z desek 1000x1500 mm. Ocelová pochozí mříž, tmavě šedé lakování 1000/1500/30 mm, rozteč lamel cca 3 cm, kotveno systémovými úponkami k příčnému roštu.	kus	1,000	36 354,50	36 354,50	
	VV		Pochozí a odvodňovací mříž s prostorem pro výsadbu stromů					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			
251	M	KP13	Výroba a dodávka - mříže u hradeb, rastr z desek 1000x1500 mm. Ocelová pochozí mříž, tmavě šedé lakování 1000/1500/30 mm, rozteč lamel cca 3 cm, kotveno systémovými úponkami k příčnému roštu.	kus	1,000	42 875,87	42 875,87	
	VV		Pochozí a odvodňovací mříž s prostorem pro výsadbu stromů					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
252	M	KK01	Výroba a dodávka - Opěrná konstrukce komunitní zahrady - cortenové plechy tl. 10 mm, celková délka 41718 mm, vsazené po cca 1 m do systémových sloupků kotvených do ŽB základového pasu	kus	1,000	324 909,85	324 909,85	
	VV		Opěrná konstrukce komunitní zahrady					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			
253	M	KK02	Výroba a dodávka - Obruba z cortenové pásoviny, tl. 10 mm, spojovací materiál (šrouby, matky, podložky apod.)	kus	1,000	103 195,49	103 195,49	
	VV		Obruba z cortenové pásoviny, tl. 10 mm, souhrnná délka 20 886 mm					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			
257	M	KK03	Výroba a dodávka - Obruba z cortenové pásoviny, tl. 10 mm, spojovací materiál (šrouby, matky, podložky apod.)	kus	1,000	74 081,07	74 081,07	
	VV		Obruba z cortenové pásoviny, tl. 10 mm, souhrnná délka 14 336 mm					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			
266	M	KK04	Výroba a dodávka - Obruba z cortenové pásoviny, tl. 10 mm, spojovací materiál (šrouby, matky, podložky apod.)	kus	1,000	183 744,93	183 744,93	
	VV		Obruba z cortenové pásoviny, tl. 10 mm, souhrnná délka 33 979 mm					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			
267	M	KK05	Výroba a dodávka - Obruba z cortenové pásoviny, tl. 10 mm, spojovací materiál (šrouby, matky, podložky apod.)	kus	1,000	190 253,98	190 253,98	
	VV		Obruba z cortenové pásoviny, tl. 10 mm, souhrnná délka 36 535 mm					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			
268	M	KO01	Výroba a dodávka - Cortenové oplechování střešní atiky z cortenového plechu tl. 10 mm, spojovací materiál (šrouby, matky, podložky apod.)	kus	1,000	60 100,19	60 100,19	
	VV		Cortenové oplechování střešní atiky					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			
269	M	KO02	Výroba a dodávka - Cortenové oplechování střešní atiky z cortenového plechu tl. 10 mm, spojovací materiál (šrouby, matky, podložky apod.)	kus	1,000	13 347,61	13 347,61	
	VV		Cortenové oplechování střešní atiky					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			
270	M	KO03	Výroba a dodávka - Cortenové oplechování střešní atiky z cortenového plechu tl. 10 mm, spojovací materiál (šrouby, matky, podložky apod.)	kus	1,000	69 280,65	69 280,65	
	VV		Cortenové oplechování střešní atiky					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			
271	M	KO04	Výroba a dodávka - Cortenové oplechování střešní atiky z cortenového plechu tl. 10 mm, spojovací materiál (šrouby, matky, podložky apod.)	kus	1,000	94 571,01	94 571,01	
	VV		Cortenové oplechování střešní atiky					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			
272	M	KO05	Výroba a dodávka - Cortenové oplechování střešní atiky z cortenového plechu tl. 10 mm, spojovací materiál (šrouby, matky, podložky apod.)	kus	1,000	69 036,56	69 036,56	
	VV		Cortenové oplechování střešní atiky					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			
273	M	KO06	Výroba a dodávka - Cortenové oplechování střešní atiky ve spádu z cortenového plechu tl. 10 mm, spojovací materiál (šrouby, matky, podložky apod.)	kus	1,000	217 239,39	217 239,39	
	VV		Cortenové oplechování střešní atiky, ve spádu, detailně viz PD					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
274	M	KO07	Výroba a dodávka - Cortenové oplechování střešní atiky ve spádu z cortenového plechu tl. 10 mm, spojovací materiál (šrouby, matky, podložky apod.)	kus	1,000	114 694,81	114 694,81	
	VV		Cortenové oplechování střešní atiky, ve spádu, detailně viz PD					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			
275	M	KP03	Výroba a dodávka - Cortenové oplechování střešní atiky z cortenového plechu tl. 20 mm pro kotvení zábradlí, spojovací materiál (šrouby, matky, podložky apod.)	kus	1,000	83 329,34	83 329,34	
	VV		Cortenové oplechování střešní atiky, pro kotvení zábradlí					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			
276	M	KP04	Výroba a dodávka - Cortenové oplechování střešní atiky z cortenového plechu tl. 20 mm pro kotvení zábradlí, spojovací materiál (šrouby, matky, podložky apod.)	kus	1,000	68 778,91	68 778,91	
	VV		Cortenové oplechování střešní atiky, pro kotvení zábradlí					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			
277	M	KP05	Výroba a dodávka - Cortenové oplechování střešní atiky z cortenového plechu tl. 20 mm pro kotvení zábradlí, spojovací materiál (šrouby, matky, podložky apod.)	kus	1,000	88 265,37	88 265,37	
	VV		Cortenové oplechování střešní atiky, pro kotvení zábradlí					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			
278	M	KP06	Výroba a dodávka - Cortenové oplechování střešní atiky z cortenového plechu tl. 20 mm pro kotvení zábradlí, spojovací materiál (šrouby, matky, podložky apod.)	kus	1,000	231 477,93	231 477,93	
	VV		Cortenové oplechování střešní atiky, pro kotvení zábradlí					
	VV		Detailně viz PD AST výkresy D1.1.15.1-D1.1.15.16					
	VV		1		1,000			
279	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,020	13 925 478,37	278 509,57	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767202					
280	K	998767293	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m	%	0,010	13 925 478,37	139 254,78	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767293					
D 777 Podlahy lité							568 875,36	
104	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	245,230	9,34	2 290,45	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111111					
	VV		Epoxi stěrka					
	VV		1PP					
	VV		10,4+10,94+2,82+3,94+12,37+10,54+2,8+1,95+7,1		62,860			
	VV		1NP					
	VV		46,85+60,71+2,1+2,39+1,15+16,5+12,07+4,63+3,01+4,97+1,89+2,81+4,25+8,69+5,06+2,65+2,64		182,370			
	VV		Součet		245,230			
105	K	777111123	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní	m2	245,230	48,57	11 910,82	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111123					
	VV		Epoxi stěrka					
	VV		1PP					
	VV		10,4+10,94+2,82+3,94+12,37+10,54+2,8+1,95+7,1		62,860			
	VV		1NP					
	VV		46,85+60,71+2,1+2,39+1,15+16,5+12,07+4,63+3,01+4,97+1,89+2,81+4,25+8,69+5,06+2,65+2,64		182,370			
	VV		Součet		245,230			
146	K	777131113	Penetrační nátěr podlahy polyuretanový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí	m2	245,230	286,68	70 302,54	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777131113					
	VV		PU stěrka					
	VV		1PP					
	VV		10,4+10,94+2,82+3,94+12,37+10,54+2,8+1,95+7,1		62,860			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1NP					
	VV		46,85+60,71+2,1+2,39+1,15+16,5+12,07+4,63+3,01+4,97+1,89+2,81+4,25+8,69+5,06+2,65+2,64		182,370			
	VV		Součet		245,230			
147	K	777521103	Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 1 do 2 mm	m2	245,230	1 313,51	322 112,06	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777521103					
	VV		PU stěrka					
	VV		1PP					
	VV		10,4+10,94+2,82+3,94+12,37+10,54+2,8+1,95+7,1		62,860			
	VV		1NP					
	VV		46,85+60,71+2,1+2,39+1,15+16,5+12,07+4,63+3,01+4,97+1,89+2,81+4,25+8,69+5,06+2,65+2,64		182,370			
	VV		Součet		245,230			
148	K	777511107	Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky protiskluzná úprava prosyp pískem	m2	245,230	105,64	25 906,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777511107					
	VV		PU stěrka					
	VV		1PP					
	VV		10,4+10,94+2,82+3,94+12,37+10,54+2,8+1,95+7,1		62,860			
	VV		1NP					
	VV		46,85+60,71+2,1+2,39+1,15+16,5+12,07+4,63+3,01+4,97+1,89+2,81+4,25+8,69+5,06+2,65+2,64		182,370			
	VV		Součet		245,230			
149	K	777622101	Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový barevný	m2	245,230	286,31	70 211,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777622101					
	VV		PU stěrka					
	VV		1PP					
	VV		10,4+10,94+2,82+3,94+12,37+10,54+2,8+1,95+7,1		62,860			
	VV		1NP					
	VV		46,85+60,71+2,1+2,39+1,15+16,5+12,07+4,63+3,01+4,97+1,89+2,81+4,25+8,69+5,06+2,65+2,64		182,370			
	VV		Součet		245,230			
110	K	777911100R	Napojení na stěnu nebo sokl	m	318,600	172,59	54 987,17	individuální
	VV		Epoxi stěrka					
	VV		1PP					
	VV		13+20,9+5,6+11,4+15,9+15+6,8+5,8+11,1		105,500			
	VV		1NP					
	VV		24,14+49,84+5,9+6,4+4,4+20,2+18,9+8,6+6,9+9,1+6+6,6+8,5+14,42+9,7+7,1+6,4		213,100			
	VV		Součet		318,600			
161	K	998777202	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,020	557 720,94	11 154,42	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998777202					
281	K	998777293	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m	%	0,010	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998777293					
D	781		Dokončovací práce - obklady				361 610,10	
150	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	234,056	4,71	1 102,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781111011					
	VV		Keramické obklady do výšky 2 m, viz AST PD					
	VV		1PP - P1.03, P1.04, P1.05, P1.07, P1.08					
	VV		(5,6+11,4+5,2+6,8+ 5,8)*2		69,600			
	VV		odpočet otvory					
	VV		-(0,8*2,1*2+0,8*2,1+0,7*2,1+0,7*2,1)		-11,130			
	VV		Keramické obklady do výšky místností, viz AST PD, gastro					
	VV		1NP-0.15, 01.09					
	VV		(4,3+2,3+2,3+1,195)*3,05+20,2*2,83		87,956			
	VV		odpočet otvory					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(0,7*2*2+0,8*0,4+0,7*2+2,1*2,8)		-10,400			
	VV		1NP-01.07, 01.08, 01.12, 01.13, 01.14, 01.15, 01.16, 01.19, 01.20					
	VV		((0,4+0,6+1,1)+4,4+6,9+9,1+6+6,6+8,5+7,1+6,4)*2		114,200			
	VV		odpočet otvory					
	VV		-(0,7*2,1+0,8*2,1*2+0,8*2,1+0,7*2,1+0,8*2,1*3+0,7*2,1+0,8*2,1)		-16,170			
	VV		Součet		234,056			
151	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	234,056	60,10	14 066,77	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
	VV		Keramické obklady do výšky 2 m, viz AST PD					
	VV		1PP - P1.03, P1.04, P1.05, P1.07, P1.08					
	VV		(5,6+11,4+5,2+6,8+ 5,8)*2		69,600			
	VV		odpočet otvory					
	VV		-(0,8*2,1*2+0,8*2,1+0,7*2,1+0,8*2,1+0,7*2,1+0,7*2,1)		-11,130			
	VV		1NP-01.07, 01.08, 01.12, 01.13, 01.14, 01.15, 01.16, 01.19, 01.20					
	VV		((0,4+0,6+1,1)+4,4+6,9+9,1+6+6,6+8,5+7,1+6,4)*2		114,200			
	VV		odpočet otvory					
	VV		-(0,7*2,1+0,8*2,1*2+0,8*2,1+0,7*2,1+0,8*2,1*3+0,7*2,1+0,8*2,1)		-16,170			
	VV		Keramické obklady do výšky místnosti, viz AST PD, gastro					
	VV		1NP-0.15, 01.09					
	VV		(4,3+2,3+2,3+1,195)*3,05+20,2*2,83		87,956			
	VV		odpočet otvory					
	VV		-(0,7*2*2+0,8*0,4+0,7*2+2,1*2,8)		-10,400			
	VV		Součet		234,056			
152	K	781472217	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	156,500	584,42	91 461,73	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472217					
	VV		Keramické obklady do výšky 2 m, viz AST PD					
	VV		1PP - P1.03, P1.04, P1.05, P1.07, P1.08					
	VV		(5,6+11,4+5,2+6,8+ 5,8)*2		69,600			
	VV		odpočet otvory					
	VV		-(0,8*2,1*2+0,8*2,1+0,7*2,1+0,8*2,1+0,7*2,1+0,7*2,1)		-11,130			
	VV		1NP-01.07, 01.08, 01.12, 01.13, 01.14, 01.15, 01.16, 01.19, 01.20					
	VV		((0,4+0,6+1,1)+4,4+6,9+9,1+6+6,6+8,5+7,1+6,4)*2		114,200			
	VV		odpočet otvory					
	VV		-(0,7*2,1+0,8*2,1*2+0,8*2,1+0,7*2,1+0,8*2,1*3+0,7*2,1+0,8*2,1)		-16,170			
	VV		Součet		156,500			
153	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	172,150	601,59	103 563,72	CS ÚRS 2024 02
	VV		156,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		172,150			
264	K	781472221	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	75,956	646,50	49 105,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472221					
	VV		Keramické obklady do výšky místnosti, viz AST PD, gastro					
	VV		1NP-0.15, 01.09					
	VV		(4,3+2,3+2,3+1,195)*3,05+20,2*2,83		87,956			
	VV		odpočet otvory					
	VV		-(0,7*2*2+0,8*2+0,8*0,4+0,7*2+2,1*2,8)		-12,000			
	VV		Součet		75,956			
265	M	59761706	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 35 do 45ks/m2	m2	83,551	689,12	57 576,67	CS ÚRS 2024 02
154	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovaciho	m	125,195	72,73	9 105,43	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492251					
	VV		Keramické obklady do výšky 2 m, viz AST PD					
	VV		1PP - P1.03, P1.04, P1.05, P1.07, P1.08					
	VV		(5,6+11,4+5,2+6,8+ 5,8)+2*2		38,800			
	VV		odpočet otvory					
	VV		-(0,8*2+0,8+0,7+0,8+0,7+0,7)		-5,300			
	VV		1NP-0.15, 01.09					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4,3+2,3+2,3+1,195)+20,2		30,295			
	VV		odpočet otvory					
	VV		0		0,000			
	VV		1NP-01.07, 01.08, 01.12, 01.13, 01.14, 01.15, 01.16, 01.19, 01.20					
	VV		((0,4+0,6+1,1)+4,4+6,9+9,1+6+6,6+8,5+7,1+6,4)+2*6		69,100			
	VV		odpočet otvory					
	VV		-(0,7+0,8*2+0,8+0,7+0,8*3+0,7+0,8)		-7,700			
	VV		Součet		125,195			
156	M	19416009	lišta ukončovací hliníková 12,5mm	m	131,455	45,12	5 931,25	CS ÚRS 2024 02
	VV		125,195*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		131,455			
157	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	272,295	47,05	12 811,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495115					
	VV		Keramické obklady do výšky 2 m, viz AST PD+gastro na celou výšku					
	VV		1PP - P1.03, P1.04, P1.05, P1.07, P1.08					
	VV		(5,6+11,4+5,2+6,8+ 5,8)+2*23		80,800			
	VV		otvory					
	VV		(0,8*2+0,8+0,7+0,8+0,7+0,7)+2,1*2*7		34,700			
	VV		1NP-0.15, 01.09					
	VV		(4,3+2,3+2,3+1,195)+20,2		30,295			
	VV		otvory					
	VV		0,8+0,7*2+0,7+2,1*2*4		19,700			
	VV		1NP-01.07, 01.08, 01.12, 01.13, 01.14, 01.15, 01.16, 01.19, 01.20					
	VV		((0,4+0,6+1,1)+4,4+6,9+9,1+6+6,6+8,5+7,1+6,4)		57,100			
	VV		otvory					
	VV		(0,7+0,8*2+0,8+0,7+0,8*3+0,7+0,8)+10*2,1*2		49,700			
	VV		Součet		272,295			
158	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	108,000	51,51	5 563,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495142					
	VV		Keramické obklady do výšky 2 m, viz AST PD					
	VV		1PP - P1.03, P1.04, P1.05, P1.07, P1.08 bez tlačítek WC					
	VV		2+4+(3+1+3+2+1+1+1)-2		16,000			
	VV		1NP-0.15, 01.09					
	VV		8+12+2+(7+14)		43,000			
	VV		1NP-01.07, 01.08, 01.12, 01.13, 01.14, 01.15, 01.16, 01.19, 01.20 bez tlačítek WC					
	VV		2+1+7+2+(3+1+3+3+1+1+1+1+3+3+2+2+3+3+3+3+3+1)-6		49,000			
	VV		Součet		108,000			
159	K	781495153	Obklad - dokončující práce průnik obkladem hranatý, bez izolace, o delší straně přes 90 mm	kus	8,000	98,71	789,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495153					
	VV		Keramické obklady do výšky 2 m, viz AST PD					
	VV		1PP - P1.03, P1.04, P1.05, P1.07, P1.08 - TLAČÍTKO WC					
	VV		2		2,000			
	VV		1NP-0.15, 01.09					
	VV		0		0,000			
	VV		1NP-01.07, 01.08, 01.12, 01.13, 01.14, 01.15, 01.16, 01.19, 01.20 - TLAČÍTKO WC					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		8,000			
160	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,020	351 077,76	7 021,56	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781202					
282	K	998781293	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m	%	0,010	351 077,76	3 510,78	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781293					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				844,97	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
294	K	783826655	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých licového zdiva	m2	12,200	69,26	844,97	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783826655					
		VV	SO 01 - venkovní zdi -schody, opěrné stěny					
		VV	12,2		12,200			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				26 583,46	
295	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	557,773	3,87	2 158,58	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111001					
		VV	Skladba Z04 - detailně viz PD AST -strop					
		VV	1PP					
		VV	0,9*0,85+3,3*0,9+4,3*1,3		9,325			
		VV	1NP					
		VV	0,9*0,85+3,4*0,9+4,1*0,9		7,515			
		VV	Skladba Z04 - detailně viz PD AST -příčka/předstěny					
		VV	1PP					
		VV	(0,9+3,3+4,3)*3,1		26,350			
		VV	1NP					
		VV	(0,9+3,4+4,1)*3,05		25,620			
		VV	Omítka Ker stěn - detailně viz PD AST					
		VV	1PP					
		VV	130,5		130,500			
		VV	odpočet otvory					
		VV	-(0,8*2,1*5+0,8*2,1+0,8*2,1+0,8*2,1)		-13,440			
		VV	špalety					
		VV	0		0,000			
		VV	1NP					
		VV	403,2+41,9		445,100			
		VV	odpočet otvory					
		VV	-(0,8*2,1*(8)+0,7*2,1*(5)+0,8*0,4+2,325*2,33*2+1,525*2,1)		-35,147			
		VV	-(1,8*0,78*7+0,9*2,1+2,1*2,8*2+4,1*2,8*2+0,9*2,1)		-48,328			
		VV	špalety					
		VV	((1,8+2*0,78)*7+0,9+2*2,1+(2,1+2*2,8)*2+(4,1+2*2,8)*2+0,9+2*2,1)*0,15		10,278			
		VV	Součet		557,773			
296	K	784211001	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	557,773	43,79	24 424,88	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211001					
		VV	Skladba Z04 - detailně viz PD AST					
		VV	1PP					
		VV	0,9*0,85+3,3*0,9+4,3*1,3		9,325			
		VV	1NP					
		VV	0,9*0,85+3,4*0,9+4,1*0,9		7,515			
		VV	Skladba Z04 - detailně viz PD AST -příčka/předstěny					
		VV	1PP					
		VV	(0,9+3,3+4,3)*3,1		26,350			
		VV	1NP					
		VV	(0,9+3,4+4,1)*3,05		25,620			
		VV	Omítka Ker stěn - detailně viz PD AST					
		VV	1PP					
		VV	130,5		130,500			
		VV	odpočet otvory					
		VV	-(0,8*2,1*5+0,8*2,1+0,8*2,1+0,8*2,1)		-13,440			
		VV	špalety					
		VV	0		0,000			
		VV	1NP					
		VV	403,2+41,9		445,100			
		VV	odpočet otvory					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(0,8*2,1*(8)+0,7*2,1*(5)+0,8*0,4+2,325*2,33*2+1,525*2,1)		-35,147			
	VV		-(1,8*0,78*7+0,9*2,1+2,1*2,8*2+4,1*2,8*2+0,9*2,1)		-48,328			
	VV		špalety					
	VV		((1,8+2*0,78)*7+0,9+2*2,1+(2,1+2*2,8)*2+(4,1+2*2,8)*2+0,9+2*2,1)*0,15		10,278			
	VV		Součet		557,773			
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							57 200,00	
372	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	160,000	357,50	57 200,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1301					
	VV		Stavební práce a připomice nespecifikované v jednotlivých položkách					
	VV		20*8		160,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Horska
Objekt:
011-01 - Horska - VRN

KSO:
Misto:
CC-CZ:
Datum: 18.12.2024

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SMP Construction a.s.
IČ: 11965584
DIČ: CZ11965584

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	4 845 908,18
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 845 908,18	21,00%	1 017 640,72
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	5 863 548,90
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Horska
Objekt: 011-01 - Horska - VRN

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: SMP Construction a.s.

Datum: 18.12.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		4 845 908,18
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		4 845 908,18
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		746 935,39
VRN2 - Příprava staveniště		184 916,07
VRN3 - Zařízení staveniště		1 294 412,46
VRN4 - Inženýrská činnost		554 748,20
VRN5 - Finanční náklady		154 096,72
VRN6 - Územní vlivy		493 109,51
VRN7 - Provozní vlivy		369 832,13
VRN8 - Přesun stavebních kapacit		739 664,26
VRN9 - Ostatní náklady		308 193,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Horska
Objekt: 011-01 - Horska - VRN

Místo: Datum: 18.12.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SMP Construction a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 845 908,18	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4 845 908,18	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				746 935,39	
3	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	...	1,000	746 935,39	746 935,39	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/010001000						
VV		Veškeré průzkumné, geodetické a projektové práce nutné k provedení celé zakázky						
VV		1			1,000			
D		VRN2	Příprava staveniště				184 916,07	
4	K	020001000	Příprava staveniště	...	1,000	184 916,07	184 916,07	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/020001000						
VV		Veškeré přípravné práce nutné k provedení celé zakázky						
VV		1			1,000			
D		VRN3	Zařízení staveniště				1 294 412,46	
5	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	1 294 412,46	1 294 412,46	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000						
VV		Zařízení staveniště nutné k provedení celé zakázky včetně zřízení, odstranění a provozování Zařízení staveniště						
VV		1			1,000			
D		VRN4	Inženýrská činnost				554 748,20	
2	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000	554 748,20	554 748,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000						
VV		Veškerá Inženýrská činnost nutná k provedení celé zakázky						
VV		1			1,000			
D		VRN5	Finanční náklady				154 096,72	
6	K	050001000	Finanční náklady	...	1,000	154 096,72	154 096,72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/050001000						
VV		Veškeré finanční náklady spojené s provedením celé zakázky						
VV		1			1,000			
D		VRN6	Územní vlivy				493 109,51	
1	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000	493 109,51	493 109,51	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/060001000						
VV		Veškeré náklady spojené s územními vlivy nutné k provedení celé zakázky						
VV		1			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN7			Provozní vlivy				369 832,13	
7	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	369 832,13	369 832,13	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000					
	VV		Veškeré nutné náklady spojené s provozní vlivy po dobu celé zakázky					
	VV		1		1,000			
D VRN8			Přesun stavebních kapacit				739 664,26	
8	K	080001000	Další náklady na pracovníky	...	1,000	739 664,26	739 664,26	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/080001000					
	VV		Veškeré další nutné náklady na pracovníky spojené s provedením celé zakázky					
	VV		1		1,000			
D VRN9			Ostatní náklady				308 193,44	
9	K	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	308 193,44	308 193,44	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/090001000					
	VV		Veškeré ostatní náklady nutné k provedení celé zakázky					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Horska

Objekt:
011-04 - Horska - SO 01_ZTI

KSO:
Misto:

CC-CZ:
Datum: 18.12.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SMP Construction a.s.

IČ: 11965584
DIČ: CZ11965584

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 709 364,92
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 709 364,92	21,00%	358 966,63
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 068 331,55
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Horska
Objekt: 011-04 - Horska - SO 01_ZTI
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: SMP Construction a.s.

Datum: 18.12.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 709 364,92
D1 - 721 - A - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ	266 153,73
D2 - 1 - Potrubí	225 425,31
D3 - 2 - Příslušenství	40 728,42
D4 - 721 - B - KANALIZACE DEŠŤOVÁ	565 362,69
D2 - 1 - Potrubí	258 631,34
D3 - 2 - Příslušenství	22 255,27
D5 - 894 - Šachty	23 255,03
D6 - Kanalizační spadišťová šachta RŠ-S1	23 255,03
D7 -	27 413,18
D8 - Kanalizační spadišťová šachta RŠ-S2	27 413,18
D9 - 897 - A - Akumulační nádrž na dešťovou vodu	117 865,50
D10 - 897 - B - Vsakovací těleso	115 942,37
D11 - 722 - VODOVOD	877 848,50
D2 - 1 - Potrubí	399 394,03
D12 - 3 Izolace	81 791,20
D3 - 2 - Příslušenství	80 792,07
D13 - 4 - Zásobník TUV (dodávka TUV) napojen přes: (zásobník TUV dodávkou ÚT)	11 830,91
D14 - 5 - Vodoměrná šachta	24 865,05
D15 - 6 - Vodoměrná sestava	2 878,53
D16 - 7 - Závlaha na střeše	0,00
D17 - 8 - Zařizovací předměty	276 296,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Horska
Objekt: 011-04 - Horska - SO 01_ZTI

Místo: Datum: 18.12.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SMP Construction a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 709 364,92	
D D1 721 - A - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ							266 153,73	
D D2 1 - Potrubí							225 425,31	
1	K	721 -1-R-001	Potrubí vnitřního odpadu - PP-HT - včetně tvarovek, objímek, tlumicích podložek, protipožárních manžet a kotvení dle doporučení výrobce systému (připojovací) DN32	m	20,480	352,57	7 220,63	individuální
	VV		Detailně viz PD ZTI					
	VV		20,48		20,480			
2	K	721 -1-R-002	Potrubí vnitřního odpadu - PP-HT - včetně tvarovek, objímek, tlumicích podložek, protipožárních manžet a kotvení dle doporučení výrobce systému (připojovací) DN50	m	67,440	409,28	27 601,84	individuální
	VV		Detailně viz PD ZTI					
	VV		67,44		67,440			
3	K	721 -1-R-003	Potrubí vnitřního odpadu - PP-HT - včetně tvarovek, objímek, tlumicích podložek, protipožárních manžet a kotvení dle doporučení výrobce systému (připojovací) DN75	m	15,520	478,32	7 423,53	individuální
	VV		Detailně viz PD ZTI					
	VV		15,52		15,520			
4	K	721 -1-R-004	Potrubí vnitřního odpadu - PP-HT - včetně tvarovek, objímek, tlumicích podložek, protipožárních manžet a kotvení dle doporučení výrobce systému (připojovací) DN110	m	52,320	1 041,69	54 501,22	individuální
	VV		Detailně viz PD ZTI					
	VV		52,32		52,320			
5	K	721 -1-R-005	Svodné potrubí PVC-KG - včetně tvarovek, objímek, tlumicích podložek, protipožárních manžet a kotvení dle doporučení výrobce systému DN110	m	33,920	864,17	29 312,65	individuální
	VV		Detailně viz PD ZTI					
	VV		33,92		33,920			
6	K	721 -1-R-006	Svodné potrubí PVC-KG - včetně tvarovek, objímek, tlumicích podložek, protipožárních manžet a kotvení dle doporučení výrobce systému DN125	m	37,920	944,30	35 807,86	individuální
	VV		Detailně viz PD ZTI					
	VV		37,92		37,920			
7	K	721 -1-R-007	Potrubí výtlačku splaškové kanalizace - svařované PE-HD- včetně tvarovek, objímek, tlumicích podložek, protipožárních manžet a kotvení dle doporučení výrobce systému DN50	m	74,720	850,61	63 557,58	individuální
	VV		Detailně viz PD ZTI					
	VV		74,72		74,720			
D D3 2 - Příslušenství							40 728,42	
8	K	721 -2-R-001	Čistící kus DN75	kus	4,000	390,79	1 563,16	individuální
	VV		Detailně viz PD ZTI					
	VV		4		4,000			
9	K	721 -2-R-002	Čistící kus DN110	kus	3,000	557,21	1 671,63	individuální
	VV		Detailně viz PD ZTI					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3		3,000			
10	K	721 -2-R-003	Umyvadlový sifon	kus	11,000	278,61	3 064,71	individuální
	VV		Detailně viz PD ZTI					
	VV		11		11,000			
11	K	721 -2-R-004	Dřezový sifon	kus	5,000	516,53	2 582,65	individuální
	VV		Detailně viz PD ZTI					
	VV		5		5,000			
12	K	721 -2-R-005	Sprchový sifon	kus	3,000	764,32	2 292,96	individuální
	VV		Detailně viz PD ZTI					
	VV		3		3,000			
13	K	721 -2-R-006	Myčkový sifon	kus	2,000	548,58	1 097,16	individuální
	VV		Detailně viz PD ZTI					
	VV		2		2,000			
14	K	721 -2-R-007	Pisoárový sifon	kus	3,000	980,06	2 940,18	individuální
	VV		Detailně viz PD ZTI					
	VV		3		3,000			
15	K	721 -2-R-008	Zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu od pojistného ventilu TUV	ks	1,000	1 176,07	1 176,07	individuální
	VV		Detailně viz PD ZTI					
	VV		1		1,000			
16	K	721 -2-R-009	Zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu od VZT jednotky	ks	3,000	1 118,13	3 354,39	individuální
	VV		Detailně viz PD ZTI					
	VV		3		3,000			
17	K	721 -2-R-010	Přívzdušňovací ventil DN100	ks	2,000	1 621,10	3 242,20	individuální
	VV		Detailně viz PD ZTI					
	VV		2		2,000			
18	K	721 -2-R-011	Podlahová vpust svislá DN50 zápachový uzávěr click-clack systém	ks	1,000	3 184,25	3 184,25	individuální
	VV		Detailně viz PD ZTI					
	VV		1		1,000			
19	K	721 -2-R-013	Kompaktní přečerpávací stanice odpadních vod, Q=7,2m3/hod	ks	1,000	14 559,06	14 559,06	individuální
	VV		Detailně viz PD ZTI					
	VV		1		1,000			
D D4 721 - B - KANALIZACE DEŠŤOVÁ							565 362,69	
D D2 1 - Potrubí							258 631,34	
20	K	721 -1-R-008	Svislé potrubí - svařované PE-HD- včetně tvarovek, objímek, tlumících podložek, protipožárních manžet a kotvení dle doporučení výrobce systému DN110	m	31,520	1 937,92	61 083,24	individuální
21	K	721 -1-R-009	Svodné potrubí PVC-KG - včetně tvarovek, objímek, tlumících podložek a kotvení dle doporučení výrobce systému DN125	m	41,920	1 033,06	43 305,88	individuální
22	K	721 -1-R-010	Svodné potrubí PVC-KG - včetně tvarovek, objímek, tlumících podložek a kotvení dle doporučení výrobce systému DN160	m	120,160	996,08	119 688,97	individuální
23	K	721 -1-R-011	Svodné potrubí PVC-KG - včetně tvarovek, objímek, tlumících podložek a kotvení dle doporučení výrobce systému DN200	m	30,400	1 136,62	34 553,25	individuální
D D3 2 - Příslušenství							22 255,27	
24	K	721 -2-R-014	Čistící kus PE-HD110	ks	2,000	945,54	1 891,08	individuální
25	K	721 -2-R-015	Vyhřívaná střešní vpust vodorovná DN100	ks	2,000	7 263,50	14 527,00	individuální
26	K	721 -2-R-016	Lapač střešních splavenin DN100/160	ks	1,000	4 384,98	4 384,98	individuální
27	K	721 -2-R-017	Kanalizační vpust boční DN 110 s vodní hladinou a plastovou mřížkou 150x150 mm	m	1,000	1 452,21	1 452,21	individuální

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D5			894 - Šachty	23 255,03				
D D6			Kanalizační spadišťová šachta RŠ-S1	23 255,03				
0	K	Pol28	Poklop pochozí plastový DN600 A15 pro vlnovec	ks	1,000	4 873,15	4 873,15	individuální
0	K	Pol29	Teleskopická roura DN 600 pro osazení šachty plastovým poklopem vč. těsnění	ks	1,000	4 140,89	4 140,89	individuální
0	K	Pol30	Kanalizační šachtová korugovaná roura (vlnovec) DN 600 - 1000 mm	ks	3,000	2 295,42	6 886,26	individuální
0	K	Pol31	Kanalizační šachtové dno průtočné 60° DN600 vč. těsnění pro vlnovec	ks	1,000	7 354,73	7 354,73	individuální
D D7				27 413,18				
D D8			Kanalizační spadišťová šachta RŠ-S2	27 413,18				
0	K	Pol32	Poklop litinový DN600/B125 do 12,5t (pojezdný) pro vlnovec	ks	1,000	6 043,06	6 043,06	individuální
0	K	Pol29	Teleskopická roura DN 600 pro osazení šachty plastovým poklopem vč. těsnění	ks	1,000	4 140,89	4 140,89	individuální
0	K	Pol30	Kanalizační šachtová korugovaná roura (vlnovec) DN 600 - 1000 mm	ks	3,000	2 295,42	6 886,26	individuální
0	K	Pol33	Kanalizační šachtové dno průtočné 45° DN600 vč. těsnění pro vlnovec	ks	1,000	10 342,97	10 342,97	individuální
D D9			897 - A - Akumulační nádrž na dešťovou vodu	117 865,50				
0	K	Pol34	Plastová podzemní samonosná nádrž o objemu 12 500l s pochozím poklopem a teleskopický nástavcem o rozměrech DxŠxV 3,55x2,45x2,55 m s bezpečnostním přepadem včetně těsnění, zemní práce včetně likvidace výkopku, obsypy, zásypy	ks	1,000	101 765,47	101 765,47	individuální
0	K	Pol35	Filtrační koš do nádrže srážkové vody včetně závěsu	ks	1,000	4 101,44	4 101,44	individuální
0	K	Pol36	Ponorné automatické čerpadlo s plovoucím sáním	ks	1,000	11 209,61	11 209,61	individuální
0	K	Pol37	Vodní zásuvka, kulový ventil 3/4" pro připojení zahradní hadice	ks	1,000	788,98	788,98	individuální
D D10			897 - B - Vsakovací těleso	115 942,37				
0	K	Pol38	Podzemní vsakovací těleso o retenčním objemu 9,3m3 o vsakovací ploše 35,9m2 (např. modulové plastové boxy 56 ks 0,8x0,8x0,32m v jedné vrstvě), zemní práce včetně likvidace výkopku, obsypy, zásypy	ks	1,000	115 942,37	115 942,37	individuální
0	K	Pol39	Odvodňovací pás z ocelového roštu (dodávka ASŘ)	info	2,000	0,00	0,00	individuální
D D11			722 - VODOVOD	877 848,50				
D D2			1 - Potrubí	399 394,03				
0	K	Pol40	Plastové potrubí pro pitnou vodu PP-RCT, včetně tvarovek, závěsů, požárních prostupů, objímek a kotvení - 20x2,3	m	191,200	368,60	70 476,32	individuální
0	K	Pol41	Plastové potrubí pro pitnou vodu PP-RCT, včetně tvarovek, závěsů, požárních prostupů, objímek a kotvení - 25x2,8	m	124,640	482,01	60 077,73	individuální
0	K	Pol42	Plastové potrubí pro pitnou vodu PP-RCT, včetně tvarovek, závěsů, požárních prostupů, objímek a kotvení - 32x3,6	m	97,600	605,29	59 076,30	individuální
0	K	Pol43	Plastové potrubí pro pitnou vodu PP-RCT, včetně tvarovek, závěsů, požárních prostupů, objímek a kotvení - 40x4,5	m	80,000	864,17	69 133,60	individuální
0	K	Pol44	Ocelové svařované potrubí pro požární vodu, včetně tvarovek, závěsů, požárních prostupů, objímek a kotvení - DN25	m	79,840	541,19	43 208,61	individuální
0	K	Pol45	Ocelové svařované potrubí pro požární vodu, včetně tvarovek, závěsů, požárních prostupů, objímek a kotvení - DN32	m	10,880	700,22	7 618,39	individuální
0	K	Pol46	Potrubí PE 100 SDR 11 - 25x2,3	m	162,240	553,52	89 803,08	individuální
D D12			3 Izolace	81 791,20				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol47	Izolace potrubí PP-RCT, návlekový PE tl. 13mm (studená voda), včetně montážního materiálu, svorek a pásek - pro potrubí 20x2,3; 25x2,8; 32x3,6	m	132,000	106,63	14 075,16	individuální
0	K	Pol48	Izolace potrubí PP-RCT, návlekový PE tl. 20mm (studená voda), včetně montážního materiálu, svorek a pásek - pro potrubí 40x4,5	m	80,000	152,86	12 228,80	individuální
0	K	Pol49	Izolace potrubí PP-RCT, návlekový PE tl. 20mm (teplá voda, cirkulační voda), včetně montážního materiálu, svorek a pásek - pro potrubí 20x2,3	m	116,160	125,74	14 605,96	individuální
0	K	Pol50	Izolace potrubí PP-RCT, návlekový PE tl. 25mm (teplá voda, cirkulační voda), včetně montážního materiálu, svorek a pásek - pro potrubí 25x2,8	m	90,080	152,86	13 769,63	individuální
0	K	Pol51	Izolace potrubí PP-RCT, návlekový RW tl. 30mm (teplá voda, cirkulační voda), včetně montážního materiálu, svorek a pásek - pro potrubí 32x3,6	m	75,200	229,30	17 243,36	individuální
0	K	Pol52	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	ks	28,000	258,88	7 248,64	individuální
0	K	Pol53	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	5,000	523,93	2 619,65	individuální
D D3			2 - Příslušenství					
							80 792,07	
0	K	Pol54	Rohový ventil 1/2" na 3/8" (U, DJ)	ks	28,000	290,93	8 146,04	individuální
0	K	Pol55	Flexibilní hadice, 500mm, DN15	ks	20,000	197,24	3 944,80	individuální
0	K	Pol56	Kulový kohout DN15	ks	2,000	345,18	690,36	individuální
0	K	Pol57	Kulový kohout DN15 pro dopouštění systému ÚT	ks	1,000	357,50	357,50	individuální
0	K	Pol58	Kulový kohout DN20	ks	6,000	449,96	2 699,76	individuální
0	K	Pol59	Kulový kohout DN25	ks	1,000	641,04	641,04	individuální
0	K	Pol60	Kulový kohout DN32	ks	3,000	894,99	2 684,97	individuální
0	K	Pol61	Vypouštěcí ventil DN20	ks	1,000	404,35	404,35	individuální
0	K	Pol62	Vyvažovací ventil pro cirkulaci DN15	ks	3,000	2 096,95	6 290,85	individuální
0	K	Pol63	Zpětná klapka DN 32 (EA) - požární vodovod	ks	1,000	1 172,37	1 172,37	individuální
0	K	Pol64	Zpětná klapka DN 32	ks	1,000	654,60	654,60	individuální
0	K	Pol65	Stojánková umyvadlová baterie	ks	9,000	2 492,67	22 434,03	individuální
0	K	Pol66	Sprchová nástěnná baterie	ks	3,000	3 406,15	10 218,45	individuální
0	K	Pol67	Dřezová baterie stojánková	ks	5,000	3 058,51	15 292,55	individuální
0	K	Pol68	Výlevková nástěnná baterie	ks	2,000	2 580,20	5 160,40	individuální
D D13			4 - Zásobník TUV (dodávka TUV) napojen přes: (zásobník TUV dodávkou ÚT)					
							11 830,91	
0	K	Pol69	Vypouštěcí ventil DN32	ks	1,000	1 009,64	1 009,64	individuální
0	K	Pol70	Pojistný ventil DN20	ks	1,000	872,80	872,80	individuální
0	K	Pol71	Zpětná klapka DN32	ks	1,000	707,61	707,61	individuální
0	K	Pol60	Kulový kohout DN32	ks	1,000	894,99	894,99	individuální
0	K	Pol59	Kulový kohout DN25	ks	1,000	641,04	641,04	individuální
0	K	Pol72	Filtr DN20	ks	1,000	486,95	486,95	individuální
0	K	Pol73	Cirkulační oběhové čerpadlo	ks	1,000	6 335,22	6 335,22	individuální
0	K	Pol74	Zpětná klapka DN20	ks	1,000	432,70	432,70	individuální
0	K	Pol58	Kulový kohout DN20	ks	1,000	449,96	449,96	individuální
D D14			5 - Vodoměrná šachta					
							24 865,05	
0	K	Pol75	Kruhová vodoměrná šachta o průměru 1,2m s pochozím poklopem o průměru 0,6m, zemní práce včetně likvidace výkopku, obsypy, zásypy	ks	1,000	24 865,05	24 865,05	individuální

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D15	6 - Vodoměrná sestava				2 878,53	
0	K	Pol76	stávající - přesunuta do nové vodoměrné šachty	ks	1,000	2 878,53	2 878,53	individuální
	D	D16	7 - Závlaha na střeše				0,00	
0	K	Pol77	(dodávka technologie závlahy)-nenaceňovat	info	0,000	0,00	0,00	individuální
	D	D17	8 - Zařizovací předměty				276 296,71	
0	K	Pol78	Pisoár (modul, závěsný systém s nádržkou, senzorové tlačítko, rohový ventil R1/2")	ks	3,000	14 226,21	42 678,63	individuální
0	K	Pol79	Umyvadlo (včetně umyvadlové pily)	ks	10,000	4 407,17	44 071,70	individuální
0	K	Pol80	Dřez	ks	5,000	9 549,07	47 745,35	individuální
0	K	Pol81	Sprcha	ks	3,000	22 251,57	66 754,71	individuální
0	K	Pol82	Výlevka	ks	2,000	8 361,90	16 723,80	individuální
0	K	Pol83	Požární hydrant s tvarově stálou hadicí D19/30m, celoplechový, KK DN20	ks	3,000	19 440,84	58 322,52	individuální

Poznámka k položce:

Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (11)). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost

náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele). Použit může být jakýkoliv výrobek od libovolného výrobce za předpokladu dodržení

kvalitativních a technických parametrů.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Horska

Objekt:
011-07 - Horska - SO 01_ESI

KSO:
Misto:

CC-CZ:
Datum: 18.12.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SMP Construction a.s.

IČ: 11965584
DIČ: CZ11965584

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 289 637,42	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 289 637,42	21,00%	270 823,86
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 560 461,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Horska
Objekt: 011-07 - Horska - SO 01_ESI
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: SMP Construction a.s.

Datum: 18.12.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 289 637,42
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	23 299,50
M21 - Elektromontáže	129 123,00
M46 - Zemní práce při montážích	89 700,17
M65 - Elektroinstalace	506 979,61
D1 - Ostatní materiál	520 749,12
D2 - VON - Vedlejší a ostatní náklady	19 786,02
02VRN - Příprava staveniště	13 313,96
04VRN - Inženýrské činnosti	6 472,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Horska
Objekt: 011-07 - Horska - SO 01_ESI
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: SMP Construction a.s.

Datum: 18.12.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 289 637,42

D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					23 299,50	
1	K	973042241R00	Vysekání kapes pro zapuštěné svítidlo	kus	42,000	554,75	23 299,50	

D	M21	Elektromontáže					129 123,00	
2	K	210100010RAB	Připojka elektro v zemi pro sportovní stavby	m	75,000	1 721,64	129 123,00	

D	M46	Zemní práce při montážích					89 700,17	
3	K	460080002RT1	Betonový základ do bednění	m3	1,000	4 247,15	4 247,15	
4	K	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	137,000	377,23	51 680,51	
5	K	460300002R00	Záhm rýh strojem ve volném terénu	m3	38,350	183,07	7 020,73	
6	K	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	38,350	97,52	3 739,89	
7	K	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku	m	137,000	56,58	7 751,46	
8	K	460490028R00	Deska krycí kabelová plastová, šířka 300 mm	m	137,000	111,39	15 260,43	

D	M65	Elektroinstalace					506 979,61	
9	K	650020112R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn železobet. HM 8	kus	1 241,000	55,47	68 838,27	
10	M	118001VD	hmoždinka HM8 včetně vrutu	ks	1 241,000	3,19	3 958,79	
11	K	650011111R00	Montáž kabelové lávky šířky do 150 mm	m	167,000	258,88	43 232,96	
12	M	118002VD	Kabelová lávka 60x150 včetně stěnových podpěr a příslušenství	m	167,000	246,31	41 133,77	
13	K	650011131R00	Zhotovení T-kusu kabelové lávky š. do 150 mm	kus	3,000	258,88	776,64	
14	K	650011121R00	Zhotovení oblouku kabelové lávkyš. do 150 mm	kus	14,000	240,39	3 365,46	
15	K	650124141R00	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 pevně	m	1 123,000	55,47	62 292,81	
16	M	125901VD	kabel CXXH-R-J 3x1,5	m	723,000	27,96	20 215,08	
17	M	125901VD.1	kabel CYKY-J 3x1,5	m	400,000	15,71	6 284,00	
18	K	650124143R00	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 pevně	m	629,000	55,47	34 890,63	
19	M	125902VD	kabel CXXH-R-J 3x2,5	m	629,000	40,74	25 625,46	
20	K	650124263R00	Uložení kabelu Cu 5 x 2,5 mm2 pevně	m	109,000	64,72	7 054,48	
21	M	125904VD	kabel CXXH-R-J 5x2,5	m	109,000	63,24	6 893,16	
22	K	650124269R00	Uložení kabelu Cu 5 x 10 mm2 pevně	m	90,000	64,72	5 824,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	M	125906VD	kabel CXKH-R-J 5x10	m	90,000	236,46	21 281,40	
24	K	650012331R00	Montáž krabice pancéřové kovové bez zapojení	kus	63,000	221,90	13 979,70	
25	M	118007VD	rozbočná krabice bezhalogenová, povrchová montáž, 100x100	ks	63,000	27,43	1 728,09	
26	K	650052631R00	Montáž zásuvky nástěnné 2P+PE na stěnu	kus	65,000	277,37	18 029,05	
27	M	123011VD	zásuvka pro povrchovou montáž	ks	65,000	97,06	6 308,90	
28	K	650051211R00	Montáž spínače nástěnného, řaz. 1 na stěnu	kus	21,000	221,90	4 659,90	
29	M	123012VD	spínač č. 1 na stěnu	ks	21,000	90,40	1 898,40	
30	K	650051231R00	Montáž spínače nástěnného, řaz. 6 na stěnu	kus	15,000	277,37	4 160,55	
31	M	123013VD	spínač č. 6 na stěnu	ks	15,000	94,66	1 419,90	
32	K	650051261R00	Montáž spínače nástěnného, řaz. 7 na stěnu	kus	7,000	277,37	1 941,59	
33	M	123014VD	spínač č. 7 na stěnu	ks	7,000	132,08	924,56	
34	K	650031122R00	Osazení rozvodnice na zeď, pl. do 0,3 m2	kus	4,000	462,29	1 849,16	
35	K	650516813R00	Výchozí revize elektroinstalace	kus	1,000	6 656,98	6 656,98	
36	K	650101521R00	Montáž LED svítidla stropního přisazeného	kus	92,000	388,32	35 725,44	
37	K	650106511R00	Montáž zahradního LED osvětlení - sloupek	kus	33,000	1 109,50	36 613,50	
38	K	650101561R00	Montáž LED svítidla nástěnného vestavného	kus	42,000	462,29	19 416,18	

D		D1	Ostatní materiál				520 749,12	
39	M	414VD	S1-kruhové stropní svítidlo dle výpisu svítidel 30W	ks	52,000	2 696,08	140 196,16	
40	M	4141VD	S2-kruhové stropní svítidlo dle výpisu svítidel 60W	ks	5,000	2 696,08	13 480,40	
41	M	4142VD	S3-kruhové stropní svítidlo dle výpisu svítidel 15W	ks	22,000	1 737,47	38 224,34	
42	M	4143VD	S4-kruhové stropní svítidlo dle výpisu svítidel 23W	ks	7,000	2 123,58	14 865,06	
43	M	4143VD.1	S5-kruhové stropní svítidlo dle výpisu svítidel 12W	ks	6,000	1 371,34	8 228,04	
44	M	4145VD	zahradní sloupkové svítidlo s patkou, LED	ks	33,000	2 596,22	85 675,26	
45	M	4146VD	vestavné svítidlo do stěny LED	ks	42,000	1 198,26	50 326,92	
46	M	412001VD	Rozvaděč RE	ks	1,000	29 290,70	29 290,70	
47	M	412002VD	Rozvaděč R1 osazený dle výkresové dokumentace	ks	1,000	44 601,76	44 601,76	
48	M	412003VD	Rozvaděč R2 osazený dle výkresové dokumentace	ks	1,000	37 279,08	37 279,08	
49	M	412004VD	Rozvaděč R3 osazený dle výkresové dokumentace	ks	1,000	29 290,70	29 290,70	
50	M	412004VD	Rozvaděč R3 osazený dle výkresové dokumentace	ks	1,000	29 290,70	29 290,70	

D		D2	VON - Vedlejší a ostatní náklady				19 786,02	
D		02VRN	Příprava staveniště				13 313,96	
51	K	020001VRN	Příprava staveniště	Soubor	1,000	13 313,96	13 313,96	
D		04VRN	Inženýrské činnosti				6 472,06	
52	K	040001VRN	Inženýrské činnosti	Soubor	1,000	6 472,06	6 472,06	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Horska
Objekt:
011-13 - Horska - IO 01_ZPEVNENE PLOCHY

KSO:
Misto:
CC-CZ:
Datum: 18.12.2024

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SMP Construction a.s.
IČ: 11965584
DIČ: CZ11965584

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH1 824 106,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 824 106,56	21,00%	383 062,38
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK2 207 168,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Horska
Objekt: 011-13 - Horska - IO 01_ZPEVNENE PLOCHY

Místo: Datum: 18.12.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SMP Construction a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 824 106,56
HSV - Práce a dodávky HSV		1 651 945,07
1 - Zemní práce		320 481,16
2 - Zakládání		116 210,67
4 - Vodorovné konstrukce		80 457,24
5 - Komunikace pozemní		819 350,83
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		18 259,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		265 494,88
998 - Přesun hmot		31 690,78
PSV - Práce a dodávky PSV		140 602,29
767 - Konstrukce zámečnické		140 602,29
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		31 559,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Horska
Objekt: 011-13 - Horska - IO 01_ZPEVNENE PLOCHY

Místo: Datum: 18.12.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SMP Construction a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 824 106,56

D HSV Práce a dodávky HSV 1 651 945,07

D 1 Zemní práce 320 481,16

18	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	208,363	857,28	178 625,43	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122211101					
		VV	uvažovaná tl. odkopání je jenom orientační					
		VV	Cesty pro pěši					
		VV	(10,52+11,40+26,96+40,61+120,64+1,39+3,13+108,77)*0,2		64,684			
		VV	Jezdecké schody – schodišťové stupně					
		VV	(8+7+1)*0,35*1,3		7,280			
		VV	Obruby					
		VV	(16,2+10,5+9,7+3,6+3,9+5,3+4,8+13,7+11,9+7,2+22,2+22,2+5,6+5,5+1,5+1,3+1,3+12,3+39,5+2,2+18,4+3,0)*0,2*0,2		8,872			
		VV	Ocelová pásnice - včetně patek					
		VV	(15,0+8,0)*2*0,15*0,2		1,380			
		VV	Přídlažba					
		VV	(6,66+9,43+8,94+13,0)*0,30*0,2		2,282			
		VV	Odvodňovací proužek z cihel					
		VV	(21,8+22,2)*0,21*0,25		2,310			
		VV	Zpevněná plocha – mlat					
		VV	(120,0+300,0)*0,25		105,000			
		VV	Schodiště					
		VV	(2,9+2,6)*1,2*0,8+(2,9+3,19)*1,2*0,8+2,03*1,2*0,8*2+1,45*0,6*0,8+1,74*0,6*0,8		16,555			
		VV	Součet		208,363			
21	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	208,363	207,32	43 197,82	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101					
		VV	veškerá zemina bude zpětná užitá na zemní práce - profilace terénu					
		VV	uvažovaná tl. odkopání je jenom orientační					
		VV	Cesty pro pěši					
		VV	(10,52+11,40+26,96+40,61+120,64+1,39+3,13+108,77)*0,2		64,684			
		VV	Jezdecké schody – schodišťové stupně					
		VV	(8+7+1)*0,35*1,3		7,280			
		VV	Obruby					
		VV	(16,2+10,5+9,7+3,6+3,9+5,3+4,8+13,7+11,9+7,2+22,2+22,2+5,6+5,5+1,5+1,3+1,3+12,3+39,5+2,2+18,4+3,0)*0,2*0,2		8,872			
		VV	Ocelová pásnice - včetně patek					
		VV	(15,0+8,0)*2*0,15*0,2		1,380			
		VV	Přídlažba					
		VV	(6,66+9,43+8,94+13,0)*0,30*0,2		2,282			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Odvodňovací proužek z cihel					
	VV		(21,8+22,2)*0,21*0,25		2,310			
	VV		Zpevněná plocha – mlat					
	VV		(120,0+300,0)*0,25		105,000			
	VV		Schodiště					
	VV		(2,9+2,6)*1,2*0,8+(2,9+3,19)*1,2*0,8+2,03*1,2*0,8*2+1,45*0,6*0,8+1,74*0,6*0,8		16,555			
	VV		Součet		208,363			
19	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	208,363	111,92	23 319,99	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211311					
	VV		uvažovaná tl. odkopání je jenom orientační					
	VV		Cesty pro pěši					
	VV		(10,52+11,40+26,96+40,61+120,64+1,39+3,13+108,77)*0,2		64,684			
	VV		Jezdecké schody – schodišťové stupně					
	VV		(8+7+1)*0,35*1,3		7,280			
	VV		Obruby					
	VV		(16,2+10,5+9,7+3,6+3,9+5,3+4,8+13,7+11,9+7,2+22,2+22,2+5,6+5,5+1,5+1,3+1,3+12,3+39,5+2,2+18,4+3,0)*0,2*0,2		8,872			
	VV		Ocelová pásnice - včetně patek					
	VV		(15,0+8,0)*2*0,15*0,2		1,380			
	VV		Přidlažba					
	VV		(6,66+9,43+8,94+13,0)*0,30*0,2		2,282			
	VV		Odvodňovací proužek z cihel					
	VV		(21,8+22,2)*0,21*0,25		2,310			
	VV		Zpevněná plocha – mlat					
	VV		(120,0+300,0)*0,25		105,000			
	VV		Schodiště					
	VV		(2,9+2,6)*1,2*0,8+(2,9+3,19)*1,2*0,8+2,03*1,2*0,8*2+1,45*0,6*0,8+1,74*0,6*0,8		16,555			
	VV		Součet		208,363			
20	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	126,000	154,08	19 414,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251103					
	VV		uvažovaná tl. odkopání je jenom orientační					
	VV		Zpevněná plocha – mlat - výměna zeminy v aktivně zóně 0,3 m					
	VV		(120,0+300,0)*0,3		126,000			
22	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	126,000	252,44	31 807,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	VV		uvažovaná tl. odkopání je jenom orientační					
	VV		Zpevněná plocha – mlat - výměna zeminy v aktivně zóně 0,3 m					
	VV		(120,0+300,0)*0,3		126,000			
	VV		veškerý materiál bude odvezen na skládku do 10 km					
23	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 260,000	19,14	24 116,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
	VV		uvažovaná tl. odkopání je jenom orientační					
	VV		Zpevněná plocha – mlat - výměna zeminy v aktivně zóně 0,3 m					
	VV		(120,0+300,0)*0,3*10		1 260,000			
	VV		veškerý materiál bude odvezen na skládku do 10 km					
D 2 Zakládání							116 210,67	
29	K	272321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) klenby z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	8,372	6 927,13	57 993,93	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/272321611					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Schodiště					
	VV		(2+2)*1,2*0,8*0,4+(2+2)*1,2*0,8*0,4+2*1,2*0,8*0,4*2+2*0,6*0,8*0,4+2*0,6*0,8*0,4		5,376			
	VV		(2,9+2,6)*1,2*0,15+(2,3+3,19)*1,2*0,15+2,03*1,2*0,15*2+1,45*0,6*0,15+1,74*0,6*0,15		2,996			
	VV		Součet		8,372			
31	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	32,352	486,83	15 749,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121					
	VV		Schodiště, pasy a desky					
	VV		((2+2)*1,2*0,8*2+(2+2)*1,2*0,8*2+2*1,2*0,8*2*2+2*0,6*0,8*2+2*0,6*0,8*2)		26,880			
	VV		((2,9+2,6)*0,15*2+(2,3+3,19)*2*0,15+2,03*2*0,15*2+1,45*2*0,15+1,74*2*0,15)		5,472			
	VV		Součet		32,352			
32	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	32,352	62,66	2 027,18	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122					
	VV		Schodiště, pasy a desky					
	VV		((2+2)*1,2*0,8*2+(2+2)*1,2*0,8*2+2*1,2*0,8*2*2+2*0,6*0,8*2+2*0,6*0,8*2)		26,880			
	VV		((2,9+2,6)*0,15*2+(2,3+3,19)*2*0,15+2,03*2*0,15*2+1,45*2*0,15+1,74*2*0,15)		5,472			
	VV		Součet		32,352			
30	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,503	50 297,17	25 299,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274362021					
	VV		Schodiště, odhad výztuže 60 kg/m3, pásy a desky					
	VV		((2+2)*1,2*0,8*0,4+(2+2)*1,2*0,8*0,4+2*1,2*0,8*0,4*2+2*0,6*0,8*0,4+2*0,6*0,8*0,4)*60/1000		0,323			
	VV		((2,9+2,6)*1,2*0,15+(2,3+3,19)*1,2*0,15+2,03*1,2*0,15*2+1,45*0,6*0,15+1,74*0,6*0,15)*60/1000		0,180			
	VV		Součet		0,503			
34	K	278231111	Podezdívka (základ) cihelná pod ventilátory, čerpadla, ohřivače, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod. z jakéhokoliv druhu cihel a malty, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotevní železa půdorysné plochy podezdívky do 2 m2	m3	1,382	10 955,25	15 140,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/278231111					
	VV		Výsadbové pásy					
	VV		Svislé konstrukce pro uložení roštu: 2 zděné pasy výšky 150 mm (2 řady), pálená cihla 290/140/65, spodní řada cihel uložena do bet. lože C20/25-XF2					
	VV		(14,4+16,3)*0,15*0,15*2		1,382			
	D	4	Vodorovné konstrukce				80 457,24	
13	K	434231111	Stupně zděné nastojato z cihel pálených dl. 290 mm, na cementovou maltu, na urovnaný terén, s vypárováním přímé	m	92,520	869,62	80 457,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/434231111					
	VV		Jezdecké schody – schodišťové stupně					
	VV		pálená cihla 290/140/65, do bet. lože C20/25-XF2, min. tl. 150mm osazená na výšku, spárování MVC maltou					
	VV		8*1,24+7*1,25+1*1,25		19,920			
	VV		Schodiště č.1					
	VV		1,2*(10+10)		24,000			
	VV		Schodiště č.2					
	VV		1,2*(10+11)		25,200			
	VV		Schodiště č.3, č.4					
	VV		1,2*(7)*2		16,800			
	VV		Schodiště č.7					
	VV		0,6*(5)		3,000			
	VV		Schodiště č.8					
	VV		0,6*(6)		3,600			
	VV		Součet		92,520			
	D	5	Komunikace pozemní				819 350,83	
7	K	564201R00	Podklad nebo podsyp hlinitopísčítá prosívka 0/4 s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm. hlinitopísčítá lomová vysívka frakce 0-4 (ČSN EN ISO14689-1) vazná vrstva (jílovitá zemina 60%, písek 40%) - po zhutnění 40 mm+Pískový zásyp po zhutnění 20 mm	m2	420,000	250,25	105 105,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564201R00 Zpevněná plocha – mlat (sportovní a mlatová plocha) 120+300		420,000			
5	K	564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	420,000	196,94	82 714,80	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564730011 Zpevněná plocha – mlat (sportovní a mlatová plocha) 120+300		420,000			
6	K	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	420,000	182,61	76 696,20	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564730111 Zpevněná plocha – mlat (sportovní a mlatová plocha) 120+300		420,000			
1	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	323,420	266,94	86 333,73	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011 Cesty pro pěši povrch z dlažby z pálených cihel 290/140/65 10,52+11,40+26,96+40,61+120,64+1,39+3,13+108,77		323,420			
2	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	323,420	276,79	89 519,42	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211113 Cesty pro pěši povrch z dlažby z pálených cihel 290/140/65 10,52+11,40+26,96+40,61+120,64+1,39+3,13+108,77		323,420			
3	M	59610003	cihla pálená plná přes P20 do P40 290x140x65mm	kus	8 732,340	20,09	175 432,71	CS ÚRS 2024 02
			VV VV VV VV Cesty pro pěši povrch z dlažby z pálených cihel 290/140/65, osazení na plocho (10,52+11,40+26,96+40,61+120,64+1,39+3,13+108,77)*27 spotřeba cca 27 ks/m2		8 732,340			
27	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	840,000	240,60	202 104,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564751111 Zpevněná plocha – mlat - výměna zeminy v aktivně zóně 0,3 m (120,0+300,0)*2 dvě vrstvy		840,000			
28	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	10,080	143,35	1 444,97	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564231011 uvažovaná tl. odkopání je jenom orientační Schodiště (2+2)*1,2*0,6+(2+2)*1,2*0,6+2*1,2*0,6*2+2*0,6*0,6+2*0,6*0,6		10,080			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				18 259,51	
10	K	596000R001	Spárování zdiva cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva cihelného	m2	31,052	588,03	18 259,51	
			VV VV VV Obruby pálená cihla 290/140/65, do bet. lože C20/25-XF2, min. tl. 150mm osazená na výšku, spárování MVC maltou (16,2+10,5+9,7+3,6+3,9+5,3+4,8+13,7+11,9+7,2+22,2+22,2+5,6+5,5+1,5+1,3+1,3+12,3+39,5+2,2+18,4+3,0)*0,14		31,052			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				265 494,88	
11	K	916132113R	Osazení obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	38,030	293,40	11 158,00	
			VV VV Přídlažba pálená cihla 290/140/65, do bet. lože C20/25-XF2, min. tl. 150mm osazená na výšku, spárování maltou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(6,66+9,43+8,94+13,0)		38,030			
12	M	59610003	cihla pálená plná přes P20 do P40 290x140x65mm	kus	287,507	20,09	5 776,02	CS ÚRS 2024 02
	VV		Přídlažba					
	VV		pálená cihla 290/140/65, do bet. lože C20/25-XF2, min. tl. 150mm osazená na výšku, spárování maltou					
	VV		(6,66+9,43+8,94+13,0)*0,30*24*1,05		287,507			
	VV		profrez 5%, spotřeba 24 ks/m2					
16	K	916181111R	Osazení obrubníku kovového kotvení do terénu pomocí ocelových tyčí R12 navařených na pásnici. Tyče budou mít délky min. 750 mm a budou uloženy do betonových patek C20/25n - XF2 o průměru min 200 mm a hloubce 400 mm	m	46,000	246,55	11 341,30	
	VV		Ocelová pásnice					
	VV		ocelová pásnice 150/8, kotvení do terénu pomocí ocelových tyčí R12 navařených na pásnici					
	VV		(15,0+8,0)*2		46,000			
17	M	59217000R	Ocelová pásnice 150/8, kotvení do terénu pomocí ocelových tyčí R12 navařených na pásnici. Tyče budou mít délky min. 750 mm	m	46,000	294,63	13 552,98	
	VV		Ocelová pásnice					
	VV		ocelová pásnice 150/8, kotvení do terénu pomocí ocelových tyčí R12 navařených na pásnici					
	VV		(15,0+8,0)*2		46,000			
8	K	916241213R	Osazení obrubníku se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	221,800	298,33	66 169,59	
	VV		Obruby					
	VV		pálená cihla 290/140/65, do bet. lože C20/25-XF2, min. tl. 150mm osazená na výšku, spárování MVC maltou					
	VV		16,2+10,5+9,7+3,6+3,9+5,3+4,8+13,7+11,9+7,2+22,2+22,2+5,6+5,5+1,5+1,3+1,3+12,3+39,5+2,2+18,4+3,0		221,800			
9	M	59610003	cihla pálená plná přes P20 do P40 290x140x65mm	kus	1 774,400	20,09	35 647,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		Obruby					
	VV		pálená cihla 290/140/65, do bet. lože C20/25-XF2, min. tl. 150mm osazená na výšku, spárování MVC maltou					
	VV		(16,2+10,5+9,7+3,6+3,9+5,3+4,8+13,7+11,9+7,2+22,2+22,2+5,6+5,5+1,5+1,3+1,3+12,3+39,5+2,2+18,4+3,0)*8		1 774,400			
	VV		spotřeba 8 ks/m					
14	K	935112111R	Osazení příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z CPP	m	44,000	247,79	10 902,76	
	VV		Odvodňovací proužek z cihel					
	VV		tvořený 3 řadami cihel osazených na výšku, prostřední cihla je snížení o 3 cm					
	VV		pálená cihla 290/140/65, do bet. lože C20/25-XF2, min. tl. 150mm osazená na výšku, spárování MVC maltou					
	VV		21,8+22,2		44,000			
15	M	59610003	cihla pálená plná přes P20 do P40 290x140x65mm	kus	528,000	20,09	10 607,52	CS ÚRS 2024 02
	VV		Odvodňovací proužek z cihel					
	VV		tvořený 3 řadami cihel osazených na výšku, prostřední cihla je snížení o 3 cm					
	VV		pálená cihla 290/140/65, do bet. lože C20/25-XF2, min. tl. 150mm osazená na výšku, spárování MVC maltou					
	VV		(21,8+22,2)*12		528,000			
	VV		12ks/bm					
41	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,996	4 967,36	14 882,21	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
	VV		Schodiště					
	VV		(2,9+2,6)*1,2*0,15+(2,3+3,19)*1,2*0,15+2,03*1,2*0,15*2+1,45*0,6*0,15+1,74*0,6*0,15		2,996			
26	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	420,000	71,35	29 967,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726122					
	VV		Zpevněná plocha – mlat - výměna zeminy v aktivně zóně 0,3 m					
	VV		(120,0+300,0)		420,000			
	VV		geotextilie 300g/m2					
25	K	919721123	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 40 kN/m	m2	420,000	130,00	54 600,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919721123					
	VV		Zpevněná plocha – mlat - výměna zeminy v aktivně zóně 0,3 m					
	VV		(120,0+300,0)		420,000			
	VV		dvouosá geomříž z PP o velikosti oka 14x16mm (40g/m2) UV stabil					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	953962111	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do zdiva z plných cihel tmel, hloubka 80 mm, velikost M 8	kus	30,000	29,66	889,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953962111					
	VV		Výsadbové pásy					
	VV		L profilu 30x30x3					
	VV		(14,2*2+16,2*2)		30,000			
	VV		korten					
	D	998	Přesun hmot				31 690,78	
42	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	173,534	182,62	31 690,78	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				140 602,29	
	D	767	Konstrukce zámečnické				140 602,29	
35	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	79,786	70,02	5 586,62	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995113					
	VV		Výsadbové pásy					
	VV		L profilu 30x30x3					
	VV		14,4*2+16,3*2*1,36*1,15		79,786			
	VV		korten					
37	M	13010404	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x3mm	t	0,080	40 311,70	3 224,94	CS ÚRS 2024 02
	VV		Výsadbové pásy					
	VV		L profilu 30x30x3					
	VV		(14,4*2+16,3*2*1,36*1,15)/1000		0,080			
	VV		korten					
39	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	228,038	47,67	10 870,57	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995114					
	VV		Výsadbové pásy					
	VV		korten profil 30x800x30 mm, síla plechu 10 mm					
	VV		14,4*6,88+16,3*6,88*1,15		228,038			
40	M	13611228R	Výroba a dodávka - Na míru provedený rošt z cortenového plechu s otvory U profil 30x800x30/10	t	0,228	530 351,60	120 920,16	
	VV		Výsadbové pásy					
	VV		korten profil 30x800x30 mm, síla plechu 10 mm					
	VV		(14,4*6,88+16,3*6,88*1,15)/1000		0,228			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				31 559,20	
43	K	HZS1422	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb silniční	hod	80,000	394,49	31 559,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1422					
	VV		Ostatní nespecifikované práce a přípomoc spojené s realizací zpevněných ploch, zkoušky					
	VV		10*8		80,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Horska
Objekt:
011-08 - Horska - SO 01_GASTRO

KSO:
Misto:
CC-CZ:
Datum: 18.12.2024

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SMP Construction a.s.
IČ: 11965584
DIČ: CZ11965584

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH1 232 625,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 232 625,88	21,00%	258 851,43
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK1 491 477,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Horska
Objekt: 011-08 - Horska - SO 01_GASTRO
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: SMP Construction a.s.

Datum: 18.12.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 232 625,88
D1 - G - GASTRO TECHNOLOGIE - DODÁVKA A MONTÁŽ	1 232 625,88
D2 - ŠATNA	0,00
D3 - SKLAD	110 308,65
D4 - MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ	37 476,31
D5 - PŘÍPRAVNA	140 166,37
D6 - MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ	147 809,58
D6 - MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ	710 570,81
D7 - SLUŽBY	86 294,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Horska
Objekt: 011-08 - Horska - SO 01_GASTRO

Místo: Datum: 18.12.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SMP Construction a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 232 625,88	
D D1 G - GASTRO TECHNOLOGIE - DODÁVKA A MONTÁŽ							1 232 625,88	
D D2 ŠATNA							0,00	
1	M	G-R-001	VYBAVENÍ MÍSTNOSTI NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY GASTRO, Šatní skříňky sestava - NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY GASTRO/DODÁVKA INTERIERU	info	0,000	0,00	0,00	
D D3 SKLAD							110 308,65	
2	M	G-R-002	Police s polyethylenovými roštovými podestami 475/798- výplně polic z polyethylenu - možno mýt v myčkách;Jednotlivé komponenty regálu jsou vyrobeny z válcovaných eloxovaných duralových profilů;a plastových výlisků z vysoce pevnostních plastů. ;Systém je dodáván v rozebraném stavu s velmi jednoduchou montáží s použitím šroubováku.;NOSNOST POLIC: 230 KG, ROZMĚRY šxhxv (mm) 798x475x32, POZICE 1	ks	12,000	1 220,45	14 645,40	
3	M	G-R-003	Stojina 475/1700 - výplně polic z polyethylenu - možno mýt v myčkách;Jednotlivé komponenty regálu jsou vyrobeny z válcovaných eloxovaných duralových profilů;a plastových výlisků z vysoce pevnostních plastů. ;Systém je dodáván v rozebraném stavu s velmi jednoduchou montáží s použitím šroubováku. ROZMĚRY šxhxv (mm),32x475x1700, POZICE 1a	ks	5,000	1 972,44	9 862,20	
4	M	G-R-004	Chladicí skříň 605 litrů - nerezové dveře - čistý objem min. 570 litrů;vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1;nerezové opláštění;4x police;nosnost 25 kg;teplota 0 až +10°C (při okolní teplotě max.+32°C);chlazení s pomocným ventilátorem;automatické odtávání;chladivo R600a;digitální termostat;výškově nastavitelné rošty;snadno vyměnitelné těsnění;zabudovaný zámek;2 nožky, 2 kolečka;lze měnit otevírání dveří; ROZMĚRY šxhxv (mm) 777x695x1895, POZICE 2	ks	1,000	28 600,35	28 600,35	
5	M	G-R-005	Chladicí skříň 605 litrů - nerezové dveře - čistý objem min. 570 litrů;vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1;nerezové opláštění;4x police;nosnost 25 kg;teplota 0 až +10°C (při okolní teplotě max.+32°C);chlazení s pomocným ventilátorem;automatické odtávání;chladivo R600a;digitální termostat;výškově nastavitelné rošty;snadno vyměnitelné těsnění;zabudovaný zámek;2 nožky, 2 kolečka;lze měnit otevírání dveří; ROZMĚRY šxhxv (mm) 777x695x1895, POZICE 3	ks	1,000	28 600,35	28 600,35	
6	M	G-R-006	Chladicí skříň 605 litrů - nerezové dveře - čistý objem min. 570 litrů;vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1;nerezové opláštění;4x police;nosnost 25 kg;teplota 0 až +10°C (při okolní teplotě max.+32°C);chlazení s pomocným ventilátorem;automatické odtávání;chladivo R600a;digitální termostat;výškově nastavitelné rošty;snadno vyměnitelné těsnění;zabudovaný zámek;2 nožky, 2 kolečka;lze měnit otevírání dveří; ROZMĚRY šxhxv (mm) 777x695x1895, POZICE 4	ks	1,000	28 600,35	28 600,35	
D D4 MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ							37 476,31	
7	M	G-R-007	Mycí stůl s polici a prostorem pro lednici - ZADNÍ LEM;1X DREZ 600X500X300 MM VPRAVO;PROLAMOVANÁ PRACOVNÍ DESKA;OTVOR PRO SPRCHU;PLNÁ SPODNÍ POLICE;VLEVO PROSTOR BEZ POLICE - PROSTOR PRO PODSTOLOVOU LEDNICI;celonerezové provedení z nemagnetické potravinářské oceli AISI304;Desky stolů jsou z plechu tl. 1,5 mm;ROZMĚRY šxhxv (mm) 1950x700x900. POZICE 10	ks	1,000	17 628,66	17 628,66	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	M	G-R-008	Bateriestolní se sprchou - robustní provedení s odolnou kartuší, včetně přívodních hadic 3/8"(d=400 mm);max. průtok (3 bar): 16 l/min.;upevňovací otvor pro baterii: min. d 32 mm. - max. d 36 mm.;ROZMĚRY šxhvx (mm)-, POZICE 11	ks	1,000	6 410,42	6 410,42	
9	M	G-R-009	Nástěnná skříňka otevřená - celonerezové provedení z nemagnetické potravinářské oceli AISI304, ROZMĚRY šxhvx (mm) 1300x350x600, POZICE 12	ks	1,000	13 437,23	13 437,23	
D D5			PŘÍPRAVNA				140 166,37	
10	M	G-R-010	Mrazicí skříň 130 litrů nerez - čistý objem 120 litrů;teplota -24 až -10°C (při okolní teplotě max. +32°C);Je vybavena dvěma výparníkovými rošty;nerezové provedení;statické chlazení;digitální termostat;2 výparníkové rošty;snadno vyměnitelné těsnění;lze změnit otevírání dveří;zámek;nastavitelné nožky, ROZMĚRY šxhvx (mm)-600x585x855, POZICE 20	ks	1,000	16 395,89	16 395,89	
11	M	G-R-011	Nástěnná skříňka otevřená - celonerezové provedení z nemagnetické potravinářské oceli AISI304, ROZMĚRY šxhvx (mm)-1300x350x600, POZICE 21	ks	1,000	13 437,23	13 437,23	
12	M	G-R-012	Chladicí stůl třísekový - bez desky - 4x zásuvka - bez pracovní desky;Monobloková konstrukce s vnitřní a vnější povrchovou úpravou z nerezové oceli, vnější saténový povrch Scotch Brite;60 mm tloušťka izolace s vysokou hustotou, zcela bez CFC a HCFC polyuretan (42 kg/m3);Kompletně vyjímatelné zásuvky díky speciální nerezí ocelové teleskopické pojezdy;Výsuvná kondenzační jednotka ;Samozavírací dveře s blokem v otevřené poloze při 100°;Spodní závěs dveří upevněný na přední části pro montáž na sokl;Vnitřní lisované dno se zaoblenými rohy a vyjímatelné police pro maximální hygienu, čistitelnost a flexibilitu skladování;Ekologická chladiva R290;Výparník umístěný mimo chladicí prostor pro lepší skladování;Trychtýřový systém ventilace pro zajištění rovnoměrnosti vnitřní teploty ;Kataforové lakované odpařovače;Vícejazyčný 4,8" dotykový ovládací panel s funkcí nastavení, kuchařka, nastavení vlhkosti, HACCP, provozní statistika;rozsah teplo - 2/+8°C;Energetická třída A, 230V/max. 0,3, ROZMĚRY šxhvx (mm)-1730x690x860, POZICE 12	ks	1,000	54 981,71	54 981,71	
13	M	G-R-013	Pracovní deska na chladicí stůl s dřezem - PRACOVNÍ DESKA NA CHLADÍCÍ STŮL S DŘEZEM;ZADNÍ LEM ;1X DŘEZ 300X500 mm NAD AGREGÁTEM VPRAVO;OTVOR PRO BATERII;celonerezové provedení z nemagnetické potravinářské oceli AISI304;;Desky stolů jsou z plechů tl. 1,5 mm,	ks	1,000	12 081,18	12 081,18	
14	M	G-R-014	Stojánková baterie s dlouhým ramenem ROZMĚRY šxhvx (mm)-, POZICE 23	ks	1,000	3 944,88	3 944,88	
15	M	G-R-015	Nástěnná police dvoudílná - celonerezové provedení z nemagnetické potravinářské oceli AISI304;ROZMĚRY šxhvx (mm)-1400x300x350, POZICE 24	ks	1,000	10 971,69	10 971,69	
16	M	G-R-016	Gril kontaktní na paniny Rozměr pracovní plochy (mm)min. 520x230 Provozní teplota (°C) 0 - 300°C Materiál plotny - litina Systém patentovaného „kompaktního topného prvku“ umožňuje okamžitou demontáž litinových desek, což zaručuje jejich snadné čištění v myčce Použitá litina pro desky je schválena pro kontakt s potravinami Chráněná konstrukce proti znečištění Omyvatelná konstrukce přístroje z nerezové oceli 304 Optimální regulace teploty přípravy Napájecí kabel pro zásuvku 230 V / 16 A Světelné kontrolky pro indikaci napětí a nahřátí plotny Obě horní desky rýhované Celá spodní deska hladká ROZMĚRY šxhvx (mm)-646x379x220, POZICE 25	ks	1,000	21 450,26	21 450,26	
17	M	G-R-017	Sada příslušenství pro kontaktní grily 1x ocelový kartáč na čištění litinových ploten 1x silikonovou štětku na maštění plotny 1x nerezovou špachtli ROZMĚRY šxhvx (mm)-, POZICE 25a	ks	1,000	1 479,33	1 479,33	
18	M	G-R-018	Nerezové umyvadlo - kolenové ovládání se zpožděním - Celonerezové nástěnné umyvadlo;kolenové ovládání, sifon a baterie;nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (vč. zpětných klapek pod umyvadlem);s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu;voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody ROZMĚRY šxhvx (mm)-470x370x225, POZICE 26	ks	1,000	5 424,20	5 424,20	
D D6			MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ				147 809,58	
19	M	G-R-019	Mycí stůl s dřezem - ZADNÍ LEM + BOČNÍ PRAVÝ LEM 200 MM;1X DŘEZ VPRAVO 500X400X250 MM;OTVOR PRO SPRCHU;PROLAMOVANÁ PRACOVNÍ DESKA;VLEVO PROSTOR PRO PODSTOLOVOU MYČKU;celonerezové provedení z nemagnetické potravinářské oceli AISI304;;Desky stolů jsou z plechů tl. 1,5 mm; ROZMĚRY šxhvx (mm)-1200x700x900, POZICE 30	ks	1,000	17 998,50	17 998,50	
20	M	G-R-020	Sprcha tlaková stojánková s baterií a ramínkem - nerezová tlaková hadice;vyrovnávací pružina;tlaková sprcha s pákovým ovladačem;úchyt na stěnu;úchyt sprchy;baterie;ramínko ROZMĚRY šxhvx (mm)-, POZICE 31	ks	1,000	6 410,42	6 410,42	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	M	G-R-021	Myčka nádobí podstolová 60 košů/hod - dvouplášťové dveře; vstupní výška min. 360 mm; velikost koše 500x500; mycí cykly 60 / 150 sekund; výkon min. 60 košů / hod; teplota mytí/ oplachování: 60°C/82°C; integrovaný samočisticí cyklus; kapacita tanku min. 25 l; spotřeba oplachové vody max. 2,3 l; Elektronické ovládání s digitálním zobrazením teploty; Ploché povrch ovládacího panelu; 2 volitelné mycí cykly; Otáčející se horní a dolní mycí systém k rozložení mycí vody rovnoměrně na nádobí; Vroubkované trysky zabraňují blokování; Funkce teplotního stopu pro zaručené teploty oplachování; Integrovaný samočisticí cyklus; Sejmутí oplachovacích ramen bez použití nářadí; Snadný přístup ke všem dílům; Zapusťená kolejnice koše; Bezpečnostní zámek dveří; Izolované přední dveře s dvojitou stěnou; Síta nádrže snižuje zanášení nádrže na vodu; Integrované počítání cyklů, např. pro řízení systému úpravy vody; Připojení USB pro snadnější přístup k servisu; STANDARDNÍ VÝBAVA; Koš na talíře; Koš na přístroje; Dávkovač oplachovacího prostředku; Tlakové čerpadlo oplachování pro optimální průtočný tlak; Topné těleso s termostatem; Elektrický kabel, ohebná přívodní hadice a odpadní hadice vody; Zadní obložení; dávkovač mycího prostředku a odpadové čerpadlo. Vč. základní sady mycí a oplachové chemie ROZMĚRY šxhvx (mm)-576x604x820, POZICE 32	ks	1,000	84 321,73	84 321,73	
22	M	G-R-022	Automatický změkčovač vody - změkčovače vody pro kávovary, myčky a konvektomaty nerezová nádoba změkčovače elektromechanická řídicí jednotka nastavení regenerace na dny v týdnu umožňuje regenerovat každý den maximální hodinový průtok 1400 l/h mechanické ovládání ventilů regenerace se provádí tabletovanou solí funkce: zabraňuje zanášení zařízení a tím chrání přístroj před poškozením připojení na šroubení 3/4" s vnitřním závitem ROZMĚRY šxhvx (mm)-245x450x440, POZICE 32a	ks	1,000	13 437,23	13 437,23	
23	M	G-R-023	Pracovní stůl s policí - ZADNÍ A LEVÝ LEM; SPODÍ PLNÁ POLICE; celonerezové provedení z nemagnetické potravinářské oceli AISI304; Desky stolů jsou z plechu tl. 1,5 mm ROZMĚRY šxhvx (mm)-1400x700x900, POZICE 33	ks	1,000	14 670,01	14 670,01	
24	M	G-R-024	Nástěnná police dvoudílná - celonerezové provedení z nemagnetické potravinářské oceli AISI304; ROZMĚRY šxhvx (mm)-1400x300x350, POZICE 34	ks	1,000	10 971,69	10 971,69	
D D6			MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ					710 570,81
25	M	G-R-025	Výdejní stůl pod chl. vitrínu - VÝDEJNÍ STŮL POD VITRÍNU; VLEVO PROSTOR PRO AGREGÁT - NUTNÉ DOSTATEČNÉ ODVĚTRÁNÍ - PERFORACE DVÍŘEK; ZBÝVAJÍCÍ PROSTOR 2X POLICE; ZADNÍ A ČELNÍ NEREZ SOKL; celonerezové provedení z nemagnetické potravinářské oceli AISI304; Desky stolů jsou z plechu tl. 1,5 mm ROZMĚRY šxhvx (mm)-1200x700x900, POZICE 40	ks	1,000	21 326,99	21 326,99	
26	M	G-R-026	Chladicí prefukovaná vitrina - chlazená vana pro 3 GN 1/1; 2 výstavní skleněné police; osvětlení; Ze strany obsluhy posuvné dveře; podvěšený chladicí agregát; Chladicí vitrina je tvořena pláštěm se třemi svislými stěnami a stropní konstrukcí, kde jedna stěna je dveřní; v každé stěně je vytvořen nejméně jeden svislý vzduchový kanál propojený ve stropní části nejméně s jedním vodorovným vzduchovým kanálem, přičemž svislý i vodorovný vzduchový kanál jsou opatřeny otvory. Hlavní výhodou tohoto technického řešení je minim. rychlost proudění chladného vzduchu a tedy max. omezení znehodnocování potravin, k němuž jinak při intenzivnějším proudění dochází. Teplota v chladicí vitrině je rovnoměrná a je tedy vytvářeno optimální prostředí pro uchovávané potraviny ROZMĚRY šxhvx (mm)-1133x677x720, POZICE 41	ks	1,000	106 881,49	106 881,49	
27	M	G-R-027	Výdejní stůl - VÝDEJNÍ STŮL BEZ POLICE A HORNÍ PŘEDNÍ TRNOŽE; SPODNI PODESTAVBA INTERIÉROVÉ ÚLOŽNÉ ZÁSUVKY; celonerezové provedení z nemagnetické potravinářské oceli AISI304; Desky stolů jsou z plechu tl. 1,5 mm; ROZMĚRY šxhvx (mm)-800x700x900, POZICE 42 POKLADNÍ SYSTÉM - NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY GASTRO - ROZMĚRY šxhvx (mm)-, POZICE 43	ks	1,000	18 368,33	18 368,33	
P			Poznámka k položce: POKLADNÍ SYSTÉM - NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY GASTRO - ROZMĚRY šxhvx (mm)-, POZICE 43					
28	M	G-R-028	Výdejní parapetní deska - VÝDEJNÍ PARAPETNÍ DESKA; celonerezové provedení z nemagnetické potravinářské oceli AISI304; Desky stolů jsou z plechu tl. 1,5 mm ROZMĚRY šxhvx (mm)-1400x400x40, POZICE 44	ks	1,000	18 121,77	18 121,77	
29	M	G-R-029	Výčepní stůl - VÝČEPNÍ STŮL; ZADNÍ A PRAVÝ LEM; PRACOVNÍ DESKA S PROLISEM; VLEVO DŘEZ 300X500X300 MM + UMÝVÁTKO GN1/2; OTVOR PRO BATERII; ODKAPNÍ VANIČKA S OSTRÍKEM; VLEVO PROSTOR PRO VÝROBNÍK LEDU; celonerezové provedení z nemagnetické potravinářské oceli AISI304; Desky stolů jsou z plechu tl. 1,5 mm ROZMĚRY šxhvx (mm)-2300x700x900, POZICE 45	ks	1,000	36 490,10	36 490,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	M	G-R-030	Baterie FLEXI sprchová - Model stolní s pákovým ovládáním;tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou;Model je v robustním provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic 3/8"(d=400 mm);max. průtok (3 bar): 16 l/min.;upevňovací otvor pro baterii: min. Ø35 mm. - max. Ø36 mm.;hmotnost 3 kg ROZMĚRY šxhxv (mm)-, POZICE 46	ks	1,000	6 410,42	6 410,42	
31	M	G-R-031	Nástěnná police dvoudílná - celonerezové provedení z nemagnetické potravinářské oceli AISI304; ROZMĚRY šxhxv (mm)-500x580x690, POZICE 47	ks	1,000	9 122,53	9 122,53	
32	M	G-R-032	Výčepní komplet - výčepní komplet;stojan 4 kohouty;příslušenství;Naražec na KEG;Redukční ventil CO2 ;Hlavice proplachovací ;Chlazení na pivo;očet chlazených okruhů 4 ks;Chladicí výkon stálý 74 l/h;Chladicí výkon s akumulací 105 l/h;Objem ledové banky 30 l;Ledová banka 11 kg;Napájení 230 V;Příkon 690 W;; ROZMĚRY šxhxv (mm)-, POZICE 48	ks	1,000	121 798,05	121 798,05	
33	M	G-R-033	Výrobek ledu chlazený vzduchem - CB 316 A; ;Produkce: 33 kg/24 hod, zásobník 16 kg ;Typ kostky: D - 13g, A - 18g, C - 33 g , Vnější provedení: nerez SCOTCH BRITE oblé rohy ;Spotřeba vody l/kg: chlazení vzduchem (A) - 3,3 l ROZMĚRY šxhxv (mm)-500x580x690, POZICE 49	ks	1,000	30 696,07	30 696,07	
34	M	G-R-034	Nástěnná police dvoudílná - Odpadové čerpadlo pro výrobky ledu - ROZMĚRY šxhxv (mm)-, POZICE 49a	ks	1,000	3 698,32	3 698,32	
35	M	G-R-035	celonerezové provedení z nemagnetické potravinářské oceli AISI304; ROZMĚRY šxhxv (mm)-1400x300x350, POZICE 50	ks	1,000	10 971,69	10 971,69	
36	M	G-R-036	Mlýnek na kávu - výkonnost kávomlýnku je zajištěna i po mnohahodinovém provozu;dotykový displej s CapSense technologií;nízká hlučnost motoru;mikrometrická přesnost při mletí kávy – hrubost mletí lze nastavit diskem umístěným pod zásobníkem;průměr mlecích kamenů: 64 mm, 1550 otáček / 1 minutu;Dotykový displej;barevné podsvícení displeje;zobrazuje počítadlo vydaných dávek (den / týden / celkově);zobrazuje zvolenou hrubost mletí – zvolená hrubost mletí ovlivní potřebnou dobu k namletí kávy;umožňuje zvolit velikost umleté kávy (na 1 nebo 2 porce);indikace vlhkosti a teploty vzduchu;ukazatel data a času;Možnost nastavení mletí;;jedna dávka;dvojnásobná dávka;kontinuální ruční mletí;Barevné provedení: bílé ROZMĚRY šxhxv (mm)-230 x 270 x 615, POZICE 51	ks	1,000	26 997,75	26 997,75	
37	M	G-R-037	Kávovar dvoupákový - digitální ovládání a displej 2x páky;2x tryska na páru;1x tryska na vodu;objem bojleru 10,5 litrů;R - zvýšená verze;elektronické ovládání – ovládací elektronika umožňuje naprogramovat množství vody do šálku;dotykový panel se 4 programovatelnými tlačítky pro přednastavení dávky vody;pochromované trysky – 2 trysky na páru, 1 tryska na horkou vodu;automatické plnění bojleru;integrované rotační čerpadlo;vodoznak pro vizuální kontrolu hladiny vody v bojleru;sdržený manometr pro měření tlaku v bojleru a tlaku čerpadla;indikace zapnutí kávovaru;pevné připojení na přívod vody - připojení na přívod vody z mosazi (dodáváno včetně přívodní a odpadní hadice);dynamický systém spařování kávy – díky konstrukci hlavy se speciální spařovací komorou je zajištěno šetrnější a intenzivnější spařování, jehož výsledkem je vyšší extrakce a aroma kávy;automatický mycí cyklus;automatický oplach skupiny;sériové rozhraní pro externí připojení;tlačítko manuálního výdeje kávy;bojler a trubky uvnitř kávovaru vyrobeny z mědi;LED osvětlení pracovní plochy v ceně kávovaru;Barevné provedení: nerez/černé ROZMĚRY šxhxv (mm)-748x569x496, POZICE 52	ks	1,000	96 772,74	96 772,74	
38	M	G-R_038	Chladicí stůl nápojový - 4x zásuvka - BEZ PRACOVNÍ DESKY;2x zásuvka 430x520x275;2x zásuvka 430x520x370;Dvousekcový barový chladicí stůl. Model v celonerezovém provedení (AISI 304). ;Digitální ovládání, ventilované chlazení, aut.odtávání (připojení na odpad). ;Stoly ve standardu dodávány bez vrchní pracovní desky (viz.příslušenství). ;Umístění agregátu standardně vpravo (RBOD) na objednávku možno umístit agregát vlevo (model RBOS). ;Model je možno dodat v provedení ve výbavě LUXUS (masivní panty a zámky dveří/zásuvek).;pracovní teplota +2 až +8°C;chladiivo R405a;Elektronické ovládání + displej ROZMĚRY šxhxv (mm)-1510x680x880, POZICE 53	ks	1,000	84 691,56	84 691,56	
39	M	G-R-039	Pracovní deska na chladicí stůl - PRACOVNÍ DESKA NA CHLADÍČÍ STŮL;celonerezové provedení z nemagnetické potravinářské oceli AISI304;;Desky stolů jsou z plechů tl. 1,5 mm ROZMĚRY šxhxv (mm)-1510x700x40, POZICE 53a	ks	1,000	10 601,85	10 601,85	
40	M	G-R-040	Nástěnná police dvoudílná - celonerezové provedení z nemagnetické potravinářské oceli AISI304;; ROZMĚRY šxhxv (mm)-1400x300x350, POZICE 54	ks	1,000	10 971,69	10 971,69	
41	M	G-R-041	Výdejí pult - atyp - VÝDEJNÍ PULT - ATYP;doměřit dle skutečného provedení stavby!;BEZ POLICE;celonerezové provedení z nemagnetické potravinářské oceli AISI304;;Desky stolů jsou z plechů tl. 1,5 mm ROZMĚRY šxhxv (mm)-1000x400x900, POZICE 55	ks	1,000	18 861,44	18 861,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	M	G-R-042	Chladicí vitrina cukrářská obslužná - ventilované chlazení černé provedení vestavěný agregát digitální termostat automatické odtávání všechna skla trojitá izolační LED osvětlení 4 skleněné police 4 kolečka s 2 brzdami Teplotní rozsah +2 až +8 °C Kolečka 4 kolečka, 2 s brzdou Exteriér Černá / Sklo Interiér Nerezová ocel / Sklo Vnitřní osvětlení LED Počet a typ dveří 1 křídlové prosklené dveře Změna otevírání dveří Ne Počet a typ polic 4 skleněné police + základna Rozměr polic 452 x 510 mm ROZMĚRY šxhxv (mm)-656x653x1892, POZICE 56	ks	1,000	77 788,02	77 788,02	
D	D7		SLUŽBY				86 294,16	
43	K	G-R-043	Montážní práce komplet - doprava, nastěhování, montáž, odzkoušení, zaškolení, revize, materiál, POZICE A	soubor	1,000	86 294,16	86 294,16	
P			Poznámka k položce: Všeobecně uvedené rozměry i příkony jsou v toleranci +-10%, netýká se zařízení, kde je uvedena maximální či minimální hodnota.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Horska
Objekt:
011-09 - Horska - SO 01_ZAVLAZOVANI

KSO:
Misto:
CC-CZ:
Datum: 18.12.2024

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SMP Construction a.s.
IČ: 11965584
DIČ: CZ11965584

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH184 745,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	184 745,32	21,00%	38 796,52
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK223 541,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Horska
Objekt: 011-09 - Horska - SO 01_ZAVLAZOVANI

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: SMP Construction a.s.

Datum: 18.12.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		184 745,32
D1 - Zavlažovací systém		184 745,32
HSV - Práce a dodávky HSV		184 745,32
1 - Zemní práce		50 247,20
4 - Vodorovné konstrukce		1 923,13
8 - Trubní vedení		132 574,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Horska
Objekt: 011-09 - Horska - SO 01_ZAVLAZOVANI

Místo: Datum: 18.12.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SMP Construction a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							184 745,32	
D1 Zavlažovací systém							184 745,32	
D HSV Práce a dodávky HSV							184 745,32	
D 1 Zemní práce							50 247,20	
1	K	132153401	Hloubení rýh pro závlahy rýhovačem pro potrubí do DN 100 v horninách třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 hloubky do 30 cm, šířky do 15 cm, délky do 400 m	m	260,000	89,99	23 397,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132153401								
2	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	0,600	308,19	184,91	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133212811								
3	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	8,400	678,03	5 695,45	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101								
4	K	174111109	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny sitem	m3	8,400	1 294,41	10 873,04	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111109								
5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	3,900	1 294,41	5 048,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101								
6	K	175111109	Obsypání potrubí ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	3,900	1 294,41	5 048,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111109								
D 4 Vodorovné konstrukce							1 923,13	
7	K	451595111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z prohozeného výkopku	m3	1,950	986,22	1 923,13	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451595111								
D 8 Trubní vedení							132 574,99	
8	M	8PCD01	Montáž potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu HDPE (PE80/PE100) d32	m	280,000	184,92	51 777,60	
9	M	8PCD02	Trubka tlaková PE HD (PE80) d 32 x 2,0 mm PN 8	m	280,000	30,02	8 405,60	
10	K	877162001	Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukcí d 32	kus	50,000	30,82	1 541,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877162001								
11	M	8PCD03	Svěrné šroubovací tvarovky pro PE32	sada	1,000	3 081,93	3 081,93	
12	K	879311101	Montáž a nastavení postřikovače včetně napojení na rozvodné potrubí rozprašovacího napojení 1/2"	kus	49,000	61,64	3 020,36	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/879311101								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	8PCD04	Výsuvný postřikovač 1/2", 3,1bar, jen pouzdra, zp. Ventil, výsuv 10cm	kus	49,000	75,20	3 684,80	
14	K	879311102	Montáž a nastavení postřikovače včetně napojení na rozvodné potrubí rozprašovací trysky pro rozprašovací postřikovač	kus	49,000	61,64	3 020,36	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/879311102					
15	M	8PCD05	Rotační tryska 3,1bar, dostřik 5,5m; 45°-270°	kus	24,000	269,98	6 479,52	
16	M	8PCD06	Rotační tryska 3,1bar, dostřik 5,5m; 360°	kus	5,000	269,98	1 349,90	
17	M	8PCD07	Rotační tryska 3,1bar, dostřik 3,0m; 90°-210°	kus	10,000	269,98	2 699,80	
18	M	8PCD08	Rotační tryska obdélníková 3,1bar, dostřik 1,5x4,6m; pravý roh	kus	3,000	269,98	809,94	
19	M	8PCD09	Rotační tryska obdélníková 3,1bar, dostřik 1,5x9,2m; střed	kus	4,000	269,98	1 079,92	
20	M	8PCD10	Rotační tryska obdélníková 3,1bar, dostřik 1,5x4,6m; levý roh	kus	3,000	269,98	809,94	
21	M	8PCD11	Hadicová spojka, 1/2"	kus	55,000	20,83	1 145,65	
22	M	8PCD12	Hadicová spojka rovná 3/4"	kus	10,000	20,83	208,30	
23	M	8PCD13	Integrovaný připojovací pas 32mm s nástrčnou koncovkou	kus	45,000	32,67	1 470,15	
24	M	8PCD14	Flexibilní potrubí 30m role	kus	2,000	647,21	1 294,42	
25	M	8PCD15	Montáž šachty pro připojení na ruční zavlažování s rychlopřipojným ventilem kovovým 3/4	kus	3,000	61,64	184,92	
26	M	8PCD16	Rychlospojný ventil 3/4" IG, mosaz	kus	3,000	639,81	1 919,43	
27	M	8PCD17	Klíč pro rychlospojný ventil 3/4", mosaz	kus	1,000	305,73	305,73	
28	M	8PCD18	Otočná koncovka hadice pro klíč 3/4", mosaz	kus	1,000	330,38	330,38	
29	M	8PCD19	Ventilová šachtice PE-HD kulatá Ø 349mm, V 254mm	kus	3,000	819,79	2 459,37	
30	M	8PCD20	Montáž ventilové šachty standardní obdélníková rozměru do 50x38 cm	kus	1,000	184,92	184,92	
31	M	8PCD21	Ventilová šachtice PE-HD (dxšxv) 554x422x305mm	kus	1,000	837,05	837,05	
32	M	8PCD22	Montáž ventilové šachty standardní obdélníková rozměru do 64x50 cm	kus	1,000	837,05	837,05	
33	M	8PCD23	Ventilová šachtice PE-HD (dxšxv) 668x504x307mm	kus	1,000	837,05	837,05	
34	K	899921113	Montáž elektromagnetického ventilu G 1" sestava tří ventilů	soubor	1,000	678,03	678,03	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899921113					
35	M	8PCD24	El. ventil 1", 9V solenoid, přímé/úhlové napojení	kus	4,000	934,44	3 737,76	
36	M	8PCD25	PVC T-kus	kus	2,000	156,56	313,12	
37	M	8PCD26	Vodotěsné konektory, max. 3x4,0 mm2	kus	2,000	20,34	40,68	
38	K	899923101	Doplňky závlahového systému sestava pro zazimování	kus	1,000	678,03	678,03	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899923101					
39	M	8PCD27	Montáž hlavní sestavy závlah včetně filtru a odbočky pro vypouštění	kus	1,000	3 081,93	3 081,93	
40	M	8PCD28	Filtr 1" AG diskový, 120 mesh, PN10	kus	1,000	265,05	265,05	
41	M	8PCD29	Kulový ventil 1" vnitřní závit, bez vypouštění/PN16	kus	3,000	175,05	525,15	
42	M	8PCD30	Mosazná zpětná klapka 1" (klapka mosaz)	kus	1,000	212,04	212,04	
43	M	8PCD31	Mosazná vsuvka 1" vnější závit, PN 16	kus	3,000	60,41	181,23	
44	M	8PCD32	Montáž a nastavení bateriové ovládací jednotky 9V, do 4 sekcí, připojení do aplikace	kus	1,000	678,03	678,03	
45	M	8PCD33	Bluetooth bateriová ovládací jednotka pro 4 sekce/9V	kus	1,000	5 596,79	5 596,79	
46	M	8PCD34	Montáž čidla srážek kabelového/bezdrátového, nastavení a připojení k jednotce	kus	1,000	678,03	678,03	
47	M	8PCD35	Kabelové čidlo srážek	kus	1,000	1 105,80	1 105,80	
48	M	8PCD36	Nástavec pro čidlo srážek	kus	1,000	98,62	98,62	
49	M	8PCD37	Montáž chránícího potrubí	m	40,000	123,28	4 931,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	M	8PCD38	Chránicí potrubí ohebné dvouplášťové d50	m	10,000	34,52	345,20	
51	M	8PCD39	Chránicí potrubí ohebné dvouplášťové d90	m	30,000	62,87	1 886,10	
52	K	899924111	Tlaková zkouška závlahového potrubí z LDPE nebo HDPE do DN 32	m	280,000	12,33	3 452,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899924111					
53	K	899924201	Zprovoznění a odzkoušení závlahy do 500 m2 zavlažované plochy	kus	1,000	4 314,71	4 314,71	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899924201					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Horska
Objekt:
011-10 - Horska - SO 01_VEGETAČNÍ ÚPRAVY

KSO:
Misto:
CC-CZ:
Datum: 18.12.2024

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SMP Construction a.s.
IČ: 11965584
DIČ: CZ11965584

Projektant:
ing. Vít Doležel
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 495 289,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 495 289,28	21,00%	734 010,75
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 4 229 300,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Horska
Objekt: 011-10 - Horska - SO 01_VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Místo: Datum: 18.12.2024
Zadavatel: ing. Vít Doležel
Uchazeč: SMP Construction a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3 495 289,28
01 - Příprava území a terénní úpravy	417 088,23
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	129 644,42
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	287 443,81
02 - Zpevněné plochy	7 869,23
5 - Komunikace pozemní	7 869,23
03 - Vegetační úpravy	2 090 313,74
181 - Výsadba stromu v rovině	584 083,25
181.1 - Příprava stanoviště	455 856,87
181.2 - Výsadba	98 358,53
181.3 - Dokončovací a rozvojová péče	29 867,85
182 - Záhonová výsadba půdopokryvných keřů ve svahu 1:5 až 1:2	1 253 076,82
182.1 - Příprava stanoviště	56 206,15
182.2 - Výsadba	1 081 173,19
182.3 - Dokončovací a rozvojová péče	115 697,48
183 - Založení záhonu trvalek ve svahu 1:5 až 1:2	253 153,67
183.1 - Příprava stanoviště	18 940,04
183.2 - Výsadba	203 945,25
183.3 - Dokončovací a rozvojová péče	30 268,38
04 - Výsadba popínavek	39 927,72
185 - Výsadba	31 741,98
186 - Dokončovací a rozvojová péče	8 185,74
05 - Střešní zahrada	452 748,57
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	452 748,57
06 - Přesun hmot	487 341,79

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Horska
Objekt: 011-10 - Horska - SO 01_VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Místo: Datum: 18.12.2024
Zadavatel: Projektant: ing. Vít Doležel
Uchazeč: SMP Construction a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 495 289,28	
D 01 Příprava území a terénní úpravy							417 088,23	
D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky							129 644,42	
1	K	12111-2112	Sejmutí ornice ručně vrstva přes 150 mm	m2	160,000	304,50	48 720,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/12111-2112					
VV			"Komunitní zahrada" 103		103,000			
VV			"Plocha trvalek" 57		57,000			
VV			Součet		160,000			
2	K	12230-1101	Odkopávky v hor. 4 do 100 m3	m3	4,000	474,62	1 898,48	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/12230-1101					
VV			"Komunitní zahrada" 4		4,000			
VV			Součet		4,000			
3	K	16220-1102	Vodorovné přemístění výkopku 20 – 50 m	m3	36,000	325,45	11 716,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/16220-1102					
VV			"Odkop" 4		4,000			
VV			"Ornice" 160*0,2		32,000			
VV			Součet		36,000			
4	K	17120-1101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	37,000	156,56	5 792,72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/17120-1101					
VV			"Komunitní zahrada" 37		37,000			
VV			Součet		37,000			
5	K	18195-1101	Úprava pláně hor. 4 bez zhuťnění	m2	103,000	41,54	4 278,62	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18195-1101					
VV			"Komunitní zahrada" 103		103,000			
VV			Součet		103,000			
6	K	18210-1101	Svahování trvalých svahů hor. 4	m2	57,000	225,60	12 859,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18210-1101					
VV			"Plocha trvalek" 57		57,000			
VV			Součet		57,000			
7	K	18230-1122	Rozprostření ornice ve svahu	m2	160,000	277,37	44 379,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18230-1122					
P			Poznámka k položce: bude použita skrytá humózní zemina					
VV			"Komunitní zahrada" 103		103,000			
VV			"Plocha trvalek" 57		57,000			
VV			Součet		160,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 18			Zemní práce - povrchové úpravy terénu				287 443,81	
8	K	11121-2352	Odstranění dřevin výšky přes 1 m s odstraněním pařezu ve svahu 1:5 do 1:2	m2	66,000	53,75	3 547,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/11121-2352					
9	K	18485-2211	Řez zdravotní, plocha do 30 m2	kus	4,000	1 947,78	7 791,12	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18485-2211					
	P		Poznámka k položce: stromy 6, 7, 8, 11					
10	K	18485-2212	Řez zdravotní, plocha přes 30 do 60 m2	kus	3,000	2 218,99	6 656,97	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18485-2212					
	P		Poznámka k položce: stromy 1, 5, 9					
11	K	18485-2213	Řez zdravotní, plocha přes 60 do 90 m2	kus	1,000	2 588,82	2 588,82	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18485-2213					
	P		Poznámka k položce: strom 10					
12	K	18485-2214	Řez zdravotní, plocha přes 90 do 120 m2	kus	2,000	2 934,00	5 868,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18485-2214					
	P		Poznámka k položce: stromy 2, 3					
13	K	11125-1111	Drcení ořezaných větví strojně	m3	10,000	536,26	5 362,60	
14	K	18480-7111	Ochrana kmene bedněním – zřízení	m2	144,000	887,60	127 814,40	
	P		Poznámka k položce: přodorysně čtverec 1,5x1,5m, výška 2 m					
15	K	18480-7112	Ochrana kmene bedněním – odstranění	m2	144,000	887,60	127 814,40	
D 02			Zpevněné plochy				7 869,23	
D 5			Komunikace pozemní				7 869,23	
16	K	18195-1102	Úprava pláň hor. 4 se zhutněním	m2	10,000	25,64	256,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18195-1102					
	VV		"Pěšíanky" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
17	K	56420111R	Kryt z lomové prosívky plochy přes 100 m2 tl 30 mm	m2	10,000	72,12	721,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/56420111R					
	VV		"Pěšíanky" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
18	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	10,000	244,42	2 444,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111					
	VV		"Pěšíanky" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
19	K	91637121R	Osazení skrytého zahradního obrubníku s jednostranným odkopáním zeminy	m	16,200	14,92	241,70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/91637121R					
	VV		"Obruba mlat - prkno 30/200" 16,2		16,200			
	VV		Součet		16,200			
20	M	60556100	řezivo dubové sušené tl 30mm	m3	0,097	34 024,56	3 300,38	CS ÚRS 2024 02
	VV		Obruba mlat - prkno 30/200					
	VV		16,2*0,2*0,03		0,097			
	VV		Součet		0,097			
21	M	13021014	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm	t	0,024	37 722,88	905,35	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	03		Vegetační úpravy				2 090 313,74	
D	181		Výsadba stromu v rovině				584 083,25	
D	181.1		Příprava stanoviště				455 856,87	
22	K	12230-1102	Odkopávky nezapažené hor. 4 přes 100 do 1000 m3	m3	175,500	300,80	52 790,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/12230-1102					
		VV	32,5*1,8*3		175,500			
		VV	Součet		175,500			
23	K	17410-1101	Zásyp sypaninou se zhutněním	m3	97,500	135,61	13 221,98	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/17410-1101					
		VV	32,5*1*3		97,500			
		VV	Součet		97,500			
24	M	10364100	nosný substrát	m3	175,500	339,01	59 496,26	
		P	Poznámka k položce: písčité frakce 0,063-2 mm) 34-58 % hm. zbytek frakce štěrková (2 mm-4 mm),					
		VV	32,5*1*3*1,8		175,500			
		VV	Součet		175,500			
25	K	17420-1101	Zásyp sypaninou bez zhutnění	m3	78,000	45,24	3 528,72	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/17420-1101					
		P	Poznámka k položce: 32,5*0,8*3					
26	M	10364101	svrchní substrát	m3	140,400	740,90	104 022,36	
		P	Poznámka k položce: ornice 30% hm. písčité frakce 0,063-2 mm) 30 % hm. frakce štěrková (2 mm-4 mm) 40%					
		VV	32,5*0,8*3*1,8		140,400			
		VV	Součet		140,400			
27	K	16220-1102.1	Vodorovné přemístění výkopku 20 – 50 m	m3	37,000	398,19	14 733,03	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/16220-1102.1					
		P	Poznámka k položce: zemina bude použita jako spodní vrstva pro terénní modelaci komunitní zahrady. Následně bude převrstvena skrytou humózní zeminou.					
28	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	138,500	384,63	53 271,26	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
		VV	175,5-37		138,500			
		VV	Součet		138,500			
29	K	17120-1201	Uložení sypaniny na skládce	m3	138,500	358,74	49 685,49	
		VV	175,5-37		138,500			
		VV	Součet		138,500			
30	K	17120-1211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce	t	249,300	421,61	105 107,37	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/17120-1211					
		VV	(175,5-37)*1,8		249,300			
		VV	Součet		249,300			
D	181.2		Výsadba				98 358,53	
31	K	18310-1115	Hloubení jámy o velikosti do 0,4 m3 bez výměny půdy	kus	6,000	731,03	4 386,18	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18310-1115					
32	K	18410-2115	Výsadba stromu s balem do 600 mm	kus	6,000	731,03	4 386,18	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18410-2115					
33	M	MAT.2	Pyrus calleryana 'Chanticleer', vel. 14-16, s balem	ks	6,000	12 019,54	72 117,24	
34	K	18580-2114	Hnojení tabletovým hnojivem (5x10g), jednotlivě k rostlinám	t	0,001	44 010,02	44,01	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18580-2114					
35	M	MAT.3	umělé hnojivo tablety, 5 x 10g / strom,	tabl.	30,000	5,18	155,40	
P			Poznámka k položce: Silvamix					
36	K	18421-5211	Ukotvení dřeviny podzemním kotvením do volné zeminy	kus	6,000	814,86	4 889,16	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18421-5211					
37	M	MAT.4	Podzemní kotvení pro stromy o obvodu 8-20 cm a výšce 3-5 m.	ks	6,000	1 210,58	7 263,48	
38	K	8450-1114R	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu	m2	4,320	271,21	1 171,63	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/8450-1114R					
39	M	MAT.5	Rákosová rohož šířka 1,8 m		4,320	226,83	979,91	
40	K	18491-1422	Mulčování výsadby při tl. mulče do 100 mm (drcená kůra)	m2	6,000	119,46	716,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18491-1422					
41	M	MAT.6	drcená kůra na mulčování, 1m2 v tl. 10cm/ks	m3	0,600	3 057,28	1 834,37	CS ÚRS 2023 02
42	K	18580-4311	Zalití dřeviny vodou 100 l/ks, do 20m2 - 5x	m3	0,600	690,35	414,21	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18580-4311					
D	181.3	Dokončovací a rozvojová péče					29 867,85	
43	K	R	Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene - 2x	ks	12,000	1 984,77	23 817,24	
44	K	18450-3131	Odstranění obalu kmene - u 10% jedinců, ve dvou vrstvách	m2	2,400	35,87	86,09	
45	K	8450-1114R.1	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu	m2	0,432	139,30	60,18	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/8450-1114R.1					
46	M	MAT.5	Rákosová rohož šířka 1,8 m		0,432	226,83	97,99	
47	K	18580-4311	Zalití dřeviny vodou 100 l/ks, do 20m2 - 5x	m3	3,000	690,35	2 071,05	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18580-4311					
48	K	R.1	Výchovný řez stromů netrnitých	kus	6,000	622,55	3 735,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/R.1					
D	182	Záhonová výsadba půdopokryvných keřů ve svahu 1:5 až 1:2					1 253 076,82	
D	182.1	Příprava stanoviště					56 206,15	
49	K	18480-2621	Chemické odplevelení před založením, na široko, 2x	m2	834,000	3,09	2 577,06	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18480-2621					
50	M	MAT.7	Herbicid, 5l / ha	l	0,417	442,57	184,55	
51	K	18340-2122	Rozrušení půdy do 50-150 mm, souvislé plochy do 500 m2	m2	417,000	31,19	13 006,23	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18340-2122					
52	K	18580-4234	Vypletí s naložením odpadu (5% plochy kolem obrubníků a překážek)	m2	20,850	69,41	1 447,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18580-4234					
53	K	R.2	Rozproštění substrátu se zapravením, 15 cm	m2	417,000	68,91	28 735,47	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/R.2					
54	M	MAT.8	pěstební substrát	m3	6,255	1 639,59	10 255,64	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: zahradnický substrát B					
D	182.2	Výsadba					1 081 173,19	
55	K	18310-1131	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině, o objemu do 0,01 m3	ks	3 005,000	34,02	102 230,10	
56	K	18410-2120	Výsadba keře s balem do 100 mm se zalitím (včetně urovnání povrchu půdy)	ks	3 005,000	46,72	140 393,60	
57	M	MAT.9	Pachysandra terminalis, vel. 20/30,	ks	3 005,000	72,73	218 553,65	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	18580-2124	Hnojení tabletovým hnojivem (10g), jednotlivě k rostl.	t	0,030	44 010,02	1 320,30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18580-2124					
59	M	MAT.10	umělé hnojivo tablety, 10g / keř	tabl.	3 005,000	5,18	15 565,90	
	P		Poznámka k položce: Silvamix					
60	K	18291-1121	Zpevnění svahu prkny	m2	220,000	1 898,47	417 663,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18291-1121					
	P		Poznámka k položce: Plocha mezi tříštěm a hradbou a plocha mezi komunální zahradou a hradbou					
61	K	18491-1422	Mulčování výsadby při tl. mulče do 100 mm (drcená kůra)	m2	417,000	119,46	49 814,82	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18491-1422					
62	M	MAT.6	drcená kůra na mulčování, 1m2 v tl. 10cm/ks	m3	41,700	3 057,28	127 488,58	CS ÚRS 2023 02
63	K	18580-4312	Zaliti rostlin vodou, plocha přes 20 m2, 40l/m2	m3	16,680	488,18	8 142,84	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18580-4312					
D		182.3	Dokončovací a rozvojová péče					115 697,48
64	K	18580-4312.1	Zaliti dřeviny vodou, plocha přes 20m2, 40l/m2, 5x	m3	83,400	488,18	40 714,21	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18580-4312.1					
65	K	18580-3511	Odstranění přerostlého dmu, odpíchnutí okraje trávníku	m	708,900	7,88	5 586,13	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18580-3511					
66	K	18580-4524	Odplevelení výsadby s nakypřením, 2x	m2	834,000	83,21	69 397,14	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18580-4524					
D		183	Založení záhonu trvalek ve svahu 1:5 až 1:2					253 153,67
D		183.1	Příprava stanoviště					18 940,04
67	K	18480-2621	Chemické odplevelení před založením, na široko, 2x	m2	94,000	3,09	290,46	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18480-2621					
68	M	MAT.7	Herbucid, 5l / ha	l	0,047	442,57	20,80	
69	K	18340-3232	Obdělání půdy rytím do hloubky 200 mm - 10%, v zemině tř. 3	m2	47,000	68,79	3 233,13	
70	K	18340-3211	Obdělání půdy nakopáním přes 50 do 100mm - 10%	m2	4,700	24,29	114,16	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18340-3211					
71	K	18580-2113	Hnojení půdy umělým hnojivem naširoko	t	0,007	9 985,47	69,90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18580-2113					
	P		Poznámka k položce: Rozprostření mykorrhizního přípravku					
72	M	MAT.11	mykorrhizní přípravek	kg	7,050	838,29	5 909,94	
	P		Poznámka k položce: Granulát, 150 g/m2					
73	K	18580-2113	Hnojení půdy umělým hnojivem naširoko	t	0,235	9 985,47	2 346,59	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18580-2113					
	P		Poznámka k položce: Rozprostření zeolitu					
74	M	MAT.12	Zeolit, frakce 1 – 2 mm	kg	235,000	23,57	5 538,95	
	P		Poznámka k položce: 5 kg/m2					
75	K	18340-3211.1	Obdělání půdy nakopáním (zapravení zeolitu)	m2	47,000	24,29	1 141,63	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18340-3211.1					
76	K	18340-3253	Obdělání půdy hrabáním	m2	47,000	5,84	274,48	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18340-3253					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 183.2			Výsadba				203 945,25	
77	K	18310-1131.1	Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,01m3	ks	532,000	34,02	18 098,64	
78	K	18321-1312	Výsadba trvalek se zalitím (včetně urovnání povrchu půdy)	ks	532,000	20,22	10 757,04	
79	M	MAT.13	<i>Aquilegia x caerulea 'Kristall', vel. k9,</i>	ks	23,000	72,73	1 672,79	
80	M	MAT.14	<i>Aster ageratoides 'Ezo Murasaki', vel. K9,</i>	ks	19,000	183,68	3 489,92	
81	M	MAT.15	<i>Deschampsia caespitosa 'Bronzeschleier', vel. ,</i>	ks	31,000	97,39	3 019,09	
82	M	MAT.16	<i>Dicentra spectabilis, vel. ,</i>	ks	20,000	97,39	1 947,80	
83	M	MAT.17	<i>Geranium macrorrhizum 'Olympus', vel. ,</i>	ks	74,000	97,39	7 206,86	
84	M	MAT.18	<i>Hemerocallis 'Corky', vel. K9,</i>	ks	21,000	306,96	6 446,16	
85	M	MAT.19	<i>Lamium maculatum, vel. ,</i>	ks	16,000	97,39	1 558,24	
86	M	MAT.20	<i>Matteuccia struthiopteris, vel. k9,</i>	ks	277,000	134,37	37 220,49	
87	M	MAT.21	<i>Nepeta faassenii, vel. ,</i>	ks	19,000	146,70	2 787,30	
88	M	MAT.22	<i>Polygonatum multiflorum, vel. K9,</i>	ks	16,000	220,67	3 530,72	
89	M	MAT.23	<i>Stachys grandiflora, vel. K9,</i>	ks	16,000	159,03	2 544,48	
90	K	18580-2134	Hnojení tabletovým hnojivem (5g), jednotlivě k rostl.	t	0,003	44 010,02	132,03	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18580-2134					
91	M	MAT.24	umělé hnojivo tablety, 5g / rostlina	tabl.	532,000	5,18	2 755,76	
92	K	18291-1121.1	Zpevnění svahu prkny	m2	47,000	1 898,47	89 228,09	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18291-1121.1					
93	K	18491-1421	Mulčování výsadby při tl. mulče do 50 mm (jemně drcená kůra)	m2	47,000	73,35	3 447,45	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18491-1421					
94	M	MAT.25	Jemně drcená kůra na mulčování, 1m2 v tl. 5 cm	m3	2,350	3 057,28	7 184,61	CS ÚRS 2023 02
95	K	18580-4312.2	Zalití rostlin vodou, plocha přes 20 m2, 40l/m2	m3	1,880	488,18	917,78	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18580-4312.2					
D 183.3			Dokončovací a rozvojová péče				30 268,38	
96	K	18580-4312.2.1	Zalití rostlin vodou, plocha přes 20 m2, 40l/m2, 15x	m3	28,200	488,18	13 766,68	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18580-4312.2.1					
97	K	18580-4231	Vypleti záhonu květin s nakypřením – 6 x	m2	282,000	49,93	14 080,26	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18580-4231					
98	K	18580-4252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin, 2x	m2	94,000	25,76	2 421,44	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18580-4252					
D 04			Výsadba popínavek				39 927,72	
D 185			Výsadba				31 741,98	
99	K	18310-1131	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině, o objemu do 0,01 m3	ks	31,000	34,02	1 054,62	
100	K	18410-2120	Výsadba keře s balem do 100 mm se zalitím (včetně urovnání povrchu půdy)	ks	31,000	46,72	1 448,32	
101	M	MAT.26	<i>Parthenocissus quinq. 'Engelmannii', vel. 40/60,</i>	ks	31,000	491,88	15 248,28	
102	K	18580-2124.1	Hnojení tabletovým hnojivem (10g), jednotlivě k rostl.	t	0,001	44 010,02	44,01	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18580-2124.1					
103	M	MAT.10	umělé hnojivo tablety, 10g / keř	tabl.	31,000	5,18	160,58	
104	K	18491-1422	Mulčování výsadby při tl. mulče do 100 mm (drcená kůra)	m2	31,000	119,46	3 703,26	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18491-1422					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	M	MAT.6	drcená kůra na mulčování, 1m2 v tl. 10cm/ks	m3	3,100	3 057,28	9 477,57	CS ÚRS 2023 02
106	K	18580-4312	Zaliti rostlin vodou, plocha přes 20 m2, 40l/m2	m3	1,240	488,18	605,34	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18580-4312					
D 186			Dokončovací a rozvojová péče					
							8 185,74	
107	K	18580-4312.1	Zaliti dřeviny vodou, plocha přes 20m2, 40l/m2, 5x	m3	6,200	488,18	3 026,72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18580-4312.1					
108	K	18580-4524	Odplevelení výsadeb s nakypřením, 2x	m2	62,000	83,21	5 159,02	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18580-4524					
D 05			Střešní zahrada					
							452 748,57	
D 11			Zemní práce - přípravné a přidružené práce					
							452 748,57	
109	K	Pol3	Položení nopové folie	m2	280,000	53,50	14 980,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/Pol3					
110	M	MAT.27	HDPE nopová fólie s výškou 40 mm a perforací v horním povrchu, horní povrch recyklovaná PES rohož tloušťky 20 mm, spodní povrch kaširovaná PP textilie 300 g/m2,	m2	280,000	394,49	110 457,20	
111	K	181111131	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	280,000	71,38	19 986,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181111131					
112	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	280,000	277,37	77 663,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181311103					
113	M	MAT.28	vegetační, hydroakumulační substrát střešní trávníkový	m3	62,000	1 639,59	101 654,58	
114	K	18340-3161	Obdělání půdy válením v rovině	m2	280,000	0,65	182,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18340-3161					
115	K	18145-1151	Založení trávníku travním kobercem v rovině	m2	280,000	108,61	30 410,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/18145-1151					
116	M	MAT.29	trávníkový koberec	m2	280,000	223,13	62 476,40	
117	K	MAT	ukončovací lišty	m	143,000	83,46	11 934,78	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/MAT					
118	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	40,830	563,38	23 002,81	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002					
D 06			Přesun hmot					
							487 341,79	
119	K	99823-1311	Přesun hmot pro krajinářské úpravy, dopravní vzdálenost do 5000 m	t	349,843	1 393,03	487 341,79	
D HSV			Práce a dodávky HSV					
							0,00	
D 1			Zemní práce					
							0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Horska
Objekt:
011-11 - Horska - SO 01_KUŽELKÁRNA TECHNOLOGIE

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:
SMP Construction a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.12.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 11965584
DIČ: CZ11965584

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 528 516,19	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 528 516,19	21,00%	320 988,40
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 849 504,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Horska
Objekt: 011-11 - Horska - SO 01_KUŽELKÁRNA TECHNOLOGIE

Místo: Datum: 18.12.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SMP Construction a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 528 516,19
K - Kuželová dráha		1 528 516,19
D1 - Dodávka materiálů		1 114 724,58
D2 - Montážní práce		350 920,15
D3 - Vedlejší a ostatní náklady		62 871,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Horská
Objekt: 011-11 - Horská - SO 01_KUŽELKÁRNA TECHNOLOGIE

Místo: Datum: 18.12.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SMP Construction a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 528 516,19	
K Kuželová dráha							1 528 516,19	
D1 Dodávka materiálů							1 114 724,58	
1	M	K-R-001	Spodná dřevěná nosná konstrukce z masivního dřeva, KVH profil 60x40mm a 100x40mm; položená podélně na přímé trámy do kříže; vrchní desky ze dřeva pro uložení dráhových segmentů "PAULYODUR" a okolních chodníků; celá konstrukce je položena na betonovém podkladu a přišroubovaná v přesné niveletě, výška T-nocníků max 30 cm.	kus	2,000	56 584,32	113 168,64	individuální
2	M	K-R-002	Speciálně upravený plastový povrch "PAULYODUR" pro klasické kuželkové dráhy; tloušťka platového segmentu je ve verzi 10 mm; materiál odpovídá normám WNBA, rozměr segmentů 19400mm x 1300mm, barva dle výběru.	kus	2,000	41 667,75	83 335,50	individuální
3	M	K-R-003	Deska pod kuželky (kříž); rozměr 1350x1700mm; v desce je vložených 9 sedel pro kuželky; celá deska uložena na masivním sřevěném podkaidu, verze/provedení HPL 12 mm!	kus	2,000	14 735,34	29 470,68	individuální
4	M	K-R-004	Boční žlaby z kvalitního plastového profilu, položené podél tratí, upevňovací materiál, výstupky na koule	kus	2,000	22 929,59	45 859,18	individuální
5	M	K-R-005	Mantinely po obou stranách kříže kuželek, vyrobené z hrubých 25mm vícevrstvých dýhových desek z bukového dřeva o rozměru 50x200 mm, vybaveny ochrannou a odrazovou gumou o tloušťce 5 mm pro lepší odraz. Doplněny zesílenou konstrukcí pro lepší výsledky, slouží jako nosná konstrukce stavěčů	kus	4,000	12 759,21	51 036,84	individuální
6	M	K-R-006	Zadní plnogumový dorazový polštář, rozměr 170x120 cm, tloušťka minimálně 20 mm, podle normy WNBA	kus	2,000	11 464,80	22 929,60	individuální
7	M	K-R-007	Konstrukce dopadiště, rozměr 500x1800 mm, s povrchem pro lepší klouzání kuželek, podle normy WNBA	kus	2,000	4 684,54	9 369,08	individuální
8	M	K-R-008	Ochrana vracecího systému pro koule, vracecí systém koule, kompletní obložení podle předpisů, náběžná deska k vracecímu systému	kus	1,000	20 340,77	20 340,77	individuální
9	M	K-R-009	Prostor rozjezdové dráhy s protiskluzovým přírodním povrchem tl. 4,0 mm, rozměr 6500x1700 mm, uložený na deskách spodní konstrukce kolárny, ohraničení hracího prostoru z PVC pásky 50x4 mm	kus	2,000	15 594,59	31 189,18	individuální
10	M	K-R-010	Konstrukce rozběhového prostoru tl. 44 mm, nárazníková deska z pevného B-B materiálu	kus	2,000	27 490,86	54 981,72	individuální
11	M	K-R-011	Kanál pro návrat koule v plastovém provedení	kus	1,000	24 285,64	24 285,64	individuální
12	M	K-R-012	Zásobník na koule v dvojbarevném provedení z odolných HPL dilů	kus	1,000	25 788,39	25 788,39	individuální
13	M	K-R-013	Obklad chodníků + vrchní vrstva z kvalitního pochůzního koberce, barva dle výběru investora/provozovatele	kus	1,000	24 408,92	24 408,92	individuální
14	M	K-R-014	Dělicí stěna čelně obložená pro 2 dráhy, v masivním provedení se vstupem do strojovny (max 7x3 m)	kus	1,000	24 408,92	24 408,92	individuální
15	M	K-R-015	Kuželkářský stavěč "KeBo" lineárního systému, masivní konstrukce s přesným chodem řetězů a samočinnými ložisky, počítačem pro vylepšené rozpletání kuželek, motor 400V, kabeláž a centrovací zvony z odolného materiálu	kus	2,000	154 836,39	309 672,78	individuální

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	K-R-016	Ovládací centrum pro 1 dráhu - rozvodná skříň s vysokonapěťovou částí řízení pomocí spínací jednotky Phoenix anizkonapěťovou částí hlavní řídicí desky CPU, včetně kabeláže a ochranných prvků	kus	2,000	31 928,84	63 857,68	individuální
17	M	K-R-017	Ovládací pult pro 2 dráhy - masivní kovová noha, pult s designovým obkladem z HPL pro ovládací klávesnice s českým jazykem	kus	1,000	26 134,80	26 134,80	individuální
18	M	K-R-018	Centrální PC pro ovládání zápasů - počítač, monitor 22", tiskárna, klávesnice, myš, převodník z drah a software pro ovládání drah v různých režimech pro rekreační a profesionální kuželkářské zápasy, možnost připojení výsledkové tabule k televizi a kamery pro streamování zápasů, celý systém je v českém jazyce	kus	1,000	47 954,90	47 954,90	individuální
19	M	K-R-019	Zobrazovací semafor s výsledky a padlými kuželkami (hody, kuželky, semi, FW, rychlost, čas), verze LED TV 2x55"	kus	2,000	21 696,82	43 393,64	individuální
20	M	K-R-020	Kompletní senzory pro průchod koule a přepady s ochranným obložením	kus	2,000	17 774,13	35 548,26	individuální
22	M	K-R-022	Kuželky s certifikátem WNBA - sada	sada	2,000	8 617,09	17 234,18	individuální
23	M	K-R-023	Kuželkářské koule o průměru 160 mm s certifikátem WNBA	kus	6,000	1 725,88	10 355,28	individuální
D D2			Montážní práce				350 920,15	
24	K	K-R-024	Montáž kuželek v souladu s WNBA normami	soubor	1,000	350 920,15	350 920,15	individuální
D D3			Vedlejší a ostatní náklady				62 871,46	
21	K	K-R-021	Doprava materiálu	soubor	1,000	35 750,44	35 750,44	individuální
25	K	K-R-025	Ostatní náklady (přesuny, ubytování a atd.)	soubor	1,000	27 121,02	27 121,02	individuální

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Horska

Objekt:
011-06 - Horska - SO 01_VZT

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:
SMP Construction a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.12.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 11965584
DIČ: CZ11965584

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 857 500,38
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 857 500,38	21,00%	390 075,08
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 247 575,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Horska
Objekt: 011-06 - Horska - SO 01_VZT
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: SMP Construction a.s.

Datum: 18.12.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 857 500,38
K - 751 - Vzduchotechnika		1 857 500,38
D1 - Zařízení č.1		400 127,55
D2 - Zařízení č.2		379 921,21
D3 - Zařízení č.3		220 967,87
D4 - Distribuce		761 780,38
D5 - Ostatní		94 703,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Horska
Objekt: 011-06 - Horska - SO 01_VZT
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: SMP Construction a.s.

Datum: 18.12.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 857 500,38

D K 751 - Vzduchotechnika 1 857 500,38

D D1 Zařízení č.1 400 127,55

1	K	751611R01	Zař.č. 1 - Rekuperační větrací jednotka s deskovým výměníkem - filtr čerstvého vzduchu F7, filtr odpadního vzduchu M5 (DIN) - deskový rekuperátor s letním obtokem, přímý chladič / ohřivač - rozvaděč silnoproudu a MaR, čidla, kabeláž - komplet velikost (Š x HL x V mm) = 1777x 678 x 1300 ventilátor přívod(m3/h) = 1500, elektro 230V/560 W ventilátor odvod(m3/h) = 1500, elektro 230V/480 W max ventilátor přívod max.(m3/h) = 1500 ventilátor odvod max. (m3/h) = 1500 připojitelný výkon ohřivače (kW) = 10,5 připojitelný výkon chladiče (kW) = 10,5 účinnost rekuperace (%) = 87 + slučovač externích signálů - 1ks + prostorové čidlo kvality vzduchu - 1ks	soubor	1,000	301 368,72	301 368,72	individuální
2	K	751611R02	Zař.č. 1 - Kondenzační jednotka pro chlazení a ohřev VZT výkon chlazení (kW) = 9,5 elektro 230V/2,79 kW výkon topení (kW) = 10,6, chladivo, R32 velikost (Š x HL x V mm) = 950x 330 x 834 + komunikační a řídicí box pro VZT jednotku 1 ks Potrubí měděné pro chladivo G 3/8", D 9,52 mm - 14 m Potrubí měděné pro chladivo G 5/8", D 15,88 mm - 14 m Kaučuková izolace trubky G 3/8", tl. 11 mm - 14 m Kaučuková izolace trubky G 5/8", tl. 11 mm - 14 m Oplechování venkovní trasy měděným plechem - 28 m Propojovací kabeláž - 14 m	soubor	1,000	98 758,83	98 758,83	individuální

D D2 Zařízení č.2 379 921,21

3	K	751611R03	Zař.č. 2 - Rekuperační větrací jednotka s deskovým výměníkem - filtr čerstvého vzduchu F7, filtr odpadního vzduchu M5 (DIN) - deskový rekuperátor s letním obtokem, přímý chladič / ohřivač - rozvaděč silnoproudu a MaR, čidla, kabeláž - komplet velikost (Š x HL x V mm) = 1777x 678 x 1300 ventilátor přívod(m3/h) = 1200, elektro 230V/560 W ventilátor odvod(m3/h) = 1200, elektro 230V/480 W max. ventilátor přívod max.(m3/h) = 1500 ventilátor odvod max. (m3/h) = 1500 připojitelný výkon ohřivače (kW) = 10,5 připojitelný výkon chladiče (kW) = 10,5 účinnost rekuperace (%) = 87 + slučovač externích signálů - 1ks + prostorové čidlo kvality vzduchu - 1ks	soubor	1,000	301 368,72	301 368,72	individuální
4	K	751611R04	Zař.č. 2 - Kondenzační jednotka pro chlazení a ohřev VZT výkon chlazení (kW) = 9,5 elektro 230V/2,79 kW výkon topení (kW) = 10,6, chladivo, R32 velikost (Š x HL x V mm) = 950x 330 x 834 + komunikační a řídicí box pro VZT jednotku 1 ks Potrubí měděné pro chladivo G 3/8", D 9,52 mm - 6 m Potrubí měděné pro chladivo G 5/8", D 15,88 mm - 6 m Kaučuková izolace trubky G 3/8", tl. 11 mm - 6 m Kaučuková izolace trubky G 5/8", tl. 11 mm - 6 m Oplechování venkovní trasy měděným plechem - 12 m Propojovací kabeláž - 6 m	soubor	1,000	78 552,49	78 552,49	individuální

D D3 Zařízení č.3 220 967,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	751611R05	Zař.č. 3 - Rekuperační větrací jednotka s deskovým výměníkem - filtr čerstvého vzduchu F7, filtr odpadního vzduchu M5 (DIN) - deskový rekuperátor s letním obtokem, přímý chladič / ohřivač - rozvaděč silnoproudu a MaR, čidla, kabeláž - komplet velikost (Š x HL x V mm) = 1777x 678 x 1300 ventilátor přívod(m3/h) = 490, elektro 230V/145 W ventilátor odvod(m3/h) = 490, elektro 230V/120 W max. ventilátor přívod max.(m3/h) = 500 ventilátor odvod max. (m3/h) = 500 účinnost rekuperace (%) = 88 výkon ohřivače (kW) = 2, elektro 230V + slušovač externích signálů - 1ks + čidlo relativní vlhkosti - 1ks + prostorové PIR čidlo pohybu osob - 1ks	soubor	1,000	220 967,87	220 967,87	individuální

D	D4	Distribuce					761 780,38	
6	K	751611R06	Vyústka nastavitelná obdélníková pro kruh potrubí, dvouřadá, 425 x 075 mm	kus	2,000	1 121,85	2 243,70	individuální
7	K	751611R07	Vyústka nastavitelná obdélníková pro kruh potrubí, jednořadá, 525 x 075 mm	kus	9,000	1 159,90	10 439,10	individuální
8	K	751611R08	Vyústka nastavitelná obdélníková pro kruh potrubí, dvouřadá, 625 x 075 mm	kus	2,000	1 561,27	3 122,54	individuální
9	K	751611R09	Vyústka nastavitelná obdélníková pro kruh potrubí, jednořadá, 1025 x 075 mm	kus	3,000	2 086,59	6 259,77	individuální
10	K	751611R10	Vyústka nastavitelná obdélníková pro kruh potrubí, dvouřadá, 1225 x 075 mm	kus	10,000	2 703,99	27 039,90	individuální
11	K	751611R11	Talířový ventil pro přívod včetně rámečku KE - 80	kus	1,000	307,16	307,16	individuální
12	K	751611R12	Talířový ventil pro přívod včetně rámečku KE - 125	kus	1,000	348,79	348,79	individuální
13	K	751611R13	Talířový ventil pro odtah včetně rámečku KK - 80	kus	16,000	307,16	4 914,56	individuální
14	K	751611R14	Talířový ventil pro odtah včetně rámečku KK - 100	kus	1,000	322,91	322,91	individuální
15	K	751611R15	Tlumiče hluku kruhové D/L 200 / 600 mm	kus	1,000	2 471,18	2 471,18	individuální
16	K	751611R16	Tlumiče hluku kruhové D/L 200 / 900 mm	kus	5,000	3 209,27	16 046,35	individuální
17	K	751611R17	Tlumiče hluku kruhové D/L 250 / 900 mm	kus	2,000	4 150,28	8 300,56	individuální
18	K	751611R18	Tlumiče hluku kruhové D/L 315 / 900 mm	kus	11,000	4 786,90	52 655,90	individuální
19	K	751611R19	Sténové mřížky uzavřené 100 x 100 mm	kus	6,000	780,84	4 685,04	individuální
20	K	751611R20	Sténové mřížky uzavřené 300 x 100 mm	kus	4,000	885,48	3 541,92	individuální
21	K	751611R21	Sténové mřížky uzavřené 400 x 100 mm	kus	4,000	973,24	3 892,96	individuální
22	K	751611R22	Sténové mřížky uzavřené 500 x 150 mm	kus	2,000	1 268,02	2 536,04	individuální
23	K	751611R23	Protidešťové žaluzie atyp. podložené sitem (2cm), 400 x 800 mm do zdi s protíráním ANO	kus	1,000	3 836,07	3 836,07	individuální
24	K	751611R24	Ochranná síta (oka 2cm), D 200 mm	kus	1,000	261,85	261,85	individuální
25	K	751611R25	Ochranná síta (oka 2cm), D 315 mm	kus	3,000	430,41	1 291,23	individuální
26	K	751611R26	Regulační klapka D 100 mm	kus	1,000	422,23	422,23	individuální
27	K	751611R27	Potrubí čtyřhranné sk.l. ocelové pozinkované	m2	18,000	936,05	16 848,90	individuální
28	K	751611R28	Potrubí kruhové Spiro - ocelové pozinkované D 80 mm	m	11,000	670,95	7 380,45	individuální
29	K	751611R29	Potrubí kruhové Spiro - ocelové pozinkované D 100 mm	m	4,000	644,40	2 577,60	individuální
30	K	751611R30	Potrubí kruhové Spiro - ocelové pozinkované D 125 mm	m	14,000	670,95	9 393,30	individuální
31	K	751611R31	Potrubí kruhové Spiro - ocelové pozinkované D 160 mm	m	20,000	817,88	16 357,60	individuální
32	K	751611R32	Potrubí kruhové Spiro - ocelové pozinkované D 200 mm	m	51,000	978,98	49 927,98	individuální
33	K	751611R33	Potrubí kruhové Spiro - ocelové pozinkované D 250 mm	m	28,000	1 086,96	30 434,88	individuální
34	K	751611R34	Potrubí kruhové Spiro - ocelové pozinkované D 315 mm	m	172,000	1 269,31	218 321,32	individuální
35	K	751611R35	Potrubí kruhové PVC silnostěnná trubka (vedení pod terénem) D 200 mm	m	4,000	2 356,63	9 426,52	individuální
36	K	751611R36	Potrubí kruhové PVC silnostěnná trubka (vedení pod terénem) D 315 mm	m	9,000	6 392,87	57 535,83	individuální
37	K	751611R37	Tepelné izolace kaučuk tl 19 mm s difúzním odporem pro sání čerstvého vzduchu a výfuk vzduchu odpadního ve vnitřních prostorách	m2	58,000	1 180,21	68 452,18	individuální
38	K	751611R38	Návrhová izolace tl. 25 mm D 82 mm	m	11,000	189,54	2 084,94	individuální

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	751611R39	Návleková izolace tl. 25 mm D 102 mm	m	4,000	216,81	867,24	individuální
40	K	751611R40	Návleková izolace tl. 25 mm D 127 mm	m	14,000	242,77	3 398,78	individuální
41	K	751611R41	Návleková izolace tl. 25 mm D 163 mm	m	20,000	280,42	5 608,40	individuální
42	K	751611R42	Návleková izolace tl. 25 mm D 203 mm	m	39,000	324,55	12 657,45	individuální
43	K	751611R43	Návleková izolace tl. 25 mm D 254 mm	m	28,000	395,95	11 086,60	individuální
44	K	751611R44	Návleková izolace tl. 25 mm D 319 mm	m	139,000	473,85	65 865,15	individuální
45	K	751611R45	Pomocné konstrukce z profilového materiálu	kg	50,000	372,31	18 615,50	individuální
D D5			Ostatní				94 703,37	
46	K	751611R46	Ostatní - zaregulování, zkoušky, přesuny, doprava, drobný instalační materiál	soubor	1,000	94 703,37	94 703,37	individuální

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Horska

Objekt:
011-05 - Horska - SO 01_UT

KSO:
Misto:

CC-CZ:
Datum: 18.12.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SMP Construction a.s.

IČ: 11965584
DIČ: CZ11965584

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 041 428,76
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 041 428,76	21,00%	218 700,04
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 260 128,80
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Horska
Objekt: 011-05 - Horska - SO 01_UT
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: SMP Construction a.s.

Datum: 18.12.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 041 428,76
K - 731 - Vytápění		1 041 428,76
D1 - Kotelna		346 231,67
D2 - Potrubí		292 127,78
D3 - Armatury		65 244,67
D4 - Otopná tělesa		162 875,17
D5 - Tepelné izolace		79 347,37
D6 - Ostatní		95 602,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Horska
Objekt: 011-05 - Horska - SO 01_UT

Místo: Datum: 18.12.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SMP Construction a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 041 428,76

 D K 731 - Vytápění 1 041 428,76

 D D1 Kotelna 346 231,67

1	K	731000R001	Tepelné čerpadlo vzduch/voda splitové 16 kW -1kpl včetně Hydroboxu -1kpl včetně bloku regulace s kabelovým propojením -1kpl Trubka měděná pro chladivo G 3/8" D 9,52 - 5 m Trubka měděná pro chladivo G 5/8" D 15,88 - 5 m Tepelná izolace kaučuk pro trubku G 3/8" D 9,52 tl. 13 mm - 5 m Tepelná izolace kaučuk pro trubku G 5/8" D 15,88 tl. 13 mm - 5 m dtto oplechování vedení v exteriéru hliníkovým plechem - 0,4 m2	soubor	1,000	267 449,65	267 449,65	individuální
2	K	731000R002	Zásobníkový ohříváč TUV +izol. 400 dm3 / 1 MPa vložka min 5 m2	kpl	1,000	48 134,39	48 134,39	individuální
3	K	731000R003	Zásobník topné vody + izol. 250 dm3 / 0,3 MPa	kus	1,000	14 034,02	14 034,02	individuální
4	K	731000R004	Expanzní nádoba 50 dm3 / 0,3 Mpa	kus	1,000	4 279,33	4 279,33	individuální
5	K	731000R005	Odlučovač bublin a nečistot, provedení s magnetem G 5/4" DN 32	kus	1,000	6 178,79	6 178,79	individuální
6	K	731000R006	Čerpadlo systém, min 1,8 m3/hod pro dp 35 kPa 32-60, 230 V, 0,6 Mpa	kus	1,000	6 155,49	6 155,49	individuální

 D D2 Potrubí 292 127,78

7	K	7331000R001	Trubka měděná tvrdá SF-Cu F37 15x1	m	78,000	534,78	41 712,84	individuální
8	K	7331000R002	Trubka měděná tvrdá SF-Cu F37 18x1	m	31,000	603,57	18 710,67	individuální
9	K	7331000R003	Trubka měděná tvrdá SF-Cu F37 22x1	m	44,000	680,12	29 925,28	individuální
10	K	7331000R004	Trubka měděná tvrdá SF-Cu F37 28x1	m	65,000	968,59	62 958,35	individuální
11	K	7331000R005	Trubka měděná tvrdá SF-Cu F37 35x1,5	m	92,000	1 508,92	138 820,64	individuální

 D D3 Armatury 65 244,67

12	K	7340000R001	Ventil odvzdušňovací radiátorový G 3/8"	kus	28,000	276,26	7 735,28	individuální
13	K	7340000R002	Ventil odvzdušňovací G 1/2" na potrubí	kus	1,000	349,49	349,49	individuální
14	K	7340000R003	Ventil radiátorový G 1/2" na potrubí	kus	1,000	412,73	412,73	individuální
15	K	7340000R004	Termostatická hlavice typ K se zabudovaným čidlem	kus	28,000	550,31	15 408,68	individuální
16	K	7340000R005	Šroubení radiátorové regulovatelné G 1/2" rohové	kus	55,000	319,53	17 574,15	individuální
17	K	7340000R006	Kulový kohout G 3/4" DN 20	kus	1,000	311,77	311,77	individuální
18	K	7340000R007	Kulový kohout G 5/4" DN 32	kus	11,000	603,57	6 639,27	individuální
19	K	7340000R008	Kulový kohout s filtrem G 5/4" DN 32	kus	1,000	1 289,23	1 289,23	individuální
20	K	7340000R009	Zpětná klapka G 5/4" DN 32	kus	1,000	512,59	512,59	individuální

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	7340000R010	Kulový kohout vypouštěcí G 3/8" DN 10	kus	1,000	205,26	205,26	individuální
22	K	7340000R011	Kulový kohout vypouštěcí G 1/2" DN 15	kus	5,000	213,02	1 065,10	individuální
23	K	7340000R012	3cestný ventil 25-12	kus	1,000	3 315,18	3 315,18	individuální
24	K	7340000R013	Šroubení přímé G 3/4" DN 20	kus	1,000	287,36	287,36	individuální
25	K	7340000R014	Šroubení přímé G 1" DN 25	kus	3,000	397,20	1 191,60	individuální
26	K	7340000R015	Šroubení přímé G 5/4" DN 32	kus	12,000	508,15	6 097,80	individuální
27	K	7340000R016	Teploměr indikační příložený 0-60 (°C)	kus	3,000	524,79	1 574,37	individuální
28	K	7340000R017	Manometr se smyčkou a kohoutem 0-250 (kPa)	kus	1,000	1 274,81	1 274,81	individuální

D		D4	Otopná tělesa						162 875,17
29	K	7350000R001	Koupelnový registr 1820.600 (V x Š)	kus	1,000	3 650,24	3 650,24	individuální	
30	K	7350000R002	Těleso deskové ventilkompakt 21 - 400x600 (Š x V)	kus	4,000	3 436,11	13 744,44	individuální	
31	K	7350000R003	Těleso deskové ventilkompakt 21 - 500x600 (Š x V)	kus	4,000	3 619,18	14 476,72	individuální	
32	K	7350000R004	Těleso deskové ventilkompakt 21 - 600x600 (Š x V)	kus	3,000	3 801,13	11 403,39	individuální	
33	K	7350000R005	Těleso deskové ventilkompakt 21 - 700x600 (Š x V)	kus	1,000	3 986,42	3 986,42	individuální	
34	K	7350000R006	Těleso deskové ventilkompakt 21 - 800x600 (Š x V)	kus	2,000	4 167,27	8 334,54	individuální	
35	K	7350000R007	Těleso deskové ventilkompakt 21 - 1000x600 (Š x V)	kus	3,000	4 533,40	13 600,20	individuální	
36	K	7350000R008	Těleso deskové ventilkompakt 21 - 2600x600 (Š x V)	kus	2,000	7 463,58	14 927,16	individuální	
37	K	7350000R009	Těleso deskové ventilkompakt 22 - 2300x900 (Š x V)	kus	3,000	11 462,21	34 386,63	individuální	
38	K	7350000R010	Těleso deskové ventilkompakt 33 - 500x900 (Š x V)	kus	1,000	6 749,07	6 749,07	individuální	
39	K	7350000R011	Těleso deskové ventilkompakt 33 - 600x900 (Š x V)	kus	1,000	7 218,38	7 218,38	individuální	
40	K	7350000R012	Těleso deskové ventilkompakt 33 - 800x900 (Š x V)	kus	1,000	8 161,46	8 161,46	individuální	
41	K	7350000R013	Těleso deskové ventilkompakt 33 - 1400x900 (Š x V)	kus	2,000	11 118,26	22 236,52	individuální	

D		D5	Tepelné izolace						79 347,37
42	K	7332000R001	Tepelná izolace návleková 15x1 tl. 15 mm	m	78,000	146,45	11 423,10	individuální	
43	K	7332000R002	Tepelná izolace návleková 18x1 tl. 19 mm	m	31,000	148,67	4 608,77	individuální	
44	K	7332000R003	Tepelná izolace návleková 22x1 tl. 20 mm	m	44,000	197,49	8 689,56	individuální	
45	K	7332000R004	Tepelná izolace návleková 28x1 tl. 25 mm	m	65,000	287,36	18 678,40	individuální	
46	K	7332000R005	Tepelná izolace návleková 35x1,5 tl. 35 mm	m	92,000	326,19	30 009,48	individuální	
47	K	7332000R006	Tepelná izolace návleková desky tl. 25 mm	m2	2,000	505,93	1 011,86	individuální	
48	K	7332000R007	Profilový materiál	kg	20,000	246,31	4 926,20	individuální	

D		D6	Ostatní						95 602,10
49	K	7390000R001	Zkouška těsnosti	soubor	1,000	5 325,58	5 325,58	individuální	
50	K	7390000R002	Zkouška tlaková	soubor	1,000	7 988,37	7 988,37	individuální	
51	K	7390000R003	Zkouška dilatační	soubor	1,000	3 994,19	3 994,19	individuální	
52	K	7390000R004	Nastavení ekvitermní regulace	soubor	1,000	6 656,98	6 656,98	individuální	
53	K	7390000R005	Topná zkouška (cca 2 osoby)	hod	72,000	532,56	38 344,32	individuální	
54	K	7390000R006	Ostatní nespecifikované - přesuny, doprava, drobný instalační materiál	soubor	1,000	33 292,66	33 292,66	individuální	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Horska
Objekt:
011-12 - Horska - SO 01_SPORTOVNÍ VYBAVENÍ

KSO:
Misto:
CC-CZ:
Datum: 18.12.2024

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SMP Construction a.s.
IČ: 11965584
DIČ: CZ11965584

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 88 063,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 063,17	21,00%	18 493,27
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 106 556,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Horska
Objekt: 011-12 - Horska - SO 01_SPORTOVNÍ VYBAVENÍ

Místo: Datum: 18.12.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SMP Construction a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		88 063,17
S - Sportovní vybavení - vybavení a zařízení volejbalového hřiště		88 063,17
D1 - Dodávka materiálů		58 650,45
D2 - Montážní práce		17 258,80
D3 - Vedlejší a ostatní náklady		12 153,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Horska
Objekt: 011-12 - Horska - SO 01_SPORTOVNÍ VYBAVENÍ

Místo: Datum: 18.12.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SMP Construction a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							88 063,17	
D S Sportovní vybavení - vybavení a zařízení volejbalového hřiště							88 063,17	
D D1 Dodávka materiálů							58 650,45	
1	M	S-R-001	Volejbalové hliníkové sloupky univerzální, vhodné pro použití v exteriéru, vyrobené dle požadavků ČSN EN 1271. Sloupky z pevných, vyztužených hliníkových profilů o průřezu 120 x 100 mm, univerzální využití sloupků: možnost nastavit na sloupcích výšku sítě (kromě volejbalu) taky na rekreační hru - badminton, tenis, nohejbal.	sada	1,000	25 259,53	25 259,53	individuální
2	M	S-R-002	Zemní pouzdro pro sloupky (systémové řešení)	kus	2,000	5 517,90	11 035,80	individuální
3	M	S-R-003	Kryty sloupků do zemních pouzder (systémové řešení)	kus	2,000	601,59	1 203,18	individuální
4	M	S-R-004	Volejbalová síť, oko 10 cm, nahoře obšitá PES bílou páskou, zpevněná na okrajích PVC páskou, 4 úvazky, délka lanka 12,5 m, vhodná na volejbal i nohejbal.	kus	1,000	4 555,10	4 555,10	individuální
5	M	S-R-005	Umělé tenisové čáry, kotvené do hřiště pomocí nerezových kotev do trubek zasazených do povrchu kurtu, šířka 4 cm, včetně kotevniho materiálu, (komplet, systémové řešení)	sada	1,000	12 722,23	12 722,23	individuální
6	M	S-R-006	Beton C12/15	m3	1,000	3 874,61	3 874,61	individuální
D D2 Montážní práce							17 258,80	
7	K	S-R-007	Montáž vybavení a zařízení volejbalového hřiště včetně zemních prací	hod	40,000	431,47	17 258,80	individuální
D D3 Vedlejší a ostatní náklady							12 153,92	
8	K	S-R-008	Doprava materiálu	soubor	1,000	4 674,68	4 674,68	individuální
9	K	S-R-009	Ostatní náklady (přesuny, ubytování a atd.)	soubor	1,000	7 479,24	7 479,24	individuální

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Horska
Objekt:
011-14 - Horska - SO 02_HRANICNI ZED

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:
SMP Construction a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.12.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 11965584
DIČ: CZ11965584

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 044 747,30	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 044 747,30	21,00%	219 396,93
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 264 144,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Horska
Objekt: 011-14 - Horska - SO 02_HRANICNI ZED

Místo: Datum: 18.12.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SMP Construction a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 044 747,30
HSV - Práce a dodávky HSV		463 187,39
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		158 830,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		240 929,59
997 - Přesun sutě		33 425,60
998 - Přesun hmot		30 001,28
PSV - Práce a dodávky PSV		570 119,91
767 - Konstrukce zámečnické		468 364,68
783 - Dokončovací práce - nátěry		101 755,23
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		11 440,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Horska
Objekt: 011-14 - Horska - SO 02_HRANICNI ZED

Místo: Datum: 18.12.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SMP Construction a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								1 044 747,30
D HSV Práce a dodávky HSV								463 187,39
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								158 830,92
10	K	622311141	Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn	m2	381,420	416,42	158 830,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622311141					
VV			SO 02					
VV			omítnutí jemnozrnnou vápennou omítkou					
VV			(1,8+1,4+0,6)*(6,6+5,5+6,8+5,5+11,2)+(1,73+1,1+0,56)*7,0+(2,2+0,6)*21,7+15,3*(1,4+0,5+1,1)					
VV			(25,6+8+12,7)*(2+0,5)					
VV			Součet					
								265,670
								115,750
								381,420
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								240 929,59
17	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	46,300	55,03	2 547,89	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
VV			SO 02					
VV			omítnutí jemnozrnnou vápennou omítkou					
VV			1*(6,6+5,5+6,8+5,5+11,2)+1*7,0+(1*21,7+15,3*1					
VV			(25,6+8+12,7)*1					
VV			Součet					
								46,300
								46,300
13	K	966072824	Rozebrání oplocení z dílců plechových vlnitých nebo profilovaných, hmotnosti 1 m oplocení přes 50 do 70 kg	m	75,000	68,00	5 100,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966072824					
VV			SO 02					
VV			Oplocení v koruně zdi bude odstraněno bez náhrady					
VV			75					
								75,000
11	K	971024651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	2,400	1 643,73	3 944,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971024651					
VV			SO 02					
VV			nový otvor cca 2x2 m					
VV			2*2*0,6					
								2,400
1	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	381,420	112,66	42 970,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131111					
VV			SO 02					
VV			Nesoudržné vrstvy omítky stávající zdi na hranici pozemku budou šetrně odstraněny tlakovou					
VV			(1,8+1,4+0,6)*(6,6+5,5+6,8+5,5+11,2)+(1,73+1,1+0,56)*7,0+(2,2+0,6)*21,7+15,3*(1,4+0,5+1,1)					
VV			(25,6+8+12,7)*(2+0,5)					
								265,670
								115,750

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		381,420			
2	K	985221121	Doplnění zdiva ručně do vápenné nebo vápenocementové malty cihlami	m3	6,651	10 263,91	68 265,27	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985221121						
	VV		SO 02					
	VV		smíšené zdivo bude lokálně vyspraveno za použití stejných materiálů, odhad do 15% z objemu , 50% cihly a 50% kámen					
	VV		$((1,8*0,56)*(6,6+5,5+6,8+5,5+11,2)+(1,73*0,56)*7,0+(1*0,56)*21,7+15,3*(1,4*0,5))*0,15*0,5$		4,915			
	VV		$((25,6+8+12,7)*(1*0,5))*0,15*0,5$		1,736			
	VV		Součet		6,651			
3	M	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	1 975,311	13,56	26 785,22	CS ÚRS 2024 02
	VV		SO 02					
	VV		smíšené zdivo bude lokálně vyspraveno za použití stejných materiálů, odhad do 15% z objemu , 50% cihly a 50% kámen,					
	VV		297 ks/m3					
	VV		$((1,8*0,56)*(6,6+5,5+6,8+5,5+11,2)+(1,73*0,56)*7,0+(1*0,56)*21,7+15,3*(1,4*0,5))*0,15*0,5*297$		1 459,645			
	VV		$((25,6+8+12,7)*(1*0,5))*0,15*0,5*297$		515,666			
	VV		Součet		1 975,311			
4	K	985221131	Doplnění zdiva ručně do vápenné nebo vápenocementové malty kamenem délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m3	6,651	9 291,82	61 799,89	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985221131						
	VV		SO 02					
	VV		smíšené zdivo bude lokálně vyspraveno za použití stejných materiálů, odhad do 15% z objemu , 50% cihly a 50% kámen					
	VV		$((1,8*0,56)*(6,6+5,5+6,8+5,5+11,2)+(1,73*0,56)*7,0+(1*0,56)*21,7+15,3*(1,4*0,5))*0,15*0,5$		4,915			
	VV		$((25,6+8+12,7)*(1*0,5))*0,15*0,5$		1,736			
	VV		Součet		6,651			
5	M	58381085R	kopák hrubý (1t=1,3m2) pískovec	t	9,976	2 958,66	29 515,59	CS ÚRS 2024 02
	VV		SO 02					
	VV		smíšené zdivo bude lokálně vyspraveno za použití stejných materiálů, odhad do 15% z objemu , 50% cihly a 50% kámen, 1,					
	VV		5 t kamene na 1 m3 zdiva					
	VV		$((1,8*0,56)*(6,6+5,5+6,8+5,5+11,2)+(1,73*0,56)*7,0+(1*0,56)*21,7+15,3*(1,4*0,5))*0,15*0,5*1,5$		7,372			
	VV		$((25,6+8+12,7)*(1*0,5))*0,15*0,5*1,5$		2,604			
	VV		Součet		9,976			
	D	997	Přesun sutě				33 425,60	
20	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	21,976	70,80	1 555,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013219						
	VV		vnitrostaveništní doprava do 20 m					
	VV		2*10,988		21,976			
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	10,988	200,99	2 208,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501						
15	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	153,832	8,78	1 350,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509						
	VV		skládka do 15 km					
	VV		14*10,988		153,832			
16	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	10,988	2 576,50	28 310,58	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631						
	D	998	Přesun hmot				30 001,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	998011008	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m	t	32,345	774,96	25 066,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011008					
19	K	998011014	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m	t	32,345	152,58	4 935,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011014					
D PSV			Práce a dodávky PSV	570 119,91				
D 767			Konstrukce zámečnické	468 364,68				
21	K	76799511R	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 250 kg	kg	722,000	44,21	31 919,62	individuální
VV			Zámečnické konstrukce - viz PD D.1.1.15.1 a PD D.1.1.15.10					
VV			KB01 - Vstupní uzamykatelná brána do areálu z cortenové pásoviny (500+1000+500)x2000 mm					
VV			260					
VV			KB02 - Vstupní uzamykatelná brána do areálu z cortenové pásoviny (500+1000+50)x2000 mm					
VV			190					
VV			KZ17 - Cortenové zábradlí z pásové oceli, kotvené do konstrukce (KZ17.1 - KZ17.14)					
VV			272					
VV			Součet					
24			Výroba a dodávka - Segmentová mříž s dvoukřídlými vstupními vrátky s oběma křídly otvíravými směrem do areálu, svařovaná cortenová pásovina 50/10 mm, rozteč mříže max. 100 mm. Vstupní vrata střední.					
VV			Vstupní uzamykatelná brána do areálu z cortenové pásoviny (500+1000+500)x2000 mm					
VV			1					
25			Výroba a dodávka - Segmentová mříž s dvoukřídlými vstupními vrátky s oběma křídly otvíravými směrem do areálu, svařovaná cortenová pásovina 50/10 mm, rozteč mříže max. 100 mm. Vstupní vrátka horní.					
VV			Vstupní uzamykatelná brána do areálu z cortenové pásoviny (500+1000+50)x2000 mm					
VV			1					
23			Výroba a dodávka - Zábradlí na koruně ohradní zdi podél ulice Horská. Zábradlí je složené z unikátních segmentů (KZ17.1 - KZ17.14), celkem 14 kusů. Segmenty jsou uchycené do cortenových svislých sloupků ukotvených do horního povrchu zdi. Dilatace řešena přes navařené plátky a oválné otvory (viz princip řešení, výkres D.1.1.16.8). Na pohledových plochách použít vratové šrouby. Po délce je zábradlí rozdělené na 3 dilatační segmenty. Výška zábradlí 1000 mm nad úroveň chodníku/upraveného terénu. Osová vzdálenost mezi sloupky max. 125 mm. Rohové sloupky otočené "na osu". Všechny segmenty jsou unikátní. Tvar koruny zdi je pouze zjednodušený projektový předpoklad, skutečný stav bude nutné zaměřit po dokončení sanace zdi a návrh zábradlí tomuto stavu přizpůsobit. Dilatační segmenty a způsob kotvení lze upravit dle požadavků dodavatele.Cortenová pásovina 60/10, kotevní sloupky z cortenové pásoviny tl. 15 a spojovací materiál (šrouby, matky, podložky apod.)					
VV			Cortenové zábradlí z pásové oceli, kotvené do konstrukce					
VV			1					
D 783			Dokončovací práce - nátěry	101 755,23				
7	K	783823133	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	381,420	36,76	14 021,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783823133					
VV			SO 02					
VV			Omítka bude natřena silikátovou barvou v odstínu sražené bílé					
VV			(1,8+1,4+0,6)*(6,6+5,5+6,8+5,5+11,2)+(1,73+1,1+0,56)*7,0+(2,2+0,6)*21,7+15,3*(1,4+0,5+1,1)					
VV			(25,6+8+12,7)*(2+0,5)					
VV			Součet					
8			Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin mikroarmovací silikátový					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783826313					
	VV		SO 02					
	VV		Omlítka bude natřena silikátovou barvou v odstínu sražené bílé					
	VV		(1,8+1,4+0,6)*(6,6+5,5+6,8+5,5+11,2)+(1,73+1,1+0,56)*7,0+(2,2+0,6)*21,7+15,3*(1,4+0,5+1,1)		265,670			
	VV		(25,6+8+12,7)*(2+0,5)		115,750			
	VV		Součet		381,420			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				11 440,00	
12	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	32,000	357,50	11 440,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1301					
	VV		SO 02					
	VV		osttani nespecifikované práce a přímomoce					
	VV		4*8		32,000			



REKAPITULACE CENY

Popis položky	Cena v Kč		
	bez DPH	DPH	včetně DPH
Celková cena za předmět veřejné zakázky celkem	60.975.168,-	12.804.785,28	73.779.953,28



PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO S180/2025/0029/OIV
HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

Zhotovitel jako účastník dokládá jako součást své nabídky harmonogram postupu prací v minimálním časovém členění na dny, a to samostatný pro každou z částí díla.

ID	ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	1. čtvrtletí I II III	2. čtvrtletí IV V VI	3. čtvrtletí VII VIII IX	4. čtvrtletí X XI XII	1. čtvrtletí I II III	2. čtvrtletí IV V VI	3. čtvrtletí VII VIII IX	4. čt X
1	1	„Park U Hradeb podél ulice Horská - revitalizace části parku“	458 dny	13.02. 25	31.07. 26								
2	2	VÝZVA OBJEDNATELE K ZAHÁJENÍ PRACÍ	0 dny	13.02. 25	13.02. 25								
3	3	PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ	0 dny	13.02. 25	13.02. 25								
4	4	ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY	0 dny	18.02. 25	18.02. 25								
5	5	Horska - Bourací práce	40 dny	18.02. 25	04.04. 25								
6	6	bourací práce	40 dny	18.02. 25	04.04. 25								
7	7	Příprava území, oplocení staveniště a zřízení buňkoviště	45 dny	18.02. 25	10.04. 25								
8	8	DSPS, doklady	30 dny	16.06. 26	21.07. 26								
9	9	SO01.- Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení	401 dny	05.04. 25	16.07. 26								
10	10	zemní práce, zajištění stavební jámy	60 dny	05.04. 25	13.06. 25								
11	11	základové kce (pasy) - ŽB vrchní stavba 1PP, 1NP, tubus	150 dny	14.06. 25	05.12. 25								
12	12	Souvrství střech včetně světlíků	90 dny	13.11. 25	25.02. 26								
13	13	vnitřní dispozice, výplňové zdivo 1NP	60 dny	13.11. 25	21.01. 26								
14	14	Hrubé podlahy včetně izolace	60 dny	01.12. 25	07.02. 26								
15	15	Vnější výplně	60 dny	06.12. 25	13.02. 26								
16	16	Vnitřní úpravy povrchů	95 dny	06.12. 25	26.03. 26								
17	17	Fasáda KZS včetně dřevěných obkladů lešení	80 dny	26.01. 26	28.04. 26								
18	18	Podhledy	85 dny	10.01. 26	18.04. 26								
19	19	Zámečnické kce	80 dny	04.03. 26	04.06. 26								
20	20	Nátěry a malby včetně přípravy povrchu	80 dny	20.02. 26	23.05. 26								
21	21	Čisté podlahy, obklady, vnitřní výplně	75 dny	10.03. 26	04.06. 26								
22	22	Vnitřní vybavení ,kompletace TZB, HVAC, EI	60 dny	25.04. 26	03.07. 26								
23	23	TZB, VZT, elektroinstalace	90 dny	26.02. 26	10.06. 26								
24	24	Terasy	70 dny	25.04. 26	15.07. 26								
25	25	funkční zkoušky	28 dny	11.06. 26	13.07. 26								
26	26	Komplexní zkoušky	3 dny	14.07. 26	16.07. 26								
27	27	SO01. - ZTI - Vodovod	119 dny	26.02. 26	14.07. 26								
28	28	rozvody	60 dny	26.02. 26	06.05. 26								
29	29	kompletace	19 dny	23.06. 26	14.07. 26								

ID	ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	1. čtvrtletí I II III	2. čtvrtletí IV V VI	3. čtvrtletí VII VIII IX	4. čtvrtletí X XI XII	1. čtvrtletí I II III	2. čtvrtletí IV V VI	3. čtvrtletí VII VIII IX	4. čtvrtletí X
30	30	SO01. - ZTI - Kanalizace	119 dny	26.02. 26	14.07. 26								
31	31	rozvody	80 dny	26.02. 26	29.05. 26								
32	32	kompletace	19 dny	23.06. 26	14.07. 26								
33	33	SO01. - Elektroinstalace - silnoproud	115 dny	26.02. 26	09.07. 26								
34	34	rozvody	90 dny	26.02. 26	10.06. 26								
35	35	kompletace	19 dny	18.06. 26	09.07. 26								
36	36	SO01. - Vytápění	119 dny	26.02. 26	14.07. 26								
37	37	rozvody, TČ	90 dny	26.02. 26	10.06. 26								
38	38	kompletace	19 dny	23.06. 26	14.07. 26								
39	39	SO01. - Vzduchotechnika	116 dny	26.02. 26	10.07. 26								
40	40	rozvody, rekuperační jednotky	90 dny	26.02. 26	10.06. 26								
41	41	kompletace	20 dny	18.06. 26	10.07. 26								
42	42	SO01. - GASTRO	40 dny	30.05. 26	15.07. 26								
43	43	VYBAVENÍ GASTRO	40 dny	30.05. 26	15.07. 26								
44	44	IO 01 - Komunikace a zpevněné plochy	50 dny	03.06. 26	30.07. 26								
45	45	cesty pro pěší, venkovní schodiště a jezdecké schody, zpevněné plochy	50 dny	03.06. 26	30.07. 26								
46	46	SO02. - HRANIČNÍ ZED	50 dny	15.05. 26	11.07. 26								
47	47	ŽB OPĚRNÉ STĚNY	50 dny	15.05. 26	11.07. 26								
48	48	SO01 - ZAVLAŽOVÁNÍ	105 dny	25.02. 26	26.06. 26								
49	49	rozvody zavlažování	65 dny	13.04. 26	26.06. 26								
50	50	akumulační nádrž, vsakovací objekt	40 dny	25.02. 26	13.04. 26								
51	51	SO01. - VEGETAČNÍ ÚPRAVY	30 dny	26.06. 26	30.07. 26								
52	52	SADOVÉ ÚPRAVY	30 dny	26.06. 26	30.07. 26								
53	53	SO 01 - SPORTOVNÍ VYBAVENÍ	45 dny	09.06. 26	30.07. 26								
54	54	vybavení sportovišť	45 dny	09.06. 26	30.07. 26								
55	55	SO 01_KUŽELKÁRNA TECHNOLOGIE	50 dny	12.05. 26	08.07. 26								
56	56	kuželová dráha	50 dny	12.05. 26	08.07. 26								
57	57	VÝZVA ZHOTOVITELE K PŘEDÁNÍ STAVBY	0 dny	21.07. 26	21.07. 26								
58	58	PŘEDÁVACÍ ŘÍZENÍ	3 dny	29.07. 26	31.07. 26								
59	59	ÚPLNÉ DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ STAVBY	0 dny	31.07. 26	31.07. 26								



PŘÍLOHA ČÍSLO III SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO S180/2025/0029/OIV DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST

Dohoda

o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn předmětu díla

Park U Hradeb podél ulice Horská - revitalizace části parku

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení odstavce 1.8.1., 1.8.3. a 4.4. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení drobných změn stavby, které jsou specifikovány v odstavci 1.8.1. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v odstavci 1.8.1. této smlouvy:

- pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce);
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla; • pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací

článek I.

Požadavek na ZMĚNU bude předložen tou smluvní stranou, která řešení ZMĚNY navrhla či vyvolala neodkladně po zjištění nutnosti ZMĚNY, a to písemně – zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis ZMĚNY (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.) a její odůvodnění (z jakého důvodu je ZMĚNA požadována). Na základě zápisu smluvní strana, která ZMĚNU vyvolala, neodkladně svolá jednání o ZMĚNĚ.

článek II.

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem změny. V položkovém rozpočtu změny (dále jen ROZPOČET ZMĚNY) musí být dílčí částí změny zpracovány tak, aby je bylo možné přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 4–7 Zákon. Zhotovitel se při zpracování ROZPOČTU ZMĚNY bude řídit následujícím pořadím začlenění změn podle § 222 odst. 4–7 Zákonu:

- Nejprve zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 7 Zákonu, neboť tyto změny se nezapočítávají do limitů možného cenového nárůstu ceny díla, a současně doloží odůvodnění těchto změn.
- Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 5 Zákonu a současně doloží odůvodnění těchto změn.
- Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 6 Zákonu a současně doloží odůvodnění těchto změn.
- Postup podle bodu II.1.2. a II.1.3. lze nahradit zohledněním ZMĚN podle § 222 odst. 4 Zákonu, při němž není nutné ZMĚNY odůvodňovat, avšak pouze v tom případě, že lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že další ZMĚNY již v průběhu realizace díla nebudou realizovány, případně, že následné ZMĚNY včetně ZMĚN již realizovaných nepřekročí limity uvedené v § 222 odst. 4 Zákonu.
- Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele.
- Takto připravený změnový list bude předložen Objednateli ke schválení. Po schválení Objednatel bude Změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.


článek III.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele:

Jan Korseska

za Zhotovitele:



za Projektanta:

starosta

stavbyvedoucí

autorský dozor projektanta

Zhotovitel při projednání změny předkládá a zaručuje:

- Předkládá technický popis změny a odůvodnění její nezbytnosti, pokud byla změna vyvolána v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU;
- Předkládá technický popis změny, pokud se jedná o změnu vyžádanou Objednatel.



- Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem;
- Zaručuje, že ROZPOČET změny je zpracován v souladu s touto smlouvou;
- Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení změny podle připomínek Projektanta a TDS.

Projektant při projednání změny prověřuje:

- Prověřuje, zda ZMĚNA byla vyvolaná v důsledku skutečností, které jsou uvedeny v odůvodnění ZMĚNY, které zpracoval Zhotovitel, a ověřuje nezbytnost provedení ZMĚNY vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při realizaci díla;
- Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, ověří správnost Zhotovitelem zpracovaného návrhu změny PROJEKTU zejména ve vztahu k původnímu PROJEKTU a ve vztahu k návaznostem na jednotlivé dílčí části PROJEKTU;
- Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení ZMĚNY a jeho soulad s PROJEKTEM;
- Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU ZMĚNY podle této smlouvy;
- Potvrzuje, že Zhotovitelem stanovená ceny ZMĚNY odpovídá / neodpovídá cenové kalkulaci, kterou by ZMĚNU ocenil Projektant.

TDS při projednání změny prověřuje:

- Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen, správnost výpočtu ceny změny v ROZPOČTU změny;
- Na základě stanoviska Projektanta ověřuje nezbytnost provedení změny.

Projednaná ZMĚNA doložená čistopisem (konečným zněním) Změnového listu se předkládá zástupcům obou smluvních stran ke konečnému schválení/zamítnutí.

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele:	Jan Korseska	starosta
za Zhotovitele:		vedoucí projektu

Objednatel schválením změny ověřuje:

- Potvrzuje, že změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU, případně, že se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem;
- Potvrzuje, že ROZPOČET změny odpovídá projektové dokumentaci změny a výkazu výměr, který zpracoval (pokud změna vyžadovala projekční zpracování);
- Uděluje Zhotoviteli konečný souhlas s provedením ZMĚNY za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech uvedených ve Změnovém listu.

Zhotovitel schválením změny ověřuje:

- Potvrzuje, že ZMĚNA předložená ve Změnovém listu vyjadřuje vůli Zhotovitele ZMĚNU zrealizovat;
- Se zavazuje ZMĚNU realizovat za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech uvedených ve Změnovém listu.

článek IV.

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

článek V.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

článek VI.

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:

Příloha č. III.1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU.



V Praze dne

Jan
Korseska

Digitálně podepsal
Jan Korseska
Datum: 2025.02.12
13:37:18 +01'00'

za Objednatele
Jan Korseska
starosta MČ Praha 2

Ing. Jáchym
Tlapa

Podpsal Ing. Jáchym Tlapa
Dle úřad. Ing. Jáchym Tlapa, s.r.o.
IČ: 1544053
e-mail: jachym.tlapa@vinci-
construction.com
Datum: 2025.02.11 10:11:13 +0100

za Zhotovitele
Ing. Jáchym Tlapa
předseda správní rady
SMP Construction a.s.

Ing. Jiří
Bažata

Digitálně podepsal Ing.
Jiří Bažata
Datum: 2025.02.10
22:20:14 +01'00'

za Zhotovitele
Ing. Jiří Bažata
místopředseda správní rady
SMP Construction a.s.

Ing. Miloš Náprstek

Digitálně podepsal Ing.
Miloš Náprstek
Datum: 2025.02.10
11:49:35 +01'00'

za Zhotovitele
Miloš Náprstek
jednatel
Gardenline s.r.o.

Za OP: Mgr. Jan Bureš

Jan
Bureš

Digitálně podepsal
Jan Bureš
Datum: 2025.02.05
10:47:33 +01'00'



Příloha č. III.

Protokol o změně díla

změnový list číslo

Předmět díla:	Park U Hradeb podél ulice Horská - revitalizace části parku		
Objekt:			
Objednatel:	městská část Praha 2		
Zhotovitel:	Sdružení Park U Hradeb		
TDS:	Longinus s.r.o., IČO: 09874305		
Projektant:	Akad. arch. Jakub Cajthaml, se sídlem: Holečkova 2653/80, 15000 - Praha 5		
Popis změny:			
Odůvodnění změny:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o ceně složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:		
	náklady na změnu vč. DPH údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v	tabulce evidence změn č.	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDS:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		



Tabulka evidence změn

<i>číslo změny</i>	<i>snížení ceny</i>	<i>bez dopadu do ceny</i>	<i>nad rámec ceny</i>	<i>cenové údaje bez DPH</i>			<i>cenové údaje vč. DPH</i>
				<i>přípočty</i>	<i>odpočty</i>	<i>cena díla</i>	<i>cena díla</i>
						<i>čl. 4.1. SOD</i>	<i>čl. 4.1. SOD</i>
Základní smlouva	XX	XX	XX	XX	XX		
Změnový list č. 1							
Součty							