



KUCBX01FHYP4

Číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/150/24/2

Číslo smlouvy zhotovitele: 856/TB/PL/24/21

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.2

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Mgr Martin Ujhelyi, investiční technik ODSH

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

QM-4C, s.r.o., se sídlem nám. Soukenné 669/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Martin Lang, U Cihelny 687, Borovany

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 453 59 041

DIČ: CZ45359041

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 9039195002/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,

ve vložce 24650

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Jan Michalec, prokurista, [REDACTED]

Ing. Lukáš Příbyl, prokurista, [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Michal Čečák, [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Roman Lust, [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Libor Nýdl, [REDACTED]

kteřý je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 4. 2024, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 12. 9. 2024, na akci „**Přeložka silnice II/156 a II/157 6 etapa a zkapacitnění a úprava křižovatky II/157 -ulice Do Mladého-U Rybníka**“, takto:

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/150/24, č. zhotovitele 856/TB/PL/24/21 ze dne 16.4.2024, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 12. 9. 2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Přeložka silnice II/156 a II/157 6 etapa a zkapacitnění a úprava křižovatky II/157 -ulice Do Mladého-U Rybníka**“. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 2.

Objednatel bere na vědomí, že s účinností ke dni 12. 9. 2024 došlo ke změně obchodní firmy společnosti STRABAG Silnice a.s. na STRABAG SIS a.s. Dále z důvodu organizačních změn na straně zhotovitele došlo ke změně osob oprávněných jednat za zhotovitele ve věcech smluvních s oprávněním podepsat tento Dodatek č.2.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	87 963 530,06 Kč
DPH 21 %:	18 472 341,31Kč
cena celkem s DPH:	106 435 871,37Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	91 165 657,25 Kč
DPH 21 %:	19 144 788,02 Kč
cena celkem s DPH:	110 310 445,27 Kč

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/150/24, č. zhotovitele 856/TB/PL/24/21 ze dne 16. 4. 2024, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 12. 9. 2024, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran, každý elektronicky podepsaný obraz Dodatku č. 2 má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 2.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 2, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět

jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je změnový list č. 2 jako jeho příloha č. 1.

Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 57/2025/RK-6 ze dne 30. 01. 2025.

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :

z a z h o t o v i t e l e :

Elektronický podpis: 11.2.2025

Certifikát autora podpisu:

Jméno: MUDr. Martin Kuba

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 27.1.2028 12:29 +01:00

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Jan Michalec
.....
Jan Michalec
prokurista

Podpsal Jan Michalec
DN: cn=Jan Michalec, c=CZ,
email=jan.michalec@strabag.com
Datum: 2025.02.03 14:42:49
+01'00'

STRABAG Ing. Lukáš Příbyl
04.02.2025
.....
Ing. Lukáš Příbyl
prokurista

Mgr. Michal Švehla
Revidoval jsem
tento dokument
2025.02.04
07:26:38 +01'00'

Stavba :	Přeložka silnice II/156 a II/157 6. etapa a zkapacitnění a úprava křižovatky II/157 - ulice Do Mladého-U Rybníka
Investor:	Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant:	AFRY CZ s.r.o.
TDS :	Ing. Jan Hesoun
Zhotovitel :	STRABAG SIS a.s.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

		ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
OBJEKT	CENA DLE SOD	Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
1) S.O. 362 - DUN + RN Západ v km 0,100 Záměna podloží	14 659 612,67	-25 059,53	14 634 553,14				
2) S.O. 001 - Demolice Větší výměra demolovaných žlabů	1 999 947,26	77 320,40	2 077 267,66				
3) S.O. 331 - Přeložky přípojek splaškové kanalizace Oprava výkazu výměr	475 997,40	-10 766,42	465 230,98				
4) S.O. 002 - Demolice truhlárny Čištění jímky	1 048 640,47	22 835,12	1 071 475,59				
5) S.O. 101a - Přeložka silnice II/157 v km 0,000-0,284 Zvětšení aktivní zóny	10 441 181,64	551 813,23	10 992 994,87				
6) S.O. 701 - Protluková stěna silnice II/157 Oprava výkazu výměr	314 541,85	110 806,19	425 348,04				
7) S.O. 362 - DUN + RN Západ v km 0,100 Větší zemní práce	14 659 612,67	452 202,55	15 111 815,22				
8) S.O. 305 - Odpad z DUN+RN Západ v km 0,100 Odvodňovací příkop	2 164 142,06	12 548,33	2 176 690,39				
9) S.O. 332 - Přeložka kanalizace ul. Ledenická-St. Pohůrka Doplnění kanalizační šachty	618 646,88	49 352,22	667 999,10				
10) S.O. 301b - Dešťová kanalizace - odvodnění SO 101 (Jihočeský kraj) Nové trasy přípojek splaškové kanalizace	1 700 825,58	9 522,70	1 710 348,28				
11) S.O. 302 - Dešťová kanalizace -odvodnění MK (České Budějovice) 302.1, (Dobrá Voda)302.2 Vyuštění přípojek UV do rybníka	221 190,89	52 885,69	274 076,58				
12) S.O. 101a, 111, 130, 901 Úprava množství a zatřídění odpadu (popílek)	22 855 823,32	-77 769,04	22 778 054,28				
13) S.O. 120, 121, 130 - Chodníky a nástupiště, stezky SO 120.1.2.3,121,130 Provizorní zastávky	3 792 528,47	11 997,67	3 804 526,14				
14) S.O. 102,103 - Napojení MK "Do Mladého", " U rybníka" SO 102, 103.1, 103.2 Stavební úpravy sousedních pozemních objektů související s realizací zálivů BUS zastávek "Srubec - St. Pohůrka" (ulice "U Rybníka")	6 032 217,07	1 429 257,38	7 461 474,45				
15) S.O. 140 - Sjezd k DUN+RN Západ Výměna finálního povrchu	734 189,60	-54 470,96	679 718,64				
16) S.O. 362 - DUN + RN Západ v km 0,100 Demolice stávajících inženýrských sítí	14 659 612,67	379 920,27	15 039 532,94				
1) S.O. 362 - DUN + RN Západ v km 0,100 Manipulační plocha	14 659 612,67			317 243,85	14 976 856,52		
2) S.O. 102, 103 - Napojení MK "Do Mladého", " U rybníka" SO 102, 103.1, 103.2 a SO Úpravy silnice II/157 Záměna CB krytu za zastávkové panely	11 708 276,35			-14 119,55	11 694 156,80		
3) S.O. 111 - Napojení ulice Do Mladého – východ Příkop	3 320 384,64			22 263,96	3 342 648,60		
4) S.O. 362, SO 331, SO 750/1 Oprava ZL č. 1	2 992 395,80			20 007,93	3 012 403,73		
5) SO 301b, SO 302, SO 330, SO 331, SO 332 Výměna podkladních vrstev kanalizace	3 897 877,02			3 652,91	3 901 529,93		
6) SO 001 - Demolice Frézování	1 999 947,26			36 784,30	2 036 731,56		
7) SO 102, 103 Napojení MK "Do Mladého", " U rybníka" SO 102, 103.1, 103.2 Krytí přípojek vodovodu	6 032 217,07			113 540,16	6 145 757,23		
8) S.O. 120, 121, 130 - Chodníky a nástupiště, stezky SO 120.1.2.3,121,130 Doplnění zatravnňovací dlažby	3 792 528,47			55 941,80	3 848 470,27		
9) SO 416 - Přeložka NN a sdělovacích kabelů k PDZ D3 Základy PDZ	220 496,54			48 405,31	268 901,85		
10) SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady Náhradní autobusová doprava	2 286 771,89			508 950,00	2 795 721,89		
11) SO 340b Přeložka vodovodu PE 90 "Do Mladého", SO 341 Přeložka vodovodu ET 125 "U Rybníka", SO 342 Přeložky přípojek vodovodů	2 664 574,62			244 734,00	2 909 308,62		
12) SO 450 - Technologie SSZ Doplnění radiče	2 440 842,17			98 948,07	2 539 790,24		

13)	SO 001 - Demolice Kácení tůjí	1 999 947,26			24 742,86	2 024 690,12		
14)	SO 101b - Úpravy silnice II/157 Ochrana aktivní zóny	5 676 059,28			25 538,88	5 701 598,16		
15)	SO 120, 121, 130 Chodníky a nástupiště, stezky SO 120.1.2.3, 121, 130 Doplnění žlábků	3 792 528,47			43 775,10	3 836 303,57		
16)	SO 101b - Úpravy silnice II/157 Výměna ohrubné vrstvy	5 676 059,28			225 288,84	5 901 348,12		
17)	SO 450 - Technologie SSZ Doplnění preference MHD	2 440 842,17			265 203,90	2 706 046,07		
18)	SO 101b - Úpravy silnice II/157 Zvýšená sanace aktivní zóny	5 676 059,28			149 024,22	5 825 083,50		
19)	SO - 300 - Kanalizace Nové poklopy	8 723 263,20			85 177,08	8 808 440,28		
20)	SO - 701 Protihluková stěna silnice II/157 a SO 702 Protihluková stěna „Do Mladého“ Soklové panely	1 114 661,36			35 391,00	1 150 052,36		
21)	SO - 770 - Úpravy dotčených pozemních objektů Vrata p. Pumpř	251 208,57			134 620,15	385 828,72		
22)	SO 120,121,130 - Chodníky a nástupiště, stezky SO 120.1.2.3, 121, 130 Odvodnění vjezdu č.p. 267 a 172	3 792 528,47			17 914,17	3 810 442,64		
23)	SO 902 - Zásady organizace výstavby Zásady organizace výstavby	280 669,11			-189 785,32	90 883,79		
24)	SO 450 - Technologie SSZ Výměna jističe	2 440 842,17			7 197,84	2 448 040,01		
25)	SO 420ab - Přeložka VO v ulici "Do Mladého", úpravy VO Snubec, úpravy VO České Budějovice Obetonování potrubí	5 052 198,30			7 821,86	5 060 020,16		
26)	SO 191ab - Dopravní značení pro II/157, pro SO 101, SO 181 - Přechodné dopravní značení (DIO) Úprava DZ + DIO	970 266,45			40 871,36	1 011 137,81		
27)	SO 102, 103 - Napojení MK "Do Mladého", " U rybníka" SO 102, 103.1, 103.2 a SO Úpravy silnice II/157 Označníky zastávek	6 032 217,07			102 379,88	6 134 596,95		
28)	SO 750/2 - Úpravy oplocení část II. Úprava oplocení	1 416 806,88			46 397,55	1 463 204,43		
29)	SO 120, 121, 130 - Chodníky a nástupiště, stezky SO 120.1.2.3, 121, 130 Přístřešky zastávek	3 792 528,47			147 472,00	3 940 000,47		
30)	SO 120, 121, 130 - Chodníky a nástupiště, stezky SO 120.1.2.3, 121, 130 Výšková úprava chodníku	3 792 528,47			4 937,71	3 797 466,18		
31)	SO 101b - Úpravy silnice II/157 Dlažba truhlárna	5 676 059,28			29 714,79	5 705 774,07		
32)	Doměrky				542 090,59	542 090,59		
CENA STAVBY BEZ DPH		84 971 134,26	2 992 395,80	87 963 530,06	3 202 127,19	91 165 657,25		
DPH 21%		17 843 938,19	628 403,12	18 472 341,31	672 446,71	19 144 788,02		
CENA VČETNĚ DPH		102 815 072,45	3 620 798,92	106 435 871,37	3 874 573,90	110 310 445,28		

Schválí:	
zadavatel : Jihočeský kraj	Mgr. Martin Ujhelyi
	Digitálně podepsal Mgr. Martin Ujhelyi
	Datum: 2025.02.04 10:24:02 +01'00'
TDS : Ing. Jan Hesoun	Ing. Jan Hesoun
	Digitálně podepsal Ing. Jan Hesoun
	Datum: 2025.02.04 09:51:17 +01'00'
zhotovitel: STRABAG SIS a.s.	
projektant: AFRY CZ s.r.o.	
	AFRY CZ s.r.o. IČ: 1275/13 IČ: 05306605 IČ: CZ45306605
	Ing. Jan Vaněk
	04.02.2025

Stavba : Přeložka silnice II/156 a II/157 6. etapa a zkapacitnění a úprava křižovatky II/157 - ulice Do Mladého-U Rybnka

číslo a název SO: 1) SO 362 - DUN + RN Západ v km 0,100

Pol.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve sm.loučé	Množství po zm.ěně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCE PRÁCE				
020/3	121101	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	0,000	158,000	158,000
101a/4	12373.1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	0,000	257,000	257,000
101a/10	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ ANA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	0,000	415,000	415,000
101a/12	17180.2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,000	223,000	223,000
101a/14	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	0,000	790,000	790,000
101a/4	12373.1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	0,000	223,000	223,000
101a/7	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	0,000	415,000	415,000
101a/10	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ ANA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	0,000	223,000	223,000
101a/9	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,000	257,000	257,000
101a/14	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	0,000	790,000	790,000
101a/16	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	0,000	158,000	158,000
		Pronájem pozemku, teplárna ČB	KPL	0,000	1,000	1,000
		Náklady na jeřáb s vyšší únosností	KPL	0,000	1,000	1,000
		Doprovodné vozidlo	KPL	0,000	1,000	1,000
		Více práce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚ PRÁCE				
						0,000
		Méně práce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilance (více a méně práce) za SO 362				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.2

CENA	Celk.cena ve sm.loučé	Celk.cena po zm.ěně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
117,45	0,00	18 557,10	18 557,10
114,67	0,00	29 470,19	29 470,19
5,76	0,00	2 390,40	2 390,40
85,82	0,00	19 137,86	19 137,86
14,30	0,00	11 297,00	11 297,00
114,67	0,00	25 571,41	25 571,41
77,74	0,00	32 262,10	32 262,10
5,76	0,00	1 284,48	1 284,48
85,82	0,00	22 055,74	22 055,74
14,30	0,00	11 297,00	11 297,00
92,84	0,00	14 668,72	14 668,72
63 723,45	0,00	63 731,85	63 731,85
58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00
7 020,00	0,00	7 020,00	7 020,00
	0,00	317 243,85	317 243,85
	0,00	66 621,21	66 621,21
	0,00	383 865,06	383 865,06
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	317 243,85	317 243,85
	0,00	66 621,21	66 621,21
	0,00	383 865,06	383 865,06

Stavba : Přeložka silnice II/156 a II/157 6. etapa a zkapacitnění a úprava křižovatky II/157 - ulice Do Mladého-U Rybnka

číslo a název SO: 2) SO 102 103 - Naočnění MK "Do Mladého" - "U Rybnka" SO 102 103 1 103 2 a SO Úpravy silnice II/157

Pol.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve sm.loučé	Množství po zm.ěně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCE PRÁCE				
	56143G	SMĚSÍ Z KAMENŮ A STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 150MM	M2	0,000	175,000	175,000
	574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	0,000	175,000	175,000
101b/19	572214	SPOJOVACÍ POSTRŮK Z MODIFIKEMUL ZEDO 0,5KG/M2	M2	1479,400	1 654,400	175,000
	574D06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIKACL 16+, 16S	M3	0,000	14,000	14,000
	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREČ MASTIKOVÝ MODIFIK SMA 11S TL. 40MM	M2	0,000	175,000	175,000
101b/20	572224	SPOJOVACÍ POSTRŮK Z MODIFIKEMUL ZEDO 1,0KG/M2	M2	2071,100	2 246,100	175,000
101b/3	1273	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	702,000	709,000	7,000
101b/5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ ANA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	702,000	709,000	7,000
101b/37	014101.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	702,000	709,000	7,000
	5830R	KRYT ZE SILNÍČNÍCH DLČŮ (PANELŮ) TL 260MM	M3	0,000	156,000	156,000
		Více práce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚ PRÁCE				
102/22	581153	CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TR. II TL. DO 250MM	M2	118,100	0,000	-118,100
102/13	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENŮ A TL. DO 150MM	M2	118,100	34,100	-84,000
102/27	91725	NÁSTUPŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M2	28,000	0,000	-28,000
102/2	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	1666,000	1 642,830	-23,170
102/29	014101.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1666,000	1 642,830	-23,170
102/4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ ANA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1666,000	1 642,830	-23,170
101b/26	581153	CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TR. II TL. DO 250MM	M3	190,500	0,000	-190,500
101b/15	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENŮ A TL. DO 150MM	M3	190,500	118,500	-72,000
101b/33	91725	NÁSTUPŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	34,000	0,000	-34,000
		Méně práce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilance (více a méně práce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.2

CENA	Celk.cena ve sm.loučé	Celk.cena po zm.ěně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
401,64	0,00	70 287,00	70 287,00
480,69	0,00	84 120,75	84 120,75
12,11	17 915,53	20 034,78	2 119,25
6 643,09	0,00	93 003,26	93 003,26
403,96	0,00	70 693,00	70 693,00
13,32	27 587,05	29 918,05	2 331,00
105,49	74 053,98	74 792,41	738,43
5,76	4 043,52	4 083,84	40,32
397,74	279 213,48	281 997,66	2 784,18
9 710,15	0,00	1 514 783,40	1 514 783,40
	123 600,09	446 933,10	1 840 900,59
	25 956,02	93 855,95	386 589,12
	149 556,10	540 789,05	2 227 489,71
5 232,60	617 970,06	0,00	-617 970,06
208,98	24 680,54	7 126,22	-17 554,32
3 158,80	88 446,40	0,00	-88 446,40
105,49	175 746,34	173 302,14	-2 444,20
397,74	662 634,84	653 419,20	-9 215,64
5,76	9 596,16	9 462,70	-133,46
5 232,60	996 810,30	0,00	-996 810,30
208,98	39 810,69	24 764,13	-15 046,56
3 158,80	107 399,20	0,00	-107 399,20
	2 723 094,53	868 074,39	-1 855 020,14
	571 849,85	182 295,62	-389 554,23
	3 294 944,38	1 050 370,01	-2 244 574,37
	2 846 694,61	1 315 007,49	-14 119,55
	597 805,87	276 151,57	-2 965,11
	3 444 500,48	1 591 159,06	-17 084,65

Stavba : Přeložka silnice II/156 a II/157 6. etapa a zkapacitnění a úprava křižovatky II/157 - ulice Do Mladého-U Rybnka

číslo a název SO: 3) 111 - Naočnění ulice Do Mladého – východ

Pol.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve sm.loučé	Množství po zm.ěně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCE PRÁCE				
111/38	014101.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	475,000	493,450	18,450
101a/4	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽI NEPAŽ TR. I	M3	0,000	18,450	18,450
111/8	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ ANA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 402,000	1 420,450	18,450
	212635	TRATVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR. I	M3	0,000	3,000	3,000
101a/20						
101a/21	289971.1	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	0,000	6,000	6,000
101a/22	289971.2	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	0,000	20,000	20,000
101a/24	45157	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENŮ A DRCENÉHO	M3	0,000	4,450	4,450

ZMĚNOVÝ LIST č.2

CENA	Celk.cena ve sm.loučé	Celk.cena po zm.ěně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
397,74	188 926,50	196 264,80	7 338,30
405,51	0,00	7 481,66	7 481,66
5,76	8 075,52	8 181,79	106,27
514,38	0,00	1 543,14	1 543,14
37,67	0,00	226,02	226,02
27,92	0,00	558,40	558,40
1 125,88	0,00	5 010,17	5 010,17

		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč.DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
					0,000	
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč.DPH				
		Bilance (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč.DPH				

	197 002,02	219 265,98	22 263,96
	41 370,42	46 045,86	4 675,43
	238 372,44	265 311,84	26 939,39
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	197 002,02	219 265,98	22 263,96
	41 370,42	46 045,86	4 675,43
	238 372,44	265 311,84	26 939,39

Stavba : Přeložka silnice II/156 a II/157 6. etapa a zkapacitnění úprava křižovatky II/157 - ulice Do Mladého-U Rybníka

číslo a název SO: 4) SO 362, SO 331, SO 750/1

Pol.	Kód	Název položky	Mírná jednotka	Množství ve smílové jednotce	Množství po změně jednotek	Rozdílná množství
č. pol.	rozdíly					
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
301b/46	014101.4	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	9,000	71,967	62,967
301b/2	014101.5	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	5,000	7,400	2,400
301b/47	014101.9	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1,448	1,554	0,106
331/16	899611	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN 80MM	M3	33,500	61,500	28,000
301b/2	014101.5	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	5,000	11,480	6,480
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč.DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
331/15	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN 300MM	M	59,850	31,650	-28,200
331/17	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	59,850	31,650	-28,200
301b/2	014101.5	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	5,000	-1,480	-6,480
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč.DPH				
		Bilance (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč.DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.2

CENA	celk.cena ve smílové	celk.cena po změně	Rozdílná celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
269,060	2 421,54	19 363,44	16 941,90
731,130	3 655,65	5 410,36	1 754,71
409,440	592,87	636,27	43,40
93,590	3 135,27	5 755,79	2 620,52
731,130	3 655,65	8 393,37	4 737,72
	13 460,97	38 559,23	26 098,26
	2 826,80	8 307,44	5 480,63
	16 287,78	47 866,67	31 578,89
46,790	2 800,38	1 480,90	-1 319,48
1,170	70,02	37,03	-32,99
731,150	3 655,75	-1 082,10	-4 737,85
	6 526,16	435,83	-6 090,32
	1 370,49	91,52	-1 278,97
	7 896,65	527,36	-7 369,29
	19 987,13	39 995,06	20 007,93
	4 197,30	8 398,96	4 201,67
	24 184,43	48 394,03	24 209,60

Stavba : Přeložka silnice II/156 a II/157 6. etapa a zkapacitnění úprava křižovatky II/157 - ulice Do Mladého-U Rybníka

číslo a název SO: 5) SO 301b, 302, 330, 331, 332

Pol.	Kód	Název položky	Mírná jednotka	Množství ve smílové jednotce	Množství po změně jednotek	Rozdílná množství
č. pol.	rozdíly					
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
45152		PODKLADNÍ AVÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENÍ A DRCENÉHO	M3	0,000	39,927	39,927
45153		PODKLADNÍ AVÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENÍ A DRCENÉHO	M3	0,000	4,200	4,200
45154		PODKLADNÍ AVÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENÍ A DRCENÉHO	M3	0,000	14,652	14,652
45155		PODKLADNÍ AVÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENÍ A DRCENÉHO	M3	0,000	14,900	14,900
45156		PODKLADNÍ AVÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENÍ A DRCENÉHO	M3	0,000	11,036	11,036
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč.DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
301b/32	45157	PODKLADNÍ AVÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENÍ A TĚŽENÉHO	M3	39,927	0,000	-39,927
302/8	45157	PODKLADNÍ AVÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENÍ A TĚŽENÉHO	M3	4,200	0,000	-4,200
330/8	45157	PODKLADNÍ AVÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENÍ A TĚŽENÉHO	M3	14,652	0,000	-14,652
331/11	45157	PODKLADNÍ AVÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENÍ A TĚŽENÉHO	M3	14,900	0,000	-14,900
332/7	45157	PODKLADNÍ AVÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENÍ A TĚŽENÉHO	M3	11,036	0,000	-11,036
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč.DPH				
		Bilance (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč.DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.2

CENA	celk.cena ve smílové	celk.cena po změně	Rozdílná celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
1 169,00	0,00	46 674,66	46 674,66
1 169,00	0,00	4 909,80	4 909,80
1 169,00	0,00	17 128,19	17 128,19
1 169,00	0,00	17 418,10	17 418,10
1 169,00	0,00	12 901,08	12 901,08
	0,00	99 031,84	99 031,84
	0,00	20 796,69	20 796,69
	0,00	119 828,52	119 828,52
1 125,88	44 953,01	0,00	-44 953,01
1 125,88	4 728,70	0,00	-4 728,70
1 125,88	16 496,39	0,00	-16 496,39
1 125,88	16 775,61	0,00	-16 775,61
1 125,88	12 425,21	0,00	-12 425,21
	95 378,92	0,00	-95 378,92
	20 029,57	0,00	-20 029,57
	115 408,50	0,00	-115 408,50
	95 378,92	99 031,84	3 652,91
	20 029,57	20 796,69	767,11
	115 408,50	119 828,52	4 420,02

Stavba : Přeložka silnice II/156 a II/157 6. etapa a zkapacitnění úprava křižovatky II/157 - ulice Do Mladého-U Rybníka

číslo a název SO: 6) SO 001 - Demolice

Pol.	Kód	Název položky	Mírná jednotka	Množství ve smílové jednotce	Množství po změně jednotek	Rozdílná množství
č. pol.	rozdíly					
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
001/1	11372.1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	439,225	528,949	89,724
001/3	11372.3	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	141,728	151,061	9,333
001/30	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ	T	1 394,29	1 632,024	237,737
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				

ZMĚNOVÝ LIST č.2

CENA	celk.cena ve smílové	celk.cena po změně	Rozdílná celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
810,06	355 798,60	428 480,43	72 681,82
810,06	114 808,18	122 368,47	7 560,29
-1,00	-1 394,29	-1 632,02	-237,74
	469 212,50	549 216,88	80 004,38
	98 534,63	115 335,54	16 800,92

		CELKEM vč.DPH				
		MÉNĚ PRÁCE				
001/2	11372.2	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	37,992	0,000	-37,992
001/27	014131	POPLATKY ZASKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	37,991	0,000	-37,992
		Méně práce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč.DPH				
		Bilance (více a méně práce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč.DPH				

	567 747,13	664 552,42	96 805,30
810,06	30 775,80	0,00	-30 775,80
327,55	12 443,95	0,00	-12 444,28
	43 219,75	0,00	-43 220,08
	9 076,15	0,00	-9 076,22
	52 295,90	0,00	-52 296,30
	512 432,25	549 216,88	36 784,30
	107 610,77	115 335,54	7 724,70
	620 043,02	664 552,42	44 509,00

Stavba : Přeložka silnice II/156 a II/157.6. etapa a zkapacitnění a úprava křižovatky II/157 - ulice Do Mladého-U Rybníka
číslo a název SO: 7) 102, 103 - Napojení MK "Do Mladého", "U rybníka" SO 102, 103.1, 103.2

Pol.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve sm.louvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č. pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCE PRÁCE				
102/10	212635	TRATVODY KOMPL. Z TRUB Z PLÁST. HMDN DO 150MM, RÝHA TR. I	M3	284,20	339,200	55,000
102/11	289971.1	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	568,40	978,400	410,000
7501/20	45152R	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENÍ A DRCENÉHO	M3	1,30	63,300	62,000
		Více práce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč.DPH				
		MÉNĚ PRÁCE				
						0,000
		Méně práce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč.DPH				
		Bilance (více a méně práce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč.DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.2

CENA	CELK. cena ve sm.louvě	CELK. cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
514,38	146 186,80	174 477,70	28 290,90
37,67	21 411,63	36 856,33	15 444,70
1 125,88	1 463,64	71 268,20	69 804,56
	169 062,07	282 602,23	113 540,16
	35 503,03	59 346,47	23 843,43
	204 565,10	341 948,70	137 383,59
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	169 062,07	282 602,23	113 540,16
	35 503,03	59 346,47	23 843,43
	204 565,10	341 948,70	137 383,59

Stavba : Přeložka silnice II/156 a II/157.6. etapa a zkapacitnění a úprava křižovatky II/157 - ulice Do Mladého-U Rybníka
číslo a název SO: 8) 120, 121, 130 - Chodník a nástupiště, stězký SO 120, 121, 130

Pol.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve sm.louvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č. pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCE PRÁCE				
7501/20	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENÍ A DRCENÉHO	M3	1,30	9,940	8,640
	466921	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NASUCHO	M2	0,00	48,000	48,000
120/31	917212	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M3	773,00	777,600	4,600
		Více práce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč.DPH				
		MÉNĚ PRÁCE				
						0,000
		Méně práce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč.DPH				
		Bilance (více a méně práce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč.DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.2

CENA	CELK. cena ve sm.louvě	CELK. cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
1 125,88	1 463,64	11 191,25	9 727,60
924,98	0,00	44 399,04	44 399,04
394,60	305 025,80	306 840,96	1 815,16
	306 489,44	362 431,25	55 941,80
	64 362,78	76 110,56	11 747,78
	370 852,23	438 541,81	67 689,58
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	306 489,44	362 431,25	55 941,80
	64 362,78	76 110,56	11 747,78
	370 852,23	438 541,81	67 689,58

Stavba : Přeložka silnice II/156 a II/157.6. etapa a zkapacitnění a úprava křižovatky II/157 - ulice Do Mladého-U Rybníka
číslo a název SO: 9) SO 416 - Přeložka NN a sdělovacích kabelů k PDZ D3

Pol.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve sm.louvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č. pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCE PRÁCE				
416/1	014101	POPLATKY ZASKLÁDKU	M3	8,50	14,308	5,808
420/9	13173	HLoubení jam ZAPAŽ. INEPAŽ. TR. I	M3	0,00	5,808	5,808
450/15	272315	ZAKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	1,00	6,808	5,808
7501/20	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENÍ A DRCENÉHO	M3	0,00	2,700	2,700
	466921	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NASUCHO	M2	0,00	15,000	15,000
		Více práce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč.DPH				
		MÉNĚ PRÁCE				
191ab/13	914982R	SLoupky a stojky z ZPŘÍHRAD KONSTR. MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	0,000	-2,000

ZMĚNOVÝ LIST č.2

CENA	CELK. cena ve sm.louvě	CELK. cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
304,15	2 585,28	4 351,78	1 766,50
1 065,70	0,00	6 189,59	6 189,59
6 469,08	6 469,08	44 041,50	37 572,42
1 125,88	0,00	3 039,88	3 039,88
924,98	0,00	13 874,70	13 874,70
	9 054,36	71 497,44	62 443,09
	1 901,41	15 014,46	13 113,05
	10 955,77	86 511,90	75 556,14
7 018,89	14 037,78	0,00	-14 037,78

		14 037.78	0.00	-14 037.78
		2 947.93	0.00	-2 947.93
		16 985.71	0.00	-16 985.71
		23 092.14	71 497.44	48 405.31
		4 849.35	15 014.46	10 165.12
		27 941.48	86 511.90	58 570.43

ZMĚNOVÝ LIST č.2

EMERGENCY LIST 0.2

CENA	Celik.cena ve sm lousí	Celik.cena poz m íné	Rozdíl celik. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
ledníkovyá	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
17 550,00	0,00	508 950,00	508 950,00
	0,00	508 950,00	508 950,00
	0,00	106 879,50	106 879,50
	0,00	615 829,50	615 829,50
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	508 950,00	508 950,00
	0,00	106 879,50	106 879,50
	0,00	615 829,50	615 829,50

ZMĚNOVÝ LIST č.2

ZMENOV LIST 6.2

[illegible]

ZMĚNOVÝ LIST č.2

ZMENOVY LIST C.2

CENA	Celk.cena ve sm koutě	Celk.cena po změně	Rozdíł celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
17 784,00	0,00	17 784,00	17 784,00
34 608,60	0,00	34 608,60	34 608,60
36 550,80	0,00	36 550,80	36 550,80
10 004,67	0,00	10 004,67	10 004,67

	0,00	98 948,07	98 948,07
	0,00	20 779,09	20 779,09
	0,00	119 727,16	119 727,16
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	98 948,07	98 948,07
	0,00	20 779,09	20 779,09
	0,00	119 727,16	119 727,16

ZMĚNOVÝ LIST č.2

CENA	Celk.cena ve sm.loučě	Celk.cena po změně	Rozdí celk. ceny
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
128,43	0,00	2 825,46	2 825,46
1 826,45	0,00	21 917,40	21 917,40
	0,00	24 742,86	24 742,86
	0,00	5 196,00	5 196,00
	0,00	29 938,86	29 938,86
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	24 742,86	24 742,86
	0,00	5 196,00	5 196,00
	0,00	29 938,86	29 938,86

ZMĚNOVÝ LIST č.2

CENA	Celk.cena ve sm.louži	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
901,00	0,00	133 348,00	133 348,00
27,92	57 040,56	67 370,96	10 330,40
	57 040,56	200 718,96	143 678,40
	11 978,52	42 150,98	30 172,46
	69 019,08	242 869,94	173 850,86
798,24	267 612,35	252 844,91	-14 767,44
798,24	624 428,83	521 056,75	-103 372,08
	0,00	0,00	-118 139,52
	0,00	0,00	-24 809,30
	0,00	0,00	-142 948,82
	57 040,56	200 718,96	25 538,88
	11 978,52	42 150,98	5 363,16
	69 019,08	242 869,94	30 902,04

ZMĚNOVÝ LIST č.2

[illegible]

	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	241 046,38	284 821,48	43 775,10
	50 619,74	59 812,51	9 192,77
	291 666,12	344 633,99	52 967,87

ZMĚNOVÝ LIST č.2

[illegible]

ZMĚNOVÝ LIST č.2

CENA	Celk.cena ve sm.loučé	Celk.cena po změně	Rozdí celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
143 406,90	0,00	143 406,90	143 406,90
1 205,10	0,00	8 435,70	8 435,70
2 889,90	0,00	34 678,80	34 678,80
1 462,50	0,00	17 550,00	17 550,00
19 305,00	0,00	19 305,00	19 305,00
1 462,50	0,00	11 700,00	11 700,00
29 25	0,00	877,50	877,50
29 250,00	0,00	29 250,00	29 250,00
	0,00	204 071,40	265 203,90
	0,00	42 854,99	55 692,82
	0,00	246 926,39	320 896,72
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	204 071,40	265 203,90
	0,00	42 854,99	55 692,82
	0,00	246 926,39	320 896,72

ZMĚNOVÝ LIST č.2

CENA	Celk.cena ve smílované	Celk.cena po zméně	Rozdíli celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
397.74	279 213.48	324 555.84	45 342.36

[illegible]

ZMĚNOVÝ LIST č.2

CENA	Celk.cena ve sm lóuvě	Celk.cena po změně	Rozdíł celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
6 433,98	6 433,98	70 773,78	64 339,80
2 339,69	0,00	7 019,07	7 019,07
4 606,07	0,00	13 818,21	13 818,21
		0,00	
6 433,98		91 611,06	85 177,08
1 351,14		19 238,32	17 887,19
7 785,12		110 849,38	103 064,27
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
6 433,98		91 611,06	85 177,08
1 351,14		19 238,32	17 887,19
7 785,12		110 849,38	103 064,27

ZMĚNOVÝ LIST č.2

CENA	Čelk.cena ve sm louně	Čelk.cena po zm ěn ě	Rozdíł čelk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
3 257,94	15 273,22	92 723,74	4 505,73
3 257,94	41 281,36	72 166,63	30 885,27
		0,00	
	56 554,58	164 890,36	35 391,00
	11 876,46	34 626,98	7 432,11
	68 431,04	199 517,34	42 823,11
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	56 554,58	164 890,36	35 391,00
	11 876,46	34 626,98	7 432,11
	68 431,04	199 517,34	42 823,11

ZMĚNOVÝ LIST č.2

	0,00	0,00	19 085,59
	0,00	0,00	109 969,38
810,06	21 985,64	0,00	-32 985,64
-1,00	-97,73	0,00	97,73
15,74	16 023,32	0,00	-16 023,32
227,66	231 757,88	0,00	-231 757,88
	247 781,20	0,00	-280 669,11
	52 034,05	0,00	-58 940,51
	299 815,25	0,00	-339 609,62
	247 781,20	0,00	-189 785,32
	52 034,05	0,00	-39 854,92
	299 815,25	0,00	-229 640,24

číslo a název SO: 24) SO 450 - Technologie SSZ

[illegible]

číslo a název SO: 25) SO 420ab.421 - Přeložka VO v ulici "Do Mladého", úpravy VO Srubec, úpravy VO České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č.2			
CENA	Celk.cena ve sm.louvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
4 655,87	325 910,90	333 732,76	7 821,86
	325 910,90	333 732,76	7 821,86
	68 441,29	70 083,88	1 642,59
	394 352,19	403 816,64	9 464,45
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	325 910,90	333 732,76	7 821,86
	68 441,29	70 083,88	1 642,59
	394 352,19	403 816,64	9 464,45

číslo a název SO: 26) 191ab - Dopravní značení pro II/157, pro SO 101, 181 - Přechodné dopravní značení (DIO)

ZMĚNOVÝ LIST č.2

CENA	Celik.cena ve sm.louvě	Celik.cena po změně	Rozdíl celik. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
17 661,15	0,00	17 661,15	17 661,15
1 661,14	48 173,06	51 495,34	3 322,28
3 502,43	10 507,29	14 009,72	3 502,43
3 934,63	0,00	7 869,26	7 869,26

191/10	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA AMONTÁŽ	kus	19,000	23,000	4,000
		Více práce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚ PRÁCE				
		Méně práce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilance (více a méně práce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

2 129,06	40 452,14	48 968,38	8 516,24
	58 680,35	83 166,21	40 871,36
	12 322,87	17 464,90	8 582,99
	71 003,22	100 631,11	49 454,35
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	58 680,35	83 166,21	40 871,36
	12 322,87	17 464,90	8 582,99
	71 003,22	100 631,11	49 454,35

Stavba : Přeložka silnice II/156 a II/157, 6. etapa a zkapacitnění a úprava křižovatky II/157 - ulice Do Mladého-U Rybníka

číslo a název SO: 27) SO 102, 103 - Napolení MK "Do Mladého", "U Rybníka" SO 102, 103.1, 103.2 a SO Úpravy silnice II/157

Pol.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve sm. lůvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č. pol.	položky		jednotek	jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCE PRÁCE				
		Označnick zastávky	ks	0,00	4,000	4,000
		Slavební práce	ks	0,00	4,000	4,000
		Více práce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚ PRÁCE				
		Méně práce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilance (více a méně práce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.2

CENA	Celk.cena ve sm.lůvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková celkem	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
17 895,15	0,00	71 580,60	71 580,60
7 699,82	0,00	30 799,28	30 799,28
	0,00	102 379,88	102 379,88
	0,00	21 499,77	21 499,77
	0,00	123 879,65	123 879,65
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	102 379,88	102 379,88
	0,00	21 499,77	21 499,77
	0,00	123 879,65	123 879,65

Stavba : Přeložka silnice II/156 a II/157, 6. etapa a zkapacitnění a úprava křižovatky II/157 - ulice Do Mladého-U Rybníka

číslo a název SO: 28) 750/1 - Úpravy oplocení včetně podezdívek, Úpravy oplocení část II

Pol.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve sm. lůvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č. pol.	položky		jednotek	jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCE PRÁCE				
7502/4	272112	ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH	m3	5,380	6,145	0,765
7502/14	643231R1	BRÁNA KOVOVÁ OTEVÍRAVÁ	m2	7,749	8,569	0,820
7502/15	643231R2	BRÁNA KOVOVÁ OTEVÍRAVÁ	m2	7,749	8,569	0,820
7502/18	141011	POPLATKY ZASKLÁDKU	m3	42,00	43,600	1,600
7502/7	13273	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. I	m3	42,00	43,600	1,600
7502/8	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUŤNĚNÍ	m3	42,00	43,600	1,600
7501/20	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENÍ A DRCENÉHO	m3	0,00	0,640	0,640
	91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	m3	0,00	0,346	0,346
		Více práce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚ PRÁCE				
		Méně práce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilance (více a méně práce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.2

CENA	Celk.cena ve sm.lůvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková celkem	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
14 185,50	76 317,99	87 169,90	10 851,91
13 586,71	105 283,42	116 424,52	11 141,10
13 586,71	105 283,42	116 424,52	11 141,10
397,74	16 705,08	17 341,46	636,38
405,51	17 031,42	17 680,24	648,82
5,76	241,92	251,14	9,22
1 125,88	0,00	720,56	720,56
32 510,00	0,00	11 248,46	11 248,46
	286 884,82	320 018,93	46 397,55
	60 245,81	67 203,98	9 743,49
	347 130,63	387 222,91	56 141,04
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	286 884,82	320 018,93	46 397,55
	60 245,81	67 203,98	9 743,49
	347 130,63	387 222,91	56 141,04

Stavba : Přeložka silnice II/156 a II/157, 6. etapa a zkapacitnění a úprava křižovatky II/157 - ulice Do Mladého-U Rybníka

číslo a název SO: 29) SO 120 - Chodníky a nástupiště, stezky SO 120.1, 2, 3, 121, 130

Pol.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve sm. lůvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č. pol.	položky		jednotek	jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCE PRÁCE				
		Demontáž stávajícího přístřešku	ks	0,000	1,000	1,000
		Osazení přístřešku	ks	0,000	1,000	1,000
		2x nákup a montáž bočnic šířky 1,5 m	kpl	0,000	1,000	1,000

ZMĚNOVÝ LIST č.2

CENA	Celk.cena ve sm.lůvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková celkem	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
6 996,60	0,00	6 996,60	6 996,60
8 073,00	0,00	8 073,00	8 073,00
57 283,20	0,00	57 283,20	57 283,20

[illegible]

ZMĚNOVÝ LIST č.2

CENA	Celk.cena ve sm.louvě	Celk.cena po zm.čís.	Rozdíl celk. ceny
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
314,43	0,00	4 244,81	4 244,81
989,86	280 580,77	281 273,67	692,90
	280 580,77	285 518,47	4 937,71
	58 921,96	59 958,88	1 036,92
	339 502,73	345 477,35	5 974,63
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	280 580,77	285 518,47	4 937,71
	58 921,96	59 958,88	1 036,92
	339 502,73	345 477,35	5 974,63

ZMĚNOVÝ LIST č.2

CENA	Celk.cena ve sm.loučích	Celk.cena po změnách	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
551,92	23 722,63	26 034,07	2 311,44
556,58	55 936,29	67 067,89	11 131,60
314,43	0,00	16 271,75	16 271,75
	79 658,92	109 373,71	29 714,79
	16 728,37	22 968,48	6 240,11
	96 387,29	132 342,19	35 954,90
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	79 658,92	109 373,71	29 714,79
	16 728,37	22 968,48	6 240,11
	96 387,29	132 342,19	35 954,90

ZMĚNOVÝ LIST č.2

CENA	Celk.cena ve sm lóuě	Celk.cena po zm ěn ě	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednokouřá	celkem	celkem	celkem

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-PLAH - Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka

Objednatel: Jihočeský kraj Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/pops	Podrobný popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
7.2.1.	121101	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	Odhumusování tl. 150 mm uložení na mezideponii plocha odečtena digitálně ze situace --- na mezideponii 790 m2 v tl. 0,2=158 položka zahrnuje sejmутí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku	m3	158,000	117,45	18 557,10
7.2.2.	123731	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	die bilance zemin včetně dopravy na mezideponii --- 790 m2, 257 m3 --- položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpací jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopáky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepažování (výjma štětových stěn) - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopáky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zemin (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	m3	257,000	114,67	29 470,19
7.2.8.	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	158+257=415 položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) AZ doba změny materiál fr. 0/125 objem odečten digitálně ze situace a řezu --- 790 m2, 223 m3 --- položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (náspového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu die zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vhlazením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	m3	415,000	5,76	2 390,40
7.2.10.	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	Úprava pláně plocha odečtena digitálně ze situace a řezu --- 790 m2 --- položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	m3	223,000	85,82	19 137,86
7.2.12.	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	Úprava pláně plocha odečtena digitálně ze situace a řezu --- 790 m2 --- položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	m2	790,000	14,30	11 297,00
7.2.	Celkem	Zřízení					80 552,55
7.3.		Odstranění					
7.3.2.	123731	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	die bilance zemin včetně dopravy na mezideponii --- 223 m3 --- položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpací jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopáky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepažování (výjma štětových stěn) - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopáky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zemin (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	m3	223,000	114,67	25 571,41
7.3.5.	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	pro zptný njezp 790 m2, 257 m3 výkopávka ornice 158 m3 celkem 257+158=415 položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpací jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční výkopáky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepažování (výjma štětových stěn) - udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopáky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvorkou zemniku	m3	415,000	77,74	32 262,10

7.3.7.	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	790 m2, 257 m3 --- položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výpň jam a protuknutí v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	m3	257,000	85,82	22 055,74
7.3.8.	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	dle pol. 123/31 223 položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	m3	223,000	5,76	1 284,48
7.3.12.	18110	ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	Úprava pláně plocha odečtena digitálně ze situace a řezu --- 790 --- položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	m2	790,000	14,30	11 297,00
7.3.14.	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	Ohumusování tl. 150 mm v rovině zemina z mezidponie odhumusování SO 020 plocha odečtena digitálně ze situace --- 790*0,2=158 --- položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	m3	158,000	92,84	14 668,72
7.3.	Celkem	Odstranění					107 139,45
7.4.		Ostatní					
7.4.1.		pronájem pozemku Teplárna ČB	nájem v termínu od 1.6.2024 do 19.7.2024	kpl	1,000	63 731,85	63 731,85
7.4.2.		náklady na jeřáb s vyšší únosností		kpl	1,000	58 500,00	58 500,00
7.4.3.		dopřirovodné vozidlo		kpl	1,000	7 020,00	7 020,00
7.4.	Celkem	Ostatní					129 251,85
7.	Celkem	362 - DUN + RN Západ v km 0,100					317 243,85
Projekt: 856-PLAH	Celkem	Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka					317 243,85

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-PLAH - Úprava křižovátky Do Mladého - U Rybníka

Objednatel: Jihočeský kraj Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky	Podrobný popis	MJ	Množství	JC (CZK1)	CČ (CZK1)
9.5		Komunikace					
9.5.10.	581153	CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ. II TL DO 250MM	CB II. II. 240 mm plocha odečtena digitálně ze situace včetně provedení a ošetření příčných a dilatačních spár --- bus zářív 118,1+ = 118,100 [A] Celkové množství 118.100000= 118,100 [B] --- - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - opravu napojení, ukončení - opravu dilatačních spár včetně předepsané výztuže - opravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1 - navrtání otvorů a osazení kotvek a kruzových hrnů v napojovacích spárách - nezahrnuje posilky, nálety	m2	-118,100	5 232,60	-617 970,06
9.5.11.	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL DO 150MM	MZK II. 032, II. 150 mm plocha odečtena digitálně ze situace --- bus zářív 2"14"3=64 --- - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posilky, nálety	m2	-84,000	206,98	-17 554,32
9.5.	Celkem	Komunikace					-638 524,38
9.7.		Ostatní konstrukce a práce					
9.7.3.	91725	NÁSTUPÍŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	Zastávkový obrubník 0,29 x 0,40 m z betonu C35/45-XF4 děška odečtena digitálně ze situace --- 14+14= 28,000 [A] Celkové množství 28.000000= 28,000 [B] --- Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou odevku	m	-28,000	3 158,80	-88 446,40
9.7.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce					-88 446,40
10.		101b - Úprava silnice II/157					-723 970,78
10.1.		Všeobecné konstrukce a práce					
10.1.1.	0141011	POPLATKY ZA SKLÁDKU	zemina 2,01m3 --- 12373 10,92 --- zahrnuje veškeré poplatky vyzkoušení skládky související s uložením odevky na skládce	m3	-23,170	397,74	-9 215,64
10.1.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce					-9 215,64
10.2.		Zemní práce					
10.2.2.	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	objem odečten digitálně z řezu včetně dopravy na skládku skládkové 014101.1 --- původně skládka plochy zastávky 1040 mm, dle skutečnosti 970 mm, rozdíl 70 mm plocha zastávky z panelů 156 m2 156 x 0,07=10,92 m3 175 x 0,07=12,25 m3 --- položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopšev v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasné zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - přípravky za kopání - štěpení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřeby srážení hladiny podzemní vody - štěpení a rozpočívání jednotlivých balvanů - svahování a přesahy, svažití do konečného tvaru, výměna hromů v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopáky, odstranění koření a napadléků - pažení, vzáplnění a rozprašení vč. přikopávání (výjma šlekových stěn) - opravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhuštění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení etapů v podloží a navíc na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zemlin na skládce, do návozu ani odtah ze skládky, vykazují se v položce 6.0141**	m3	-23,170	105,49	-2 444,20
10.2.4.	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUŠTNĚNÍ	pol. 12373 10,92 položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provázání ve ztlumených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávek --- spouštění a nošení materiálu - oprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	m3	-23,170	5,76	-133,46
10.2.	Celkem	Zemní práce					-2 577,66
10.5.		Komunikace					
10.5.12.	581153	CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ. II TL DO 250MM	CB II. II. 240 mm plocha odečtena digitálně ze situace včetně provedení a ošetření příčných a dilatačních spár --- bus zářív 190,5+ = 190,500 [A] Celkové množství 190.500000= 190,500 [B] --- - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - opravu napojení, ukončení - opravu dilatačních spár včetně předepsané výztuže - opravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1 - navrtání otvorů a osazení kotvek a kruzových hrnů v napojovacích spárách - nezahrnuje posilky, nálety	m2	-190,500	5 232,60	-996 810,30
10.5.13.	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL DO 150MM	MZK II. 032, II. 150 mm plocha odečtena digitálně ze situace --- bus zářív 2"12"3=72 --- - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posilky, nálety	m2	-72,000	206,98	-15 046,56
10.5.	Celkem	Komunikace					-1 011 856,86
10.7.		Ostatní konstrukce a práce					
10.7.3.	91725	NÁSTUPÍŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	Zastávkový obrubník 0,29 x 0,40 m z betonu C35/45-XF4 děška odečtena digitálně ze situace --- 17+17= 34,000 [A] Celkové množství 34.000000= 34,000 [B] --- Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou odevku	m	-34,000	3 158,80	-107 399,20
10.7.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce					-107 399,20
10.	Celkem	101b - Úprava silnice II/157					-1 131 049,36
Projekt: 856-PLAH	Celkem	Úprava křižovátky Do Mladého - U Rybníka					-1 855 026,14

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-PLAH - Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka

Objednatel: Jihočeský kraj Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
8.		101b - Úpravy silnice II/157					
8.5.		Nájezdové klíny					
8.5.2.	56143G	SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 150MM	Cena OTSKP Cementová stabilizace SC C8/10 150 mm 175 m2	m2	175,000	401,64	70 287,00
8.5.3.	574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL. 80MM	Cena OTSKP Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22S 50/70 80 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 175 m2	m2	175,000	480,69	84 120,75
8.5.4.	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	- Srovnací postřik z kation. asf. emulze modifikovaný PS-CP 0,35 kg/m2 ČSN 73 6129, ČSN EN 13808 Cena SoD 175 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	m2	175,000	12,11	2 119,25
8.5.5.	574D06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+ 16S	Asfaltový beton pro ložní vrstvy modifikovaný ACL 16S PmB 25/55-60 80 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 175 m2 * 0,08 = 14 Cena OTSKP 175 - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmňuje postřiky, nálety	m3	14,000	6 643,09	93 003,26
8.5.6.	572224	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	- nezahmňuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Srovnací postřik z kation. asf. emulze modifikovaný PS-CP 0,60 kg/m2 ČSN 73 6129, ČSN EN 13808 Cena SoD 175 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	m2	175,000	13,32	2 331,00
8.5.7.	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11S TL. 40MM	Asfaltocementový beton SMA 11S PmB 45/80-65 ČSN 73 6120, ČSN EN 13108-5 Cena OTSKP 175 m2	m2	175,000	403,96	70 693,00
8.5.9.	123731	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	na skládku objem odcitlen digitálně z řezů skládkové 014101.1 - odkop navíc na výšku skladyby 58 cm 0,04*175=7 - položka zahrnuje: - vodorovné a svislé doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapážené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasné zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepkavost - hlazení po vrstvách, pásach a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovosti čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vyřahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopáky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhuštění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - ovedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahmňuje uložení zemini (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.01411*	m3	7,000	105,49	738,43
8.5.10.	17120	ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUŤNĚNÍ	pol. 12373.1 475= 475,000 [A] pol. 12373.2 927= 927,000 [B] Celkové množství 1402.000000= 1 402,000 [C] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání spyaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - ovedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) zemina 2,0 l/m3 pol. 12373.1 475= 475,000 [A] Celkové množství 475.000000= 475,000 [B] - zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložním odpadu na skládce.	m3	7,000	5,76	40,32
8.5.11.	0141011	POPLATKY ZA SKLÁDKU	zemina 2,0 l/m3 pol. 12373.1 475= 475,000 [A] Celkové množství 475.000000= 475,000 [B] - zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložním odpadu na skládce.	m3	7,000	397,74	2 784,18
8.5.	Celkem	Nájezdové klíny					326 117,19
8.6.		Zastávka z panelů					
8.6.13.	5830R	KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 260MM	Položka zahrnuje: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očistění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nálety - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	m2	156,000	9 710,15	1 514 783,40
8.6.	Celkem	Zastávka z panelů					1 514 783,40
8.	Celkem	101b - Úpravy silnice II/157					1 840 900,59
Projekt: 856-PLAH	Celkem	Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka					1 840 900,59

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-PLAH - Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka

Objednatel: Jihočeský kraj Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/pops	Podrobný popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
21.		111 - Napojení ulice Do Mladého – východ					
21.1.		Všeobecné konstrukce a práce					
21.1.1.	0141011	POPLATKY ZA SKLÁDKU	poplatek za uložení výkopku (zeminy) na skládku - výkopek zemina 2,0 t/m3 18 --- zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce.	m3	18,450	397,74	7 338,30
21.1.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce					7 338,30
21.2.		Zemní práce					
21.2.1.	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽI NEPAŽI TR. I	Hloubení rýh a šachet tř. zeminy I-II. --- příkop ((0,6 x 0,5)/2) x 120 = 18 m3 příkop ((0,6 x 0,5)/2) x 3= 0,45 položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepkost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vyřahování a nošení výkopku - svahování a přesahy, svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadléků - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopště - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspyvu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141**	m3	18,450	405,51	7 481,66
21.2.2.	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYVU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	pol. 13273 18 Celkové množství 18 položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření uložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování uložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí uložiště a v uložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	m3	18,450	5,76	106,27
21.2.	Celkem	Zemní práce					7 587,93
21.3.		Základy					
21.3.1.	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I	3 m --- Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásep trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásep - zřízení spojovací vstavy - zřízení podkladu a lode trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) die VL - veškerý materiál, výrobky a potřeby, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie	m	3,000	514,38	1 543,14
21.3.2.	2899711	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	Netkaná separační geotextilie typu S1 die TP 97 pro obalení drenážní rýhy plocha odečtena digitálně ze situace a řezu --- 3*2= 6 --- Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	m2	6,000	37,67	226,02
21.3.3.	2899712	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	Tkaná separační geotextilie typu S2 die TP 97 pro sanaci AZ a svahů výkopu plocha odečtena digitálně ze situace a řezu --- 20 m2 --- Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	m2	20,000	27,92	558,40
21.3.	Celkem	Základy					2 327,56
21.4.		Vovodorovné konstrukce					
21.4.1.2	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	0,45 + 20*0,2 = 4 --- položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	m3	4,450	1 125,88	5 010,17
21.4.	Celkem	Vovodorovné konstrukce					5 010,17
21.	Celkem	111 - Napojení ulice Do Mladého – východ					22 263,96
Projekt: 856-PLAH	Celkem	Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka					22 263,96

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-PLAH - Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka

Objednatel: Jihočeský kraj Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
2.		362 - DUN + RN Západ v km 0,100					
2.1.		Všeobecné konstrukce a práce					
2.1.1.							
2.1.1.5.	0141014	POPLATKY ZA SKLÁDKU	suf z betonových vrstev vozovek 2,3 t/m3 --- pol 966156 60 m3 pol 966345 42*3,14*0,15= 2,967 m3 Celkové množství --- zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.	m3	62,967	269,06	16 941,90
2.1.1.6.	0141015	POPLATKY ZA SKLÁDKU	suf ze žb 2,5 t/m3 --- pol 96688 2*1,2= 1,200 [A] Celkové množství 2,4 --- zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.	m3	2,400	731,13	1 754,71
2.1.1.7.	0141019	POPLATKY ZA SKLÁDKU	skládkovné odpadní potrubí --- pol 969233 44*2,4/1000= 0,106 [A] Celkové množství 0,106 --- zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.	t	0,106	409,44	43,40
2.1.1.	Celkem						18 740,01
2.1.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce					18 740,01
2.	Celkem	362 - DUN + RN Západ v km 0,100					18 740,01
23.		331 - Přeložky přípojek splaškové kanalizace					
23.5.		Potrubí					
23.5.1.							
23.5.1.4.	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	DN 250 59,85= 59,850 [A] ve skutečnosti pouze 31,65 rozdlí 59,85-31,65=28,2 - příslun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zasklepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	m	-28,200	46,79	-1 319,48
23.5.1.6.	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	DN 250 59,85= 59,850 [A] ve skutečnosti pouze 31,65 rozdlí 59,85-31,65=28,2 položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu	m	-28,200	1,17	-32,99
23.5.1.7.	899611	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	d40 33,5= 33,500 [A] ve skutečnosti 61,5 rozdlí 61,5-33,5=28 - příslun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zasklepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	m	28,000	93,59	2 620,52
23.5.1.	Celkem						1 268,05
23.5.	Celkem	Potrubí					1 268,05
23.	Celkem	331 - Přeložky přípojek splaškové kanalizace					1 268,05
24.		Úpravy oplocení včetně podezdívek					
24.1.		Úpravy oplocení část II.					
24.1.1.		Všeobecné konstrukce a práce					
24.1.1.3.	0141015	POPLATKY ZA SKLÁDKU	železobeton 2,4 t/m3 --- pol 96716 6,48= 6,480 [A] Celkové množství 6,480000= 6,480 [B] --- zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.	m3	-6,480	731,15	-4 737,85
24.1.1.3.0	0141015	POPLATKY ZA SKLÁDKU	železobeton 2,4 t/m3 --- pol 96716 6,48= 6,480 [A] Celkové množství 6,480000= 6,480 [B] --- zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.	m3	6,480	731,13	4 737,72
24.1.1.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce					-0,13
24.1.	Celkem	Úpravy oplocení část II.					-0,13
24.	Celkem	Úpravy oplocení včetně podezdívek					-0,13
Projekt: 856-PLAH	Celkem	Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka					20 007,93

Název projektu: 856-PLAH - Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka

Objednatel: Jihočeský kraj Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/položek	Podrobný popis	MJ	Množství	JC [CKZ]	CĆ [CKZ]
19.3.		301b - Dešťová kanalizace - odvodnění SO 101 (Jihočeský kraj)					
19.3.1.	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	Lůže - podkladní vrstvy pro potrubí (fr. 0-8 mm) lůže stoka A tl. 150mm 92,98°0,15= 13,947 [A] lůže stoka B tl. 150 mm 20,2°0,15= 3,030 [B] lůže přípojky tl. 150 mm 153°0,15= 22,950 [C] Celkové množství 39.927000= 39,927 [D] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	m3	-39,927	1 125,88	-44 953,01
19.3.	Celkem	Vodorovné konstrukce					-44 953,01
19.	Celkem	301b - Dešťová kanalizace - odvodnění SO 101 (Jihočeský kraj)					-44 953,01
20.		302 - Dešťová kanalizace -odvodnění MK (České Budějovice) 302.1. (Dobrá Voda)302.2					
20.3.		Vodorovné konstrukce					
20.3.1.	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	Lůže - podkladní vrstvy pro potrubí (fr. 0-8 mm) komunikace tl. 150 mm 28°1,0'0,15= 4,200 [A] Celkové množství 4.200000= 4,200 [B] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	m3	-4,200	1 125,88	-4 728,70
20.3.	Celkem	Vodorovné konstrukce					-4 728,70
20.	Celkem	302 - Dešťová kanalizace -odvodnění MK (České Budějovice) 302.1. (Dobrá Voda)302.2					-4 728,70
22.		330 - Přeloška splasťové kanalizace					
22.3.		Vodorovné konstrukce					
22.3.1.	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	Lůže - podkladní vrstvy pro potrubí (fr. 0-8 mm) tl. 150 mm 97,68°0,15= 14,652 [A] Celkové množství 14.652000= 14,652 [B] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	m3	-14,652	1 125,88	-16 496,39
22.3.	Celkem	Vodorovné konstrukce					-16 496,39
22.	Celkem	330 - Přeloška splasťové kanalizace					-16 496,39
23.		331 - Příločky přípojek splasťové kanalizace					
23.3.1.	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	lůže pod potrubí ŠP fr. 0/4 ve výkopu bez chrániče , pod chráněnou fr. 0/63 vyplň samostatných skruží SP 0/8 do výšky 0,50m délky odečteny digitálně ze situace lůže DN 250 tl. 150 mm 59,85°1,10°15= 9,875 [A] lůže d40 tl. 150 mm 33,5°1,0'0,15= 5,025 [B] Celkové množství 14.900000= 14,900 [C] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	m3	-14,900	1 125,88	-16 775,61
23.3.	Celkem	Vodorovné konstrukce					-16 775,61
23.	Celkem	331 - Příločka přípojek splasťové kanalizace					-16 775,61
24.		332 - Přeloška kanalizace ul. Ledenická-St. Pohárka					
24.3.		Vodorovné konstrukce					
24.3.1.	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	Lůže - podkladní vrstvy pro potrubí (fr. 0-8 mm) lůže 67,97°1,0'0°,15= 10,196 [A] lůže přípojka 5,6°1,0'0°,15= 0,840 [B] Celkové množství 11.036000 = položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	m3	-11,036	1 125,88	-12 425,21
24.3.	Celkem	Vodorovné konstrukce					-12 425,21
24.	Celkem	332 - Přeloška kanalizace ul. Ledenická-St. Pohárka					-12 425,21
25.f.		301b - Dešťová kanalizace - odvodnění SO 101 (Jihočeský kraj)					
25.1.1.0	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	Lůže - podkladní vrstvy pro potrubí (fr. 0-8 mm) lůže stoka A tl. 150mm 92,98°0,15= 13,947 [A] lůže stoka B tl. 150 mm 20,2°0,15= 3,030 [B] lůže přípojký tl. 150 mm 153°0,15= 22,950 [C] Celkové množství 39.927000= 39,927 [D] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	m3	39,927	1 169,00	46 674,66
25.1.	Celkem	Vodorovné konstrukce					46 674,66
26.	Celkem	301b - Dešťová kanalizace - odvodnění SO 101 (Jihočeský kraj)					46 674,66
26.		302 - Dešťová kanalizace -odvodnění MK (České Budějovice) 302.1. (Dobrá Voda)302.2					
26.1.		Vodorovné konstrukce					
26.1.1.0	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	Lůže - podkladní vrstvy pro potrubí (fr. 0-8 mm) komunikace tl. 150 mm 28°1,0'0,15= 4,200 [A] #SPW\$#@#\$@S - Podklad pod kanalicizací##\$###\$##\$###\$####\$ Celkové množství 4.200000= 4,200 [B] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	m3	4,200	1 169,00	4 909,80
26.1.	Celkem	Vodorovné konstrukce					4 909,80
26.	Celkem	302 - Dešťová kanalizace -odvodnění MK (Česká Budějovice) 302.1. (Dobrá Voda)302.2					4 909,80
27.		330 - Přeloška splasťové kanalizace					
27.1.		Vodorovné konstrukce					
27.1.1.1	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	Lůže - podkladní vrstvy pro potrubí (fr. 0-8 mm) komunikace tl. 150 mm 28°1,0'0,15= 4,200 [A] Celkové množství 4.200000= 4,200 [B] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	m3	14,652	1 169,00	17 128,19
27.1.	Celkem	Vodorovné konstrukce					17 128,19
27.	Celkem	330 - Přeloška splasťové kanalizace					17 128,19
28.f.		Vodorovné konstrukce					
28.1.1.2	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	Lůže - podkladní vrstvy pro potrubí (fr. 0-8 mm) komunikace tl. 150 mm 28°1,0'0,15= 4,200 [A] Celkové množství 4.200000= 4,200 [B] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	m3	14,900	1 169,00	17 418,10
28.1.	Celkem	Vodorovné konstrukce					17 418,10
28.	Celkem	331 - Příločky přípojek splasťové kanalizace					17 418,10
29.		332 - Přeloška kanalizace ul. Ledenická-St. Pohárka					
29.f.		Vodorovné konstrukce					
29.1.1.3	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	Lůže - podkladní vrstvy pro potrubí (fr. 0-8 mm) komunikace tl. 150 mm 28°1,0'0,15= 4,200 [A] Celkové množství 4.200000= 4,200 [B] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	m3	11,036	1 169,00	12 901,08
29.1.	Celkem	Vodorovné konstrukce					12 901,08
29.	Celkem	332 - Přeloška kanalizace ul. Ledenická-St. Pohárka					12 901,08
Projekt: 856-PLAH	Celkem	Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka					3 652,19

Název projektu: 856-PLAH - Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Objednatel: Jihočeský kraj Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/nosis	Podrobný opis	M.J	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
2.		001 - Demolice					
2.2.		Zemní práce					
2.2.1.	113721	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	odstranění asf. souvrství ZAS-T3 odkup ze strany zhotovitele objem odečten digitálně ze situace a řezu --- původně 1274,3*0,15+591,8*0,05+949,8*0,09+1662,6*0,08= 439,225 [A] dle skutečnosti 1274,3*0,166+591,8*0,05+949,8*0,163+1662,6*0,08 = 528,949 rozdíl 528,949-439,225=89,724 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	m3	89,724	810,06	72 681,82
2.2.2.	113722	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	odstranění asf. souvrství ZAS-T4 skládkovně 014131 objem odečten digitálně ze situace a řezu položka odečtena, započítáno do kubatury v pol. 11372.1, geodet nerozdělival ZAS T3 a ZAS T4 --- Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	m3	-37,992	810,06	-30 775,80
2.2.3.	113723	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	odstranění asf. souvrství ZAS-T1 odkup ze strany zhotovitele objem odečten digitálně ze situace a řezu --- původně 632,8*0,2+379,2*0,04= 141,728 [A] dle skutečnosti 632,8*0,201+161,7*0,04+217,5*0,08=151,061 rozdíl 151,061-141,728=9,333 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	m3	9,333	810,06	7 560,29
2.2.12.	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 TÍMŠ. CENA -1,-KČ/T	pol 11372.1 PAU skupina ZAS T3 89,724*2,4=215,338 pol 11372.3 PAU skupina ZAS T1 9,333*2,4=22,399 Celkové množství 237,737	t	237,737	-1,00	-237,74
2.2.13.	14131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	pol 11312.2 37,992 [A] Celkové množství 37,992 [B]	m3	-37,992	327,55	-12 444,28
2.2.	Celkem	Zemní práce					49 228,57
2.	Celkem	001 - Demolice					36 784,30
Projekt: 856-PLAH	Celkem	Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka					36 784,30

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-PLAH - Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka

Objednatel: Jihočeský kraj Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/pops	Podrobný popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		102, 103 - Napojení MK "Do Mladého" - " U rybníka" SO 102, 103.1, 103.2					
1.3.		Základy					
1.3.1.	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I	Podélná drenáž z plastové trouby DN 150, SN8, rozsah perforace 220° a min. 50 cm2/m, obalená separační textilií S1 dle TP 97, obsyp 8/16, zásep 16/32 údla ŠP 0/22, v případě podélného sklonu menší jak 1% beton C 8/10nX0 délka odečtena digitálně ze situace --- 46,9+22,2+31,1+45+15,9+15,3+15,3+22+39,2+31,3= 284,200 [A] Celkové množství 284.200000= 284,200 [B] --- Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výpň, zásep trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výpň a zásep - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie Netkaná separační geotextilie typu S1 dle TP 97 pro obalení drenážní rýhy plocha odečtena digitálně ze situace a řezů --- 284,2*2= 568,400 [A] Celkové množství 568.400000= 568,400 [B] --- Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případné zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesady - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	m	55,000	514,38	28 290,90
1.3.2.	2899711	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	Netkaná separační geotextilie typu S1 dle TP 97 pro obalení drenážní rýhy plocha odečtena digitálně ze situace a řezů --- 284,2*2= 568,400 [A] Celkové množství 568.400000= 568,400 [B] --- Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případné zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesady - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	m2	410,000	37,67	15 444,70
1.3.	Celkem	Základy					43 735,60
1.4.		Vovodorovné konstrukce					
1.4.1.2	45152	PODKLADNÍ A VÝPL�의 VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	--- DK 32/63 62 m3 --- položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	m3	62,000	1 125,88	69 804,56
1.4.	Celkem	Vovodorovné konstrukce					69 804,56
1.	Celkem	102, 103 - Napojení MK "Do Mladého" - " U rybníka" SO 102, 103.1, 103.2					113 540,16
Projekt: 856-PLAH	Celkem	Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka					113 540,16

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-PLAH - Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka

Objednatel: Jihočeský kraj Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	Podrobný popis	M.J	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
3.		120, 121, 130 - Chodníky a nástupiště, stezky SO 120.1.2.3,121,130					
3.4.		Vodorovné konstrukce					
3.4.1.3	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	Lože podklad tl. 0,03 pod vegetační dlažbu DK 4/8 podklad tl. 0,15 pod vegetační dlažbu DK 16/32 --- položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	m3	8,640	1 125,88	9 727,60
3.4.	Celkem	Vodorovné konstrukce					9 727,60
3.5.		Komunikace					
3.5.1.	466921	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	48 m2	m2	48,000	924,98	44 399,04
3.5.	Celkem	Komunikace					44 399,04
3.6.		Ostatní konstrukce a práce					
3.6.2.	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	Sadový obrubník 0,08 x 0,25 m z betonu C35/45-XF4 do lože C 20/25nXF3 --- 4,6 --- Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	m	4,600	394,60	1 815,16
3.6.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce					1 815,16
3.	Celkem	120, 121, 130 - Chodníky a nástupiště, stezky SO 120.1.2.3,121,130					55 941,80
Projekt: 856-PLAH	Celkem	Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka					55 941,80

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-PLAH - Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka

Objednatel: Jihočeský kraj Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		SO 416 - Přeložka NN a sdělovacích kabelů k PDZ D3					
1.f.		Všeobecné konstrukce a práce					
1.1.2.	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	dle pol. 13173 zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	m3	5,808	304,15	1 766,50
1.1.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce					1 766,50
1.2.		Zemní práce					
1.2.3.	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	výkop pro betonový základ 0,8*0,8*1,2=0,768 výkop pro betonový základ 1,4*3*1,2=5,04 Celkem 0,768+5,04=5,808 položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapážené i zapážené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepkavost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpočívání jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadléků - pažení, vzpeření a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo ovedení vody v okolí výkopů a ve výkopě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, těžení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládce, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141**	m3	5,808	1 065,70	6 189,59
1.2.	Celkem	Zemní práce					6 189,59
1.3.		Základy					
1.3.2.	272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	betonový základ 0,8*0,8*1,2=0,768 betonový základ 1,4*3*1,2=5,04 Celkem 0,768+5,04=5,808 - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtlže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení neprůstupného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovací a odkružovací prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a těžení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtlže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a těžení, - vytvoření kotveních čel, kapes, nátlků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úprav povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátlky zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těžení a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vratky u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,	m3	5,808	6 469,08	37 572,42
1.3.	Celkem	Základy					37 572,42
1.4.		Vodorovné konstrukce					
1.4.1.3	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	Lože podklad II. 0,03 pod vegetační dlažbu DK 4/8 podklad II. 0,15 pod vegetační dlažbu DK 16/32 - položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	m3	2,700	1 125,88	3 039,88
1.4.	Celkem	Vodorovné konstrukce					3 039,88
1.5.		Komunikace					
1.5.1	466921	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO		m2	15,000	924,98	13 874,70
1.5.	Celkem	Komunikace					13 874,70
1.	Celkem	SO 416 - Přeložka NN a sdělovacích kabelů k PDZ D3					62 443,09
2.		SO 191ab - Dopravní značení pro II/157. pro SO 101					
2.1.		Ošetřní konstrukce a práce					
2.1.11.	914982R	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR MONTÁŽ S PŘESUNEM	včetně nového základu, zemních prací - SO 191a 2= 2,000 [A] Celkové množství 2.000000= 2,000 [B] - položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení	kus	-2,000	7 018,89	-14 037,78
2.1.	Celkem	Ošetřní konstrukce a práce					-14 037,78
2.	Celkem	SO 191ab - Dopravní značení pro II/157. pro SO 101					-14 037,78
Projekt: 856-PLAH	Celkem	Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka					48 405,31

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-PLAH - Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka

Objednatel: Jihočeský kraj Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
19.		000 - Vedlejší a ostatní náklady					
19.2.		Všeobecné kosntrukce a práce					
19.2.1.		Zajištění náhradní autobusové dopravy	Dobrá Voda - Suché Vrbné, všední dny od 2.9.2014 - 10.10.2024	den	29,000	17 550,00	508 950,00
19.2.	Celkem	Všeobecné kosntrukce a práce					508 950,00
19.	Celkem	000 - Vedlejší a ostatní náklady					508 950,00
Projekt: 856-PLAH	Celkem	Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka					508 950,00

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-PLAH - Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka

Objednatel: Jihočeský kraj Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
26.		340b - Přeložka vodovodu PE 90 "Do Mladého"					
26.4.		Potrubí					
26.4.2.	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	Potrubí PE D225 SDR11 PE100 13,1+4,0+17,55= 34,650 [A] Celkové množství 34.650000= 34,650 [B] --- položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), - podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - oprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a osvětlení podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po elapách, včetně pracovních apar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů, šachetami a komorami, okolí podpěr a výústí, zasažení, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výústí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a osvětlení prostoru kolem potrubí včetně případné přeepsané utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a v kolektorech, chráničkách 13,1+4+17,55= 34,650 [A] Celkové množství 34.650000= 34,650 [B] položka zahrnuje: pojistná sedla (objímky) případně přeepsané utěsnění konců chráničky nezahrnuje dodávku potrubí	m	18,200	1 462,27	26 613,31
26.4.3.	87834	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 200MM DO CHRÁNIČKY	odvzdušňovací souprava 6. 9822 80/ 755 --- - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	m	18,200	444,53	8 090,45
26.4.4.	591426R	HYDRANTY odvzdušňovací	--- - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	kus	1,000	44 460,00	44 460,00
26.4.5.	89911R	LITINOVÝ POKLOP OV	--- - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	kus	1,000	12 449,97	12 449,97
26.4.6.	891426	HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM	hydrant DN80 plínopřůtočný,s vypouštěním h=0,75m nebo 1,00m podzemní viz výpis materiálu --- DN 80 2= 2,000 [A] Celkové množství 2.000000= 2,000 [B] --- - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	kus	-1,000	29 830,29	-29 830,29
26.4.	Celkem	Potrubí					61 783,44
27.		341 - Přeložka vodovodu PE 90 "Do Mladého"					61 783,44
27.		341 - Přeložka vodovodu ET 125 "U Rybníka"					
27.4.		Potrubí					
27.4.5.	891426	HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM	hydrant DN80 plínopřůtočný,s vypouštěním h=0,75m nebo 1,00m podzemní viz výpis materiálu --- 1= 1,000 [A] Celkové množství 1.000000= 1,000 [B] --- - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	kus	-1,000	29 830,29	-29 830,29
27.4.6.	891127	HYDRANTY odvzdušňovací	odvzdušňovací souprava 6. 9822 80/ 755 --- - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	kus	1,000	44 460,00	44 460,00
27.4.7.	891126I	LITINOVÝ POKLOP OV	hydrantový poklop --- - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	kus	1,000	12 449,97	12 449,97
27.4.20.	89911G	LITINOVÝ POKLOP D400	hydrantový poklop --- 1= 1,000 [A] Celkové množství 1.000000= 1,000 [B] --- Položka zahrnuje dodávku a osazení přeepsané mříže včetně rámu	kus	-1,000	6 433,98	-6 433,98
27.4.	Celkem	Potrubí					20 645,70
27.	Celkem	341 - Přeložka vodovodu ET 125 "U Rybníka"					20 645,70
28.		342 - Přeložky přípojek vodovodu					
28.1.		Všeobecné konstrukce a práce					
28.1.1.	014101I	POPLATKY ZA SKLÁDKU	poplatek za uložení výkopku (zeminy) na skládku - výkopek nevhodná zemina ukládaná na skládku podle bilance zemín zemina 2,0 t/m3 --- pol 13273.1-pol 17411 29,554-22,065=7,489 --- zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložním odpadu na skládce.	m3	7,489	397,74	2 978,67
28.1.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce					2 978,67
28.2.		Zemní práce					
28.2.1.	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮV A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	nevhodná zemina ukládaná na skládku podle bilance zemín --- pol 13273.1 29,554 položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do přeepsaného tvaru - osvětlení úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosepávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svaňování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	m3	29,554	5,76	170,23
28.2.2.	17411	ZÁSYV JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	zásyp výkopovou zeminou ponechanou podlé výkopu odčištěno digitálně ze situace, podélných a příčných profilů --- 22,065 položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vhrčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem ztěpšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - osvětlení úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosepávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	m3	22,065	120,35	2 655,52
28.2.3.	12573	VÝKOPÁVKY ZE ZEMINŮK A SKLÁDEK TR. I	pol 17411 22,065 položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávký nezapažené i zapažené - osvětlení výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepiřost - třídění po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - třídění a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční výkopávký, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štetlivých stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zeminou	m3	22,065	65,93	1 454,75

28.2.4.	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	obsyp potrubí ze ŠP fr. 0/4 obsyp šachet z ŠP fr. 8/16 délka odečtena digitálně ze situace --- 22,56*0,332*1,0= 7,489 --- položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vřetením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření účelště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísaných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. doespávek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování účelště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí účelště a v účelšti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemosnění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - ztížená vyčištění potrubím o DN do 180mm se od kubitury obsypů neoděštit výkop pro potrubí a šachty pod střeškovou omítku (jiný SO) - ponechá se podél výkopu pro zpětný zásep přebýtek na skládku skládkové 014101 odečteno digitálně ze situace, podélných a příčných profilů --- výkop přípojky v komunikaci 22,56*1,0*1,31= 29,554 [A] --- položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopových nezapaženě i zapážené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísaných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - lženi po vrstvách, pásek a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpací jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - podélné snížení hladiny podzemní vody - lženi a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a převah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a nespávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemosnění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspyu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	m3	7,489	826,41	6 188,98
28.2.6.	132731	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	lože pod potrubí ŠP fr. 0/4 ve výkopu bez chráničky - pod chráničkou fr. 0/63 výplň samostatných skruží ŠP 0/8 do výšky 0,50m délky odečteny digitálně ze situace --- tl. 150 mm 134,9*1,0*0,15= 20,235 [A] lože vS 8. 100 mm 0,1*1,5*1,8= 0,270 [B] Celkové množství 20,505000= 20,505 [C] --- položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení nemá v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	m3	29,554	195,81	5 786,97
28.2.	Celkem	Zemní práce					16 256,45
28.3.		Vodorovné konstrukce					
28.3.1.	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	lože pod potrubí ŠP fr. 0/4 ve výkopu bez chráničky - pod chráničkou fr. 0/63 výplň samostatných skruží ŠP 0/8 do výšky 0,50m délky odečteny digitálně ze situace --- tl. 150 mm 134,9*1,0*0,15= 20,235 [A] lože vS 8. 100 mm 0,1*1,5*1,8= 0,270 [B] Celkové množství 20,505000= 20,505 [C] --- položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení nemá v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	m3	20,505	1 125,88	23 086,17
28.3.	Celkem	Vodorovné konstrukce					23 086,17
28.5.		Potrubí					
28.5.1.	8996112	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	D32 provizorium = 8,28 [A] - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací přírby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	m	8,280	93,59	774,93
28.5.2.	87314R	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM	Potrubí PE D32 SDR 11 PE100 včetně navrtávací odbočka - elektrovarovka d 90/32 5 ks lemovací nákrůžek + rot. příruba DN 25 5 ks pro provizorní napojení přípojek navrtávací odbočka - elektrovarovka d 90/32 5 ks lemovací nákrůžek + rot. příruba DN 25 5 ks přípojky 14,28 = 14,28 [A] provizorium přípojek 8,28 = 8,28 [B] Celkové množství 22,56 = 22,56 [C] --- položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výjimečnou dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spár a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a výústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úprav povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předemítlem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapážením i nezapažením a i v kolektorech, chláničích - položky zahrnují i práce spojené s nutnými odbočkami, převládáním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci	m	22,560	1 134,75	25 599,96
28.5.3.	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	výstražná fólie modrobílá barvy --- 14,28 --- - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení případně s uložením.	m	14,280	25,74	367,57
28.5.4.	891115	ŠOUPÁTKA DN DO 50MM	šoupátko DN přírubové z tvárné litiny dle výpisu armatur příloha č.4 1 objekt 340 a (přípojka Rondo) --- - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	kus	1,000	10 235,88	10 235,88
28.5.5.	891113	ŠOUPÁTKA DN DO 25MM	šoupátko DN 25 přírubové z tvárné litiny dle výpisu armatur příloha č.4 4 = 4,000 [A] provizorní napojení 4 = 4,000 [B] Celkové množství 8,000000 = 8,000 [C] --- - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	kus	8,000	6 095,91	48 767,28
28.5.6.	89971	PROPLACH A DEZINFEXE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM	22,56 - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.	m	22,560	93,59	2 111,39
28.5.7.	891915	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM	zemní souprava teleskopická dle výpisu armatur příloha č.4 --- 5 --- - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	kus	5,000	4 269,83	21 349,15
28.5.8.	899308	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	signalizační vodič 2 x ČYKY 4 mm2 včetně vývodu viz výpis materiálu --- 16,78 --- - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení případně s uložením. - položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývod.	m	16,780	39,77	667,34
28.5.11.	8996111	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	D32 14,28 = 14,28 [A] - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací přírby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	m	14,280	93,59	1 336,47
28.5.	Celkem	Potrubí					111 209,97
28.6.		Ostatní konstrukce a práce					
28.6.2.	93658R	OCHRANNÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ TABULKY	5 - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení případně s uložením.	kus	5,000	1 754,72	8 773,60
28.6.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce					8 773,60
28.	Celkem	342 - Příločky přípojek vodovodů					162 304,88
Projekt: 856-PLAH	Celkem	Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka					244 734,00

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-PLAH - Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka

Objednatel: Jihočeský kraj Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		Technologie SSZ - doplnění řadiče o připojení k DŘÚ - SSZ CB.51				
1.1.		Materiál + montáž				
1.1.1.		Průmyslový modem LTE pro připojení DŘÚ a řadiče	kpl	1,000	17 784,00	17 784,00
1.1.2.		Softwarová úprava řídicí ústředny	kpl	1,000	34 608,60	34 608,60
1.1.4.		nadefinování nového SSZ na DŘÚ	kpl	1,000	36 550,80	36 550,80
1.1.5.		úprava projektové dokumentace pro napojení na DŘÚ	kpl	1,000	10 004,67	10 004,67
1.1.	Celkem	Materiál + montáž				98 948,07
1.	Celkem	Technologie SSZ - doplnění řadiče o připojení k DŘÚ - SSZ CB.51				98 948,07
Projekt: 856-PLAH	Celkem	Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka				98 948,07

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-PLAH - Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka

Objednatel: Jihočeský kraj Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		<i>001 - Demolice</i>				
1.1.		<i>Všeobecné konstrukce a práce</i>				
1.1.1.	111207	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 16KM	m2	22,000	128,43	2 825,46
1.1.2.	112017	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ, ODVOZ DO 16KM	kus	12,000	1 826,45	21 917,40
1.1.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce				24 742,86
1.	Celkem	001 - Demolice				24 742,86
Projekt: 856-PLAH	Celkem	Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka				24 742,86

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-PLAH - Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka

Objednatel: Jihočeský kraj Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		101b - Úpravy silnice II/157					
1.2.		Zemní práce					
1.2.5.	171801	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	AZ dobře změný materiál fr. 0/63 objem odečten digitálně ze situace a řezů --- Die skutečnosti odečíst plochu 40x9,25= 370 m2 v tl. 0,0,5 370x0,05=18,5 --- položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (náspového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle žadavací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vřhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a rošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - evahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	m3	-18.500	798,24	-14 767,44
1.2.6.	171802	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	AZ dobře změný materiál fr. 0/125 objem odečten digitálně ze situace a řezů --- Die skutečnosti odečíst plochu 40x9,25= 370 m2 v tl. 0,0,5 370x0,35=129,5 --- položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (náspového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle žadavací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vřhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a rošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - evahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	m3	-129.500	798,24	-103 372,08
1.2.7.	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	Die skutečnosti přičíst plochu 40*9,25=370 m3 v tl. 40 370*0,4=148 m3	m3	148.000	901,00	133 348,00
1.2.	Celkem	Zemní práce					15 208,48
1.3.		Základy					
1.3.3.	2899712	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	Tkaná separační geotextilie typu S2 dle TP 97 pro sanaci AZ a svahů výkopu plocha odečtena digitálně ze situace a řezů --- 40x9,25= 370 m2 na ploše 370 m2 dvakrát --- Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případné zatížení - úpravy spoju a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - minostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	m2	370.000	27,92	10 330,40
1.3.	Celkem	Základy					10 330,40
1.	Celkem	101b - Úpravy silnice II/157					25 538,88
Projekt: 856-PLAH	Celkem	Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka					25 538,88

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-PLAH - Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka

Objednatel: Jihočeský kraj Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	Podrobný popis	M.J	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
12.		120, 121, 130 - Chodníky a nástupiště, stezky SO 120.1.2.3, 121, 130					
12.8.		Ostatní konstrukce a práce					
12.8.1.	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	7 m --- Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku.	m	7,000	345,33	2 417,31
12.8.6.	93543	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	9 m --- Položka zahrnuje: - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoků - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě	m	9,000	4 595,31	41 357,79
12.8.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce					43 775,10
12.	Celkem	120, 121, 130 - Chodníky a nástupiště, stezky SO 120.1.2.3, 121, 130					43 775,10
Projekt: 856-PLAH	Celkem	Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka					43 775,10

Název projektu: 856-PLAH - Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka

Nabídkový rozpočet - soupis prací



Objednatel: Jihočeský kraj Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

Z.	ČP	Kód položky	Název položky/pops	Podrobný popis	MJ	Množství	JC (CZK)	CČ (CZK)
2.	2.f.		Výměna obrusné vrstvy					
			Všeobecné konstrukce a práce					
2.1.8.		02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	Projednání kompletního dopravně inženýrského opatření dle schémat vedení dopravy a RD. (Přechodné světlé a vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola údržba, servis, přeprava a manipulace s nimi) Zajištění silničníké činnosti pro projednání DIO. Zajištění veškerých rozhodnutí o uzavírkách a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. T= 1.000 [A] Celkové množství 1.000000= 1.000 [B] — zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými zařízeními	kpl	1,000	23 400,00	23 400,00
2.1.		Celkem	Různé kvalifikační dopravě namístě semaforu pracovníků stavbu		kpl	1,000	1 604,07	1 604,07
2.2.			Všeobecné konstrukce a práce					25 004,07
2.2.3.		113723	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	odstranění asf. souvrství ZAS-T1 odkup ze starý zhotovitel objem odečtena digitálně ze situace a řezu 447x0,05-22,35 — Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vztahuje v položce 0145111 (s výjimkou mášho množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednorázové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	m3	22,350	810,06	18 104,84
2.2.12.		11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FŘEZOVÁNÍM 2.4	447*0,05*2,4=53,84	t	53,840	-1,00	-53,84
2.2.13.		113763	FŘEZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	Profilnutí spáry délka odečtena digitálně ze situace zahrnuto napojení na stávající asf. vozovku 145 — Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	m	145,000	40,94	5 936,30
2.2.		Celkem	Zemní práce					23 987,50
2.3.			Komunikace					
2.5.6.		572224	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1.0KG/M2	PS-CP, 0.60 kg/m2 plocha odečtena digitálně ze situace — výměna obrusné vrstvy 447 — - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení ACO 11+ PmB 4500x45, 5. 50 mm plocha odečtena digitálně ze situace — výměna obrusné vrstvy 447 — - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zřízení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje škrábání podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	m2	447,000	13,32	5 954,04
2.5.7.		574844	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	ACO 11+ PmB 4500x45, 5. 50 mm plocha odečtena digitálně ze situace — výměna obrusné vrstvy 447 — - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zřízení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje škrábání podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	m2	447,000	284,57	127 202,79
2.6.		Celkem	Komunikace					133 196,83
2.7.			Ostatní konstrukce a práce					
2.7.4.		931313	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮR DO 300MM2	Profilnutí a ošetření spáry asfaltovou zálevkou ze horké typy N2 délka odečtena digitálně ze situace zahrnuto napojení na stávající asf. vozovku 145 — položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje škrábání profil	m	145,000	116,98	16 962,10
2.7.15.		915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	155*0,125=19,375 položka zahrnuje - dodání a pokládku nátkového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - ořezávání a reflexní úpravu	m2	58,125	356,79	20 738,42
2.7.19.		9151111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	155*0,125=19,375 položka zahrnuje - dodání a pokládku nátkového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - ořezávání a reflexní úpravu	m2	58,125	93,59	5 439,92
2.7.		Celkem	Ostatní konstrukce a práce					43 146,44
2.		Celkem	Výměna obrusné vrstvy					225 288,54
Projekt: 856-PLAH		Celkem	Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka					225 288,54

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-PLAH - Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka

Objednatel: Jihočeský kraj Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		<i>Doplnění preference BUS na SSZ CB.51 Srubec</i>				
1.1.		<i>Doplnění preference BUS na SSZ CB.51 Srubec</i>				
1.1.1.		Jednotka preference BUS119 - softwarová úprava řadiče	ks	1,000	143 406,90	143 406,90
1.1.2.		montáž jednotky	ks	7,000	1 205,10	8 435,70
1.1.3.		SW nastavba programu řadiče vč. odladění - programátor	hod	12,000	2 889,90	34 678,80
1.1.4.		SW nastavba programu řadiče vč. odladění - HZS technik	hod	12,000	1 462,50	17 550,00
1.1.5.		programování jednotky preference	kpl	1,000	19 305,00	19 305,00
1.1.6.		nastavení a testování jednotky	hod	8,000	1 462,50	11 700,00
1.1.7.		Doprava - servisní vozidlo	km	30,000	29,25	877,50
1.1.8.		Dopravní řešení	kpl	1,000	29 250,00	29 250,00
1.1.	Celkem	Doplnění preference BUS na SSZ CB.51 Srubec				265 203,90
1.	Celkem	Doplnění preference BUS na SSZ CB.51 Srubec				265 203,90
Projekt: 856-PLAH	Celkem	Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka				265 203,90

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-PLAH - Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka

Objednatel: Jihočeský kraj Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
8.		101b - Úpravy silnice II/157					
8.1.		Všeobecné konstrukce a práce					
8.1.1.	0141011	POPLATKY ZA SKLÁDKU	zemina 2,0 t/m3 --- dle pol. 12373 --- zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	m3	114,000	397,74	45 342,36
8.1.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce					45 342,36
8.2.		Zemní práce					
8.2.2.	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	objem odečten digitálně z řezů včetně dopravy na skládku skládkové 014101.1 --- 1140*0,1=114 m3 --- položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávký nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah, svahů do konečného tvaru, výměna hromin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávký, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspyvu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	m3	114,000	105,49	12 025,86
8.2.4.	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	dle pol. 12373 položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	m3	114,000	5,76	656,64
8.2.5.	171801	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	AZ dobře změný materiál fr. 0/63 objem odečten digitálně ze situace a řezů --- dle pol. 12373 --- položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (náspového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a vyplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	m3	114,000	798,24	90 999,36
8.2.	Celkem	Zemní práce					103 681,86
8.	Celkem	101b - Úpravy silnice II/157					149 024,22
Projekt: 856-PLAH	Celkem	Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka					149 024,22

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-PLAH - Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka

Objednatel: Jihočeský kraj Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		300 Kanalizace					
1.1.		Potrubí					
1.1.1.	89911G	LITINOVÝ POKLOP D400	Nové poklopy 10 ks	kus	10,000	6 433,98	64 339,80
1.1.2.	89911GR	LITINOVÝ POKLOP D400 SNÍŽENÝ	Snížené poklopy uveden rozdíl cen oproti poklopům v SoD	kus	3,000	2 339,69	7 019,07
1.1.3.		Vymezovací plechy	Vymezovací plechy na stávající čtvercové kanalizační šachty 3 ks	kus	3,000	4 606,07	13 818,21
1.1.	Celkem	Potrubí					85 177,08
1.	Celkem	300 Kanalizace					85 177,08
Projekt: 856-PLAH	Celkem	Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka					85 177,08

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-PLAH - Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka

Objednatel: Jihočeský kraj Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	Podrobný popis	M.J	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		2. Dodatek					
1.34.		701 - Protihluková stěna silnice II/157					
1.34.4.		Svislé konstrukce					
1.34.4.2.	347125	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37	Soklový panel prebabetrikovaný železobetonový panel, C30/37 - XF4, XD3, hladký povrch včetně dotěsnění panelu EPDM klíny, tlumicími a těsnicími podložkami (klín ze směsi ethylen-propylenových materiálů životnost min. 15 let) včetně vodorovného a svislého těsnění včetně kotveních prvků --- 1,383 navíc - dodání dilce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtěž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílců, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dilce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření uložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dilce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).	m2	1,383	3 257,94	4 505,73
1.34.4.	Celkem	Svislé konstrukce					4 505,73
1.34.	Celkem	701 - Protihluková stěna silnice II/157					4 505,73
1.35.		702 - Protihluková stěna „Do Mladého“					
1.35.4.		Svislé konstrukce					
1.35.4.2.	347125	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37	Soklový panel prebabetrikovaný železobetonový panel, C30/37 - XF4, XD3, hladký povrch včetně dotěsnění panelu EPDM klíny, tlumicími a těsnicími podložkami (klín ze směsi ethylen-propylenových materiálů životnost min. 15 let) včetně vodorovného a svislého těsnění včetně kotveních prvků --- 9,48 navíc - dodání dilce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtěž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílců, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dilce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření uložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dilce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).	m2	9,480	3 257,94	30 885,27
1.35.4.	Celkem	Svislé konstrukce					30 885,27
1.35.	Celkem	702 - Protihluková stěna „Do Mladého“					30 885,27
1.	Celkem	2. Dodatek					35 391,00
Projekt: 856-PLAH	Celkem	Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka					35 391,00

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-PLAH - Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka



Objednatel: Jihočeský kraj Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
38.		770 - Úpravy dotčených pozemních objektů				
38.1.		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
38.1.4.		Vchodové dveře p. Pumpr	kpl	1,000	52 643,06	52 643,06
38.1.5.		Garážová vrata p. Pumpr	kpl	1,000	81 977,09	81 977,09
38.1.	Celkem	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				134 620,15
38.	Celkem	770 - Úpravy dotčených pozemních objektů				134 620,15
Projekt: 856-PLAH	Celkem	Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka				134 620,15

Název projektu: 856-PLAH - Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Objednatel: Jihočeský kraj Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/poils	Podrobný popis	MJ	Množství	JC (CZK)	CČ (CZK)
1.		SO 120.1 - Chodníky a nástupišť. stezky SO 120.1.2.3.121.130					
1.1.		Všeobecné konstrukce a práce					
1.1.5.	0141014	POPLATKY ZA SKLÁDKU	suf z betonových vrstev vozovek 2,3 t/m3 --- č.p. 267 a 172 pol 11352 11*0,25*0,35= 0,963 Celkové množství --- zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	m3	0,963	269,06	259,10
1.1.6.	0141011	POPLATKY ZA SKLÁDKU	zemina 2,0 t/m3 --- č.p. 172 --- zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	m3	1,500	397,74	596,61
1.1.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce					855,71
1.2.		Zemní práce					
1.2.10.	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	včetně dopravy na skládku skládkové 014101.4 --- č.p. 267 6 m č.p. 172 5 m --- Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	m	11,000	127,16	1 398,76
1.2.12.	123732	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	včetně dopravy na skládku skládkové 014101.1 --- č.p. 172 5 m2 v tl. 0,3 5*0,3=1,5 m3 --- položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přečlenění, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopůvky nezapažené i zapážené - ošetření výkopůvky po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopůvek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výpustin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepkovost - lštění po vrskách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - pořizování snížení hladiny podzemní vody - lštění a rozpojování jednotlivých balvanů - vyřahování a nošení výkopku - svahování a přesahy svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopůvky, odstranění kořenů a napadléků - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma šlétových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhuštění podloží, případně svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopůvky a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopůvky a ve výkopůvce - lštění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopůvky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspyvu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	m3	1,500	105,49	158,24
1.2.13.	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLÁŽDIC VČETNĚ PODKLADU	Demolice kamenné přídlažby včetně koze odkup přídlažby ze strany zhotovitele objem odečtena digitálně ze situace a řezů --- č.p. 267 0*0,25*0,2= 0,3 [A] --- Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	m3	0,300	551,92	165,58
1.2.	Celkem	Zemní práce					1 722,58
1.5.		Komunikace					
1.5.2.	582612	KRYTY Z BETON DLÁŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LŮŽE Z KAM	Dlažba šedá z betonu C30/37-XF4, tl. 80 mm Lože z dreného kameniva fr. 4/8, tl. 40 mm plocha odečtena digitálně ze situace --- č.p. 267 13 m2 --- - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro přeepsané lože v tloušťce přeepsané dokumentaci a pro přeepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle přeepsaného technologického předpisu včetně přeepsané podkladní vrstvy a přeepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po elapích - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje posítky, nátery - nezahrnuje lštění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	m2	13,000	617,40	8 026,20
1.5.14.	58212	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LŮŽE Z MC	Žulová dlažba, tl. 100 mm vyspárováno maltou M 25 XF4 plocha odečtena digitálně ze situace --- č.p. 267 1,5 m2 --- - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro přeepsané lože v tloušťce přeepsané dokumentaci a pro přeepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle přeepsaného technologického předpisu včetně přeepsané podkladní vrstvy a přeepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po elapích - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje posítky, nátery - nezahrnuje lštění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	m2	1,500	3 041,52	4 562,28
1.5.	Celkem	Komunikace					12 588,48
1.7.		Ostatní konstrukce a práce					
1.7.1.	917224	SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	Silniční obrubník 0,25 x 0,15 m z betonu C35/45-XF4 do lože C 20/25nXF3 délka odečtena digitálně ze situace --- č.p. 267 3 m --- Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech přeepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	m	3,000	466,57	1 399,71
1.7.2.	917224R	SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	Silniční obrubník 0,15 x 0,15 m z betonu C35/45-XF4 do lože C 20/25nXF3 délka odečtena digitálně ze situace --- č.p. 267 3 m --- Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech přeepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	m	3,000	449,23	1 347,69
1.7.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce					2 747,40
1.	Celkem	SO 120.1 - Chodníky a nástupišť. stezky SO 120.1.2.3.121.130					17 914,17
Projekt: 856-PLAH	Celkem	Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka					17 914,17

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-PLAH - Úprava Mířovzavky Do Mladého - U Rybníka

Objednatel: Jihočeský kraj Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/pops	Podrobný popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
2		Doplňní sjezdů					
2.1		Všeobecné konstrukce a práce					
2.1.5	0141014	POPLATKY ZA SKLÁDKU	suf z betonových vrstev uzcovek 2,3 tm3 pol 11352 5*0,25*0,35= 0,438 --- zahrnuje veškeré poplatky provozování skládky související s uložením odpadu na skládce. zemina 2,0 tm3	m3	0,438	269,06	117,85
2.1.6	0141011	POPLATKY ZA SKLÁDKU	pol 12373 2 5 --- zahrnuje veškeré poplatky provozování skládky související s uložením odpadu na skládce.	m3	5,000	397,74	1 988,70
2.1	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce					2 106,55
2.2		Zemní práce					
2.2.10	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	včetně dopravy na skládku skládkové 014101.4 Celkové množství 5 --- Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	m	5,000	127,16	635,80
2.2.11	123732	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	die bilance zemin včetně dopravy na skládku skládkové 014101.1 --- 5 --- položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapážené - odřezání výkopště po celou dobu práce vrtlem vč. klimatických opatření - zřízení výkopků v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - přístupek za lepení - těžení po vrstvách, pásách a po jiných nutných částech (řidáčích) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - pořídné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpořádání jednotlivých batunů - vřahování a roztření výkopky - svaňování a převah. svaňu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými úlevy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadléků - pažení, vzeptání a rozepření vč. přeplázdování (výjma šlakových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňu - zhutnění podloží, případně i svaňu vč. svaňování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazech, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopště - třídění výkopky - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	m3	5,000	105,49	527,45
2.2.12	18110	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	Úprava pláne plocha odečtena digitálně ze situace a řezů 10 --- položka zahrnuje úpravu pláne včetně vyznačení výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	m2	10,000	14,30	143,00
2.2	Celkem	Zemní práce					1 306,25
2.3		Komunikace					
2.3.2	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2K fr. 0/32, tl. 170 mm plocha odečtena digitálně ze situace --- 8 m2 --- - dodání kameniva přepracované kvality a zmlotiti - rozpraštění a zhutnění vrstvy v přepracované tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje rozstřik, nálev	m2	8,000	278,64	2 229,12
2.3.3	563301	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOORTI	SDA fr. 0/63, tl. min 150 mm objem odečten digitálně ze situace a řezů --- 8*0,15=1,2 --- - dodání kameniva přepracované kvality a zmlotiti - rozpraštění a zhutnění vrstvy v přepracované tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje rozstřik, nálev	m3	1,200	989,86	1 187,83
2.3.12	58212	DLÁŽĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LŮŽE Z MC	Žulová dlažba, tl. 160 mm výsypávací mlatou M 25 XF4 plocha odečtena digitálně ze situace --- 8 m2 --- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro přepracované lože v tloušťce přepracované dokumentací a pro přepracování výpň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle přepracovaného technologického předpisu včetně přepracované podkladní vrstvy a přepracované výpň spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dlažebních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod., - restaurování zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje leštění podél obrubníků, dlažebních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.	m2	8,000	2 589,00	20 712,00
2.3	Celkem	Komunikace					24 128,95
2.4		Ostatní konstrukce a práce					
2.4.3	917224R	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300 MM	Silniční obrubník 0,30 x 0,25 m z betonu C35/45-XF4 do lože C 20/25oXF3 plocha odečtena digitálně ze situace --- 8,5 --- Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech přepracovaných zadávací dokumentací - betonové lože ložní betonovou odtok SDZ 2 ks včetně základu a sloupku (C3a. B24b) položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení SDZ 2 ks včetně základu a sloupku (C3a. B24b)	m	8,500	528,08	4 488,68
2.4.4	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení SDZ 2 ks včetně základu a sloupku (C3a. B24b)	kus	2,000	1 661,14	3 322,28
2.4.8	914921	SLOUPKY A STOKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	kus	2,000	2 129,06	4 258,12
2.4	Celkem	Ostatní konstrukce a práce					12 069,08
2.5		Ostatní					
2.5.1		PO + zajištění povolení připojení (PČ)		ku	1,000	44 928,00	44 928,00
2.5	Celkem	Ostatní					44 928,00
2	Celkem	Doplňní sjezdů					84 538,63
41		Mátní práce					
41.1		Zemní práce					
41.1.1	11372	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	výměna obrusné vrstvy v prostoru parkoviště Lidi bezpáno jen se souhlasem TDS odkup řezované ze strany zhotovitele plocha odečtena digitálně ze situace --- 1018*0,04= 40,720 [A] Celkové množství 40,720000= 40,720 [B] --- Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	m3	-40,720	810,06	-32 985,64
41.1.2	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FŘEZOVÁNÍM 2.4 TM3, CENA 1,- Kč/T	pol 11372 PAU skupina 243 T-40,722,4= 97,728 [A] Celkové množství 97,728000	t	-97,728	-1,00	97,73
41.1	Celkem	Zemní práce					-32 887,91
41.2		Komunikace					
41.2.1	572224	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	PS-CP, 0,60 kg/m2 výměna obrusné vrstvy v prostoru parkoviště Lidi bezpáno jen se souhlasem TDS plocha odečtena digitálně ze situace --- 1018= 1 018,000 [A] Celkové množství 1018,000000= 1 018,000 [B] --- - dodání směsi přepracovaných materiálů pro postřik v přepracované množství - provedení dle přepracovaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dlažebních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje leštění podél obrubníků, dlažebních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.	m2	-1 018,000	15,74	-16 023,32
41.2.2	574834	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S TL 40MM	ACO 11+ PmB 45/80-65, tl. 40 mm výměna obrusné vrstvy v prostoru parkoviště Lidi bezpáno jen se souhlasem TDS plocha odečtena digitálně ze situace --- 1018= 1 018,000 [A] Celkové množství 1018,000000= 1 018,000 [B] --- - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle přepracovaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v přepracované tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoj - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dlažebních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje leštění podél obrubníků, dlažebních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.	m2	-1 018,000	227,66	-231 757,88
41.2	Celkem	Komunikace					-247 781,20
41	Celkem	Mátní práce					-289 669,11
42		Úprava aktivní zóny					
42.1		Všeobecné konstrukce a práce					
42.1.1	0141011	POPLATKY ZA SKLÁDKU	zemina 2,0 tm3 die pol. 12373 4,5 m3 --- zahrnuje veškeré poplatky provozování skládky související s uložením odpadu na skládce.	m3	4,500	397,74	1 789,83
42.1	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce					1 789,83

42.2		Zemní práce	objem odfilen digitálně z řezu účelné dopravy na skládku ukládkové 014101.1 --- 9 m2, v tl. 0,5 m řvo, 5+4,5 --- položka zahrnuje: - odvozna a svahů doprava, přemístění, přečisti, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyk nezapažené i zapážené - ošetření výkopků po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopků v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektu vč. jejich dočasné zajištění - zřízení pod sedou, v okolí výkopků, ve státních prostorách a pod - příplatek za lepkost - těžení po vrších, pádech a po jiných nutných částech (figuračích) - čerpat vodu vč. čerpacích linak, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pod. 1151.2) - podélné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpočívání jednotlivých balenů - vřahování a nošení výkopku - vřahování a přesah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadléků - pažení, vřehování a rozetření vč. přeprázdňování (výsna stělových stěn) - úprava, ochrana a očištění dna, zakázkové spáky, stěny a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. vřahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřizena samostatná položka - uřizování výkopků a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopků a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyk (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
42.2.2.	12373	OOKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I		m3	4.500	106,49	474,71
42.2.3.	17120	ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	pol. 12373 4,5 položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektu a jejich dočasné zajištění - zřízení provedení ve zřetelných podmínkách a státních prostorách - zřízení ukládání spaniny pod vodu - ukládání po vrších a po jiných nutných částech (figuračích) vč. dopravy - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - vřahování, uzavírání poruch svahů - uřizování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložšti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrky, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
42.2.3.	17120	ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ		m3	4.500	5,78	25,92
42.2.4.	21452	SANACNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	Sanacní vrstva z lomového kamene - 4,5 m3	m3	4.500	901,00	4 054,50
42.2	Celkem	Zemní práce					4 588,13
42	Celkem	Úprava aktivní zóny					6 340,96
Projekt: 856-PLAH	Celkem	Úprava křižovátky Do Mladého - U Rybníka					189 785,32

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-PLAH - Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka

Objednatel: Jihočeský kraj Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		25 - Výměna jističe				
1.1.		Úprava RE a podružného rozvaděče				
1.1.1.		jistič EATON PL7 B25/1 + záslepka	ks	1,000	236,34	236,34
1.1.2.		výměna jističe v RE	ks	1,000	877,50	877,50
1.1.3.		odpjení vývodů pro PDZ v rozvaděči	hod	2,000	643,50	1 287,00
1.1.4.		revizní zpráva pro RE	kpl	1,000	3 510,00	3 510,00
1.1.5.		koordinační činnost	hod	2,000	643,50	1 287,00
1.1.	Celkem	Úprava RE a podružného rozvaděče				7 197,84
1.	Celkem	25 - Výměna jističe				7 197,84
Projekt: 856-PLAH	Celkem	Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka				7 197,84

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-PLAH - Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka

Objednatel: Jihočeský kraj Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
32.		420ab. 421 - Přeložka VO v ulici "Do Mladého",úpravy VO Srubec, úpravy VO České Budějovice					
32.7.		POTRUBÍ					
32.7..1.	899523	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20	3 x 2,8 x 0,5 x 0,4=1,68 m3 dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované D31 jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě D30 konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, odčištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (j. žlázecné) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., - vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nátlků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., - vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů ---	m3	1,680	4 655,87	7 821,86
32.7.	Čelkem	POTRUBÍ					7 821,86
32.	Čelkem	420ab. 421 - Přeložka VO v ulici "Do Mladého",úpravy VO Srubec, úpravy VO České Budějovice					7 821,86
Projekt: 856-PLAH	Čelkem	Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka					7 821,86

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-PLAH - Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka

Objednatel: Jihočeský kraj Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	Podrobný popis	M	J	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
16.		191ab - Dopravní značení pro II/157, pro SO 101						
16.1.		Ostatní konstrukce a práce						
16.1.3.	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	2 x SDZ IP 10a (slepá ulice) položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	kus		2,000	1 661,14	3 322,28
16.1.4.	914731	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ	Celkové množství 1 položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	kus		1,000	3 502,43	3 502,43
16.1.5.	914221	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	2 x SDZ IP19 Cena OTSKP položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	kus		2,000	3 934,63	7 869,26
16.1.6	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	2 x 2 sloupky k SDZ IP19 Cena OTSKP položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	kus		4,000	2 129,06	8 516,24
16.1.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce						23 210,21
16.	Celkem	191ab - Dopravní značení pro II/157, pro SO 101						23 210,21
17.		181 - Přečhodné dopravní značení (DIO)						
17.1.		Všeobecné konstrukce a práce						
17.1.4.	027204a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ETAPA 4	ETAPA 4 detail- PODLE ZPRACOVANÉHO VÝKAZU DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ --- Zřízení dočasné zastávky MHD po dobu stavby ul. Brigádnická DZ B28 ks 3 DZ E13 ks 1 DZ E8c ks 1 Podstavec DZ ks 4 Upozornění na světelnou signalizaci po nezbytné nutnou dobu DZ IP22 ks 4 Podstavec DZ ks 8 --- zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	kpl		1,000	17 661,15	17 661,15
17.1.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce						17 661,15
17.	Celkem	181 - Přečhodné dopravní značení (DIO)						17 661,15
Projekt: 856-PLAH	Celkem	Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka						40 871,36

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 556-PLAN - Úprava Mlýžovky Do Mladého - U Rybníka



Objednatel: Jihočeský kraj Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/množství	Podrobný popis	MJ	Množství	JC (CZK)	CČ (CZK)
1		S.O. 102, 103 - Napojení MK "Do Mladého" - "U rybníka" SO 102, 103.1, 103.2 a SO Úprava silnice B157					
1.1.		Ostatní konstrukce a práce					
1.1.1.		Označník zastávky	Označník zastávky OZ 1 2 ks: šířka: 500 / 630 mm, výška: 2702 mm, hloubka: 80 mm šířka: 500 / 630 mm, výška: 2702 mm, hloubka: 80 mm Povrchová úprava anodický přírodní elox.Bez polepu zastávky Doro tabule na jižní řady 2x. Bez koše. 2 ks: šířka: 500 / 630 mm, výška: 2702 mm, hloubka: 80 mm šířka: 500 / 630 mm, výška: 2702 mm, hloubka: 80 mm Povrchová úprava anodický přírodní elox.Bez polepu zastávky Doro tabule na jižní řady 4x. Bez koše. 4 ks: Základový rám označníku zastávky OZ 1	ks	4,000	17 895,15	71 580,60
		Stavební práce		ks	4,000	7 699,82	30 799,28
1.1.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce					71 580,60
1.	Celkem	S.O. 102, 103 - Napojení MK "Do Mladého" - "U rybníka" SO 102, 103.1, 103.2 a SO Úprava silnice B157					102 379,88
Projekt: 556-PLAN	Celkem	Úprava Mlýžovky Do Mladého - U Rybníka					102 379,88

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-PLAH - Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka

Objednatel: Jihočeský kraj Zhotovitel: STRABAG Slinice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/nopis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC (CZK)	CČ (CZK)
37.		750/1 - Úpravy oplocení včetně podezdívek					
37.2.		Úpravy oplocení část II.					
37.2.1.		Všeobecné konstrukce a práce					
37.2.1.1.	0141011	POPLATKY ZA SKLÁDKU	zemina 2,0 t/m3 --- pol 13273 1,6 --- zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.	m3	1,600	397,74	636,38
37.2.1.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce					636,38
37.2.2.		Zemní práce					
37.2.2.1.	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	pro základové konstrukce dle projektové dokumentace příloha 1.9 a 1.10 --- 4*0,8*0,5=1,6 m3 --- položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepičnost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - početně snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpouštění jednotlivých balvanů - vyřahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadléků - pažení, vzpříení a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násepů) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	m3	1,600	405,51	648,82
37.2.2.2.	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSEPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	pol 13273 1,6 položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	m3	1,600	5,76	9,22
37.2.2.	Celkem	Zemní práce					658,04
37.2.3.		Základy					
37.2.3.1.	272112	ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH	Systémové betonové plotové tvarovky 300x400x200 včetně osazení systémových průchodek včetně výplně beton C 20/25 a výztuže projektová dokumentace příloha č. 1.10 --- 12,75 m oplocení o 20 cm vyšší 12,75*0,2*0,3=0,765 m3 --- - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně kompletní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předjetých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a těsnění spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)	m3	0,765	14 185,50	10 851,91
37.2.3.	Celkem	Základy					10 851,91
37.2.4.		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					
37.2.4.1.	643231R1	BRÁNA KOVOVÁ OTEVÍRÁVÁ	prvek B1 automatická posuvná brána na dálkové ovládání s majáčkem P1-P2 z tenkostěnných hliníkových profilů včetně PKO RAL 7016 detaily v technické zprávě stavebního objektu a příloze 1.9 --- 4,1*1,89= 7,749 [A] Celkové množství 7.749000= 7,749 [B] Brána o 20 cm vyšší 4,1*0,2=0,82 m2 --- položka zahrnuje: - dodávka BRÁNY dle specifikace objednatele včetně předepsané povrchové úpravy - montáž nové brány - sestavení výrobků k jejich plné funkcičnosti	m2	0,820	13 586,71	11 141,10
37.2.4.2.	643231R2	BRÁNA KOVOVÁ OTEVÍRÁVÁ	prvek B2 automatická posuvná brána na dálkové ovládání s majáčkem P6 z tenkostěnných hliníkových profilů včetně PKO RAL 7016 detaily v technické zprávě stavebního objektu a příloze 1.9 --- 4,1*1,89= 7,749 [A] Celkové množství 7.749000= 7,749 [B] Brána o 20 cm vyšší 4,1*0,2=0,82 m2 --- položka zahrnuje: - dodávka BRÁNY dle specifikace objednatele včetně předepsané povrchové úpravy - montáž nové brány - sestavení výrobků k jejich plné funkcičnosti	m2	0,820	13 586,71	11 141,10
37.2.4.	Celkem	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					22 282,20
37.2.5.		Vodorovné konstrukce					
37.2.5.1.3	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	Výplnění 3,2 m2 v š 0,2 m kamenivem 16/32 3,2*0,2=0,64 m3 --- položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	m3	0,640	1 125,88	720,56
37.2.5.	Celkem	Vodorovné konstrukce					720,56
37.2.6.		Ostatní konstrukce a práce					
37.2.6.1.	91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	0,12*0,4*8=0,346 m3 - dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku	m3	0,346	32 510,00	11 248,46
37.2.6.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce					11 248,46
37.2.	Celkem	Úpravy oplocení část II.					46 397,55
37.	Celkem	750/1 - Úpravy oplocení včetně podezdívek					46 397,55
Projekt: 856-PLAH	Celkem	Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka					46 397,55

STRABAG

Název projektu: 856-PLAH - Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka
Objednatel: Jihočeský kraj Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/polo	Podrobný popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
f.		SO 120b					
f.1.		Demontáž a montážní práce - přístřešky					
1.1.		Demontáž stávajícího přístřešku		ks	1,000	6 996,60	6 996,60
1.2.		Osazení přístřešku		ks	1,000	8 073,00	8 073,00
1.3.		2x nákus a montáž bočního šifru 1,5 m		kpl	1,000	57 283,20	57 283,20
1.4.		2x nákus a montáž bočního šifru 0,8 m		kpl	1,000	48 514,05	48 514,05
1.1.	CELKEM	Demontáž a montážní práce - přístřešky					120 866,85
f.2.		Všeobecné konstrukce a práce					
1.2.1.	0141011	POPLATKY ZA SKLÁDKU	zemina 2,0 t/m3 2+1,75=3,75 m3 --- zahrmuje veškeré spočítané provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	m3	3,750	397,74	1 491,53
1.2.5.	0141014	POPLATKY ZA SKLÁDKU	suť z betonových vrstev vozovek 2,3 t/m3 --- pol 11352 3,5*0,25*0,35= 0,306 --- zahrmuje veškeré spočítané provozovateli skládky související s uloženíem odpadu na skládce.	m3	0,306	269,06	82,33
1.2.	CELKEM	Všeobecné konstrukce a práce					1 573,86
1.3.		Zemní práce					
1.3.2.	961044111	Bourání základů z betonu prostého	so 101a 0,4 m3 skládkovné 014101,1 --- podélný propustek 1*0,5*0,8= 0,400 [A] Celkové množství 0,400000= 0,400 [B] --- položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapadne i zapadne - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopště v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výpustin, ve stáněných prostorech a pod. - příplatek za kyplost - štění po vrstvách, pásek a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpadlích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - poštěné snížení hladiny podzemní vody - štění a rozpojování jednotlivých balvanů - vyřahování a nošení výkopku - svahování a přesahy, svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávky - pažení, vzepření a rozepření vč. přeřahování (výjma štěťových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo ovedení vody v okolí výkopště a ve výkopště - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyv (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	m3	0,200	3 603,05	720,61
1.3.3.	13273	HLoubení RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ A NEPAŽ TR. I	včetně dopravy na skládku skládkovné 014101,4 --- položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapadne i zapadne - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopště v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výpustin, ve stáněných prostorech a pod. - příplatek za kyplost - štění po vrstvách, pásek a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpadlích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - poštěné snížení hladiny podzemní vody - štění a rozpojování jednotlivých balvanů - vyřahování a nošení výkopku - svahování a přesahy, svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávky - pažení, vzepření a rozepření vč. přeřahování (výjma štěťových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo ovedení vody v okolí výkopště a ve výkopště - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyv (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	m3	2,000	405,51	811,02
1.3.10.	11352	OOSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNÍČNÝCH OBRLENKŮ BETONOVÝCH	3,5 m --- Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybranou suť a s vybranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezhrmuje poplatek za skládku, který se vyklazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	m	3,500	127,16	445,06
1.3.11.	123731	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	na skládku objem očištěn digitálně z řezu skládkovné 014101,1 --- 1,75 --- položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapadne i zapadne - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopště v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výpustin, ve stáněných prostorech a pod. - příplatek za kyplost - štění po vrstvách, pásek a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpadlích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - poštěné snížení hladiny podzemní vody - štění a rozpojování jednotlivých balvanů - vyřahování a nošení výkopku - svahování a přesahy, svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávky - pažení, vzepření a rozepření vč. přeřahování (výjma štěťových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zrušení podloží, přípravné a svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřizena samostatná položka - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo ovedení vody v okolí výkopště a ve výkopště - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyv (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	m3	1,750	105,49	184,61
1.3.12.	17120	ULOŽENÍ SPYNNY DO NÁSPYU A NA SKLÁDKY BEZ ZJUTNĚNÍ	pol 12373,1 1,75 --- položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do přeřpaného tvaru - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve zřizných podmínkách a stáněných prostorech - zřízení ukládání spynny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úpravu, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavření povrchu svahů - udržování úložště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo ovedení vody v okolí úložště a v úložště - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	m3	1,750	5,76	10,08
1.3.13.	21452	SANACÍ VVRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE		m3	1,750	901,00	1 576,75
1.3.	CELKEM	Zemní práce					3 748,13
1.4.		Vodorovné konstrukce					
1.4.5.	46131	PATKY Z PROSTÉHO BETONU	Jednotková cena OTSKP	m3	0,750	5 760,09	4 320,07
1.4.6.	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VVRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	vybetonování svahu meř chodníkem a rybníkem Délka 26 m, šířka 1 m - 26 m2 v t. 0,1 m 26*0,1=2,6 m3	m3	2,600	3 867,46	1

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-PLAH - Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka

Objednatel: Jihočeský kraj Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
2.		Výšková úprava chodníku					
2.1.		Komunikace					
2.1.1.	465923	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	Cena OTSKP	m2	13,500	314,43	4 244,81
2.1.7.	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	ŠDB fr. 0/32, tl. min. 150 mm plocha odečtena digitálně ze situace --- 14*0,15=2,1 --- - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	m3	0,700	989,86	692,90
2.1.	Celkem	Komunikace					4 937,71
2.	Celkem	Výšková úprava chodníku					4 937,71
Projekt: 856-PLAH	Celkem	Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka					4 937,71

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-PLAH - Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka

Objednatel: Jihočeský kraj Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	Podrobný popis	M.J	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		Dlažba truhlárna					
1.1.		Zemní práce					
1.1.4.	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	71,75 * 19,4 = 52,35 m2 52,35 * 0,08 = 4,188 m3	m3	4,188	551,92	2 311,44
1.1.	Celkem	Zemní práce					2 311,44
1.2.		Komunikace					
1.2.15.	58251	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	Dlažba šedá z betonu C30/37-XF4, tl. 80 mm Lože z drceného kameniva fr. 4/8, tl. 40 mm plocha odečtena digitálně ze situace --- 20 m2 --- - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očistění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	m2	20,000	556,58	11 131,60
1.2.16.	465923	PŘEDLAŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	Cena OTSKP	m2	51,750	314,43	16 271,75
1.2.	Celkem	Komunikace					27 403,35
1.	Celkem	Dlažba truhlárna					29 714,75
Projekt: 856-PLAH	Celkem	Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka					29 714,79

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-PLAH - Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka

Objednatel: Jihočeský kraj Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		Doměrky				
1..9.	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	m	-17,100	46,79	-800,11
1..11.	58211	DLAŽDENÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	m2	-11,300	2 382,10	-26 917,73
1..12.	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	3,700	784,55	2 902,84
1..13.	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2	-2,400	843,04	-2 023,30
1..14.	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	-24,200	542,35	-13 124,87
1..15.	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2	18,300	617,40	11 298,42
1..16.	91726	KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ	m	-4,300	837,58	-3 601,59
1..17.	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	-28,950	466,57	-13 507,20
1..18.	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	-12,950	466,57	-6 042,08
1..19.	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	m	-502,900	345,33	-173 666,46
1..20.	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	m	483,000	394,60	190 591,80
1.	Celkem	Doměrky				-34 890,28
2.		101a				
2..8.	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2	112,100	227,66	25 520,69
2..9.	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	m2	114,342	304,43	34 809,14
2..10.	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2	115,463	220,98	25 515,01
2..11.	572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	m2	229,805	12,11	2 782,94
2..12.	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	m2	121,068	236,85	28 674,96
2..13.	563301	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	m3	24,045	989,86	23 801,18
2.	Celkem	101a				141 103,92
3.		110				
3..2.	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	m3	7,400	989,86	7 324,96
3..6.	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	30,192	12,11	365,63
3..7.	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	m2	29,600	198,01	5 861,10
3..8.	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2	30,192	220,98	6 671,83
3.	Celkem	110				20 223,52
4.		111				
4..7.	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2	108,000	198,01	21 385,08
4..8.	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	112,320	12,11	1 360,20
4..9.	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	m2	8,160	304,43	2 484,15
4..10.	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2	121,472	220,98	26 842,88
4..11.	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2	8,000	227,66	1 821,28
4..12.	572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	m2	16,480	14,53	239,45
4.	Celkem	111				54 133,04
5.		902				
5..2.	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	m2	45,492	97,68	4 443,66
5..4.	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	m2	44,600	198,01	8 831,25
5..5.	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	45,492	12,11	550,91
5..6.	563302	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	m3	8,363	260,24	2 176,39
5..7.	563301	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	m3	7,359	260,24	1 915,11
5.	Celkem	902				17 917,32
6.		101b				
6..2.	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	m2	171,842	236,85	40 700,78
6..3.	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	m3	31,317	989,86	30 999,45
6..5.	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	160,600	12,11	1 944,87
6..6.	572224	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	160,600	13,32	2 139,19
6..8.	574D66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM	m2	160,600	355,16	57 038,70
6..9.	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2	160,600	220,98	35 489,39
6..10.	574J32	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8+, 8S TL. 30MM	m2	160,600	421,33	67 665,60
6.	Celkem	101b				235 977,98
7.		102, 103				
7..6.	574B33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM	m2	83,600	227,66	19 032,38
7..7.	574D55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16 TL. 60MM	m2	84,436	304,43	25 704,85
7..8.	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2	85,272	220,98	18 843,41
7..9.	572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	m2	169,708	12,11	2 055,16
7..10.	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	m2	90,288	236,85	21 384,71
7..11.	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	m3	16,929	989,86	16 757,34
7.	Celkem	102, 103				103 777,85
8.		150				
8..1.	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	m2	6,150	198,01	1 217,76
8..2.	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	m3	1,220	989,86	1 207,63
8..3.	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2	6,100	220,98	1 347,98
8..5.	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	6,100	12,11	73,87
8.	Celkem	150				3 847,24
Projekt: 856-PLAH	Celkem	Úprava křižovatky Do Mladého - U Rybníka				542 090,59

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 2

- 1) SO 362 - Vzhledem k nemožnosti osazní DUN a RN ze severní strany z důvodu práce na souvisejících stavebních objektech (a nepřerušeného provozu v ulici Do Mladého) v inkriminovaném místě bylo nutné zřít montážní plochu z jižní strany včetně zpevněného přístupu k této ploše. Tato plocha byla situována mimo v PD předpokládaný zábor staveniště. Proto bylo nutné pronajmout pozemek od Teplárna ČB a.s. Subdodavatel DUN uvažoval s pokládkou dvěma jeřáby o nosnosti 100 t, ale vzhledem k výše uvedenému musel osazení zajišťovat jeden větší jeřáb s nosností 200 t.
- 2) SO 102, 103, SO 101b - Vzhledem k tomu, že práce na souvisejících objektech probíhaly déle, než předpokládal HMG z PD, byla navržena záměna cementobetonového krytu zastávek za zastávkové panely, kdy nemusí být následně dodržována technologická přestávka 28 dní a i vlastní montáž probíhá rychleji, než betonáž CB krytu.
- 3) SO 111 - Požadavek obce Srubec na obnovení příkopu z důvodu nevyhovujících odtokových poměrů v okolních nemovitostech.
- 4) SO 362, SO 331, SO 750/1 - Oprava chyb ZL č. 1. U pol. č. 25.1.4 odečítáme prohlídku potrubí a zkoušku vodotěsnosti, která se nedělá na výtlačné kanalizaci, která byla chybně v původním výkazu výměr uvedena, a přičítáme tlakové zkoušky. Přičítáme poplatky za skládku, které nebyly uvedeny ve změně č. 16 ve změnovém listu č. 1.
- 5) SO 301b, 302, 330, 331, 332 - Z důvodu silně zvýšené vlhkosti v podloží v SO 300 stavební geotechnik navrhl pro zamezení možného pohybu potrubí ve výkopu nahrazení projektovaného podsypového materiálu s frakcí 0 za frakci 4/8, která bude fungovat zároveň jako pracovní drenáž.
- 6) SO 001 - Byla geodeticky zaměřena výměra frézovaných vrstev a fakturováno je takto stanovené skutečné množství frézování.
- 7) SO 102, 103 - Z důvodu nedostatečného krytí vodovodních přípojek realizovaných v rámci SO 342 pod příkopem komunikace SO 102 byl tento příkop osazen drenážním potrubím a obsypán DK frakce 32/63.
- 8) SO 120, 121, 130 - Doplnění zatravníovacích dlaždic do pruhu zeleně na základě požadavku majitelů přilehlých nemovitostí. Požadavek byl schválen AD a následně zástupcem investora.
- 9) SO 416 - V rámci související akce ŘSD (dálnice D3) byl osazen základ dopravního značení, který byl v kolizi s předmětnou stavbou. Tento základ tedy musel být zdemolován a osazen nový v jiné pozici včetně přeložky přírodní kabeláže. Provedení základ v rámci předmětné stavby bylo dohodnuto na společném jednání s ŘSD.
- 10) SO 000 - Na základě požadavku obce Dobrá Voda požaduje objednatel zajištění náhradní autobusové dopravy ze zastávky Pohůrka - U Rybníka na zastávku Suché Vrbné
- 11) SO 340b, SO 341, SO 342 - Po provedení zemních prací byl zjištěn skutečný stav polohy vodovodních přípojek, který byl jiný než bylo uvedeno ve "vyjádření o existenci sítí" jejich provozovatelem. Dle požadavku Čevak a.s. (Ing. Němec) nahrazeny v projektu předepsané hydranty za automatické vzdušníky. Z důvodu velkého množství IS situovaných v chodníku, musel být vodovod trasován pod zálivem BUS zastávky. Dle požadavku Čevak a.s. byla v tomto úseku osazena na potrubí chránička.
- 12) SO 450 - Na základě požadavku budoucího správce SSZ (SWARCO Trafic) byl doplněn řadič SSZ o dálkové připojení k ústřední ČB.
- 13) SO 001 - Pro realizaci plotu řešeného v rámci SO 750/2 bylo nutné odstranit kolidující tůje.
- 14) SO 101b - S ohledem na podmáčenou parapláně v části SO 101b z důvodu prosakující vody z okolního terénu a z rýhy po provedené přeložce plynovodu navrhl geotechnik zlepšení aktivní zóny rozproštěním další vrstvy separační geotextilie.
- 15) Doplnění žlábků - Požadavek GP na doplnění odvodnění podél plotu na pozemku pana Hartla
- 16) SO 101b - Požadavek objednatele na výměnu ohradu i v druhé polovině vozovky směr Srubec.
- 17) SO 450 - Na základě požadavku budoucího vlastníka SSZ - Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení plánování, řízení a strategie dopravy, správce systému řízení dopravy ve městě a SSZ Magistrát města České Budějovice, byla doplněna preference pro MHD na SSZ.
- 18) 101b - S ohledem na neúnosnou parapláně, i vzhledem k překopání parapláně přeložkami inženýrských sítí byla navržena výměna aktivní zóny zesílená o 10 cm v nevyhovujících místech.
- 19) SO 300 - Požadavek provozovatele kanalizace Čevak a.s. na osazení nových poklopů na stávající kanalizační šachty. Dále byly tři stávající šachty z důvodu vysoko osazeného stahovacího konusu osazeny nižšími poklopy zatížení D400, dále vymezovací plechy na stávající čtvercové kanalizační šachty.
- 20) SO 701 a 702 - Oprava nesrovnalosti mezi skutečností s soupisem prací
- 21) SO 770 - Dodatečný požadavek objednatele na doplnění výměny dveří a garážových vrat.
- 22) SO 120.1 - Požadavek objednatele na odvodnění vjezdu.
- 23) SO 902 - Při místním šetření se zástupci společnosti LIDL bylo domluveno, že LIDL nebude požadovat opravu obrusné vrstvy na části parkoviště používané pro objízdnou trasu MHD v průběhu výstavby, jak bylo (smluvně) domluveno před zahájením stavby. Jako kompenzaci (menšího rozsahu) požaduje úpravu zadního vjezdu k parkovišti LIDL (jeho rozšíření) včetně zajištění potřebných vyjádření.
- 24) SO 450 - Požadavek budoucího správce SSZ na osazení jističů a vybavení sloupku.
- 25) SO 420b - Požadavek objednatele na obetonování prostupů kabelů VO pod parkovými cestíčkami (celkem 3x) z důvodu pohybu vozidel údržby po těchto cestách.
- 26) SO 181 - Požadavek odboru dopravy z místního šetření předčasného užívání dne 10.10.2024 na upozornění na světelnou signalizaci po nezbytné nutnou dobu 4x v Ledenické ulici a ulici U Rybníka. Požadavek DPMČB na zřízení provizorní zastávky v Brigádnické ulici po dobu etapy 4 (1.7.-11.10.2024).
- SO 191ab - Značení IP 10a bylo doplněno na základě požadavku obce. Důvodem je omezení nežádoucího (nechtěného) vjezdu automobilů do takto označených ulic a otáčení vozidel na jejich konci. Značení 2x IP 19 bylo doplněno na základě připomínek DI PCR vznesených při místním šetření před uvedením stavby do předčasného užívání.
- 27) SO 102, 103, 101b - Požadavek objednatele na osazení nových označnicků zastávek MHD v ulici Ledenická 2 ks a ulici U Rybníka 2 ks.
- 28) SO 750/2 - Požadavek objednatele na zvýšení oplocení a bran u p. Pumpa o 20 cm.
- 29) SO 120 - Na základě dodatečného požadavku obce budou vybrané přístřešky zastávek MHD dovybaveny bočnicemi (z důvodu zvýšení komfortu osob čekajících na zastávkách). Pro splnění tohoto požadavku a zachování volného průchozího prostoru muselo dojít k posunu přístřešků a k souvisejícímu rozšíření nástupišť. Objednatel požaduje na základě požadavku obce Srubec vybetonovat svah na hrázi mezi chodníkem v ul. U Rybníka a rybníkem.
- 30) SO 120 - Z důvodu neuspokojivého průjezdu ve stávajícím sjezdu na p.č. 722 k.ú. Srubec (kdy při šikmém najíždění do vjezdu může dojít ke „skrtnutí“ střední části vozidla o práh sjezdu požaduje objednatel výškovou úpravu chodníku před tímto sjezdem (navýšení chodníku).
- 31) SO 101b - Z důvodu realizace podezdívky oplocení podél areálu truhlárny a nutnosti řádně odvodnit a vyspádovat dlažbu přilehlou k této zídce a z důvodu výškové kolize pojezdové brány se zpevněnou plochou, bylo nutné rozebrat a znovu zadlaždit větší plochu, než uvažovala projektová dokumentace.
- 32) Doměrky