

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-194-002
Stavba: Oprava LC Smrčková a Pánova



KSO:
Místo: revír Ledenice a Suchdol

CC-CZ:
Datum: 8.1.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

341 535,75

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	341 535,75	71 722,60
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

413 258,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-194-002

Stavba: Oprava LC Smrčková a Pánova

Místo: revír Ledenice a Suchdol

Datum: 8.1.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

341 535,75 **413 258,35**

001 LC Pánova

185 297,20 224 209,70

002 Sv Smrčková

156 238,55 189 048,65

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava LC Smrčková a Pánova

Objekt: 001 - LC Pánova

Místo: revír Suchdol

Datum: 8.1.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							185 297,20
D	HSV		Práce a dodávky HSV				185 297,20
D	1		Zemní práce				61 683,20
1	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	505,600	122,00	61 683,20
	VV		stoka				
	VV		440*0,15			66,000	
	VV		krajnice				
	VV		4396*0,1			439,600	
	VV		Součet			505,600	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				112 114,00
2	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	440,000	40,00	17 600,00
	VV		1,380-1,820 km				
	VV		440			440,000	
3	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	4 396,000	21,50	94 514,00
	VV		0,250-1,820 km				
	VV		1570*0,7*2			2 198,000	
	VV		1,830-3,400 km				
	VV		1570*0,7*2			2 198,000	
	VV		Součet			4 396,000	
D	998		Přesun hmot				11 500,00
4	K	N2	Přesun těžké techniky na jednotlivá stavenišť	kpl	1,000	11 500,00	11 500,00
	VV		1			1,000	

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava LC Smrčková a Pánova

Objekt: 002 - Sv Smrčková

Místo: revír Ledenice
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8.1.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							156 238,55
D	HSV		Práce a dodávky HSV				156 238,55
D	1		Zemní práce				35 172,60
1	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	288,300	122,00	35 172,60
	VV		1048*0,15		157,200		
	VV		1311*0,1		131,100		
	VV		Součet		288,300		
D	5		Komunikace pozemní				35 625,00
2	K	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	285,000	125,00	35 625,00
	VV		0,000-0,570 km - oprava 25% plochy				
	VV		570*2*0,25		285,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				68 149,20
3	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	1 140,000	40,00	45 600,00
	VV		0,000-0,570 km				
	VV		570*2		1 140,000		
4	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	1 048,800	21,50	22 549,20
	VV		0,000-0,570 km				
	VV		570*2,3*0,8		1 048,800		
D	998		Přesun hmot				17 291,75
5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	59,850	55,00	3 291,75
	VV		285*0,1*2,1		59,850		
6	K	N2	Přesun těžké techniky na jednotlivá staveniště	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00
	VV		1		1,000		