

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-194-009
Stavba: Rozšíření LC Modřická



KSO:
Místo: revír Zámecký

CC-CZ:
Datum: 15.1.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:



Cena bez DPH

441 414,49


| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------------|------------------|
| DPH základní | 21,00% | 441 414,49 | 92 697,10 |
| DPH snížená | 12,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH

v

CZK

534 111,59



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



10.10.2016
10.10.2016
10.10.2016

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2025-194-009

Stavba: Rozšíření LC Modřická

Místo: revír Zámecký


Datum: 15.1.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:



| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 441 414,49 | 534 111,59 |
| 2025-194-009 | Rozšíření LC Modřická | 441 414,49 | 534 111,59 |

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Rozšíření LC Modřická

Místo: revír Zámecký

Datum: 15.1.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 441 414,49 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 441 414,49 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 150 224,00 |
| 1 | K | 112251101 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm | kus | 12,000 | 305,00 | 3 660,00 |
| | VV | | 12 | | 12,000 | | |
| 2 | K | 112251103 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm | kus | 10,000 | 920,00 | 9 200,00 |
| | VV | | 10 | | 10,000 | | |
| 3 | K | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 238,800 | 120,00 | 28 656,00 |
| | VV | | 0,000-0,477 km | | | | |
| | VV | | 477*1*0,4 | | 190,800 | | |
| | VV | | 0,477-0,512 km | | | | |
| | VV | | 35*6*0,2 | | 42,000 | | |
| | VV | | 0,520-0,535 km | | | | |
| | VV | | 15*1*0,4 | | 6,000 | | |
| | VV | | Součet | | 238,800 | | |
| 4 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 119,400 | 75,00 | 8 955,00 |
| | VV | | 238,8*0,5 | | 119,400 | | |
| 5 | K | 166151101 | Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 119,400 | 115,00 | 13 731,00 |
| | VV | | 238,8*0,5 | | 119,400 | | |
| 6 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 119,400 | 42,00 | 5 014,80 |
| | VV | | 238,8*0,5 | | 119,400 | | |
| 7 | K | 171251101 | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti | m3 | 119,400 | 68,00 | 8 119,20 |
| | VV | | 238,8*0,5 | | 119,400 | | |
| 8 | K | 181151311 | Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 543,900 | 20,00 | 10 878,00 |
| | VV | | 0,000-0,477 km | | | | |
| | VV | | 477*0,7 | | 333,900 | | |
| | VV | | 0,477-0,512 km | | | | |
| | VV | | 35*6 | | 210,000 | | |
| | VV | | Součet | | 543,900 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 9 | K | 182151111 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m2 | 954,000 | 65,00 | 62 010,00 |
| | VV | | 0,000-0,477 km | | | | |
| | VV | | 477*2 | | 954,000 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 250 166,40 |
| 10 | K | 571907111 | Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2 | m2 | 358,400 | 30,00 | 10 752,00 |
| | VV | | 0,000-0,477 km | | | | |
| | VV | | 477*0,7 | | 333,900 | | |
| | VV | | 0,477-0,512 km | | | | |
| | VV | | 35*0,7 | | 24,500 | | |
| | VV | | Součet | | 358,400 | | |
| 11 | K | 572211111 | Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným | m3 | 234,720 | 1 020,00 | 239 414,40 |
| | VV | | 0,000-0,477 km | | | | |
| | VV | | 477*0,8*0,45 | | 171,720 | | |
| | VV | | 0,477-0,512 km | | | | |
| | VV | | 35*6*0,3 | | 63,000 | | |
| | VV | | Součet | | 234,720 | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 41 024,09 |
| 12 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 500,438 | 55,00 | 27 524,09 |
| | VV | | 234,72*2,1 | | 492,912 | | |
| | VV | | 358,4*0,010*2,1 | | 7,526 | | |
| | VV | | Součet | | 500,438 | | |
| 13 | K | N2 | Přesun těžké techniky na jednotlivá stavenišť | kpl | 1,000 | 13 500,00 | 13 500,00 |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |