

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-194-010
Stavba: Zpevnění linek v ODD. 204



KSO:
Místo: revír Zámecký

CC-CZ:
Datum: 15.1.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[Redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			486 826,50
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	486 826,50	102 233,60
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			589 060,10



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Zpevnění linek v ODD. 204

Objekt: 001 - linka 204G

Místo: revír Zámecký
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 15.1.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							204 001,50
D	HSV		Práce a dodávky HSV				204 001,50
D	1		Zemní práce				34 068,00
1	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	100,200	95,00	9 519,00
	VV		0,000-0,167 km				
	VV		167*3*0,2		100,200		
2	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	100,200	115,00	11 523,00
	VV		100,2		100,200		
3	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	501,000	26,00	13 026,00
	VV		0,000-0,167 km				
	VV		167*3		501,000		
D	5		Komunikace pozemní				149 700,00
4	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozproštěním a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	149,700	1 000,00	149 700,00
	VV		0,000-0,057 km				
	VV		57*3*0,2		34,200		
	VV		0,057-0,167 km				
	VV		110*3*0,35		115,500		
	VV		Součet		149,700		
D	998		Přesun hmot				20 233,50
5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	149,700	55,00	8 233,50
	VV		149,7		149,700		
6	K	N2	Přesun těžké techniky na jednotlivá staveniště	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
	VV		1		1,000		

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:2025-194-010

Místo:revír Zámecký

Zadavatel:Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Datum:15.1.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		486 826,50	589 060,10
001	linka 204G	204 001,50	246 841,90
002	linka 204B	282 825,00	342 218,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevnění linek v ODD. 204

Objekt:

002 - linka 204B

Místo:

revír Zámecký

Datum:

15.1.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

282 825,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

282 825,00

D 1

Zemní práce

31 837,50

1	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	123,750	95,00	11 756,25
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV 0,440-0,500 km

VV 75*3*0,55

123,750

2	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	123,750	115,00	14 231,25
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV 123,75

123,750

3	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	225,000	26,00	5 850,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

VV 0,440-0,500 km

VV 75*3

225,000

D 5

Komunikace pozemní

225 000,00

4	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	225,000	1 000,00	225 000,00
---	---	-----------	--	----	---------	----------	------------

VV 0,440-0,500 km

VV 75*3*1

225,000

D 998

Přesun hmot

25 987,50

5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	472,500	55,00	25 987,50
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

VV 225*2,1

472,500