

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-194-003
Stavba: LC Horní Alej



KSO:
Místo: revír Ledenice

CC-CZ:
Datum: 8.1.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	372 181,75
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	372 181,75	78 158,20
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	450 339,95
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-194-003

Stavba: LC Horní Alej

Místo: revír Ledenice

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Datum: 8.1.2025

Projektant:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2025-194-
003

LC Horní Alej

372 181,75

450 339,95

372 181,75

450 339,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Horní Alej

Místo: revír Ledenice

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8.1.2025

Projektant:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

372 181,75

D HSV

Práce a dodávky HSV

372 181,75

D 1 Zemní práce 66 570,50

1	K	111251202	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	m2	535,000	40,00	21 400,00
	VV		535		535,000		
2	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	370,250	122,00	45 170,50
	VV		935*0,15		140,250		
	VV		2300*0,1		230,000		
	VV		Součet		370,250		

D 5 Komunikace pozemní 197 050,00

3	K	564811011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 870,000	70,00	130 900,00
	VV		0,000-0,935 km				
	VV		935*2		1 870,000		
4	K	564821011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm	m2	150,000	105,00	15 750,00
	VV		1,150-1,300 km				
	VV		150*1		150,000		
5	K	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	420,000	120,00	50 400,00
	VV		0,940-1,150 km				
	VV		210*2		420,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 91 525,00

6	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu do 0,15 m3/m	m	935,000	45,00	42 075,00
	VV		0,000-0,935 km				
	VV		935		935,000		
7	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	2 300,000	21,50	49 450,00
	VV		0,000-1,150 km				
	VV		1150*2		2 300,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	998		Přesun hmot				17 036,25
8	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	309,750	55,00	17 036,25
	VV		1870*0,05*2,1			196,350	
	VV		150*0,08*2,1			25,200	
	VV		420*0,1*2,1			88,200	
	VV		Součet			309,750	