

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY



Stavba:

Linky na revíru 17 Buč

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17.1.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

150 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	150 000,00	21,00%	31 500,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

181 500,00

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

27.1.2025

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Linky na revíru 17 Buč

LESV



Místo:

Datum: 17.1.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

150 000,00

1 - Zemní práce

150 000,00

150 000,00

SOUPIS PRACÍ

LESV



Stavba:

Linky na revíru 17 Buč

Místo:

Datum: 17.1.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							150 000,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				150 000,00
D	1		Zemní práce				150 000,00
1	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	12 000,000	12,50	150 000,00
PP			Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
VV			4000*3		12 000,000		
VV			Součet		12 000,000		

Technická zpráva

*Linky na revíru 17
Inv.č. bez*

*k.ú. Nežichov, č.p.p. 1388/1
k.ú. Komárov u Štědré č.p.p. 939/2; 931/1
660 m.n.m.*

Současný stav lesní linky: Linky jsou provozem při těžbách DMS v nepříznivých klimatických podmínkách znehodnoceny. Jsou zde vyjeté koleje a je podmáčena.

Cílem úprav je úprava terénu v lesních porostech

Technické řešení:

Linky s provedením srovnání kolejí v porostu:

CELKEM 4000m při šířce 3m

Vypracoval:

