

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-206-002
Stavba: LC Kolchozní



KSO:
Místo: revír Pohoří

CC-CZ:
Datum: 6.1.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	496 392,30
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	496 392,30	104 242,40
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	600 634,70
-------------------	----------	------------	-------------------



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2025-206-002

Stavba: LC Kolchozní

Místo: revír Pohoří

Datum: 6.1.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		496 392,30	600 634,70
2025-206-002	LC Kolchozní	496 392,30	600 634,70

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Kolchozní

Místo: revír Pohoří

Datum: 6.1.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

496 392,30

D HSV Práce a dodávky HSV

496 392,30

D 1 Zemní práce

107 086,20

1	K	111211204	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm při lesnicko-technických melioracích (LTM), v ploše jednotlivě přes 30 m2	m2	632,000	60,00	37 920,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

VV 0,034-0,350 km

VV 316*2 632,000

2	K	166102111	Přehození neulehlého výkopku z kamenouhelných hlušín	m3	273,000	55,00	15 015,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV čištění příkopů 0,15 m3/m1

VV 47,4 47,400

VV čištění příkopů 0,5 m3/m1

VV 28,5 28,500

VV odstranění nánosů ze středu a krajnic LC

VV 197,1 197,100

VV Součet 273,000

3	K	181151311	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 008,400	18,00	54 151,20
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

VV 0,000-0,435 km

VV 435*3,2 1 392,000

VV 0,270-0,360 km

VV 90*2 180,000

VV 0,632 km - brod

VV 10*3,2 32,000

VV 0,440-0,665 km

VV 225*3,2 720,000

VV 0,665-0,795 km

VV 130*3,2 416,000

VV 0,838-0,900 km

VV 62*3,2 198,400

VV 0,905-0,940 km

VV 35*2 70,000

VV Součet 3 008,400

D 5 Komunikace pozemní

294 640,00

4	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	294,640	1 000,00	294 640,00
---	---	-----------	--	----	---------	----------	------------

VV 0,000-0,435 km

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		435*3,2*0,05		69,600		
	VV		0,270-0,360 km				
	VV		90*2*0,1		18,000		
	VV		0,632 km				
	VV		10*3,2*0,3		9,600		
	VV		0,440-0,665 km				
	VV		225*3,2*0,15		108,000		
	VV		0,665-0,795 km				
	VV		130*3,2*0,1		41,600		
	VV		0,838-0,900 km				
	VV		62*3,2*0,1		19,840		
	VV		0,905-0,940 km				
	VV		35*2*0,4		28,000		
	VV		Součet		294,640		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				64 460,90
5	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	316,000	40,00	12 640,00
	VV		0,034-0,350 km				
	VV		316		316,000		
11	K	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	57,000	70,00	3 990,00
	VV		0,575-0,632 km				
	VV		57		57,000		
6	K	938902441	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 75% průměru propustku do 500 mm	m	18,000	450,00	8 100,00
	VV		0,198 km - propust pod HS				
	VV		6		6,000		
	VV		0,225 km - propust pod LC				
	VV		6		6,000		
	VV		0,263 km - propust pod HS				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		18,000		
8	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	1 971,100	19,00	37 450,90
	VV		0,000-0,795 km				
	VV		795*2,3		1 828,500		
	VV		0,838-0,900 km				
	VV		62*2,3		142,600		
	VV		Součet		1 971,100		
7	K	N1	Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnici strojně tryskáním proudem vody	ks	4,000	570,00	2 280,00
	VV		0,045 km				
	VV		1		1,000		
	VV		0,100 km				
	VV		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			0,180 km				
VV			1		1,000		
VV			0,225 km				
VV			1		1,000		
VV			Součet		4,000		
D	998		Přesun hmot				30 205,20
9	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	294,640	55,00	16 205,20
	VV		294,64		294,640		
10	K	N2	Přesun těžké techniky na jednotlivá staveniště	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00
	VV		1		1,000		