

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 126

[illegible]

SOUPLIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt: Oprava GPK kolejí a výhybek

Místo: TÚ Choceň - Uhersko

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Pardubice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 352 564,44	
d HSV Práce a dodávky HSV								
1	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	4,000			dle RD
2	K	5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	0,650			dle RD
3	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	237,150			dle RD
4	K	5909041020	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	426,000			dle RD
5	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	28,755			dle RD
6	K	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	531,810			dle RD
7	M	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	531,810			dle RD
8	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	58,000			dle RD
9	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	58,000			dle RD
10	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	4,000			dle RD
11	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení	kus	4,000			dle RD
12	K	7592007160	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus	40,000			dle RD
13	K	7592005162	Montáž balízy do kolejíště pomocí mezikolejnicového upevňovadla (Clamp, Vortok apod)	kus	40,000			dle RD
14	K	5909010410	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	0,000			dle RD
15	K	5911531010	Seřízení čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UTC60	kus	4,000			dle RD
16	K	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	28,800			dle RD
17	K	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	28,800			dle RD
VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
18	k	31101021	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	2,000			dle RD
19	k	01200-2000	Geodetické práce - před opravou	%	1,000			dle RD
20	k	01200-2000	Geodetické práce - po opravě	%	1,000			dle RD
21	k	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500			dle RD
22	k	07000-1000	Provozní vlivy - rušení prací provozem - Železniční provoz - Šitá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za měnu 8,5 hod. přes 25 do 50 vlaků	%	14,000			dle RD
23	k	034111001	Zánonné příplatky ke mzdě - za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	150,000			dle RD
24	k	07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	kpl.	3,000			dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5375167

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 39d255f8-9837-4a6a-923e-4cc0bc0015c2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.02.2025 13:41:40

Hash komponenty: d69c089db6120faf84bcf888dcfe3cd34758b99dc7e50a855a880fb391d3b996

Hashovací funkce: sha256Hex



c9b4c464-20b3-4a7e-b1ad-7d0b8595918f