

Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň

zastoupené

Správou veřejného statku MP

^w**IČ 00075370, DIČ CZ00075370**

Objednávka č. 4510086908 ze dne 30.01.2025 strana

Kontaktní osoba/Telefon

Příjemce objednávky

Fakturu zašlete na adresu :

Statutární město Plzeň,
zastoupené Správou veřejného
statku MP Klatovská tř. 10-12 301
00 Plzeň

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

IČ: 26388791

Vaše číslo u nás: 50009043

Tel.: Fax:

Mobil:

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČ, DIČ.

Dodací lhůta: 31.07.2025 cena uvedena s DPH

Služba/Materiál	Označení		
Objedn.množ	Jedn.	Cena za jedn.	Hodn. celkem
10	300180	celoplošná oprava Univerzitní ulice	
	1 Jedn.výk.	217.800,00	217.800,00

Objednáváme u Vás zpracování dokumentace pro provádění stavby pozemní komunikace (PDPS), konkrétně stavebního objektu celoplošné opravy vozovky, pro akci:

"Celoplošná oprava Univerzitní ulice v Plzni, úsek Dobřanská - U Letiště"

technické podmínky - viz příloha - „Objednávka VZ č.37-8/70/2025, č.j. 04001/2025"

Veškerý písemný i osobní styk provádějte na adresu SVSMP, Klatovská tř. 10-12, 301 00 Plzeň. Fakturu vystavte na Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č.1, 301 00 Plzeň, IČ:00075370, DIČ: CZ00075370 a zašlete na Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň.

Splatnost faktury je 14 dnu po jejím doručení objednateli.

Za nedodržení termínu dokončení prací je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Nebude-li u faktury přiložena kopie objednávky, nebo uvedeno její číslo, budou tyto neúplné faktury vráceny zpět.

Celková hodnota v CZK

217.800,00

Zhotovitel se zavazuje, že najím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu"

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížít všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

Vystavil:

Příkazce operace:
ředitel organizace

Správce rozpočtu..

Dne.

Schválil dne:.....

Schválil dne..

Jen pro potřeby

Právník úřadu

Ředitel úřadu MMP / Tajemník UMO..

Posoudil dne:

Schválil dne..

Akceptace objednávky (přijetí nabídky)

Tímto akceptujeme Vaši shora uvedenou objednávku

Dne:.....

Uveřejnění **objednávky prostřednictvím registru** smluv zajistí statutární město Plzeň

TECHNICKÉ PODMÍNKY

příloha Veřejné zakázky č. 37-8/70/2025
pro zhotovení dokumentace ve stupni PDPS + SP

Celoplošná oprava Univerzitní ulice v Plzni, úsek Dobřanská - U Letiště

1. Předmět a účel zakázky

Předmětem zakázky je zhotovení dokumentace pro provádění stavby pozemní komunikace (PDPS) a soupisu prací (SP) stavebního objektu „**Celoplošná oprava Univerzitní ulice v Plzni, úsek Dobřanská - U Letiště**“, a to v souladu s vyhláškou č. 227/2024 Sb. a odsouhlasené všemi dotčenými úseky SVSMP.

Předmětem stavby je realizace oprav poškozených vrstev vozovky a chodníku, a to v úseku mezi ulicemi Dobřanská - U Letiště. Provedeným průzkumem byly zjištěny poruchy vozovky (ztráta asfaltového tmelu, vysprávky, trhliny, mírné poklesy) zapříčiněné únavou asfaltem stmelovaných vrstev. Ta vznikla vlivem stáří a ztrátou původních vlastností asfaltového pojivá. Návrh oprav jednotlivých úseků je určen dle výsledků průzkumu.

Projekt opravy povrchu vozovky a chodníku bude navázán na dříve zpracovanou dokumentaci pro společné povolení pod názvem „Cyklostezka Univerzitní ulice v Plzni“, kterou zpracovala společnost D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. v 09/2023 a na současně zadanou dokumentaci pro provádění stavby pozemní komunikace s totožným názvem.

Návrh opravy povrchu bude řešen jako samostatný stavební objekt, který bude součástí projektové dokumentace pro provádění stavby „Cyklostezka Univerzitní ulice v Plzni“.

2. Obsah zakázky

- geodetické zaměření předmětné oblasti
- ověření všech inženýrských sítí v rozsahu stavby
- návrh opravy vrstev vozovky viz bod 4. těchto technických podmínek
- oprava chodníku (budoucí stezky pro cyklisty a chodce) v dotčeném úseku
- úpravy znaky inženýrských sítí
- obnova a vyznačení nového vodorovného značení, řešení svislého dopravního značení
- návrh postupu provádění stavby a návrh DIO (v koordinaci se souvisejícím projektem Cyklostezka Univerzitní ulice v Plzni)
- soupis prací a rozpočet (společný i pro akci Cyklostezka Univerzitní ulice v Plzni)
- projednání dokumentace s kladnými stanovisky dotčených organizací (závěrečná stanoviska se požadují od Policie ČR, OD MMP a PMDP a.s.)

3. Přílohy dokumentace nad rámec PDPS + SP

Zápisy o projednání a odsouhlasení PDPS + SP úseky SVSMP, které mají ve správě majetek města dotčený stavbou (podepsaným zápisem z jednání nebo podpisem na formuláři SVSMP „Vyjádření správce pozemku“).

4. Technické řešení

PDPS bude sloužit pro opravy komunikace poškozené vlivem stárí a ztrátou původního asfaltového povrchu. Dle výsledků průzkumu jsou navrženy tyto opravy:

- odfrézování části asfaltových vrstev v celkové tloušťce cca 110 mm
- očištění povrchu a odborná prohlídka stavu povrchu za účelem výběru míst k případným lokálním opravám
- oprava případných poškozených míst podkladní vrstvy směsí ACP 16+ 50/70; min 40 mm; ČSN 73 6121
- oprava zbylých trhlin a spár podle TP 115, v případě širokých nebo rozvětvených trhlin s použitím geokompozitu s ultralehkou netkanou textilií, okem 50 x 50 mm a s min. pevností 100 kN/m dle TP 147 a předpisu jejího výrobce
- spojovací postřík PS-CP; 0,4 kg/m²; ČSN 73 6129
- ložní vrstva ACL 22+ PMB 25/55-60; 70 mm; ČSN 73 6121
- spojovací postřík PS-CP; 0,35 kg/m²; ČSN 73 6129
- obrušná vrstva SMA 11 S PMB 45/80-65; 40 mm; ČSN 73 6121 se zdrsňujícím posypem předobalenou drtí

5. Další podmínky

V průběhu zpracování PDPS + SP bude svolán alespoň jeden výrobní výbor za účasti dotčených organizací a úseků SVSMP.

Soupis prací včetně rekapitulace bude vypracován:

- pro každý stavební, inženýrský a provozní objekt
- pro vedlejší a ostatní náklady (samostatný soupis prací)

Vedlejší náklady jsou zejména požadavky související se zařízením staveniště a eventuální ztížené podmínky, pokud vyplývají z PDPS.

Ostatní náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a na geodetické zaměření dokončeného.

Ostatní a vedlejší náklady budou projednány s objednatelem. Obsah položek soupisu prací bude odpovídat §6 vyhlášky č. 169/2016 Sb., tj. včetně výkazu výměr s uvedením postupu výpočtu a odkazem na příslušnou grafickou nebo textovou část PDPS. Na soupisu prací bude uvedeno, z jaké databáze položky vycházejí. Soupisy prací všech stavebních objektů budou zpracovány jednotnou formou. V neoceněném soupisu prací budou uzamčeny všechny buňky s výjimkou těch, do kterých je povoleno vepisování.

V PDPS bude uvedeno, že je zakázané použití jemných frakcí kameniva z lomů s prokázaným výskytem azbestu nad 0,1% (hmotnostního).

6. Předání zakázky

Projektová dokumentace bude předána v počtu 6 paré.

Projektová dokumentace bude předána i v digitální podobě na CD v tomto složení:

- kompletní PDPS ve formátu pdf včetně koordinační situační výkres a zaměření v otevřeném formátu (soubory dwg nebo dgn)
- neoceněný soupis prací ve formátu xlsx

Oceněné soupisy prací (rozpočty) bude předány objednateli v elektronické podobě jinou formou (zasláním do mailu nebo osobním předáním a přehráním z paměťového zařízení).

7. Podklady

Objednatel předá zhotoviteli:

- diagnostický průzkum vozovky a návrh její opravy „Plzeň, Univerzitní ul., úsek U Letiště - Dobřanská
- ^a diagnostický průzkum přilehlého chodníku a návrh jeho opravy

Zpracoval - SVSMP - ÚDI, prosinec 2024

Potvrzení Technických podmínek smluvními stranami:

objednatel

zhotovitel

