

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**občanský zákoník**“)

č. smlouvy objednatele: **00191/2025**

č. smlouvy zhotovitele: **107511, CZ350.25.0015.1/2025**

(dále jen jako „**smlouva**“)

I. Smluvní strany

Objednatel

město Kolín

Sídlo

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Zastoupené

Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka

ve věcech technických

IČO

00235440

DIČ

CZ00235440

Telefon

e-mail

ID datové schránky

9kkbs46

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., Kolín

Číslo účtu

3661832/0800

(dále jen jako „**objednatel**“)

a

Zhotovitel

PORR a.s.

Zapsaný

Obchodním rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 1006

Sídlo

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Zastoupený

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČO

43005560

DIČ

CZ43005560

Telefon

e-mail

ID datové schránky

5ssf4h

Bankovní spojení

Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu

109 110 7720/5500

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“)

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Osoby zastupující smluvní strany uvedené v článku I. této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, na stavební a související práce na akci s názvem „Rekonstrukce ul. U Jatek, Kolín IV“ v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV. této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy.

IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem „Rekonstrukce ul. U Jatek, Kolín IV“ v rozsahu a plném souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracovala společnost **DI PROJEKT s.r.o., sídlo: Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice, IČO: 01873687** (dále také jen jako „projektová dokumentace“), a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 27.1.2025 (příloha č. 1 této smlouvy), které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „dílo“). Projektovou dokumentací se objednatel zavazuje předat zhotoviteli při uzavření této smlouvy.
2. Dílo je členěno na následující dílčí části (stavební objekty):
 - SO 101 Komunikace
 - SO 401 Veřejné osvětlení
3. Místem provádění díla jsou pozemky parc. č. 2919/2 a 1950/53 v katastrálním území a obci Kolín.
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené ve všech správních rozhodnutích vydaných pro účely provedení díla a ve všech závazných stanoviscích dotčených orgánů, které se k dílu vyjádřily před vydáním povolení stavby. Zhotovitel je dále povinen postupovat v souladu se Závaznými standardy veřejného osvětlení Městského úřadu Kolín pro roky 2018-2028 Městského úřadu Kolín pro roky 2018-2028 zveřejněnými na <https://www.mukolin.cz/zavazne%2Dstandarty%2Dverejneho%2Dosvetleni/d-13489/p1=14453>. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil se standardy podle tohoto odstavce smlouvy a souhlasí s nimi.
5. Dílem se rozumí dále také:
 - zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními (např. správců sítí apod.),
 - vypracování a zajištění DIO (dopravně inženýrského opatření), zajištění povolení zvláštního užívání komunikace v souladu s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků a dočasné dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na suť a zásobování stavby, popř. zařízení staveniště,
 - zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - zajištění výškového a směrového vytyčení a umístění stavby,
 - zajištění vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště,
 - provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - provedení veškerých prací a dodávek potřebných pro zajištění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku a opatření na ochranu životního prostředí,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC,
 - účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
 - pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací,
 - spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru, a s koordinátorem BOZP,
 - zajištění uložení a likvidace odpadů vzniklých při provádění díla, odvoz zeminy a suti na řízenou skládku nebo zajištění jiného vhodného naložení s těmito materiály, to vše včetně opatření příslušných dokladů za likvidaci odpadů, resp. dokladů prokazujících naložení s materiály vhodným způsobem,

- uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení stavebních činností před dokončením díla do původního stavu,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPRS), která bude opatřena jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem uchazeče, včetně geometrického plánu v podobě tištěné v počtu 4 pare a digitální na 2 přenosných nosičích, kdy všechny dokumenty budou opatřeny autorizačním razítkem nebo elektronickým podpisem,
 - uchazeč předá zadavateli všechny potřebné doklady stavby (doklady a prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu) v podobě tištěné v počtu 4 pare a digitální na 2 přenosných nosičích, kdy všechny dokumenty budou opatřeny autorizačním razítkem nebo elektronickým podpisem,
 - vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Prahy a Středočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní,
 - splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.), odstranění všech případných vad a nedodělků,
6. Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.).
7. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby žádná třetí osoba neprovedla na staveništi po dobu provádění díla jakékoli zásahy či činnosti, které nesouvisí s prováděním díla zhotovitelem. V případě, že zhotovitel zjistí zásah či činnosti podle předchozí věty, zavazuje o této skutečnosti učinit záznam ve stavebním deníku a dále písemně informovat objednatele o okolnostech takového zjištění (notifikační povinnost). V rámci notifikační povinnosti zhotovitel sdělí objednateli: popis zásahu či činnosti, dobu zjištění zásahu či předmětné činnosti s uvedením konkretizace místa na staveništi, případně jiné související okolnosti.

V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
 - termín zahájení provádění díla – do pěti pracovních dnů ode dne předání staveniště, nejpozději však do **02.06.2025**,
 - termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však **do 29.08.2025**.
2. Dodržení shora uvedených termínů je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VIII. této smlouvy, případně také důvodem k vypovězení či odstoupení od této smlouvy podle čl. XII. této smlouvy.

VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	3.112.033,85 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	653.527,11 Kč
cena celkem včetně DPH	3.765.560,96 Kč

2. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů včetně poplatků za uložení odpadů na skládku, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábery

- veřejných ploch, dopravní značení po dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení provádění díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje nutné k řádnému provedení díla. Cena dále zahrnuje také daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
4. Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě. V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok na jejich uhrazení, ani na náhradu jakýchkoli byť účelně vynaložených nákladů.
 5. Zhotovitel tímto výslovně přijímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, a to nebezpečí změny ceny vstupních materiálů, prací a dalších položek souvisejících s plněním zhotovitele dle této smlouvy.

VII. Platební podmínky a fakturace

1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek. Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 30. dni příslušného kalendářního měsíce. Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při provádění díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok v souladu s touto smlouvou. Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 10 pracovních dnů od data doručení. Soupis vzájemně odsouhlasených provedených prací a dodávek bude součástí faktury.
2. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:
 - a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
 - b) číslo smlouvy,
 - c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,
 - d) předmět díla,
 - e) číslo faktury,
 - f) fakturovanou částku,
 - g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
 - h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
3. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to **30 dní** od doručení objednateli. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu sídla objednatele včetně soupisu provedených dodávek a prací a vzájemně odsouhlaseného předávacího či zjišťovacího protokolu, které budou součástí faktury.
4. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli.
6. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele.
7. Objednatel není povinen poskytovat jakékoliv zálohy na cenu díla.
8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**zákon o DPH**“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě dohody smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

VIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo dle čl. V. odst. 1 smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a/nebo nedodělků díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutou ve výši 4.500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý i jen započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělků, a to až do dne odstranění všech vad a/nebo nedodělků díla nebo jeho části, nebo do dne doručení výzvy k uhrazení nákladů objednatele na odstranění vady díla nebo jeho části podle čl. X. odst. 5 této smlouvy.
3. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. IV. odst. 7 této smlouvy, zavazuje se v každém jednotlivém případě uhradit objednateli smluvní pokutu 30.000,-Kč.
4. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na odstranění vady předmětu díla podle čl. X. odst. 5 této smlouvy nebo povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na uvedení místa provádění díla do původního stavu podle čl. XII. odst. 6 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
5. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost dle čl. IX. odst. 10 této smlouvy, zejm. pak nebude-li přítomen na staveništi jeho hlavní stavbyvedoucí (specifikovaný v záhlaví této smlouvy) ve dnech stavebních prací, či nepovede-li hlavní stavbyvedoucí stavební deník řádně dle čl. IX. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každé takto zjištěné porušení.
6. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k plné úhradě dohodnutých smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k úhradě od objednatele.
7. Úhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.

IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla

1. Před zahájením provádění díla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště zhotoviteli a založen stavební deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví k převzetí staveniště, považuje se staveniště bez dalšího za řádně předané zhotoviteli.
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště k provedení díla přechází na zhotovitele nebezpečí škody na díle až do doby řádného provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), a to v rozsahu a o obsahu stanoveném ustanovením § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a dle přílohy č. 12 k této vyhlášce. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem řádného provedení díla. Po řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení § 166 odst. 3 stavebního zákona, který bude součástí předávaných dokladů.
4. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedoručí ke vzájemné dohodě, bude přizván nezávislý odborník k posouzení problému.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny termíny jejich odstranění.
6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním jakékoli části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné, popřípadě

- e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce a převzetí prací. Zhotovitel je oprávněn část díla zakrýt, pokud se objednatel k prohlídce nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván. V případě dodatečného požadavku na odkrytí již zakryté části díla hradí objednatel nad rámec ceny díla také náklady odkrytí a nového zakrytí dotčené části. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím dotčené části díla zhotovitel.
7. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy.
 8. O převzetí díla sepiší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude případně obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
 9. Zhotovitel se zavazuje provádět stavební práce sám nebo prostřednictvím poddodavatele _____, IČO: _____. Tohoto poddodavatele a jím prováděné stavební práce specifikoval zhotovitel jako uchazeč v jeho nabídce na základě výzvy objednatele k podání nabídek na zakázku podle čl. II. odst. 3 této smlouvy. K výzvě objednatele se zhotovitel zavazuje prokázat objednateli, že si řádně plní povinnosti podle tohoto odstavce (vč. povinnosti předložit objednateli listiny jím požadované). Zhotovitel není oprávněn při provádění díla využít jiného poddodavatele, ledaže mu objednatel udělil s využitím jiného poddodavatele při provádění díla výslovný souhlas.
 10. Hlavní stavbyvedoucí (specifikovaný v záhlaví této smlouvy) je povinen řídit provádění díla v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. Hlavní stavbyvedoucí je povinen být přítomen při provádění díla na staveništi každý den, ve kterém jsou stavební práce prováděny a je povinen každý den provést osobně záznam do stavebního deníku se všemi požadovanými náležitostmi dle tohoto článku smlouvy. Zhotovitel umožní objednateli na jeho žádost do stavebního deníku bez zbytečného odkladu nahlédnout.

X. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla a za škody

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude způsobilé k použití pro účel sjednaný v této smlouvě, jinak pro účel obvyklý, a zároveň že si zachová obvyklé vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Záruční doba za jakost díla je smluvními stranami sjednána v délce měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli.
3. Zhotovitel zodpovídá za vady díla dle ustanovení § 2615 a následujících občanského zákoníku, jež má dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí také jakákoli odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla nebo jeho části stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy či technickými normami, zejména pokud dílo není provedeno s odbornou péčí nebo je provedeno v rozporu s pokyny objednatele.
4. Případnou reklamaci vady díla (ať již z titulu vadného plnění či záruky) uplatní objednatel bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (reklamační protokol), ve kterém objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit. Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení reklamačního protokolu o tom, zda oznámenou vadu odmítá, jinak platí, že oznámenou vadu uznává.
5. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedejde k dojednání jiného termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na odstranění vady podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedené odstranění vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu.
7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak v souvislosti s plněním této smlouvy, škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky díla, jakož i za škody způsobené při provádění díla. Povinnost nahradit škodu se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelní událostí nebo třetí osobou.

XI. Mimořádné a nepřekonatelné překážky

1. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich šířením. Zhotovitel výslovně přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných okolností. Smluvní strana, u které vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně informovat druhou smluvní stranu.
2. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.
3. Změna termínů uvedených v čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování jakýchkoliv sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem termínů dle předchozí věty.

XII. Výpověď a odstoupení od smlouvy

1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli.
2. Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě:
 - prodloužení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho dílčí části o více než 14 dnů, nebo
 - opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem k takovému odstranění řádně vyzván, nebo
 - úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů.
3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy nebo splnit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele nijak dotčena.
4. Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku.
5. V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoli důvodu vypoví, je zhotovitel povinen nabídnout objednateli k převzetí rozpracované dílo nebo jeho část. Objednatel je oprávněn (nikoli však povinen) převzít rozpracované dílo nebo jeho části, je-li to možné. V případě, že objednatel převezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozí věty, je povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení převzatého díla nebo jeho části.
6. V případě, že objednatel nepřevzme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozího odstavce této smlouvy, je zhotovitel povinen na své náklady uvést místo provádění díla do původního stavu (před započatím provádění díla). Pokud tak zhotovitel v přiměřené době neučiní, je objednatel oprávněn uvést místo provádění díla do původního stavu na náklady zhotovitele sám. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na uvedení místa provádění díla do původního stavu podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.
7. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném vyrovnání neběží.
8. V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen:
 - vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedení díla, a

- nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončením této smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele.

XIII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a s odbornou péčí plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou odpovědnost a na své nebezpečí.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
3. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů.
4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
5. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud jednájící osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.
6. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele.
7. V technických záležitostech díla zastupuje v rozsahu této smlouvy:
 - objednatele 
 - zhotovitele
8. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
9. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

3. Jakákoli práva nebo povinnosti z této smlouvy je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze s přechozím písemným souhlasem objednatele.
4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro takový případ se smluvní strany zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů, a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.
9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.
11. Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž je elektronicky podepsána důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tato smlouva sepsána v listinné podobě ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)

Doložka:



Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 10.02.2025, usnesení č. 5454/87/RM/2025/veřejný.

V Kolíně dne

Mgr. Iveta Mikšíková
Digitálně podepsal
Mgr. Iveta Mikšíková
Datum: 2025.02.11
13:06:21 +01'00'

.....
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka

V Hradci Králové dne dle digitálního podpisu

 Digitálně podepsal

Datum: 2025.02.12
14:16:08 +01'00'

.....
za zhotovitele


 Digitálně podepsal

Datum: 2025.02.12
14:18:23 +01'00'
ekonomi provozu výhled,
úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., oblasti Čechy – Střed

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 004/2024_2
Stavba: Rekonstrukce ulice Cihlářská a U Jatek, Kolín

KSO:
Místo: U Jatek

CC-CZ:
Datum: 4. 9. 2024

Zadavatel:
Město Kolín

IČ: 00235440
DIČ: CZ00235440

Uchazeč:
PORR a.s.

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant:
DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Zpracovatel:
DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 2,798,405.15

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	2,798,405.15	587,665.08
snížená	12.00%	0.00	0.00

Cena s DPH v CZK 3,386,070.23

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 004/2024_2

Stavba: Rekonstrukce ulice Cihlářská a U Jatek, Kolín

Místo: U Jatek

Datum: 4. 9. 2024

Zadavatel: Město Kolín

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem		2,798,405.15	3,386,070.23	
004/2024_21	ul. U Jatek	2,738,905.15	3,314,075.23	STA
004/2024_22	Vedlejší rozpočtové náklady	59,500.00	71,995.00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Cihlářská a U Jatek, Kolín
Objekt:
004/2024_21 - ul. U Jatek

KSO:
Místo: Cihlářská

Zadavatel:
Město Kolín

Uchazeč:
PORR a.s.

Projektant:
DI PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:
DI PROJEKT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 9. 2024

IČ:
DIČ: CZ00235440

IČ:
DIČ: CZ43005560

IČ:
DIČ: CZ01873687

IČ:
DIČ: CZ01873687

Cena bez DPH2,738,905.15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2,738,905.15	21.00%	575,170.08
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPHv CZK3,314,075.23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Cihlářská a U Jatek, Kolín

Objekt: 004/2024_21 - ul. U Jatek

Místo:	Cihlářská	Datum:	4. 9. 2024
Zadavatel:	Město Kolín	Projektant:	DI PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:	PORR a.s.	Zpracovatel:	DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	2,738,905.15
HSV - Práce a dodávky HSV	2,738,905.15
1 - Zemní práce	337,933.74
2 - Zakládání	48,847.40
4 - Vodorovné konstrukce	2,139.93
5 - Komunikace pozemní	1,726,246.81
8 - Trubní vedení	143,887.90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	476,549.36
99 - Přesuny hmot a sutí	5,289.39
997 - Přesun sutě	2,343.40
998 - Přesun hmot	956.61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Cihlářská a U Jatek, Kolín
Objekt: 004/2024_21 - ul. U Jatek

Místo: Cihlářská

Zadavatel: Město Kolín

Uchazeč: PORR a.s.

Datum: 4. 9. 2024

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2,738,905.15

DHSVPráce a dodávky HSV

2,738,905.15

D1Zemní práce

337,933.74

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	20.000	25.60	512.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111211101								
2	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	20.000	15.30	306.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111251101								
3	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	58.000	6.89	399.62	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111301111 VV VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace" "sejmutí travního drnu"3+15+13+27								
4	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	227.000	10.45	2,372.15	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106123 VV VV VV VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace" "zámková dlažba"87+12+17+12+4+5+28+20+7 "předláždění"25+10 Součet								
5	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	13.000	17.80	231.40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106161 VV VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace" "žulová dlažba 8/11"4+9								
6	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	10.000	17.80	178.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107141								
7	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	579.000	3.60	2,084.40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107242 VV VV "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace" "penetrační makadam"579								
8	K	113107330	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	36.000	4.80	172.80	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107330 "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace" "betonový kryt"2+2+2+3+3+24		36.000			
9	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	13.000	8.00	104.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201111 "vytrhání vodičích proužků"13		13.000			
10	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	67.000	8.00	536.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111 "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace" "obrubníky betonové"16+12+9+10+7+6+7		67.000			
11	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	671.570	183.04	122,924.17	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104 "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace" "odstranění stávající konstrukce vozovky"(25+7+524+6+16+4+21+42)*0,39 "výkop pro konstrukci vjezdů"(24+24+21+21+29+12+15+22+22+26+24+17+19)*0,32 "odstranění konstrukce chodníků"(17+6+7+7+8+7+20+3+6+5+11)*0,2 Mezisoučet "sanace vozovky"645*0,4 "sanace vjezdů"276*0,15 "sanace chodníků"86*0,15 Mezisoučet Součet		251.550 88.320 19.400 359.270 258.000 41.400 12.900 312.300 671.570			
12	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	25.000	90.45	2,261.25	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129001101 100*0,5*0,5		25.000			
13	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4.500	183.04	823.68	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251100 "výkop pro UV"(1*1*1,5)*3		4.500			
14	K	132254102	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	43.750	183.04	8,008.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254102 "dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace" "hloubení rýhy pro drenáž"140*0,5*0,4 "hloubení rýhy pro přípojky"(3,5+3,5+3,5)*0,75*2 Součet		28.000 15.750 43.750			
15	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	719.820	50.67	36,473.28	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 "odkopávky"359,27 "sanace"312,30 "rýhy"43,75 "jámy"4,5 Součet		359.270 312.300 43.750 4.500 719.820			
16	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1,439.640	5.07	7,298.97	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 "na skládku do 12km" "odkopávky"359,27*2 "sanace"312,30*2 "rýhy"43,75*2 "jámy"4,5*2		718.540 624.600 87.500 9.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			1,439.640			
17	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,295.676	10.30	13,345.46	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231						
VV		"odkopávky"359,27*1,8			646.686			
VV		"sanace"312,30*1,8			562.140			
VV		"rýhy"43,75*1,8			78.750			
VV		"jámy"4,5*1,8			8.100			
VV		Součet			1,295.676			
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	719.820	21.33	15,353.76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201						
VV		"odkopávky"359,27			359.270			
VV		"sanace"312,30			312.300			
VV		"rýhy"43,75			43.750			
VV		"jámy"4,5			4.500			
VV		Součet			719.820			
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	20.762	216.54	4,495.80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101						
VV		"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"						
VV		"obsyp přípojek"1,483*14			20.762			
20	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	37.372	273.25	10,211.90	CS ÚRS 2024 02
VV		20,762*1,8			37.372			
21	K	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	3.000	288.71	866.13	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151201						
VV		"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"						
VV		"obsyp UV"(1*1*1,5-0,5)*3			3.000			
22	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	5.400	508.61	2,746.49	CS ÚRS 2024 02
VV		"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"						
VV		"obsyp"3*1,8			5.400			
23	K	181351003	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	729.000	43.65	31,820.85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003						
VV		"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"						
VV		"ohumusování"729			729.000			
24	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	131.220	166.67	21,870.44	CS ÚRS 2024 02
VV		"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"						
VV		"ohumusování"729*0,1*1,8			131.220			
25	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	729.000	26.67	19,442.43	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131						
VV		"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"						
VV		"osetl"729			729.000			
26	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	43.740	192.00	8,398.08	CS ÚRS 2024 02
VV		729*0,05*1,2			43.740			
27	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1,018.000	24.26	24,696.68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112						
VV		"chodník"97			97.000			
VV		"vjezdy"276			276.000			
VV		"vozovka"645			645.000			
VV		Součet			1,018.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2			Zakládání				48,847.40	
28	K	212752112	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 150	m	140.000	348.91	48,847.40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752112						
	VV	"podélná drenáž"140			140.000			
D 4			Vodorovné konstrukce				2,139.93	
29	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	0.394	719.01	283.29	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111						
	VV	"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"						
	VV	"lože pro přípojky UV"10,5*0,75*0,05			0.394			
	VV	Součet			0.394			
30	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	0.300	6,188.80	1,856.64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311151						
	VV	" podkladní beton UV a šachty"(1*1*0,1)*3			0.300			
D 5			Komunikace pozemní				1,726,246.81	
31	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	925.000	191.44	177,082.00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111						
	VV	"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"						
	VV	"sanace chodníku 0/63"97			97.000			
	VV	"sanace vjezdy 0/63"276			276.000			
	VV	"ochranná vrstva vjezdy"276			276.000			
	VV	"podkladní vrstva vjezdy"276			276.000			
	VV	Součet			925.000			
32	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	2,032.000	245.31	498,469.92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111						
	VV	"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"						
	VV	"sanace vozovky 0/63"645*2			1,290.000			
	VV	"ochranná vrstva vozovka 0/32"645			645.000			
	VV	"ochranná vrstva chodník 0/32"97			97.000			
	VV	Součet			2,032.000			
33	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	96.000	285.80	27,436.80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122111						
	VV	"sanace nad plynovodem"96*1			96.000			
34	K	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 170 mm	m2	603.000	390.73	235,610.19	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567132112						
	VV	"sanace vozovka"603			603.000			
35	K	573211109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	10.000	33.06	330.60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211109						
	VV	"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"						
	VV	"spojovací postřík"10			10.000			
36	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	10.000	2,508.92	25,089.20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134141						
	VV	"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"						
	VV	"ohrusná vrstva"10			10.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	132.000	425.96	56,226.72	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211112					
	VV		"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"chodník 10/20 šedá ROVNÁ HRANA"90					
	VV		"reliéfní 10/20 bílá"7					
	VV		"předláždění stávající dlažby"35					
	VV		Součet					
					90.000			
					7.000			
					35.000			
					132.000			
38	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	91.800	230.99	21,204.88	CS ÚRS 2024 02
	VV		"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"chodník 10/20 šedá ROVNÁ HRANA"90					
	VV		Mezisoučet					
	VV		90*1,02					
					90.000			
					90.000			
					91.800			
39	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	7.140	415.78	2,968.67	CS ÚRS 2024 02
	VV		"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"reliéfní 10/20 bílá"7					
	VV		Mezisoučet					
	VV		7*1,02					
					7.000			
					7.000			
					7.140			
40	K	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	877.000	461.84	405,033.68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212211					
	VV		"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"vozovka 20/20 šedá ROVNÁ HRANA"543					
	VV		"vjezdy 20/20 antracit ROVNÁ HRANA"276					
	VV		"chodníkový přejezd 20/10 šedá ROVNÁ HRANA"35					
	VV		"reliéfní 20/10 bílý"23					
	VV		Součet					
					543.000			
					276.000			
					35.000			
					23.000			
					877.000			
41	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	553.860	289.55	160,370.16	CS ÚRS 2024 02
	VV		"vozovka 20/20 šedá ROVNÁ HRANA"543					
	VV		Mezisoučet					
	VV		543*1,02					
					543.000			
					543.000			
					553.860			
42	M	59245004	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm barevná	m2	281.520	341.60	96,167.23	CS ÚRS 2024 02
	VV		"vjezdy 20/20 antracit ROVNÁ HRANA"276					
	VV		Mezisoučet					
	VV		276*1,02					
					276.000			
					276.000			
					281.520			
43	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	35.700	285.64	10,197.35	CS ÚRS 2024 02
	VV		"chodníkový přejezd 20/10 šedá ROVNÁ HRANA"35					
	VV		Mezisoučet					
	VV		35*1,02					
					35.000			
					35.000			
					35.700			
44	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	23.460	428.79	10,059.41	CS ÚRS 2024 02
	VV		"reliéfní 20/10 bílý"23					
	VV		Mezisoučet					
	VV		23*1,02					
					23.000			
					23.000			
					23.460			
D	8		Trubní vedení				143,887.90	
45	K	871251111	Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem vnějšího průměru 110 mm	m	100.000	90.45	9,045.00	
	VV		"montáž půlených chráničků"100					
					100.000			
46	M	345751310	kabelové nosné systémy žlaby kabelové materiál recyklovaný PVC materiál recyklovaný PVC kabelový žlab (100x100) žlab s víkem	m	100.000	161.07	16,107.00	
47	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150	m	14.000	100.50	1,407.00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871310320					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"přípojky"10,5+3,5		14.000			
48	M	28617025	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12	m	14.000	410.67	5,749.38	CS ÚRS 2024 02
49	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	9.000	226.14	2,035.26	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877355211					
	VV		"napojení vpustí a žlabů"6		6.000			
	VV		"zápachové uzávěrky"3		3.000			
	VV		Součet		9.000			
50	M	R2	Tvarovky PVC SN8 k napojení ul. vpustí	kus	6.000	93.62	561.72	
51	M	09092024R	Zápachová uzávěrka DN150	kus	3.000	266.67	800.01	
52	K	890211811	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu	m3	0.750	1,751.46	1,313.60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/890211811					
	VV		"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace"					
	VV		"bourání UV"1*0,75		0.750			
53	K	895941367	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	3.000	1,103.68	3,311.04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941367					
54	M	R3	Litínová mříž 500x500 tř. D400 + rám + kalový koš	kompl	3.000	3,941.34	11,824.02	
55	M	R5	Kompletní betonové dílce uliční vpustí	kompl	3.000	2,837.34	8,512.02	
56	M	59224467	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC	kus	3.000	1,257.60	3,772.80	CS ÚRS 2024 02
57	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	5.000	6,959.89	34,799.45	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132121					
58	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	10.000	4,464.96	44,649.60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132212					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							476,549.36	
59	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	8.000	597.33	4,778.64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111					
	VV		"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace"					
	VV		"budou poožity stávající demontované IZ4a+IZ4b+IZ8a+IZ8b"8		8.000			
60	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	4.000	1,546.67	6,186.68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511111					
	VV		"použijí se stávající sloupky"4		4.000			
61	K	915121112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní	m	20.000	341.34	6,826.80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915121112					
	VV		"V2b"20		20.000			
62	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	20.000	64.00	1,280.00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915611111					
63	K	916132113	Osazení silniční obruby z betonové předlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	335.000	449.31	150,518.85	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916132113					
	VV		"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace"					
	VV		"obrubník 15/25"7+5+3		15.000			
	VV		"obrubník 15/15"5+7+6+104+6+10+1+7+16+9+5+6+6+104+6+8+6+6		318.000			
	VV		"obrubník 15/25-15"2		2.000			
	VV		Součet		335.000			
64	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	15.750	129.60	2,041.20	CS ÚRS 2024 02
	VV		"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace"					
	VV		"obrubník 15/25"7+5+3		15.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		15.000			
	VV		15*1,05		15.750			
65	M	59217032	obrubník silniční betonový 1000x150x150mm	m	333.900	109.98	36,722.32	CS ÚRS 2024 02
	VV		"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace"					
	VV		"obrubník 15/15"5+7+6+104+6+10+1+7+16+9+5+6+6+104+6+8+6+6		318.000			
	VV		Mezisoučet		318.000			
	VV		318*1,05		333.900			
66	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	2.000	384.96	769.92	CS ÚRS 2024 02
	VV		"obrubník 15/25-15"2		2.000			
67	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	201.000	371.02	74,575.02	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					
	VV		"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace"					
	VV		"obrubník 8/25"201		201.000			
68	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	205.020	93.70	19,210.37	CS ÚRS 2024 02
	VV		"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace"					
	VV		"obrubník 8/25"201		201.000			
	VV		Mezisoučet		201.000			
	VV		201*1,02		205.020			
69	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	17.353	3,333.87	57,852.65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
	VV		"příplatek"					
	VV		"obruby silniční"335*0,35*0,1		11.725			
	VV		"obruby chodníkové"201*0,28*0,1		5.628			
	VV		Součet		17.353			
70	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	22.000	48.00	1,056.00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919112213					
	VV		"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"proříznutí spáry"22		22.000			
71	K	919121112	Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	22.000	37.33	821.26	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919121112					
	VV		"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace a D.1.1.1.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"utěsnění spáry"22		22.000			
72	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	280.000	26.97	7,551.60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726121					
	VV		"geotextilie pro drenáž"2*140		280.000			
73	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	22.000	422.30	9,290.60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935113111					
	VV		"šířky200mm"					
	VV		"vpust"1		1.000			
	VV		"čistící kus"1		1.000			
	VV		"žlab"20		20.000			
	VV		Součet		22.000			
74	M	59223079	vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním a můstkovým litinovým roštem pro horizontální připojení potrubí horní díl 660x250x360	kus	1.000	9,728.00	9,728.00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"vpust"1		1.000			
75	M	59227127	žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 200mm	m	20.000	3,525.33	70,506.60	CS ÚRS 2024 02
	VV		"žlab"20		20.000			
76	M	59227121	díl revizní polymerbetonový předtvarovaný pro svislý odtok s integrovaným těsněním a můstkovým litinovým roštem š 200mm	m	1.000	5,467.74	5,467.74	CS ÚRS 2024 02
	VV		"čistící kus"1		1.000			
77	M	59227124	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu monolitického z polymerbetonu š 200mm	kus	4.000	1,467.73	5,870.92	CS ÚRS 2024 02
	VV		"čelo"4		4.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	8.000	25.60	204.80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006132					
		VV	"dle přílohy D.1.1.1.2 Situace pozemní komunikace"					
		VV	"přesun dopravních značek IZ8a"2		2.000			
		VV	"přesun dopravních značek IZ8b"2		2.000			
		VV	"přesun dopravních značek IZ5a"2		2.000			
		VV	"přesun dopravních značek IZ5b"2		2.000			
		VV	Součet		8.000			
D	99		Přesuny hmot a sutí				5,289.39	
79	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	223.181	2.30	513.32	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561					
		VV	"beton"59,02+4,16+8,64+2,99+13,735+1,32+3,3+1+0,656		94.821			
		VV	"živice"0,98+127,38		128.360			
		VV	Součet		223.181			
80	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2,454.991	1.80	4,418.98	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569					
		VV	"skládka do 12km"11*223,181		2,454.991			
81	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	223.181	1.60	357.09	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611					
		VV	"beton"59,02+4,16+8,64+2,99+13,735+1,32+3,3+1+0,656		94.821			
		VV	"živice"0,98+127,38		128.360			
		VV	Součet		223.181			
D	997		Přesun sutě				2,343.40	
82	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	94.821	10.50	995.62	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861					
		VV	"beton"59,02+4,16+8,64+2,99+13,735+1,32+3,3+1+0,656		94.821			
83	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	128.360	10.50	1,347.78	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875					
		VV	"živice"0,98+127,38		128.360			
D	998		Přesun hmot				956.61	
84	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	642.019	1.49	956.61	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulice Cihlářská a U Jatek, Kolín
Objekt:
004/2024_22 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Cihlářská

CC-CZ:
Datum: 4. 9. 2024

Zadavatel:
Město Kolín

IČ: 00235440
DIČ: CZ00235440

Uchazeč:
PORR a.s.

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant:
DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Zpracovatel:
DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Poznámka:

Cena bez DPH	59,500.00
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59,500.00	21.00%	12,495.00
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	71,995.00
------------	-------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Cihlářská a U Jatek, Kolín

Objekt: 004/2024_22 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Cihlářská
Zadavatel: Město Kolín
Uchazeč: PORR a.s.

Datum: 4. 9. 2024
Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	59,500.00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	59,500.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Cihlářská a U Jatek, Kolín

Objekt: 004/2024_22 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: CihlářskáDatum: 4. 9. 2024

Zadavatel: Město KolínProjektant: DI PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s.Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

59,500.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

59,500.00

1	K	0001	Vytyčení inženýrských sítí a ručně kopané sondy pro ověření polohy inženýrských sítí	sada	1.000	6,000.00	6,000.00	
2	K	0002	Zařízení staveniště, provoz a odstranění. Obsahuje veškeré náklady spojené se zařízením staveniště, včetně toalet.	sada	1.000	6,000.00	6,000.00	
3	K	0003	Pomocné práce- zajištění nebo zřízení, regulaci a ochranu dopravy vč. DIO a přechodného dopravního značení - úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci (vč. pěších) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi, uvažováno jednotyčové zábradlí vysoké min. 1,10m s označením zákazu vstupu, lávky pro pěší, provizorní dopravní značení v rozsahu dle stanovení přechodného dopravního značení. Bude provedena pasportizace okolních objektů včetně fotodokumentace3 vyhotoveních v písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD.	sada	1.000	12,500.00	12,500.00	
4	K	0004	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy - výškopis, polohopis (3x tištěná dokumentace, 1xCD). Geometrický plán pro rozdělení pozemku (3x tištěná dokumentace, 1xCD).	sada	1.000	20,000.00	20,000.00	
5	K	0005	Zkoušení a kontrola prací zkušebnou zhotovitele dle TP	sada	1.000	5,000.00	5,000.00	
6	K	0006	Dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 vyhotoveních v písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD	sada	1.000	10,000.00	10,000.00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0.00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0.00	0.00
Montáž - materiál		128,458.70
Montáž - práce		68,626.97
Mezisoučet 1	0.00	197,085.67
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		12,969.15
Nátěry		0.00
Zemní práce		100,162.52
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0.00
Mezisoučet 2	0.00	310,217.34
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		3,411.36
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0.00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0.00
Základní náklady celkem		313,628.70
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0.00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0.00
Vedlejší náklady celkem		0.00
Kompletační činnost		0.00
Náklady celkem		313,628.70
Základ a hodnota DPH 21%	313,628.70	65,862.03
Základ a hodnota DPH 15%	0.00	0.00
Náklady celkem s DPH		379,490.73
Roční nárůst cen 0,00%		0.00
Roční nárůst cen 0,00%		0.00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	128,458.70	68,626.97
Elektroinstalace	121,640.00	63,711.77
Demontáže	0.00	4,915.20
Zemní práce	3,250.00	96,912.52

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
	Zařízení zmíněné v tomto soupisu prací je uvedeno pouze jako příklad typu (referenční výrobek), z jehož parametrů a provedení bylo vycházeno při tvorbě tohoto projektu. Případná změna zařízení musí plnohodnotně odpovídat ve všech směrech a parametrech, zejména ve vzájemné kompatibilitě a s ohledem na požadavky investora na provoz technologie jako celku.							0,00
	JKSO							0,00
	Zpracováno v cenové soustavě RTS, položky nezatříděny							0,00
	Elektromontáže							
	Elektroinstalace							
	TRUBKA 450N LDPE/HDPE							
1	KF 09040 D40/32mm	m	168.00	20.00	3,360.00	28.72	4,824.96	8,184.96
	KABEL SÍLOVÝ,IZOLACE PVC							
2	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	35.00	13.00	455.00	24.43	855.05	1,310.05
3	CYKY-J 4x16 , pevně	m	176.00	200.00	35,200.00	42.29	7,443.04	42,643.04
	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO							
4	4x25 mm2	ks	9.00	105.00	945.00	200.00	1,800.00	2,745.00
	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI							
5	Do 16 mm2	ks	36.00		0.00	49.07	1,766.52	1,766.52
	SPOJKA 1kV PRO KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ							
6	SMOE81512-CEE05 6-25mm2	ks	1.00	450.00	450.00	1,225.87	1,225.87	1,675.87
	SVÍTIDLO PRO OSVĚTLENÍ KOMUNIKACE							0,00
	Luxsan Midi LS/15W/96LED/30/2700K/3012/CLI/univerzální							
7	uchycení 48-60mm/RAL9007	ks	4.00	8,600.00	34,400.00	1,067.52	4,270.08	38,670.08
8	Příplatek za recyklaci svítidla	ks	4.00	7.00	28.00		0.00	28.00
9	CLO konstatní sv. tok	ks	4.00	115.00	460.00		0.00	460.00
10	Příplatek za aktivaci funkce regulace příkonu	ks	4.00	115.00	460.00		0.00	460.00
	STOŽÁR OSVĚTLOVACÍ BEZPATICOVÝ							0,00
11	STB 6 - B 114/89/76 vetknutý, povrch. úprava žárový zinek, ochranná manžeta	ks	4.00	7,000.00	28,000.00	3,249.33	12,997.32	40,997.32
12	UD1/76-500 rovný výtlačník 500mm, povrch. úprava žár. zinek	ks	4.00	700.00	2,800.00	585.60	2,342.40	5,142.40
	STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE							
13	SR 481-27 Z/Un 1xE27, IP20	ks	3.00	470.00	1,410.00	576.27	1,728.81	3,138.81
14	SR 482-27 Z/Un 2xE27, IP20	ks	1.00	470.00	470.00	580.54	580.54	1,050.54
	POJISTKOVÁ VLOŽKA							
15	M142102--- Pojistka závitová 6A	ks	5.00	17.00	85.00	9.88	49.40	134.40
	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ							
16	FeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m	8.00	50.00	400.00	33.94	271.52	671.52
	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ							
17	FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	146.00	80.00	11,680.00	34.56	5,045.76	16,725.76
	SOUČÁSTI HROMOSVODŮ							
	PROVEDENÍ FeZn							
18	SP svorka připojovací	ks	5.00	18.00	90.00	29.15	145.75	235.75
19	SR 3a svorka zemnicí páska-drát	ks	5.00	35.00	175.00	31.78	158.90	333.90
20	SS svorka spojovací	ks	4.00	18.00	72.00	31.38	125.52	197.52
21	236005S Antikorozní páska plastická 50mm 10m	ks	2.00	350.00	700.00	27.60	55.20	755.20
	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY							
22	Vyhledání připojovacího místa	hod	3.00		0.00	586.67	1,760.01	1,760.01
23	Napojení na stávající zařízení	hod	8.00		0.00	586.67	4,693.36	4,693.36
24	Zkusební provoz	hod	4.00		0.00	586.67	2,346.68	2,346.68
25	Demontáž a zpětná montáž jednotky MR	kpl	1.00		0.00	840.32	840.32	840.32
	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ							
26	S ostatními profesemi	hod	6.00		0.00	647.46	3,884.76	3,884.76
	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK							
	DLE CSN 331500							
27	Revizní technik	hod	9.00		0.00	500.00	4,500.00	4,500.00
	Elektroinstalace - celkem				121,640.00		63,711.77	185,351.77
	Demontáže							
	STOŽÁR PATICOVÝ							
28	STK 60/30/3	ks	4.00		0.00	1,019.73	4,078.92	4,078.92
	SVÍTIDLO VENKOVNÍ NA SLOUP							
29	LED 70W	ks	4.00		0.00	209.07	836.28	836.28
	Demontáže - celkem				0.00		4,915.20	4,915.20
30	Podružný materiál				6,818.70			6,818.70
	Elektromontáže - celkem				128,458.70		68,626.97	197,085.67
	Zemní práce							
	VYTÝČENÍ TRATI KABEL,VEDENÍ							
31	Podél silnice	km	0.15		0.00	1,506.13	225.92	225.92
	SEJMUTÍ DRNU							
32	Nářez drnu,naložení,odvoz	m2	2.00		0.00	30.93	61.86	61.86
	ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU							
33	Premíst.mater.naložení,odvoz	m3	2.00		0.00	3,411.20	6,822.40	6,822.40
	JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3							
34	Zemina třídy 3,ručně	m3	3.00		0.00	1,260.80	3,782.40	3,782.40
	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU							
35	Do bednění	m3	3.00		0.00	3,653.34	10,960.02	10,960.02
	POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSVĚTL.MIMO OSU TRASY KABELU							
36	D 300x1100 mm	ks	4.00	700.00	2,800.00	347.47	1,389.88	4,189.88
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3							
37	Šíře 500mm,hĺoubka 300mm	m	116.00		0.00	189.12	21,937.92	21,937.92
38	Šíře 500mm,hĺoubka 600mm	m	24.00		0.00	378.24	9,077.76	9,077.76
39	Šíře 500mm,hĺoubka 800mm	m	4.00		0.00	504.32	2,017.28	2,017.28
	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ							
40	Šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	288.00		0.00	75.00	21,600.00	21,600.00
	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC							
41	Šířka 33cm	m	150.00	3.00	450.00	3.40	510.00	960.00
	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 VČETNĚ HUTNĚNÍ							
42	Šíře 500mm,hĺoubka 100mm	m	116.00		0.00	8.85	1,026.60	1,026.60
43	Šíře 500mm,hĺoubka 400mm	m	24.00		0.00	35.41	849.84	849.84
44	Šíře 500mm,hĺoubka 600mm	m	4.00		0.00	53.12	212.48	212.48
	ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA POVRCHU							
45	V zemině třídy 3-4	m3	3.00		0.00	177.06	531.18	531.18
	ODVOZ ZEMINY							
46	Do vzdálenosti 1 km	m3	14.00		0.00	103.47	1,448.58	1,448.58
47	Za každý další km	m3	210.00		0.00	10.67	2,240.70	2,240.70
	ÚPRAVA POVRCHU							
48	Osetí povrchu travou	m2	2.00		0.00	14.08	28.16	28.16
	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ							
49	Zemina třídy 3	m2	142.00		0.00	20.80	2,953.60	2,953.60
	PODKLADOVÁ VRSTVA							

50	Ze šterkopísku	m3	3.00		0.00	666.66	1,999.98	1,999.98
	ZAMĚŘENÍ TRASY KABEL.VEDENÍ							
	DO GEODETICKÉ MAPY							
51	zastavěný prostor	m	144.00		0.00	29.87	4,301.28	4,301.28
	GEODETICKÉ PRÁCE							
52	Zaměření bodu	ks	4.00		0.00	586.67	2,346.68	2,346.68
	POPLATEK ZA ULOŽENÍ NA SKLÁDKU							
53	Hlušina (2,1t/m3)	t	29.40		0.00	20.00	588.00	588.00
	Zemní práce - celkem				3,250.00		96,912.52	100,162.52