

Smlouva o dílo

č. ORI/25/20119

na zhotovení stavby

**„NPK, a.s., Pardubická nemocnice,
NADZEMNÍ KORIDOR spojující CUP – pavilon 27 – pavilon 19“
P24V00000355**

Smluvní strany:

Objednatel: Pardubický kraj

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú. 220764571/0300

Zhotovitel: RONELI Stavby SE

sídlo: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3
zastoupen: Ing. Milan Oplíštil, předseda představenstva
IČO: 29316731
DIČ: CZ29316731
zápis v OR: U Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 1281
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
č.ú. 3352560339/0800

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „**NPK, a.s., Pardubická nemocnice, NADZEMNÍ KORIDOR spojující CUP – pavilon 27 – pavilon 19**“ (systémové číslo **P24V00000355**) a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

1. Předmět díla

Předmětem díla je zhotovení stavby „**NPK, a.s., Pardubická nemocnice, NADZEMNÍ KORIDOR spojující CUP – pavilon 27 – pavilon 19**“ podle projektové dokumentace zpracované společností CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., se sídlem Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava, IČO: 05725674 v rozsahu určeném soupisem prací tak, aby zhotovená stavba vyhověla podmínkám Rozhodnutí - změna stavby před dokončením části stavby Magistrátu města Pardubice, stavebního úřadu, ze dne 2. 5. 2024 pod č.j. MmP 59194/2024.

2. Cena díla

1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit 28 990 815,84 Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“).

Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí 6 088 071,33 Kč.

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí 35 078 887,17 Kč.

- Objednatel prohlašuje, že v souvislosti s plněním vystupuje jako plátce DPH. Na poskytnuté plnění se tak uplatní režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3. Termíny a místo plnění

- Staveniště předá objednatel zhotoviteli v termínu do **31. 3. 2025**.
- Zhotovitel provede sjednané práce tak, aby předávací řízení k dílu schopnému převzetí bylo zahájeno nejpozději do **12 měsíců** od předání staveniště.
- Místem plnění je **Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 530 02 Pardubice, parc. c. st.c. st. p. č. 409, 410, 1369 a p.č. 64/1, 64/33, 472/1 v k.ú. Pardubičky**

4. Další ujednání a odchylky od obchodních podmínek

- Pojistný limit pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu se vyžaduje nejméně 50 mil. Kč.
- Objednatel je povinen zajistit ve smyslu a za podmínek čl. 11 bodu 4. a násl. obchodních podmínek stavebně-montážní pojištění zhotovovaného díla
- Odlišně od ustanovení čl. 15 bodu 8. obchodních podmínek se ujednává nový základ pro výpočet této smluvní pokuty, kdy namísto *minimální požadované hodnoty záruky* bude pro výpočet užit rozdíl *minimální požadované hodnoty záruky a aktuální výše vyhovujícího zajištění*.
- S ohledem na režim veřejné zakázky, na základě které byla tato smlouva uzavřena, je zhotovitel povinen vést stavební deník v elektronické formě. Nástroj pro elektronické vedení stavebního deníku zajistí zhotovitel.

5. Pověřené osoby

- Ve věcech technických je oprávněn jednat:
 - za objednatele: Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Zevl nebo Květoslava Michalová
 - za zhotovitele: [REDAKCE]
- K zápisům a podepisování stavebního deníku je oprávněn:
 - za objednatele: Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Zevl nebo Květoslava Michalová nebo technický dozor objednatele
 - za zhotovitele: [REDAKCE]
- K předání a převzetí staveniště je oprávněn:
 - za objednatele: Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Zevl nebo Květoslava Michalová
 - za zhotovitele: [REDAKCE]
- K předání a převzetí dokončeného díla je oprávněn:
 - za objednatele: Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Zevl nebo Květoslava Michalová
 - za zhotovitele: [REDAKCE]

6. Součástí smlouvy

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

- Obchodní podmínky pro stavební práce
- Oceněný soupis prací
- Harmonogram realizace

4. Provozní podmínky pro realizaci stavby

7. Závěrečná ujednání

1. Není-li pro konkrétní věc ujednáno nebo stanoveno jinak, lze změny této smlouvy platně činit pouze dodatkem smlouvy v písemné formě. Dodatky budou číslovány vzestupně nepřerušenou číselnou řadou a v tomto pořadí budou vykládány.
2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna do 3 měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, vyjma údajů chráněných podle právní úpravy ochrany osobních údajů.
3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
4. Tato smlouva je uzavírána ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího elektronického podpisu.
5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah, včetně obsahu příloh, znají a souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Ing. Milan Oplíštil
předseda představenstva

*schváleno usnesením Rady Pardubického
kraje R/180/25 ze dne 13.1 2025*

Příloha č. 1 ke smlouvě č. ORI/25/20119

**„NPK, a.s., Pardubická nemocnice,
NADZEMNÍ KORIDOR spojující CUP – pavilon 27 – pavilon 19“**

Obchodní podmínky pro stavební práce

schválené usnesením Rady Pardubického kraje R/1364/22

1. Úvodní ustanovení

1. Kde se v textu těchto obchodních podmínek užívá slovo smlouva, má se jím na mysli smlouva, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, není-li výslovně uvedeno, nebo neplyne-li z kontextu ustanovení bez důvodných pochybností jinak.
2. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy a blíže konkretizují, doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. Pojmy zde používané je třeba předně vykládat ve smyslu, v jakém jsou užity ve smlouvě.
3. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a ujednáními smlouvy, mají výkladovou přednost ujednání smlouvy. Jsou-li součástí smlouvy další přílohy upravující práva a povinnosti smluvních stran (typicky např. dodatečné podmínky vyplývající ze zařazení projektu do dotačního programu), mají jejich ustanovení aplikační přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, nikoli však před ujednáními smlouvy.
4. Pojem zadávací řízení je pro účely smlouvy třeba vykládat tak, že zahrnuje i postupy směřující k zadání veřejné zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“), např. zadání veřejné zakázky malého rozsahu.

2. Staveniště

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. zhotoviteli fyzicky zpřístupní pozemky a/nebo objekty vymezené v projektové dokumentaci k provádění stavby a pro účely zřízení zařízení staveniště.
2. Zhotovitel se při předání s prostorem staveniště seznámí a porovná jej s projektovou dokumentací, příp. dalšími vstupními podklady. Je-li to žádoucí pro řádné plnění smlouvy, zhotovitel též prověří stav existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení nebo systémů v prostoru staveniště.
3. O každém jednání, jehož cílem mělo být předání staveniště, se sepiše protokol. Obsahem protokolu musí být závěr, zda staveniště bylo mezi smluvními stranami předáno. Protokol musí být datován. Obsahem protokolu mohou dále být vyjádření zástupců smluvních stran, příp. dalších zúčastněných osob, organizačně-technická ujednání apod. Protokol podepíší oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, příp. též další zúčastněné osoby.
4. K výhradám nebo podmínkám, se kterými bylo staveniště převzato, se nepřihlíží.
5. V případě důvodného nepřevzetí staveniště zhotovitelem se doba realizace nerozbíhá. V opačném případě platí, že po dobu, po kterou nebylo staveniště zhotovitelem převzato nedůvodně, doba realizace díla běžela.
6. Den převzetí staveniště zhotovitelem je prvním dnem realizace díla. Rozhodujícím údajem je datum skutečného předání staveniště, byť by bylo ve smlouvě ujednáno jinak. Je-li doba realizace díla určena datem zahájení předávacího řízení, nikoli trváním výstavby, posouvá

se termín dokončení o tolik dní, o kolik se skutečné datum předání staveniště zpozdilo oproti datu uvedenému ve smlouvě.

7. Plochy užívané pro realizaci díla, resp. zejména jejich obvod může zhotovitel označit svým logem nebo firmou. Zhotovitel dále viditelně uvede jméno a telefonní kontakt na odpovědného pracovníka, typicky stavbyvedoucího. Zhotovitel je též povinen neprodleně po převzetí staveniště instalovat prostředky publicity projektu, např. billboard nebo infoplakát, v rozsahu uvedeném v soupisu prací. Zástupce objednatele poskytne zhotoviteli instrukce a potřebnou součinnost k vytvoření žádoucího designu prostředků publicity.
8. Není-li výslovně stanoveno jinak, nepožaduje objednatel, aby zhotovitel zabezpečil prostor staveniště ve vyšším standardu, než jaký vyplývá z obecných norem a právních předpisů.
9. Zhotovitel provede úklid a vyklizení staveniště do 14 dnů od podpisu protokolu, jímž se potvrzuje převzetí díla dokončeného bez vad a nedodělků objednatelem. Úklid zahrnuje zejména odstranění všech materiálů, zbytků, nečistot a odpadů jakéhokoli druhu. Vyklizením se rozumí odvoz všech dočasných konstrukcí, zařízení a mechanizace. Záznam o provedení úklidu a vyklizení staveniště se zpravidla nepožaduje, ledaže jsou ke stavu opouštěného staveniště výhrady nebo byl kteroukoli ze smluvních stran výslovně vyžádán. Neprovede-li konečný úklid a vyklizení staveniště zhotovitel ani v přiměřené dodatečné lhůtě, zajistí jej na jeho náklady objednatel.

3. Bezpečnost práce

1. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebnou a účinnou součinnost při vypracování nebo aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též jen „plán“) koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též jen „BOZP“) tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V průběhu realizace zhotovitel poskytuje podklady a podněty pro další aktualizaci plánu.
2. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby určen a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost zhotovitel ihned objednateli.
3. Zhotovitel je povinen bezodkladně prokazatelně upozornit objednatele, pokud je nebo má být koordinátorem BOZP určena osoba podléhající jeho řídicímu vlivu nebo osoba, se kterou jedná ve shodě, příp. jejich zaměstnanec, čímž by mohl být zmařen nebo ztížen efektivní výkon této činnosti.
4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska BOZP a požární ochrany (dále též jen „PO“) od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá též v plném rozsahu za BOZP svých zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel zajistí dodržení totožného standardu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i u poddodavatelů a jejich zaměstnanců. V této souvislosti zhotovitel zejména:
 - a) zajistí, že pracovníci na staveništi budou označeni firemním označením;
 - b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - c) zajistí každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti a závěrečný úklid staveniště.
5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, jakož i další osoby, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami BOZP, PO a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

6. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a smlouvou. Zhotovitel je zejména povinen bezodkladně přijmout opatření k nápravě závadného stavu, na který byl koordinátorem BOZP upozorněn.
7. Koordinátor BOZP nebo na jeho podnět oprávněná osoba objednatele jsou oprávněni při zjištění hrubého porušení podmínek BOZP nebo PO zakázat zhotoviteli pokračování v pracích na předmětu díla až do odstranění vytčené bezpečnostní závady. Pro vyloučení pochybnosti se stanovuje, že doba realizace díla se i přes uvedenou překážku nepřerušuje.

4. Provádění díla

1. Předmětem díla mohou být kromě vlastních stavebních prací též související dodávky a/nebo služby. Bez ohledu na to se na dílo jako celek i každou jeho část nahlíží jako na stavbu.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou a účelu užití díla.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s podmínkami smlouvy a s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen při realizaci dodržet technické a bezpečnostní normy předepsané projektovou dokumentací a příslušnými povoleními stavby, jakož i další pravidla týkající se provádění díla nebo činnosti zhotovitele, o nichž ví, nebo z titulu své odbornosti má vědět.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré dodávky, služby a práce budou provedeny v odpovídající jakosti určené smlouvou a projektovou dokumentací. Dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v odpovídající jakosti jako nové a nepoužité, ledaže ze smlouvy nebo projektové dokumentace pro část díla vyplývá jinak. Úroveň provedení prací a služeb bude odpovídat soudobým technickým možnostem a dosažené úrovni vědění v době provádění.
5. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena. V listinné formě bude nejméně v jednom vyhotovení předána objednatelem zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
6. Pro provedení nebo zajištění následujících prací platí, že jsou součástí předmětu díla, byť by nebyly výslovně uvedeny v soupisu prací. Platí též, že náklady na ně jsou zahrnuty v ceně díla. Toto ustanovení se užije vedle ujednání smlouvy o realizaci díla v rozsahu uvedeném v soupisu prací.
 - vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry
 - řízení stavebních a technologických prací
 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení
 - stavební práce
 - montážní práce
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně
 - vedení stavebního deníku
 - zajištění zázemí pro technický dozor investora (TDI), autorský dozor projektanta (AD) a koordinátora BOZP při výkonu jejich činnosti na staveništi
 - činnost odpovědného geodeta
 - součinnost při kolaudaci stavby

- odstraňování vad v záruční době
7. Pro provedení nebo zajištění následujících prací platí, že nebyly-li uvedeny v soupisu prací, zavazuje se je zhotovitel provést nebo zajistit po ujednání cenových podmínek a formě závazkového vztahu. Zhotovitel se zavazuje uzavřít dodatek smlouvy nebo přijmout objednávku na takové plnění bez zbytečného odkladu, bude-li k tomu objednatelem vyzván.
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
 - zaměření stavby v S-JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího geometrického plánu a návrhu geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcných břemen ověřených katastrálním úřadem
 - provedení dodatečných měření a zkoušek
 - dodatečné zpřístupnění dříve zakrytých konstrukcí pro účely kontroly
 8. Zhotovitel zahájí provádění prací na díle nejpozději do 10 dnů od předání staveniště. Neučiní-li tak bez rozumného důvodu, zavdává to důvod pro pochybnost o jeho schopnosti řádně realizovat dílo.
 9. Neprovádí-li zhotovitel bez rozumného důvodu práce na realizaci díla po dobu delší než 7 po sobě jdoucích dnů, zavdává to pochybnost o jeho schopnosti řádně realizovat dílo.
 10. Zhotovitel je povinen vést stavební deník způsobem a nejméně v rozsahu vyplývajícím z § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvedená právní úprava dosud nenabyla účinnosti, užije se jí v tom rozsahu, ve kterém není v rozporu s platnou a účinnou úpravou vedení stavebního deníku.
 11. Probíhá-li realizace díla za nepřerušného provozu areálu, v němž se nachází staveniště, dbá zhotovitel o to, aby realizací narušoval provoz organizací v místě působících pouze v co nejmenší možné míře. Zhotovitel je povinen zástupce těchto organizací o průběhu realizace k jejich žádosti informovat. Bude-li zhotovitel požádán o úpravu způsobu provádění prací z důležitých důvodů na straně kterékoli organizace, učiní zhotovitel maximum pro to, aby žádosti vyhověl, aniž by tím ohrozil řádnost nebo včasnost dokončení díla. Příloha smlouvy může v této souvislosti stanovit závazné parametry nebo omezení pro způsob nebo dobu provádění prací.
 12. V průběhu realizace je zhotovitel povinen udržovat staveniště v přiměřeném rozsahu uklizené, zejména přitom dbá o odstranění jakýchkoli nepotřebných překážek. Přebytečný materiál, nečistoty, zbytky nebo dočasné konstrukce a objekty, které již nejsou k provádění díla zapotřebí, zhotovitel bez zbytečného odkladu ze staveniště odstraní. Zhotovitel je též povinen zajišťovat náležitý úklid jím užívaných přístupových komunikací jak během prací, tak každý den po jejich skončení. Při porušení této povinnosti je objednatel oprávněn provést nápravu sám, nebo ji zjednat na náklady zhotovitele.
 13. Zhotovitel provede likvidaci všech odpadů vzniklých při realizaci v souladu s podmínkami stanovenými projektovou dokumentací, příslušnými povoleními a platnými právními předpisy. Obzvláště důsledně pak dbá o řádnou likvidaci odpadů nebezpečných.
 14. Byl-li požadavek na jmenovité uvedení a/nebo kvalifikaci členů realizačního týmu odpovědných za řízení stavebních prací součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena, je zhotovitel na výzvu objednatele povinen bezodkladně prokázat, že se tyto osoby na plnění v deklarovaných rolích skutečně podílejí. Postup při případné změně nebo nahrazení kterékoli z těchto osob se řídí pravidly pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
 15. Zhotovitel je povinen zajistit účast hlavního stavbyvedoucího na kontrolních dnech stavby. Převažující neúčast nebo opakovaná neomluvená neúčast hlavního stavbyvedoucího na kontrolním dnu zavdává pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo.
 16. Zhotovitel není oprávněn realizovat dílo po dobu, kdy je to smlouvou zakázáno. Takovými dobami jsou:

- a) období zimní technologické přestávky, je-li doba realizace sjednána ve stavebních dnech a nebylo-li provádění prací výslovně povoleno;
- b) období zastavení stavby
 - na kterém se smluvní strany dohodly,
 - o kterém jednostranně rozhodl objednatel, nebo
 - které jednostranně vyhlásil zhotovitel;
- c) doba probíhajícího předávacího řízení, ledaže se jedná o odstraňování sepsaných vad a/nebo nedodělků a tyto práce byly objednatelem povoleny;
- d) doba zastavení stavby ujednaná jinde ve smlouvě.

5. Změny v předmětu díla

1. V průběhu realizace může objednatel zápisem do stavebního deníku nebo jinou vhodnou písemnou formou požadovat změnu části předmětu díla. Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a do 10 dnů od oznámení požadavku na provedení změny předloží pověřeným osobám objednatele návrh nového technického řešení.
2. V průběhu realizace může objednatel zápisem do stavebního deníku nebo jinou vhodnou písemnou formou požadovat rozšíření nebo jiné práce nad rámec předmětu díla. Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a do 10 dnů od oznámení požadavku na rozšíření nebo jiné práce nad rámec předmětu díla předloží pověřeným osobám objednatele návrh technického řešení.
3. V průběhu realizace je zhotovitel povinen bezodkladně upozornit písemnou formou objednatele na nutnost provedení změny části předmětu díla, pokud řešení uvedené v projektové dokumentaci nelze provést. Tuto nutnost je povinen odůvodnit a doložit. Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a nejpozději do 10 dnů od upozornění na nutnost provedení změny předloží pověřeným osobám objednatele návrh nového technického řešení.
4. Přílohou výše uvedených návrhů musí být položkový rozpočet zahrnující všechny činnosti dotčené změnou a odůvodnění dopadu na termín dokončení díla, pokud jej navržená změna nebo rozšíření předmětu díla má. Prodloužení termínu realizace objednatel akceptuje pouze, je-li objektivně odůvodněno, zejm. zvýšenou pracností nového řešení. Za tímto účelem je objednatel oprávněn požadovat harmonogram realizace v podrobnosti jednotlivých činností. Prodloužení termínu realizace je objednatel oprávněn zkrátit nebo odmítnout, je-li jeho důvodem pozdní informace o nutnosti změny, prodloužení zhotovitele s přípravou podkladů nebo jiná forma jeho nesoučinnosti a dále pak vyjde-li najevo, že zhotovitel o potřebě změny věděl nebo musel vědět v dostatečném předstihu předtím, než na potřebu změny objednatele skutečně upozornil.
5. Osoby jednající za objednatele ve věcech technických nejsou oprávněny ke konečnému rozhodnutí o provedení změn díla, ledaže se jedná o drobné změny jeho technického řešení, jež stačí zaznamenat do stavebního deníku, bez dopadu do ceny díla a doby jeho realizace. Jakákoli změna v předmětu díla mající dopad do ceny nebo termínu dokončení může být po dobu realizace platně sjednána pouze dodatkem smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce na takových změnách před uzavřením dodatku smlouvy, činí tak na vlastní riziko.
6. Pro oceňování položek soupisu prací při změnách v předmětu díla platí:
 - a) Užitý budou přednostně položky obsažené v cenové soustavě, ve které je zpracován soupis prací, který je přílohou smlouvy.
 - b) Položky méněprací budou oceněny v jednotkových cenách uvedených v soupisu prací, který je přílohou smlouvy.
 - c) Položky víceprací budou oceněny v jednotkových cenách uvedených v soupisu prací, který je přílohou smlouvy, pokud se v něm vyskytovaly. Vyskytuje-li se položka ve

více oddílech soupisu, užije se jednotková cena uvedená pro příslušný oddíl. Nevyskytuje-li se daná položka v oddílu dotčeném změnou, užije se její nejnižší jednotková cena v soupisu prací.

- d) Položky víceprací neobsažené v soupisu prací budou navázány na cenovou soustavu, je-li to možné. Tyto položky budou oceněny nejvýše jednotkovou cenou uvedenou v takové cenové soustavě v její aktuální cenové úrovni.
 - e) Položky, které nelze navázat na cenovou soustavu, ocení zhotovitel individuální kalkulací. Na výzvu objednatele zhotovitel tuto kalkulaci doloží. Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele, aby k individuálnímu ocenění doložil průzkum trhu o nejméně třech poptávkách, zajišťuje-li takovéto plnění poddodavatelsky.
7. Přehled všech provedených, realizovaných a připravovaných změn, ať již schválených nebo odmítnutých včetně příslušné dokumentace (zápisy, výkresy, rozpočty apod.) spravuje po dobu realizace zhotovitel.

6. Kontrola provádění díla a zakrývaných konstrukcí

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem a autorským dozorem. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že realizace probíhá v souladu se smlouvou. Neumožní-li zhotovitel pověřeným osobám nebo jejich zástupcům kontrolu a vyzkoušení díla či jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace zavdává toto jednání pochybnost o zhotovitelově schopnosti řádně realizovat dílo.
2. Za účelem kontroly průběhu realizace díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru kontrolní dny, a to zpravidla jednou za 14 dní. Probíhá-li realizace díla a kontrolní den se v posledních 4 týdnech nekonal, svolá kontrolní den, na kterém seznámí s průběhem realizace díla, v přiměřeném předstihu zhotovitel.
3. Do 30 dnů od účinnosti smlouvy předá zhotovitel objednateli ke schválení návrh plánu řízení a kontroly jakosti. Ten se po schválení pověřenou osobou objednatele stává plánem řízení a kontroly jakosti. Schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontroly a zkoušky díla se budou provádět v souladu s tímto plánem. Vyplněný plán řízení a kontroly jakosti je jedním z dokumentů povinně předávaných objednateli v předávacím řízení dokončeného díla.
4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací. Zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a technický dozor (dále společně též „zástupci objednatele“) s nejméně sedmidenním předstihem o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí mohli zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost a kontrola nebo zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, je zhotovitel povinen kontrolu nebo zkoušku za účasti zástupců objednatele na vlastní náklady opakovat, bude-li k tomu vyzván.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat zástupce objednatele k prověření všech prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být zástupcům objednatele doručena písemně nejméně 5 dnů předem. Nedostaví-li se

zástupci objednatele, ačkoli byli řádně vyzváni, a budou-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových konstrukcí, učiní tak zhotovitel na náklady objednatele. To neplatí, prokáže-li se, že zakryté konstrukce nebyly provedeny v souladu se smlouvou. V takovém případě nese náklady odkrytí konstrukcí zhotovitel.

7. Platí, že náklady kontrol a zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti, včetně nákladů na náhradu kontrolami nebo zkouškami zničených částí díla, jsou náklady zahrnutými ve smluvní ceně. Co do časového dopadu takových kontrol nebo zkoušek platí, že jsou od počátku uvažovány a zahrnuty do doby realizace.
8. Zhotovitel je též povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit nejpozději do 3 dnů. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět. Zkouška proběhne na náklady objednatele, ledaže se prokáže, že zkoušená část díla nebyla provedena v souladu se smlouvou. V takovém případě nese náklady zkoušky nebo kontroly zhotovitel.
9. U zkoušek nebo kontrol prováděných nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti výslovně vyžádaných objednatelem lze v případě, že prokázaly řádné provedení zkoušené nebo kontrolované části díla zhotovitelem, ujednat též časovou kompenzaci. Požaduje-li ji zhotovitel, je povinen prokázat nad rámec důvodných pochybností, že dodatečná zkouška nebo kontrola má skutečný dopad do termínu dokončení a jaký tento dopad je. Kompenzace bude provedena nejvýše v rozsahu časové náročnosti zkoušky nebo kontroly a obnovení konstrukcí případně zničených v procesu.
9. Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů poté, co je obdržel, zástupcům objednatele příslušná osvědčení o jakosti, zprávy o výsledcích provedených zkoušek nebo kontrol nebo jiné relevantní výstupy svědčící o jejich závěrech.
10. Část díla, ať již dodávku, službu nebo stavební práci, u které výsledek kontroly nebo zkoušky konstatoval nevyhovění požadavkům nebo specifikacím smlouvy, je zhotovitel povinen odstranit a nově provést nebo jinak nahradit vyhovujícím plněním. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotoviteli v této souvislosti též nepřísluší žádná časová kompenzace. Uvedené platí obdobně, je-li vada plnění zjištěna jinak než formalizovanou kontrolou nebo zkouškou.
11. Provedení jakékoli dílčí zkoušky nebo kontroly, byť s vyhovujícím výsledkem, žádným způsobem nepředjímá závěr o řádnosti provedení díla jako celku a nezbujuje zhotovitele odpovědnosti a záruky za jakost díla nebo jakékoli jeho části.

7. Předání dokončeného díla

1. Objednatel převezme dokončené dílo v předávacím řízení, které bude zahájeno nejpozději ke dni ujednanému smlouvou.
2. Zhotovitel objednatele k převzetí dokončeného díla písemně vyzve s dostatečným předstihem, zpravidla nejméně 7 dní před datem zahájení předávacího řízení. Včasnost výzvy je v případě pochybností povinen prokázat zhotovitel. Dostaví-li se objednatel k předávacímu řízení, ke kterému nebyl zhotovitelem včas vyzván, nebo na výzvu k předávacímu řízení díla zjevně nezpůsobilého předání, má vůči zhotoviteli právo na náhradu nákladů svých, jakož i dalších osob, které k předávacímu řízení na své náklady účelně přizval.
3. Předávací řízení organizuje a řídí objednatel sám, příp. prostřednictvím třetích osob, typicky osobou vykonávající na stavbě technický dozor.
4. V předávacím řízení bude ověřeno, zda zhotovitel ve sjednané době provedl dílo takovým způsobem a v takové kvalitě, že se jedná o dílo schopné převzetí. Dílo se předává a přebírá a závěry předávacího řízení se konstatují ke stavu díla ke dni zahájení předávacího řízení, byť by trvalo více dní.

5. Dílem schopným převzetí se rozumí
 - a) dílo dokončené bez vad a nedodělků, nebo
 - b) dílo dokončené s vadami a/nebo nedodělků, které nebrání nebo významně neztěžují užití díla funkčně, ani nepůsobí podstatnou měrou snížení jeho estetické hodnoty. Takové vady a/nebo nedodělků dále musí být při posouzení v kontextu složitosti a rozsahu díla pouze ojedinělé.
6. Mírou funkčnosti je zejména hledisko možnosti zahájení nebo obnovení běžného provozu realizací dotčené části stavby. Mírou estetické hodnoty je například to, zda by osoba nemající informaci o stavbě mohla rozumně pochybovat o tom, zda stavba proběhla, nebo zda je opravdu dokončena.
7. Dílo není schopno převzetí, pokud vykazuje v předávacím řízení vady nebo nedodělků bránící jeho užívání. Dílo též není schopno převzetí, je-li počet vad přímo nebránících užívání zjištěných v předávacím řízení neúměrný rozsahu a složitosti stavby, nebo dílo nesplňuje ani běžné požadavky na estetickou kvalitu. K opakování předávacího řízení vyzve zhotovitel objednatel postupem obdobně k bodu 2. tohoto článku; sedmidenní předstih výzvy lze v tomto případě přiměřeně zkrátit.
8. Má-li dílo pouze nedodělků nebránící jeho užívání a tyto jsou výlučně důsledkem nemožnosti splnění podmínek pro řádné provedení takových dodávek a prací ve smluvním termínu, hledí se na dílo jako na dokončené bez vad a nedodělků. Příkladem uvedeného je náhradní výsadba nebo sadové úpravy, které jsou závislé na klimatických podmínkách a ročním období, nebo provedení vodorovného dopravního značení plastem. Smlouva může výslovně stanovit další práce nebo dodávky, případně celé jejich okruhy, na které se tato výjimka vztahuje. Tyto nedodělků budou uvedeny v předávacím protokolu a bude u nich výslovně vyznačena výlučka z překážky převzetí díla. Dále bude stanovena lhůta pro jejich dokončení, která může být v závislosti na okolnostech delší než lhůta pro odstranění běžných vad a nedodělků díla.
9. Objednatel je oprávněn při předávacím řízení požadovat po zhotoviteli zajištění nebo strpění provedení dodatečných zkoušek díla nebo jeho částí. Má-li zkoušky provést nebo zajistit zhotovitel, užije se pro jejich sjednání postup pro práce, které jsou předmětem díla pouze za předpokladu jejich obsažení v soupisu prací upravený těmito obchodními podmínkami v článku 4. bodu 7. Úplata za zkoušky zhotoviteli přísluší pouze v případě, prokáže-li jejich výsledek bezvadnost provedení díla.
10. O předávacím řízení se sepíše protokol. Obsahem protokolu musí být závěr, zda předávané dílo bylo schopno převzetí a zda bylo objednatelům převzato bez vad a nedodělků, nebo s vadami nebránícími užívání, příp. že pro vady a/nebo nedodělků nebylo převzato. V protokolu se uvede soupis zjištěných vad a, bylo-li dílo převzato s vadami a/nebo nedodělků, stanoví se přiměřená lhůta k jejich odstranění. Protokol musí být datován. Obsahem protokolu mohou dále být vyjádření zástupců smluvních stran, příp. dalších zúčastněných osob, jakož i další skutečnosti. Protokol podepíší oprávnění zástupci objednatel a zhotovitel, příp. též dalších zúčastněné osoby.
11. V předávacím řízení bude vedle fyzického stavu díla prověřena i jeho dokladová stránka. Zhotovitel je v předávacím řízení povinen prokázat splnění obecně závazných právních předpisů, jakož i předepsaných technických norem vztahujících se k předávanému dílu. Zhotovitel je též povinen předat doklady potřebné k řádnému provozování díla.
12. Je-li to s ohledem na druh a povahu stavby relevantní, předá zhotovitel objednateli v předávacím řízení zejména:
 - a) dokumentaci skutečného provedení díla v trojím listinném vyhotovení a v elektronické podobě na CD nebo DVD;
 - b) geodetickou dokumentaci stavby pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, formě a za podmínek vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje;

- c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy o provedení předepsaných měření a jejich výsledky, zápisy o provedení a výsledky kontrol konstrukcí zakrytých v průběhu stavby;
- d) protokoly o zkouškách;
- e) protokoly o revizích instalovaných zařízení (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, apod.);
- f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, to vše v českém jazyce;
- g) originály všech stavebních deníků a kopie změnových listů opatřené podpisy všech zainteresovaných účastníků, nejsou-li objednateli již k dispozici např. v elektronické podobě;
- h) provozní řád pro zkušební provoz;
- i) provozní řád pro trvalý provoz;
- j) protokoly o zaškolení obsluhy;
- k) finanční záruku v záruční době;
- l) další objednatel v dostatečném předstihu vyžádané doklady nebo dokumenty vztahující se ke stavbě nebo jejímu provádění.

Nedostatečnost nebo nepředložení potřebného dokladu v předávacím řízení je vadou díla. V závislosti na charakteru a významu dokladu se může jednat i o vadu bránící užívání díla; to neplatí pro jakýkoli doklad podle písm. l) vyžádaný objednatel opožděně tak, že jej nebylo možno včas obstarat, nebo vyžádaný teprve v předávacím řízení.

13. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických je oprávněna, nikoli však povinna, převzít od zhotovitele dokončené dílo před sjednaným termínem plnění. Předávací řízení se před ujednaným termínem dokončení organizuje pouze na výzvu zhotovitele. K převzetí je v takovém předávacím řízení způsobilé pouze dílo dokončené bez vad a nedodělků.

8. Poddodavatelé

1. Dílo je zhotovitel oprávněn realizovat prostřednictvím poddodavatelů, nebylo-li pro jeho část ujednáno jinak. Za činnost poddodavatelů a její výsledky odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl sám.
2. Zapojení poddodavatele do realizace díla oznámí zhotovitel objednateli s dostatečným předstihem, není-li to možné, tak nejpozději bezprostředně před zahájením jeho prací. Ustanovení § 105 ZZVZ se při plnění smlouvy užije i v případě, že smlouva nebyla uzavřena v zadávacím řízení dle ZZVZ. Za poddodavatele se nepovažuje dodavatel materiálu nebo vybavení, neprovádí-li současně na staveništi stavební nebo montážní práce.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout poddodavatele a požadovat po zhotoviteli jeho nahrazení v případech, kdy:
 - a) takový poddodavatel byl jako vybraný dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva,
 - b) takový poddodavatel nesplňuje podmínky základní nebo profesní způsobilosti stanovené v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, pro dodavatele, nebo
 - c) by byl oprávněn v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, takového poddodavatele v pozici účastníka zadávacího řízení vyloučit pro nezpůsobilost ve smyslu § 48 ZZVZ.
4. Nahrazení poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, je možná

pouze s předchozím výslovným souhlasem objednatele. Souhlas je podmíněn doložením dokladů v rozsahu, v jakém jsou pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení jinou osobou vyžadovány ZZVZ.

9. Počítání času

1. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se ve smlouvě dnem kalendářní den.
2. Stavebním dnem se rozumí každý kalendářní den mimo období zimní technologické přestávky od 1. 11. běžného roku do 31. 3. roku následujícího. Provádění prací v období zimní technologické přestávky je možné pouze s písemným souhlasem osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Dny, ve které bylo provádění prací takto povoleno, se pak považují za stavební dny a započítávají se do doby realizace. V závislosti na charakteru díla nemusí být pojem stavební den ve smlouvě použit.
3. Případá-li konec termínu nebo lhůty vyplývající ze smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, má se za to, že bylo splněno včas, je-li splnění takto termínované povinnosti potvrzeno v nejbližší následující pracovní den. Uvedené platí obdobně pro dobu, po kterou objednatel není schopen splnění povinnosti zhotovitele potvrdit pro nedostupnost příslušných oprávněných zástupců.
4. Doba realizace v případě jejího určení trváním po dobu oprávněného zastavení stavby neběží. Doba realizace se v případě jejího určení datem dokončení bez dalšího kompenzuje o dobu oprávněného zastavení stavby.
5. Oprávněným zastavením stavby jsou, nad rámec situací případně definovaných jinde, tyto situace:
 - a) probíhající předávací řízení díla svolané na datum před smlouvou sjednaným termínem;
 - b) když se na zastavení stavby smluvní strany dohodly;
 - c) když o zastavení stavby rozhodl jednostranně objednatel, ledaže se jedná o zastavení z důvodu porušení povinnosti ze smlouvy nebo v souvislosti s ní zhotovitelem;
 - d) jiné přerušení, které jako oprávněné objednatel uznal.

10. Platební podmínky a fakturace

1. Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. Smluvní cena je stanovena na základě podrobného položkového rozpočtu dle nabídky zhotovitele. Jednotkové ceny položek uvedené v soupisu prací jsou po celou dobu plnění konečné a neměnné. Užití dispozitivních ustanovení právních předpisů upravujících zvýšení ceny se vylučuje. Cena se nebude měnit v důsledku inflace české, ani cizí měny, změn směnného kurzu mezi českou a cizími měnami nebo jiných faktorů ovlivňujících měnovou stabilitu. Smluvní cena zohledňuje fakt, že nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů nese zhotovitel.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
3. Objednatel akceptuje měsíčně nejvýše jeden dílčí daňový doklad/fakturu za práce provedené zhotovitelem na díle. Právo vystavit dílčí daňový doklad/fakturu vzniká zhotoviteli po potvrzení soupisu skutečně provedených prací oprávněnou osobou objednatele. Oprávněnou osobou k potvrzení soupisu provedených prací je osoba vykonávající technický dozor. Provedenými se rozumí pouze práce ve finálním stavu

předpokládaném smlouvou; jako provedené pak zejména nelze fakturovat práce spočívající v dodávce a montáži, byť by byly v soupisu prací oceněny samostatně, pokud montáž dosud neproběhla. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu provedených dodávek, prací a služeb určenému jako součin jednotkových cen jejich položek a provedeného množství. Bez ohledu na to, zda plnění probíhá nebo neprobíhá v režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel vypočte a v daňovém dokladu/faktuře uvede částku DPH.

4. Úhrada ceny díla na základě dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % smluvní ceny. Dílčí daňový doklad/fakturu, kterou by došlo k přečerpání uvedeného limitu, objednatel jako celek z tohoto důvodu odmítne, nebude-li užít mechanismus záruky za zádržné. Zbylou část smluvní ceny uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.
5. Konečný daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit až po konečném předání díla bez vad a nedodělků. Bez ohledu na to, zda plnění probíhá nebo neprobíhá v režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel vypočte a v daňovém dokladu/faktuře uvede částku DPH. Konečným daňovým dokladem/fakturou se nemusí dosáhnout 100 % smluvní ceny, je-li pro část díla sjednána typová nebo individuální výluka z dokončení, a na dílo se tak dle smlouvy hledí jako na dokončené.
6. Nevystavil-li zhotovitel dílčí daňový doklad/fakturu, přestože k tomu byl oprávněn, po dobu delší než 2 měsíce, může jej k tomu objednatel vyzvat a stanovit k tomu přiměřenou lhůtu. Nevyhovění výzvě zakládá důvodnou pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo.
7. Listinné daňové doklady/faktury budou adresovány na sídlo objednatele, elektronické primárně do datové schránky objednatele. E-mailové doručení se považuje za účinné pouze, je-li příjemcem výslovně potvrzeno, přičemž za takové potvrzení se nepovažuje žádná forma automatizované odpovědi.
8. Splatnost daňových dokladů/faktur vystavených zhotovitelem se stanovuje na 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli, splatnost daňových dokladů/faktur vystavených objednatelem na 15 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení zhotoviteli. Ke splatnosti uvedené v daňovém dokladu/faktuře jinak se nepřihlíží.
9. Jiné částky než smluvní cena uvedené v ujednání smlouvy o ceně jsou pouze informativní. Částka DPH, bez ohledu na to, která smluvní strana je jejím plátcem, bude stanovena podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění platném a účinném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Ke změně částky DPH, potažmo ceny včetně DPH v důsledku změny sazby daně není nutné uzavírat dodatek smlouvy.
10. Úhradou se rozumí již odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
11. Úhradu smluvní ceny provede objednatel na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy.
12. Úhradu částky DPH vyplývající z fakturované smluvní ceny provede objednatel na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy pouze za současného splnění těchto podmínek:
 - a) na plnění se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti,
 - b) účet uvedený v hlavičce smlouvy je zveřejněným účtem ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a
 - c) v okamžiku fakturace není o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup informace, že je nespolehlivým plátcem, nebo jiná informace, z níž by pro objednatele vyplýval vznik ručení za DPH dle ust. § 109 odst. 3 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

Nejsou-li výše uvedené podmínky splněny, zaplatí objednatel DPH přímo na účet správce daně. O takovém postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele, není-li jeho důvodem nesplnění podmínky uvedené pod písm. a).

13. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury stanovené právním řádem a vyplývající z běžných účetních zvyklostí. Povinnou přílohou dílčího daňového dokladu/faktury je kopie soupisu skutečně provedených prací potvrzená oprávněnou osobou objednatele a přehled dosavadního čerpání položek soupisu prací zahrnující též aktuálně fakturované množství. Oproti dílčímu je povinnou přílohou konečného daňového dokladu též kopie předávacího protokolu potvrzující dokončení díla bez vad a nedodělků. Objednatel upozorňuje, že další požadavky na formální stránku daňového dokladu/faktury mohou vyplývat ze zařazení projektu do dotačního programu.
14. Objednatel je oprávněn nejpozději do konce smlouvou ujednané splatnosti odmítnout uhrazení daňového dokladu/faktury, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou, pokud má daňový doklad/faktura věcné nebo formální vady. Takový daňový doklad/fakturu objednatel vrátí zhotoviteli s identifikací zjištěných vad. Zhotovitel daňový doklad/fakturu opraví nebo nově vyhotoví a znovu doručí objednateli. Splatnost takového daňového dokladu/faktury běží nově v celém sjednaném trvání. Na opravené, příp. nově vystavené daňové doklady/faktury se nevztahuje omezení na jeden dílčí daňový doklad/fakturu měsíčně. Vadou vedoucí k odmítnutí daňového dokladu/faktury je vždy situace, kdy součet provedených a požadovaných plateb přesáhne u kterékoli položky soupisu prací její celkovou hodnotu.
15. Probíhá-li realizace předmětu díla v režimu přenesení daňové povinnosti, stanovují se v oblasti fakturace následující doplňující podmínky:
 - a) Daňové doklady/faktury je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 5 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
 - b) Daňový doklad/faktura bude obsahovat informaci, že plnění probíhá v režimu přenesení daňové povinnosti, a DPH je tak povinen odvést příjemce plnění.
 - c) Opravený nebo nově vystavený daňový doklad/fakturu po jeho vrácení je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení objednatelem s identifikací zjištěných vad.
 - d) V případě fakturace v listinné podobě je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu zaslat objednateli nejméně ve dvou vyhotoveních.Nesplnění uvedených povinností může mít za následek vznik škody objednateli.
16. Primárním způsobem vypořádání vzájemných peněžitých pohledávek smluvních stran je jejich vzájemné započtení. Započtení je možné i na dosud nesplatné, avšak určité pohledávky. O provedeném započtení pohledávek je smluvní strana, která jej provedla, povinna informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu.
17. Není-li vzájemné započtení pohledávek možné nebo pro objednatele výhodné, bude na nezapočtenou, příp. celou částku vystavena faktura.

11. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu na zdraví a/nebo majetku způsobenou třetím osobám. Pojem třetí osoba v tomto kontextu zahrnuje i objednatele. Minimální výši pojistného krytí požadovaného v souvislosti s realizací díla stanovuje smlouva.
2. V případě, že zhotovitel bude plnit část díla prostřednictvím poddodavatele, musí pojistná smlouva zahrnovat též pojištění pro případ vzniku škody, kterou si způsobí subjekty zúčastněné na realizaci díla navzájem.
3. Prokázání existence pojištění bylo jedním z předpokladů uzavření smlouvy. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu za účelem kontroly splnění stanovených parametrů kdykoli v průběhu realizace díla, bude-li k tomu objednatelem vyzván, a to nejpozději do 7 dnů od takové výzvy.

4. Pouze je-li tak výslovně ujednáno ve smlouvě, je zhotovitel povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn na stavebně-montážní rizika s pojistným krytím ve výši nabídkové ceny. Tou se pro tyto účely rozumí smluvní cena díla navýšená o DPH.
5. Existenci stavebně-montážního pojištění je zhotovitel povinen prokázat objednateli nejpozději před předáním staveniště. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu za účelem kontroly splnění stanovených parametrů kdykoli v průběhu realizace díla, bude-li k tomu objednatelem vyzván, a to nejpozději do 7 dnů od takové výzvy.
6. Zhotovitel je povinen objednatele informovat bezodkladně o změně pojistné smlouvy, kterou zajišťuje kterékoli smlouvou požadované pojištění, nebo parametrů pojištění. Zhotovitel nejpozději do 7 dnů od účinnosti změny pojištění předloží pojistnou smlouvu nebo jiný doklad ji nahrazující objednateli ke kontrole, zda nové pojištění vyhovuje podmínkám smlouvy.

12. Finanční zajištění

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele nepřetržité finanční zajištění svých závazků vyplývajících ze smlouvy od okamžiku jejího uzavření do uplynutí stanoveného přesahu po skončení záruční doby díla. Za tímto účelem se zavádí níže popsany mechanismus finančních záruk a zádržného.
2. Finanční zárukou se rozumí bankovní záruka vystavená společností licencovanou ve smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „banka“), nebo pojištění záruky sjednané u provozovatele pojišťovací činnosti s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „pojišťovna“). Zádržné je realizováno prostřednictvím úpravy fakturace prostřednictvím dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury.
3. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za zhotovitelem. Oprávnění čerpat finanční záruku vzniká objednateli zejména, má-li za zhotovitelem pohledávky z titulu
 - splatné smluvní pokuty,
 - nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním nákladem,
 - nákladů náhradního zhotovitele,
 - škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou,
 - jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo
 - náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele,a to vždy do plné výše takové pohledávky.
4. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících zajišťovacích institutů:
 - a) finanční záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek stanovených smlouvou (dále též jen „záruka na realizaci“),
 - b) finanční záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí ze smlouvy v záruční době, zejména ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen „záruka v záruční době“),a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže.
5. Zhotovitel je oprávněn zajistit ve prospěch objednatele vystavení finanční záruky za zádržné za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže. Tento postup umožňuje průběžnou fakturaci i v částkách nad 90 % smluvní ceny, kde by se jinak uplatnilo zádržné podle ustanovení o platebních podmínkách a fakturaci.

6. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, který předá objednateli:
- a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky veřejné zakázky, na jejímž základě byla smlouva uzavřena);
 - b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků);
 - c) v případě záruky za zádržné nejpozději současně s doručením daňového dokladu/faktury, kterým nárokuje platbu v částce převyšující v součtu 90 % smluvní ceny díla.
- Objednatel akceptuje záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Na možnost předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat omezení plynoucí ze ZZVZ.
7. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené smlouvou, přičemž banka nebo pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako oprávněného.
8. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech:
- a) záruka na realizaci v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 30 dnů po sjednaném termínu zahájení předávacího řízení vyplývajícím ze smlouvy;
 - b) záruka v záruční době v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 15 dnů po vypršení záruční doby díla. To neplatí v případě, že banka nebo pojišťovna zhotovitele nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 let. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 let společně se svým čestným prohlášením, že záruku podle věty první tohoto ustanovení není možné u vystavující banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku je povinen nejpozději do 3 měsíců od jejího předání objednateli upravit tak, aby vyhověla podmínkám věty první;
 - c) záruka za zádržné v částce nejméně 10 % smluvní ceny navýšené o DPH a její platnost nesmí při jejím prvním předložení skončit dříve než 60 dnů po sjednaném termínu zahájení předávacího řízení vyplývajícím ze smlouvy. Od stanovení termínu pro odstranění vad a nedodělků se platnost záruky odvíjí od tohoto data tak, že přesah platnosti záruky po termínu stanoveném pro odstranění vad a nedodělků musí činit nejméně 15 dnů. Rozhodným okamžikem pro změnu je podpis každého jednotlivého protokolu o předání dokončeného díla s vadami a nedodělků.
9. Nastanou-li změny v parametrech rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, apod.) zajistí zhotovitel u banky nebo pojišťovny její příslušnou úpravu. Novou záruku, dodatečnou záruku nebo dodatek stávající záruky předá zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dnů od změny, jež tuto potřebu vyvolala (typicky účinnost dodatku smlouvy), vždy však nejpozději do uplynutí doby platnosti stávající záruky.
10. Existuje-li důvodná pochybnost o tom, že banka nebo pojišťovna vystavující finanční záruku bude schopna z takové záruky plnit, je zhotovitel povinen finanční záruku nahradit, bude-li k tomu objednatelem vyzván. Novou záruku předloží zhotovitel nejpozději do 15 dnů od doručení výzvy objednatele. Objednatel vrátí zhotoviteli nahrazovanou (pochybnou) záruku bez zbytečného odkladu po doručení záruky nové.
11. Povinnost zajistit provedení úpravy parametrů záruky nevzniká v případě, kdy požadované navýšení hodnoty záruky (v případě více postupných navýšení jejich součet) nepřevyšuje 3 % její stávající hodnoty nebo požadované prodloužení termínu platnosti záruky (v případě více postupných prodloužení jejich součet) není delší než 10 dnů. To neplatí pro finanční záruku za zádržné, u které objednatel odmítne daňový doklad/fakturu

zhotovitele, kterou bude požadována jakákoli úhrada v částce převyšující hodnotu stávající záruky až do doby jejího navýšení nebo prodloužení.

12. Prodlení zhotovitele s předložením vyhovující finanční záruky (zahrnuje též případy úpravy parametrů) je porušením smlouvy, se kterým je spojeno právo objednatele finanční záruku čerpat do její plné výše a získané prostředky použít jako zádržné k zajištění jakýchkoli nároků vůči objednateli vyplývajících ze smlouvy. Prodlení s předložením vyhovující finanční záruky delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem.
13. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně výše čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se čerpáním záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu (doplnění) záruky do požadované úrovně. Ustanovení bodu 11. tohoto článku o výjimkách z povinnosti provést změnu parametrů záruky se pro tento případ neužije. Lhůta 15 dnů pro doručení upravené záruky začíná běžet od doručení oznámení o jejím čerpání objednateli.
14. Substitute jednotlivých typů finančních záruk je vyloučena, ledaže zhotovitel doloží objednateli, že vystavující banka nebo pojišťovna tuto možnost výslovně připouští a bude z takové záruky k požadavku objednatele plnit. Na nahrazující záruku se pak hledí jako na záruku nahrazovanou. Je-li v souvislosti se substitucí zapotřebí provést změnu parametrů záruky, běží lhůta pro její změnu ode dne, kdy bylo objednateli doloženo prohlášení banky nebo pojišťovny o možnosti substitute. Vzájemná substitute je vždy vyloučena po dobu, po kterou mají záruky platit vedle sebe.
15. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu, jestliže potřeba jí poskytovaného zajištění pominula a takový postup je s ohledem na okolnosti záruky účelný. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o zániku nebo neexistenci nároků zajištěných zárukou) provede objednatel za podmínky, že potřeba jí poskytovaného zajištění pominula a objednatel o vrácení požádal.
16. Potřeba záruky pomíjí v případě
 - a) záruky za realizaci současným splněním těchto podmínek:
 - nastal den, ke kterému mělo dle smlouvy být zahájeno předávací řízení; neužije se v případě, převzal-li objednatel dílo dokončené bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení,
 - lze důvodně mít za to, že stav díla je takový, že jím bylo nashromážděno zádržné převyšující hodnotu této záruky a
 - byly uspokojeny veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na realizaci;
 - b) záruky v záruční době
 - uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo
 - dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě takových vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel v záruční době vyzván a které odstranil po uplynutí záruční doby.
 - c) záruky za zádržné předáním dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli.
17. Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy bez zbytečného odkladu případné zbylé zádržné z čerpaných záruk, došlo-li k jeho užití. Případné úroky ze zádržného jsou příjmem objednatele.
18. K převzetí finančních záruk bez ohledu na jejich formu a k vrácení záruk v listinné formě jsou na straně objednatele oprávněny osoby jednající ve věcech technických.

19. Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran, vždy však obdobně k podmínkám uvedeným výše. Na uzavření takové dohody není právní nárok.

13. Záruka

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, tj. za správnost a úplnost provedení všech prací, dodávek a služeb dle smlouvy. Předmět díla bude proveden a bude mít vlastnosti požadované dle smlouvy, projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů a veškerých platných norem vztahujících se k dílu nebo jeho části. Celé dílo, jakož i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať již věcných, nebo právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že si dílo výše uvedené vlastnosti uchová nejméně po dobu 60 měsíců od předání dokončeného díla objednateli bez vad a nedodělků, není-li pro část díla stanoveno nebo ujednáno jinak. Zhotovitel přitom neodpovídá za vady díla vzniklé v důsledku zásahu vyšší moci, za vady vzniklé úmyslným poškozením nebo neodbornou manipulací s předmětem díla a též za vady vzniklé běžnou a očekávanou mírou jeho opotřebení.
3. Kratší záruka se typicky uplatní na spotřební materiál nebo provozní náplně zařízení dodávaných v rámci stavby, nikoli však na dodávku samotného zařízení. Taková zkrácená záruka neskončí dříve než 24 měsíců od předání dokončeného díla objednateli bez vad a nedodělků, ledaže se jedná o věc, pro kterou provozní řád nebo obdobný předpis stanoví povinnost její výměny v kratším intervalu, nebo jinak předepsanou kratší životnost.
4. K uplatňování práv z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a/nebo záruky za jakost je oprávněna též příslušná příspěvková organizace nebo obchodní společnost užívající se souhlasem objednatele majetek, který byl prováděním díla dotčen (společně s objednatelem dále též jen „reklamující“). Možné reklamační nároky jsou v takovém případě omezeny na opravu nebo dodání nové věci. V plném rozsahu ve smyslu občanského zákoníku může reklamační nároky vznášet pouze objednatel.
5. Vada na díle, která se vyskytne za trvání záruční doby, bude zhotoviteli nahlášena bez zbytečného odkladu písemnou formou. Písemnou formou se, i pokud by to bylo jinde vyloučeno, pro účely uplatnění reklamace rozumí též prostá e-mailová zpráva neopatřená elektronickým podpisem. Zhotovitel reklamovanou vadu odstraní opravou nebo dodáním nové věci na své náklady neprodleně. Není-li to vzhledem k povaze vady možné, odstraní vadu nejpozději do 14 dnů. Termín odstranění vady lze před uplynutím 14denní lhůty písemně sjednat jinak.
6. Jedná-li se o vadu havarijní povahy, tj. vadu zásadně omezující, ohrožující nebo vylučující provoz předmětu díla, je přípustná i ústní forma uplatnění reklamace. Není-li zhotovitel schopen odstranit vadu ihned, nejpozději pak následující den nebo v jiném oproti standardní době zkráceném termínu dle dohody reklamujícího se zhotovitelem (je-li to s ohledem na povahu a následky vady přípustné), je reklamující oprávněn vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele. Pro uplatnění uvedeného postupu postačuje, pokud zhotovitel odstranění vady v požadovaném termínu bezodkladně neprovede, nebo alespoň závazně nepotvrdí.
7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, že se dle jeho přesvědčení nejedná o oprávněnou reklamaci. Na tuto skutečnost je povinen reklamujícího prokazatelně před provedením opravy upozornit a sdělit mu náklady na odstranění vady. Uzná-li reklamující, že vada není kryta zárukou, nebo vyjde-li tato skutečnost najevo jinak, uhradí zhotoviteli náklady odstranění vady, nejvýše však do ceny obvyklé v místě a čase opravy.

8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může reklamující po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit třetí osobou, a to na náklady zhotovitele. Objednatel je též oprávněn po takové nečinnosti nebo oznámení zhotovitele dodatečně změnit reklamační nárok a požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo od smlouvy odstoupit, a to i v případě, že původní reklamaci uplatnila příspěvková organizace nebo obchodní společnost ovládaná objednatelem.
9. Záruční doba díla, nebo, je-li to s ohledem na rozsah, povahu a dopady vady spravedlivé, pouze jeho části se prodlužuje o dobu, po kterou mohlo být dílo nebo jeho část užíváno pouze v omezeném rozsahu nebo kvalitě. Nebude-li spolehlivě prokázáno jiné trvání, má se za to, že touto dobou je doba od nahlášení vady do jejího odstranění.
10. Nahlášení vady díla, zhotoviteli byť jen odeslané v poslední den záruční doby, je včasné uplatněnou reklamací.
11. Odstraněním vady nejsou dotčeny nároky na případné smluvní pokuty nebo náhradu škody v souvislosti s výskytem vad díla.

14. Předčasné ukončení smlouvy

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která odstoupení nezavinila, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
2. Nad rámec důvodů vyplývajících z obecné zákonné úpravy a důvodů výslovně uvedených jinde ve smlouvě je podstatným porušením smlouvy zhotovitelem případ, kdy:
 - a) zhotovitel v rozporu se smlouvou přenesl, i jen částečně, svá práva a povinnosti z ní na třetí osobu, nebo smlouvu postoupil celou;
 - b) zhotovitel opakovaně zabránil nebo jinak znemožnil provedení kontroly nebo zkoušky díla nebo jeho části;
 - c) zhotovitel nebo jeho poddodavatel porušil povinnosti při BOZP nebo PO zvláště hrubým způsobem nebo opakovaně hrubým způsobem nebo tyto povinnosti porušoval soustavně méně závažným způsobem; závažnost pochybení stanoví koordinátor BOZP;
 - d) zhotovitel nesplnil ani v dodatečné lhůtě jakoukoli svojí povinnost vyplývající ze smlouvy, na kterou byl objednatelem po předchozím nejméně 30denním prodlení upozorněn;
 - e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle požadavků smlouvy nebo opakovaně zanedbává své povinnosti vyplývající ze smlouvy;
 - f) zhotovitel opakovaně nedodržel jakost nebo parametry díla nebo opakovaně závažně porušil technologické postupy;
 - g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - h) zhotovitel provádí práce na díle přesto, že jednostranně vyhlásil jejich zastavení;
 - i) zhotovitel opakovaně neposkytl součinnost koordinátorovi BOZP nebo zabraňoval výkonu jeho činnosti;
 - j) byl v insolvenčním řízení konstatován úpadek zhotovitele nebo zhotovitel vstoupil do likvidace.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

3. Vznikne-li jiná důvodná pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo, včetně případů, pro které to smlouva stanoví jako domněnku, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, nezjedná-li zhotovitel nápravu do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení o

této pochybnosti doručeno. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit i před uplynutím uvedené lhůty.

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli nahradit všechny náklady spojené s opravou nebo jiným opatřením, pokud mu tyto práce nebo dodávky v průběhu realizace objednatel uhradil. Nedošlo-li k úhradě vadných prací nebo dodávek a též v případě, že objednatel dokončuje nebo nechává dílo dokončit, je zhotovitel povinen k úhradě rozdílu mezi cenou předmětných částí díla dle smlouvy a jejich konečnou cenou, kterou je objednatel za dokončené dílo povinen uhradit např. náhradnímu zhotoviteli. Nadto zhotovitel nahradí objednateli též veškeré škody, ztráty nebo další výdaje, které mu v souvislosti s odstoupením od smlouvy vznikly.
5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy má zhotovitel nárok na zaplacení části ceny díla za jeho již provedenou část pouze v případě, má-li tato pro objednatele ekonomický význam. Nárok na zaplacení ceny díla pak zhotovitel zejména nemá, je-li důvodem odstoupení od smlouvy nedostatečná řemeslná úroveň provedení díla nebo technologická nekázeň zhotovitele.
6. Nepřísluší-li zhotoviteli úplata z titulu úhrady smluvní ceny za dílo, vypořádají smluvní strany své závazky na bázi bezdůvodného obohacení. Zhotoviteli pak přísluší úplata pouze v částce, o kterou byl objednatel prováděním díla obohacen.
7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky na pokračování v realizaci díla nebo na jeho dokončení. Uvedené zahrnuje též nedostatek finančních prostředků z důvodu neposkytnutí, odejmutí, krácení nebo jiného nevyplacení dotace, bylo-li s jejím zapojením pro financování realizace díla uvažováno, a to bez ohledu na důvod její ztráty. Zhotoviteli v takovém případě přísluší pouze plná úhrada ceny za části díla řádně provedené před odstoupením.
8. Nad rámec důvodů vyplývajících z obecné úpravy je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s úhradou řádně přijatého, bezvadného daňového dokladu/faktury zhotovitele trvajícím déle než 45 dnů, přičemž zhotovitel objednatele na prodlení s úhradou nejméně 15 dnů před odstoupením od smlouvy písemně upozornil. Zhotoviteli v takovém případě přísluší plná úhrada ceny za části díla řádně provedené před odstoupením.
9. Objednatel může od smlouvy odstoupit kdykoli poté, co spolehlivě zjistí, že zhotovitel spáchal trestný čin
 - a) při realizaci díla dle smlouvy nebo v přímé souvislosti s ní,
 - b) v zadávacím řízení, ve kterém byla uzavřena smlouva, nebo v přímé souvislosti s ním, nebo
 - c) při plnění jiné veřejné zakázky pro objednatele nebo v přímé souvislosti s ní.Za spolehlivé zjištění spáchání trestného činu se pro tyto účely považuje pravomocné odsouzení. Pro účely písm. b) se okruh relevantních trestných činů omezuje na rozsah uvedený v příloze č. 3 ZZVZ. Pro účely písm. c) se za relevantní považují trestné činy s právní kvalifikací, se kterou zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, spojuje možnost uložení trestu odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně 5 let (včetně). Možnost odstoupení objednatele od smlouvy podle tohoto ustanovení zaniká zahlázením odsouzení.
10. Setrvá-li objednatel přes pravomocné odsouzení zhotovitele ve smluvním vztahu s ním, je oprávněn v případě jakékoli pochybnosti ohledně plnění smlouvy provádět odborné nebo znalecké ověřování oprávněnosti požadavků nebo tvrzení zhotovitele. Ukáže-li se být jen část pochybností jako důvodná, nese náklady příslušného ověření zhotovitel.

15. Sankce

1. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 200 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dokončením díla do stavu schopného převzetí.
2. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení.
3. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady díla nahlášené v záruční době.
4. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 20 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dokončením části díla, jedná-li se o výslovně sledovaný uzlový bod nebo milník harmonogramu. Prodlení v trvání delším než 14 dnů zavdává pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo.
5. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 1 000 000 Kč, za každý zjištěný případ realizace části díla, u které je poddodavatelské plnění výslovně vyloučeno, prostřednictvím poddodavatele.
6. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 500 000 Kč, za každý zjištěný případ realizace části díla, u které zhotovitel v zadávacím řízení deklaroval zapojení poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, vlastními kapacitami nebo jiným, neschváleným poddodavatelem.
7. Objednatel má právo na smluvní pokutu za porušení povinnosti zhotovitele být po dobu realizace díla nepřetržitě pojištěn v rozsahu stanoveném smlouvou. Sazby smluvních pokut jsou:
 - a) 1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 1 000 000 Kč, za každý zjištěný případ absence kteréhokoli z požadovaných pojištění nebo pojištění nedosahujícího alespoň poloviny požadované výše pojistného krytí. Uvedené je podstatným porušením smlouvy.
 - b) 0,2 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ pojištění nedosahujícího požadovanou výši pojistného krytí, ale převyšujícího alespoň její polovinu. Uvedené porušení smlouvy též zakládá důvod pro pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo.
 - c) 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý případ prodlení s předložením kterékoli z požadovaných pojistných smluv ke kontrole. Prodlení trvající déle než 10 dnů je pak též důvodem pro pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo. Trvá-li prodlení déle než 30 dnů, hledí se na zhotovitele, jako by pojištěn nebyl.
8. Objednatel má právo na smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s předložením kterékoli vyžadované finanční záruky, nebo provedením její vyžadované změny ve výši 1 % minimální požadované hodnoty takové záruky za každý den prodlení.
9. Objednatel má vedle nároku na náhradu nákladů, zajistil-li provedení činnosti namísto zhotovitele, též právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % smluvní ceny díla, nejméně však 1 000 Kč, nejvýše 10 000 Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ neprovedení úklidu staveniště nebo přístupových komunikací zhotovitelem.
10. Objednatel má vedle nároku na náhradu nákladů, zajistil-li provedení činnosti namísto zhotovitele, též právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % smluvní ceny díla, nejméně však 2 000 Kč, nejvýše 20 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s řádným vyklizením staveniště.

11. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý zjištěný případ závažného porušení povinností při BOZP nebo PO zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
12. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši
 - a) 0,02 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 20 000 Kč, za každý zjištěný případ likvidace odpadů vzniklých při provádění díla nebo v jeho souvislosti v rozporu se stanovenými podmínkami;
 - b) 0,1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ likvidace nebezpečných odpadů vzniklých při provádění díla nebo v jeho souvislosti v rozporu se stanovenými podmínkami.
13. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý případ, kdy zhotovitel po předchozím nepřevzetí díla objednatelem svolal opakované předávací řízení, ve kterém nebylo dílo způsobilé převzetí, a opětovně proto nebylo převzato. Uvedené neplatí pro předávací řízení díla ve smluvním termínu, kterému předcházela pokus o jeho předčasné předání.
14. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % smluvní ceny díla, nejméně však 1 000 Kč, nejvýše 10 000 Kč, za každý zjištěný případ porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo právních předpisů vztahujících se k realizaci díla, pro který není smlouvou výslovně stanovena jiná sankce.
15. Spočívá-li pochybení zhotovitele v udržování závadného stavu, nebo má-li charakter pokračujícího nebo trvajícího pochybení, přičemž sankce za něj je stanovena formou za každý jednotlivý případ, je dělícím momentem mezi jednotlivými případy oznámení zhotoviteli o uložení sankce, typicky tedy doručení penalizační faktury nebo oznámení o započtení částky smluvní pokuty na pohledávku zhotovitele.
16. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
17. Zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbujuje zhotovitele splnit povinnost, pro jejíž porušení byla smluvní pokuta vyměřena, ledaže je ujednáno, nebo z povahy věci vyplývá jinak. Přijetím úhrady smluvní pokuty objednatelem není žádným způsobem omezeno nebo jinak dotčeno jeho právo na náhradu případné související škody až do její plné výše.
18. Zhotovitel má právo na úrok z prodlení v zákonné výši v případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury zhotovitele.

16. Společná a závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele přenést na třetí osobu úplně ani částečně svá práva nebo povinnosti ze smlouvy, anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou. Možnost provádět realizaci díla prostřednictvím poddodavatele za podmínek stanovených smlouvou tím není dotčena.
2. Platí, že vlastnické právo ke všem věcem, které se mají stát částí nebo příslušenstvím díla, přechází na objednatele již jejich dodáním na staveniště. Pro dokumentaci určenou k provádění díla nadto platí, že jejím užitím k provádění díla je objednateli poskytnuta neomezená licence k jejímu užití, nesvědčilo-li mu toto právo již dříve. Zhotovitel uvedené zohlední ve svých dodavatelských smlouvách, neučiní-li tak, odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.
3. Nebezpečí škody na předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva k věcem užitým k jeho realizaci zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za něj a jeho ochranu, společně s rizikem jeho ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání

a převzetí díla bez vad a nedodělků. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele ze záruky za dílo.

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či jiném majetku objednatele, jakož i třetích osob, způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem či třetími osobami zapojenými do realizace díla v jejím průběhu nebo v souvislosti s plněním podle smlouvy. Vzniklé škody je povinen nahradit. Do přechodu nebezpečí škody na díle je pak zhotovitel povinen nahradit škodu na předmětu díla nebo jeho zkázu i v případě, že k nim došlo náhodou.
5. Je-li to možné a účelné, je preferovanou variantou náhrady škody uvedení v původní stav. Není-li to možné nebo účelné, nahradí zhotovitel způsobenou škodu v penězích.
6. Bude-li proti objednateli jako stavebníkovi orgánem veřejné moci vedeno řízení, jehož důvodem je činnost nebo pochybení zhotovitele při realizaci díla nebo v souvislosti s ní a toto řízení může přímo nebo nepřímo vyústit v uložení sankce, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli veškerou součinnost při procesní obraně v takovém řízení. Bude-li objednateli za takové pochybení uložena pokuta nebo jiná sankce, je zhotovitel povinen ji objednateli v plné výši nahradit.
7. Je-li pochybení zhotovitele, zejm. prodlení s dokončením díla, důvodem, pro který byla objednateli krácena nebo zcela odebrána dotace na jeho realizaci je zhotovitel povinen tuto ztrátu příjmu objednatele v plné výši nahradit. Nárok objednatele na náhradu případných souvisejících škod tím není dotčen.
8. Ustanovení o zajištění nebo utvrzení dluhu (zejména o finanční záruce) zůstávají v platnosti i v případě předčasného ukončení smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, nebude-li v souvislosti s tímto ukončením výslovně ujednáno jinak.
9. Forma dodatku smlouvy není zapotřebí pro provedení změny nemající dopad na rozšíření nebo zúžení předmětu díla, smluvní cenu nebo podmínky plnění. Dále se jedná zejména o změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy např. údaje o bankovním spojení nebo označení jednajících osob nebo osob oprávněných k jednání ve věcech technických. Tyto změny lze učinit oznámením v písemné formě doručeným druhé smluvní straně.
10. Neplatnost, neúčinnost nebo jiná nevynutitelnost kteréhokoli ujednání smlouvy nebo ustanovení obchodních podmínek nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních. Smluvní strany takové ujednání nebo ustanovení bez zbytečného odkladu nahradí novým, bezvadným na základě vzájemné dohody tak, aby jeho obsah v co největší míře odpovídal smyslu a účelu původního.
11. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány dle právního řádu České republiky výlučně u soudu místně příslušného podle sídla objednatele.

Příloha č. 2

Oceněný soupis prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N24-096_exp5a_VR01
Stavba: NPK,a.s.,Pardubická nemocnice,Nadzemní koridor

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Pardubický kraj

Uchazeč:
RONELI Stavby SE

Projektant:
CHVÁLEKATELIÉRS.r.o..

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 10.7.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 29316731
DIČ: CZ29316731

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charakter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednáním všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztracené/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!

CenabezDPH			28990815,84
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	28990815,84	6088071,33
	12,00%	0,00	0,00
CenasDPH v CZK			35078887,17

Projektant

Zpracovatel

Datumapodpis:

Razítko

Datumapodpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datumapodpis:

Razítko

Datumapodpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	N24-096_exp5a VR01		
Stavba:	NPK,a.s.,Pardubickánemocnice,Nadzemníkoridor		
Místo:		Datum:	10.7.2024
Zadavatel:	Pardubickýkraj	Projektant:	CHVÁLEKATELIÉR s.r.o..
Uchazeč:	RONELISTavbySE	Zpracovatel:	

Kód	Popis	CenabezDPH[CZK]	CenasDPH[CZK]
Náklady z rozpočtů		28990815,84	35078887,17
D.1.01	D1.02Spojovacíkoridor1	26102942,39	31584560,29
D.1.01A	D102ASpojovacíkoridor1	26102942,39	31584560,29
D.1.1	Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení	23429758,13	28350007,34
D.1.01.40	Technika prostředí staveb	2673184,26	3234552,95
D1.01.41	Zdravotně technické instalace	140932,79	170528,68
D1.01.42	Vytápění	80074,54	96890,19
D1.01.43	Vzduchotechnika	723898,36	875917,02
1	VZT	232057,62	280789,72
2	chlazení	472428,98	571639,07
3	Společné	19411,76	23488,23
D1.01.44	Silnoproudáelektrotechnika	1012053,86	1224585,17
D1.01.45	Slaboproudáelektrotechnika	477192,83	577403,32
D1.01.46	Elektronická požární signalizace	88549,66	107145,09
D1.01.47	Měření a Regulace	150482,22	182083,49
D.1.02	SO 02 Přeložka areálové kanalizace DN 400	417314,46	504950,50
D.1.03	SO 03 Přípojka dešť'ové kanalizace	544549,85	658905,32
D.1.04	SO 04 Terénní úpravy a dokončovací práce	660009,14	798611,06
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	1266000,00	1531860,00

KRYCÍLISTSOUPISUPRACÍ

Stavba: NPK,a.s.,Pardubickánemocnice,Nadzemníkoridor
Objekt: D.1.01-D1.02Spojovacíkoridor1
Soupis: D.1.01A-D102ASpojovacíkoridor1
Úroveň 3:
D.1.1 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Pardubickýkraj

Uchazeč:
RONELIstavbySE

Projektant:
CHVÁLEKATELIÉRs.r.o..

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 10.7.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 29316731
DIČ: CZ29316731

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednání všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztratiné/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!

CenabezDPH		23429758,13	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	23429758,13 0,00	21,00% 12,00%	4920249,21 0,00
CenasDPH		v CZK	28350007,34

Projektant

Zpracovatel

Datumpodpis:

Razítko

Datumpodpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datumpodpis:

Razítko

Datumpodpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK,a.s.,Pardubickánemocnice,Nadzemníkoridor
Objekt: D.1.01-D1.02Spojovacíkoridor1
Soupis: D.1.01A-D102ASpojovacíkoridor1
Úroveň 3: D.1.1 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

Místo:

Zadavatel: Pardubickýkraj
Uchazeč: RONELISTavbySE

Datum: 10.7.2024
Projektant: CHVÁLEKATELIÉR s.r.o..
Zpracovatel:

Kóddílu-Popis

Cenacelkem[CZK]

Nákladyzesoupisuprací	23429758,13
HSV-PráceadodávkyHSV	12200327,49
1-Zemnípráce	496089,05
15 - Zemní práce - zajištění stávajících inženýrských sítí	170251,77
2-Zakládání	859855,16
3-Svisléakompletníkonstrukce	7215559,41
4-Vodorovnékonstrukce	1028020,91
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	845241,03
9-Ostatníkonstrukceapráce,bourání	981923,99
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	124822,16
997 - Přesun sutě	322946,01
998 - Přesun hmot	450691,93
PSV-PráceadodávkyPSV	9606442,07
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6520,82
712-Povlakovékrytiny	682723,04
713-Izolacetepelné	329922,23
762 - Konstrukce tesařské	30183,73
763-Konstrukcesuchévýstavby	1065712,38
764 - Konstrukce klempířské	687069,81
766 - Konstrukce truhlářské	126924,75
767 - Konstrukce zámečnické	5920488,51
776-Podlahypovlakové	624131,94
783 - Dokončovací práce - nátěry	53542,81
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	79222,05
M-M	1264199,84
98-M-Záchytnýsystémprotipádu	47533,36
99-M - Výpisy ostatních prvků a výrobků	1216666,48
N00-Nepojmenované,ostatnípráceadodávky	147325,75
OST-VR01	211462,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Pardubická nemocnice, Nadzemní koridor
Objekt: D.1.01 - D1.02 Spojovací koridor 1
Soupis: D.1.01A - D1 02A Spojovací koridor 1
Uroveň 3: D.1.1 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

Místo: Datum: 10. 7. 2024
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: RONELI Stavby SE Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							23 429 758,13	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					12 200 327,49	
D	1	Zemní práce					496 089,05	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	360,000	71,17	25 621,20	CS ÚRS 2024 02
	P	Poznámka k položce: JC, nad rámec cenikového obsahu, také zahrnuje náklady na likvidaci čerpané vody (dle zákona) "nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.6.03-11, TZ" 5*24*3 (předpoklad_bude odsouhlaseno při realizaci stavby)						
	WV						360,000	
	WV	Součet					360,000	
2	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	475,000	51,42	24 424,50	CS ÚRS 2024 02
	WV	"nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.6.03-11, TZ" 475,0					475,000	
	WV	Součet					475,000	
3	K	131351102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	143,522	513,33	73 674,15	CS ÚRS 2024 02
	P	Poznámka k položce: JC, nad rámec cenikového obsahu, zahrnuje také náklady na : -ruční dočištění výkopu a hloubení v místě stávajících IS a konstrukcí -svislé přemístění výkopku -příplatky za leplivost "nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.6.03-11, TZ" "spodní stavba_založení" 4,05*4,05*1,75*5						
	WV						143,522	
	WV	Součet					143,522	
4	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	173,280	278,46	48 251,55	CS ÚRS 2024 02
	WV	"nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.6.03-11, TZ" "spodní stavba_založení" 4,05*4,05*1,75*5					143,522	
	WV	Mezisosčet					143,522	
	WV	"pilotový vývrtek" 3,14*(0,45*0,45)*46,8					29,758	
	WV	Součet					173,280	
5	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 732,800	21,38	37 047,26	CS ÚRS 2024 02
	WV	173,28*10 "Přepočtené koeficientem množství"					1 732,800	
6	K	17120123R	Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	m3	173,280	423,53	73 389,28	CS VLASTNÍ
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	173,280	22,00	3 812,16	CS ÚRS 2024 02
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	118,234	157,00	18 562,74	CS ÚRS 2024 02
	WV	"nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.6.03-11, TZ" "spodní stavba_založení" (4,05*4,05*1,75*5)*(1,7*1,7*1,75*5)					118,234	
	WV	Součet					118,234	
9	M	58344198R	externí zásypový, nenamrzavý, zhutnitelný materiál _ specifikace dle PD a TZ	m3	130,057	142,86	18 579,94	CS VLASTNÍ
	WV	118,234*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"					130,057	
10	K	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	51,200	48,33	2 474,50	CS ÚRS 2024 02
	WV	"nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.6.03-11, TZ" "spodní stavba_založení" (3,2*3,2)*5					51,200	
	WV	Součet					51,200	
D	15	Zemní práce - zajištění stávajících inženýrských sítí					170 251,77	
11	K	131213711	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	46,800	1 258,33	58 889,84	CS ÚRS 2024 02
	WV	"zajištění stávajících IS" (obnažení stávajícího vedení) "pilota B, C" ((10*1,5*1,2)+(6*1,5*1,2)) "oplocení u ARO/chirurgie" (6*2,0*1,5)					28,800	
	WV						18,000	
	WV	Součet					46,800	
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	93,600	240,00	22 464,00	CS ÚRS 2024 02
	WV	"zajištění stávajících IS" (obnažení stávajícího vedení)_ mezidoponie _ TAM A ZPĚT "pilota B, C" ((10*1,5*1,2)+(6*1,5*1,2))*2 "oplocení u ARO/chirurgie" (6*2,0*1,5)*2					57,600	
	WV						36,000	
	WV	Součet					93,600	
13	K	460371121	Naložení výkopku strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	93,600	72,38	6 774,77	CS ÚRS 2024 02
14	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	46,800	214,17	10 023,16	CS ÚRS 2024 02
	WV	"zajištění stávajících IS" (obnažení stávajícího vedení) "pilota B, C" ((10*1,5*1,2)+(6*1,5*1,2)) "oplocení u ARO/chirurgie" (6*2,0*1,5)					28,800	
	WV						18,000	
	WV	Součet					46,800	
15	K	11900140R	Dočasné zajištění a ochrana stávajících inženýrských sítí	m	62,000	800,00	49 600,00	CS VLASTNÍ
	P	Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní dodávky a provedení (dle odsouhlasené dílenské dokumentace) včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/dodávek/přísušek/služeb Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opožděním hmot. (MJ = vztažena na délku podzemního vedení) ZAJIŠTĚNÍ PODZEMNÍHO VEDENÍ BUDE PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASENO V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI.						
	WV	"zajištění stávajících IS" "pilota B, C" (3*10)*(3*6)					48,000	
	WV	"oplocení u ARO/chirurgie" (7+7)					14,000	
	WV	Součet					62,000	
16	K	15110110R	Zřízení a pozdější odstranění provizorní pažící konstrukce výkopu	m	15,000	1 500,00	22 500,00	CS VLASTNÍ
	P	Poznámka k položce: JC obsahuje : kompletní dodávky a provedení (dle odsouhlasené dílenské dokumentace) včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/dodávek/přísušek/služeb (MJ = vztažena na půdorysnou délku konstrukce) ZAJIŠTĚNÍ PODZEMNÍHO VEDENÍ BUDE PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASENO V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI.						
	WV	"zajištění stávajících IS" "pilota B, C" (7,5+7,5)					15,000	
	WV	Součet					15,000	
D	2	Zakládání					859 855,16	
17	K	213311151	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkodrti netříděné	m3	7,680	1 560,00	11 980,80	CS ÚRS 2024 02
18	K	226113214	Vrty velkoprofilové svíslé nezapažené D přes 850 do 1050 mm hl přes 5 m hornina IV	m	46,800	7 857,14	367 714,15	CS ÚRS 2024 02
	WV	"nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.6.03-11, TZ"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W "spodní stavba_založení" 46,8		46,800			
			W Součet		46,800			
19	K	231212113	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	46,800	2 020,00	94 536,00	CS ÚRS 2024 02
			W "nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.č.03-11, TZ"					
			W "spodní stavba_založení" 46,8		46,800			
			W Součet		46,800			
20	M	58932936	beton C 25/30 XC2	m3	31,246	4 577,78	143 037,31	CS ÚRS 2024 02
			W "pilotový vývrték" 3,14*(0,45*0,45)*46,8*1,05		31,246			
			W Součet		31,246			
21	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	2,400	30 000,00	72 000,00	CS ÚRS 2024 02
22	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	3,375	4 220,00	14 242,50	CS ÚRS 2024 02
			W "nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.č.03-11, TZ"					
			W "spodní stavba_založení_obetonávka" (1,5*1,5*0,3)*5		3,375			
			W Součet		3,375			
23	K	275322611	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	13,500	4 840,00	65 340,00	CS ÚRS 2024 02
			W "nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.č.03-11, TZ"					
			W "spodní stavba_založení" (1,5*1,5*1,2)*5		13,500			
			W Součet		13,500			
24	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	57,000	464,00	26 448,00	CS ÚRS 2024 02
			W "nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.č.03-11, TZ"					
			W "spodní stavba_založení" (1,5*4*1,2*5)+(2,4*1,0*5)		48,000			
			W "spodní stavba_založení_obetonávka" (1,5*4*0,3)*5		9,000			
			W Součet		57,000			
25	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	57,000	85,20	4 856,40	CS ÚRS 2024 02
26	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,990	30 000,00	59 700,00	CS ÚRS 2024 02
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				7 215 559,41	
27	K	311231117	Zdivo nosné a zadrživky z cihel P7 až 15 na SMS 10 MPa	m3	6,000	7 270,00	43 620,00	CS ÚRS 2024 02
			P Poznámka k položce:☐					
			W JC, nad rámec cenikového obsahu, zahrnuje také náklady na ukotvení zadržek k okolním konstrukcím					
			W "provozní otvor_pavil. 27_1.NP" (2,7)		2,700			
			W "svislé kce nosné_pavil. 27_2.NP" (3,3)		3,300			
			W Součet		6,000			
28	K	311272225	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých přes P2 do P4 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 m	m2	45,277	1 662,50	75 273,01	CS ÚRS 2024 02
			W "stavební úpravy_napojení koridoru_NS"					
			W "nosné svislé konstrukce_pav. 27" (3,0*20,82)-17,183		45,277			
			W Součet		45,277			
29	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	4,000	775,00	3 100,00	CS ÚRS 2024 02
30	K	317168057	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm	kus	5,000	1 400,00	7 000,00	CS ÚRS 2024 02
31	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	98,002	403,00	39 494,81	CS ÚRS 2024 02
			W "stavební úpravy_napojení koridoru_NS"					
			W "fasádní skladby_NS_pavil. 27" (7,81*4,345)+(17,7*3,925)-17,25+(12,3*0,15)+(10,0)		98,002			
			W Součet		98,002			
32	K	330311712	Sloupy nebo pilíře z betonu tř. C 20/25	m3	17,093	3 912,50	66 876,36	CS ÚRS 2024 02
			W "kompletní rozsah _D.1.01.21 v č. 3-7, SV, TZ"					
			W "vyplnění nosných OK sloupů" 3,14*(0,605*0,305)*5,9*5		17,093			
			W Součet		17,093			
33	K	341321410	Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,950	4 050,00	7 897,50	CS ÚRS 2024 02
34	K	341351111	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	m2	15,600	726,25	11 329,50	CS ÚRS 2024 02
35	K	341351112	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	m2	15,600	190,00	2 964,00	CS ÚRS 2024 02
36	K	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	0,220	35 000,00	7 700,00	CS ÚRS 2024 02
37	K	345321515	Zidky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 25/30	m3	5,421	4 050,00	21 955,05	CS ÚRS 2024 02
			W "stavební úpravy_napojení koridoru_NS"					
			W "nosné svislé konstrukce_pav. 27" (5,421)		5,421			
			W Součet		5,421			
38	K	345351005	Zřízení bednění plnostěnných zidek atikových, parapetních, zábradelních	m2	36,140	742,50	26 833,95	CS ÚRS 2024 02
39	K	345351006	Odstranění bednění plnostěnných zidek atikových, parapetních, zábradelních	m2	36,140	182,50	6 595,55	CS ÚRS 2024 02
40	K	345361821	Výztuž zidek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505	t	0,542	35 000,00	18 970,00	CS ÚRS 2024 02
			W "stavební úpravy_napojení koridoru_NS"					
			W "nosné svislé konstrukce_pav. 27" (5,421)*100/1000		0,542			
			W Součet		0,542			
41	K	346272256	Prizdívk a z pórobetonových tvárníc tl 150 mm	m2	3,324	1 130,00	3 756,12	CS ÚRS 2024 02
			W "stavební úpravy_napojení koridoru_NS"					
			W "svislé nenosné kce_pav. 19" (3,324)		3,324			
			W Součet		3,324			
42	K	385001R01a	Dodávka a montáž _F.01 _LOP (specifikace viz D.1.01A.10_07a, 07b)	m2	17,610	16 000,00	281 760,00	CS VLASTNÍ
			P Poznámka k položce:☐					
			W JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a					
			W dodávek/doplňků a příslušenství + přesuny hmot / zdvihací technika☐					
			W (kompletní rozsah včetně doplňků/příslušenství vztážen na plochu konstrukce)					
			W "nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.č.03-11, TZ" (5,7+6,0+5,91)		17,610			
			W Součet		17,610			
43	K	385001R01b	Dodávka a montáž _F.01a _LOP (specifikace viz D.1.01A.10_07a, 07b)	m2	193,100	16 000,00	3 089 600,00	CS VLASTNÍ
			P Poznámka k položce:☐					
			W JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a					
			W dodávek/doplňků a příslušenství + přesuny hmot / zdvihací technika☐					
			W (kompletní rozsah včetně doplňků/příslušenství vztážen na plochu konstrukce)					
			W "nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.č.03-11, TZ" (70,8+93,11+29,19)		193,100			
			W Součet		193,100			
44	K	385001R01c	Dodávka a montáž _F.01b _LOP (specifikace viz D.1.01A.10_07a, 07b)	m2	51,100	16 000,00	817 600,00	CS VLASTNÍ
			P Poznámka k položce:☐					
			W JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a					
			W dodávek/doplňků a příslušenství + přesuny hmot / zdvihací technika☐					
			W (kompletní rozsah včetně doplňků/příslušenství vztážen na plochu konstrukce)					
			W "nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.č.03-11, TZ" (37,32+6,17+7,61)		51,100			
			W Součet		51,100			
45	K	385001R02	Dodávka a montáž _F.02 _fasádní vertikální kce - fasádní zateplený panel (specifikace viz D.1.01A.10_07a, 07b)	m2	219,820	1 673,68	367 908,34	CS VLASTNÍ
			P Poznámka k položce:☐					
			W JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a					
			W dodávek/doplňků a příslušenství + přesuny hmot / zdvihací technika☐					
			W (kompletní rozsah včetně doplňků/příslušenství vztážen na plochu konstrukce)					
			W "nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.č.03-11, TZ" (38,55+45,72+0,54+29,58+23,52+81,91)		219,820			
			W Součet		219,820			
46	K	385001R03	Dodávka a montáž _F.03 _fasádní zateplení podhledový panel	m2	281,445	1 821,05	512 525,42	CS VLASTNÍ
			P Poznámka k položce:☐					
			W JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a					
			W dodávek/doplňků a příslušenství + přesuny hmot / zdvihací technika☐					
			W (kompletní rozsah včetně doplňků/příslušenství vztážen na plochu konstrukce)					
			W "nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.č.03-11, TZ"					
			W (82,778*3,4)		281,445			
			W Součet		281,445			
47	K	385001R04	Dodávka a montáž _F.04 _systémový pevný slunolam (specifikace viz D.1.01A.10_08)	m2	124,910	14 432,79	1 802 799,80	CS VLASTNÍ
			P Poznámka k položce:☐					
			W JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a					
			W dodávek/doplňků a příslušenství + přesuny hmot / zdvihací technika☐					
			W (kompletní rozsah včetně doplňků/příslušenství vztážen na plochu konstrukce)					
			W "nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.č.03-11, TZ" (2,4*(29,295+22,751))		124,910			
			W Součet		124,910			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce				1 028 020,91	
48	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	26,800	4 050,00	108 540,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"stavební úpravy_napojení koridoru_NS"					
	VV		"nosné vodorovné konstrukce_pav. 27" ((67,0)*0,2*2)		26,800			
	VV		Součet		26,800			
49	K	41135021R	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln TR 50/250/0,88 mm , kotvený do podkladní nosné OK	m2	571,168	610,00	348 412,48	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: □ JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství					
	VV		"nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.6.03-11, TZ"					
	VV		"střešní skladba_S.01" (82,778*3,45)		285,584			
	VV		"podlahová skladba_P.01" (285,584)		285,584			
	VV		Součet		571,168			
50	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	105,000	748,75	78 618,75	CS ÚRS 2024 02
51	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	105,000	182,50	19 162,50	CS ÚRS 2024 02
52	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	105,000	276,25	29 006,25	CS ÚRS 2024 02
53	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	105,000	84,63	8 886,15	CS ÚRS 2024 02
54	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	3,484	35 000,00	121 940,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"stavební úpravy_napojení koridoru_NS"					
	VV		"nosné vodorovné konstrukce_pav. 27" ((67,0)*0,2*2)*130,0/1000		3,484			
	VV		Součet		3,484			
55	K	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30	m3	10,840	4 050,00	43 902,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"stavební úpravy_napojení koridoru_NS"					
	VV		"nosné vodorovné konstrukce_pav. 27" (10,84)		10,840			
	VV		Součet		10,840			
56	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	72,280	1 171,25	84 657,95	CS ÚRS 2024 02
57	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	72,280	213,75	15 449,85	CS ÚRS 2024 02
58	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	7,228	941,25	6 803,36	CS ÚRS 2024 02
59	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	7,228	143,75	1 039,03	CS ÚRS 2024 02
60	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	2,168	35 000,00	75 880,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"stavební úpravy_napojení koridoru_NS"					
	VV		"nosné vodorovné konstrukce_pav. 27" (10,84)*200/1000		2,168			
	VV		Součet		2,168			
61	K	42899211R	Dodávka a osazení ložiska elastomerového	kus	10,000	7 714,29	77 142,90	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: □ JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství					
62	K	451315116	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm	m2	14,450	593,75	8 579,69	CS ÚRS 2024 02
	VV		"nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.6.03-11, TZ"					
	VV		"spodní stavba_založení" (1,7*1,7)*5		14,450			
	VV		Součet		14,450			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				845 241,03	
63	K	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	65,467	100,91	6 606,27	CS ÚRS 2024 02
	VV		"stavební úpravy_napojení koridoru_NS"					
	VV		"svislé povrchy zdíva_pav. 27 (viz zděné kce)" (1*(45,277))+3,69+(2*(8,25))		65,467			
	VV		Součet		65,467			
64	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	159,210	65,18	10 377,31	CS ÚRS 2024 02
	VV		"stavební úpravy_napojení koridoru_BP"					
	VV		"opravy povrchů dotčených stávajících konstrukcí"					
	VV		"pav.CUP" (36,5)		36,500			
	VV		"pav. 19" (10,5)(15,0)					
	VV		"pav. 27" (122,71)		122,710			
	VV		Součet		159,210			
65	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	6,550	524,55	3 435,80	CS ÚRS 2024 02
66	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	45,277	259,09	11 730,82	CS ÚRS 2024 02
67	K	6121430R0	Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových listů, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn a stropů - viz specifikace systému a TP výrobce, TZ	m2	65,467	49,00	3 207,88	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: □ JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství □ "dle TP konkrétního výrobce omítkového systému + požadavky PD a TZ" □ "množství/rozsah vztážen na celkové štukové plochy"					
68	K	612315412	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	159,210	259,09	41 249,72	CS ÚRS 2024 02
69	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	65,467	333,64	21 842,41	CS ÚRS 2024 02
	VV		"stavební úpravy_napojení koridoru_NS"					
	VV		"svislé povrchy zdíva_pav. 27 (viz zděné kce)" (1*(45,277))+3,69+(2*(8,25))		65,467			
	VV		Součet		65,467			
70	K	612341191	Příplatek k sádrové omítkě vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	130,934	96,36	12 616,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		65,467*2 Přepočtené koeficientem množství		130,934			
71	K	612341131	Sádrový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	159,210	169,09	26 920,82	CS ÚRS 2024 02
72	K	613142001	Pletivo sklovláknité vnitřních pilířů nebo sloupů vtačené do tmelu	m2	4,850	324,55	1 574,07	CS ÚRS 2024 02
	VV		"pav. 19" (1,25)+(3,6)		4,850			
	VV		Součet		4,850			
73	K	622151001	Penetrační minerální nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	98,002	56,55	5 542,01	CS ÚRS 2024 02
74	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	4,500	199,09	895,91	CS ÚRS 2024 02
	VV		"fasádní skladby_NS_pavil. 27_zateplení parapetů" (4,5)		4,500			
	VV		Součet		4,500			
75	M	28376650	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa λ=0,035 tl 40mm	m2	0,900	184,55	166,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		4,5*0,2 Přepočtené koeficientem množství		0,900			
76	K	622221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 40 do 80 mm	m2	96,157	801,82	77 100,61	CS ÚRS 2024 02
	VV		"stavební úpravy_napojení koridoru_NS"					
	VV		"fasádní skladby_NS_pavil. 27" (7,81*4,345)+(17,7*3,925)-17,25+(10,0)		96,157			
	VV		Součet		96,157			
77	M	63152262	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 80mm	m2	105,773	441,82	46 732,63	CS ÚRS 2024 02
	VV		96,157*1,1 Přepočtené koeficientem množství		105,773			
78	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	12,300	215,45	2 650,04	CS ÚRS 2024 02
79	M	63142020	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 40mm	m2	1,845	222,73	410,94	CS ÚRS 2024 02
	VV		12,3*0,15 Přepočtené koeficientem množství		1,845			
80	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápsutnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	96,157	61,64	5 927,12	CS ÚRS 2024 02
	VV		"stavební úpravy_napojení koridoru_NS"					
	VV		"fasádní skladby_NS_pavil. 27" (7,81*4,345)+(17,7*3,925)-17,25+(10,0)		96,157			
	VV		Součet		96,157			
81	K	622251201	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za použití disperzní (organické) armovací hmoty stérkování	m2	98,002	319,09	31 271,46	CS ÚRS 2024 02
82	K	622381022	Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	98,002	230,91	22 629,64	CS ÚRS 2024 02
	VV		"stavební úpravy_napojení koridoru_NS"					
	VV		"fasádní skladby_NS_pavil. 27" (7,81*4,345)+(17,7*3,925)-17,25+(10,0)		96,157			
	VV		"fasádní skladby_NS_pavil. 27_ostění-nadpraží" (12,3)*0,15		1,845			
	VV		Součet		98,002			
83	K	622454R04	Příplatek ke ZKS za systémové doplňky a příslušenství	m2	98,002	235,00	23 030,47	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
P			<i>Poznámka k položce:☐</i> <i>JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek.</i> <i>*dle TP konkrétního výrobce KZS + požadavky PD a TZ, PBR☐</i> <i>-veškeré systémové lišty, rohovníky, profily☐</i> <i>ROZSAH VZTAŽEN NA PLOCHU KZS.</i>						
	84	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	37,598	5 000,00	187 990,00	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce:☐</i> <i>JC, nad rámec cenikového obsahu, zahrnuje také náklady na vytvoření / vyplnění dilatačních spár dle požadavku PD TZ</i> "nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.č.03-11, TZ" "podlahová skladba_P.01" (250,65)*0,15			37,598 37,598			
			Součet						
	85	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	37,598	200,00	7 519,60	CS ÚRS 2024 02
86	K	631311136	Mazanina tl přes 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,886	5 000,00	14 430,00	CS ÚRS 2024 02	
P			<i>Poznámka k položce:☐</i> <i>JC obsahuje také náklady na "spádovou konstrukci" se sklonem 6,25%</i> "stavební úpravy_napojení koridoru_NS" "podlahová skladba_pav. CUP_P.06" (13,12)*0,22			2,886 2,886			
			Součet						
	87	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,886	100,00	288,60	CS ÚRS 2024 02
	88	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,249	35 000,00	8 715,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"stavební úpravy_napojení koridoru_NS" "podlahová skladba_pav. CUP_P.06" (13,12)*2*(7,9*1,2)/1000			0,249 0,249			
89	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,391	35 000,00	48 685,00	CS ÚRS 2024 02	
VV		"nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.č.03-11, TZ" "podlahová skladba_P.01" (250,65)*1*(4,44*1,25)/1000			1,391 1,391				
90	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	13,120	1 500,00	19 680,00	CS ÚRS 2024 02	
P			<i>Poznámka k položce:☐</i> <i>JC, nad rámec cenikového obsahu, zahrnuje náklady na specifikaci potěru : C 30</i>						
	91	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	109,580	300,00	32 874,00	CS ÚRS 2024 02
	92	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	250,650	300,00	75 195,00	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce:☐</i> <i>JC, nad rámec cenikového obsahu, zahrnuje také náklady na "výztužná vlákna" v potěru dle specifikace PD a TZ</i>						
	93	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	57,220	450,00	25 749,00	CS ÚRS 2024 02
P			<i>Poznámka k položce:☐</i> <i>JC obsahuje náklady na specifikaci : CA-C25-F5</i> "stavební úpravy_napojení koridoru_NS" "podlahová skladba_pav. 19_P.02" (4,97) "podlahová skladba_pav. 27_2.NP-P.02" (52,25)			4,970 52,250 57,220			
			Součet						
	94	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	114,440	450,00	51 498,00	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce:☐</i> <i>JC obsahuje náklady na specifikaci : CA-C25-F5</i> "stavební úpravy_napojení koridoru_NS" "podlahová skladba_pav. 19_P.02" (4,97)*2 "podlahová skladba_pav. 27_2.NP-P.02" (52,25)*2			9,940 104,500 114,440			
			Součet						
95	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	166,800	40,00	6 672,00	CS ÚRS 2024 02	
96	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	250,650	40,00	10 026,00	CS ÚRS 2024 02	
VV		"nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.č.03-11, TZ" "podlahová skladba_P.01" (250,65)			250,650 250,650				
		Součet							
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				981 923,99		
97	K	941221112	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	2 469,683	37,60	92 860,08	CS ÚRS 2024 02	
VV		"stavební úpravy_napojení koridoru_BP" "pvilon CUP + 19 + 27" (50,0+60,0+385,0) Mezisoučet "fasádní skladby_NS_pavil. 27" ((25,51*10,75)+(3*1,2*10,75)) Mezisoučet "nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.č.03-11, TZ" (85,0*8,5*2)*1,15 Mezisoučet			495,000 495,000 312,933 312,933 1 661,750 1 661,750 2 469,683				
		Součet							
98	K	941221212	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	205 458,450	0,88	180 803,44	CS ÚRS 2024 02	
VV		"stavební úpravy_napojení koridoru_BP" "pvilon CUP + 19 + 27" (50,0+60,0+385,0)*75 Mezisoučet "fasádní skladby_NS_pavil. 27" ((25,51*10,75)+(3*1,2*10,75))*60,0 Mezisoučet "nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.č.03-11, TZ" (85,0*8,5*2)*1,15*90,0 Mezisoučet			37 125,000 37 125,000 18 775,950 18 775,950 149 557,500 149 557,500 205 458,450				
		Součet							
99	K	941221812	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	2 469,683	22,40	55 320,90	CS ÚRS 2024 02	
VV		"stavební úpravy_napojení koridoru_BP" "pvilon CUP + 19 + 27" (50,0+60,0+385,0) Mezisoučet "fasádní skladby_NS_pavil. 27" ((25,51*10,75)+(3*1,2*10,75)) Mezisoučet "nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.č.03-11, TZ" (85,0*8,5*2)*1,15 Mezisoučet			495,000 495,000 312,933 312,933 1 661,750 1 661,750 2 469,683				
		Součet							
100	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 469,683	5,60	13 830,22	CS ÚRS 2024 02	
VV		"stavební úpravy_napojení koridoru_BP" "pvilon CUP + 19 + 27" (50,0+60,0+385,0) Mezisoučet "fasádní skladby_NS_pavil. 27" ((25,51*10,75)+(3*1,2*10,75)) Mezisoučet "nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.č.03-11, TZ" (85,0*8,5*2)*1,15 Mezisoučet			495,000 495,000 312,933 312,933 1 661,750 1 661,750 2 469,683				
		Součet							
101	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	205 458,450	0,20	41 091,69	CS ÚRS 2024 02	
VV		"stavební úpravy_napojení koridoru_BP" "pvilon CUP + 19 + 27" (50,0+60,0+385,0)*75 Mezisoučet "fasádní skladby_NS_pavil. 27" ((25,51*10,75)+(3*1,2*10,75))*60,0 Mezisoučet "nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.č.03-11, TZ" (85,0*8,5*2)*1,15*90,0 Mezisoučet			37 125,000 37 125,000 18 775,950 18 775,950 149 557,500 149 557,500 205 458,450				
		Součet							
102	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 469,683	4,00	9 878,73	CS ÚRS 2024 02	
VV		"stavební úpravy_napojení koridoru_BP" "pvilon CUP + 19 + 27" (50,0+60,0+385,0) Mezisoučet "fasádní skladby_NS_pavil. 27" ((25,51*10,75)+(3*1,2*10,75)) Mezisoučet "nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.č.03-11, TZ" (85,0*8,5*2)*1,15 Mezisoučet			495,000 495,000 312,933 312,933 1 661,750 1 661,750 2 469,683				
		Součet							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
103	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatižení do 150 kg/m2	m2	57,271	59,73	3 420,80	CS ÚRS 2024 02	
	W		"stavební úpravy_napojení koridoru_BP"						
	W		"podhledové skladby_pav. CUP + pav. 27" (3,55+52,36+(0,55*2,475))		57,271				
	W		Součet		57,271				
104	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatižení do 150 kg/m2	m2	107,976	59,73	6 449,41	CS ÚRS 2024 02	
	W		"stavební úpravy_napojení koridoru_NS"						
	W		"podhledová skladba_pav. CUP_doplnění" (3,366)		3,366				
	W		"podhledová skladba_pav. 27" (52,36+52,25)		104,610				
	W		Součet		107,976				
105	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	159,105	207,14	32 957,01	CS ÚRS 2024 02	
106	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	280,000	207,14	57 999,20	CS ÚRS 2024 02	
	W		"nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.č.03-11, TZ" 280,0		280,000				
	W		Součet		280,000				
107	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	122,700	4,64	569,33	CS ÚRS 2024 02	
	W		"stavební úpravy_napojení koridoru_NS"						
	W		"podlahová skladba_pav. CUP_P.06" (13,12)		13,120				
	W		"podlahová skladba_pav. 19_P.02" (4,97)		4,970				
	W		"podlahová skladba_pav. 27_1.NP-P.03" (52,36)		52,360				
	W		"podlahová skladba_pav. 27_2.NP-P.02" (52,25)		52,250				
	W		Součet		122,700				
108	K	962031133	Bourání příček nebo přízdivek z cihel pálených tl do 150 mm	m2	0,800	118,46	94,77	CS ÚRS 2024 02	
	W		"stavební úpravy_napojení koridoru_BP"						
	W		"pav. CUP" (0,8)		0,800				
	W		Součet		0,800				
109	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	7,976	1 323,08	10 552,89	CS ÚRS 2024 02	
	W		"stavební úpravy_napojení koridoru_BP"						
	W		"pav. CUP" (0,25*3,65)		0,913				
	W		"pav. 19" (3,5*3,0*0,45)		4,725				
	W		"pav. 27" (1,65*0,45)		0,743				
	W		Mezisoučet		6,381				
	W		"zdívo uvolněné_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (0,25)*6,381		1,595				
	W		Součet		7,976				
110	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	1,271	4 192,31	5 328,43	CS ÚRS 2024 02	
	W		"stavební úpravy_napojení koridoru_BP"						
	W		"pav. 27" 0,3*0,35*12,1		1,271				
	W		Součet		1,271				
111	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	14,750	2 992,31	44 136,57	CS ÚRS 2024 02	
	W		"stavební úpravy_napojení koridoru_BP"						
	W		"pav. 27" (59,0)*0,25		14,750				
	W		Součet		14,750				
112	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	7,386	2 900,00	21 419,40	CS ÚRS 2024 02	
	W		"stavební úpravy_napojení koridoru_BP"						
	W		"pav.CUP" 10,0*0,1		1,000				
	W		"pav. 19" (11,5)*0,1		1,150				
	W		"pav. 27_1.NP" (52,36)*0,1		5,236				
	W		Součet		7,386				
113	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	7,386	1 600,00	11 817,60	CS ÚRS 2024 02	
114	K	966080113	Bourání kontaktního zateplení z desek z minerální vlny tl přes 60 do 120 mm	m2	23,076	76,92	1 775,01	CS ÚRS 2024 02	
	W		"stavební úpravy_napojení koridoru_BP"						
	W		"pav. 27" (23,076)		23,076				
	W		Součet		23,076				
115	K	966080115	Bourání kontaktního zateplení z desek z minerální vlny tl přes 120 do 180 mm	m2	12,150	81,54	990,71	CS ÚRS 2024 02	
	W		"stavební úpravy_napojení koridoru_BP"						
	W		"pav. 19" (10,5)		10,500				
	W		"pav. 27" (1,65)		1,650				
	W		Součet		12,150				
116	K	968062R00	Vybourání / demontáž LOP, výplní otvorů bez materiálového a plošného rozlišení	m2	42,365	500,00	21 182,50	CS VLASTNÍ	
	P		Poznámka k položce:☐ JC obsahuje : kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek☐ Specifikace / rozsah JC: -vyvážení klídel (v případě otevíracích výplní)☐ -vybourání rámu (bez rozlišení systému otevírání)☐ -vybourání pevných částí LOP a výplní bez rozlišení ☐ -demontáže a odstranění přímo souvisejících příslušenství a doplňků☐ (parapety, garmyže, rolety, žaluzie, ocel, mříže, ostatní doplňky)☐ ----- -veškeré demontážní práce a přesuny iesou zahrnutv v jednotkové ceně "stavební úpravy_napojení koridoru_BP" "pav. CUP" ((3,6*3)*1,2) Mezisoučet "pav. CUP" (0,9*2,1*2) "pav. 19" (2,05*2,0) "pav. 27" (3,0*2,1)+(3*1,5*2,1)+(1,25*2,1)+(1,5*2,1) Mezisoučet Součet						
	W				12,960				
	W				12,960				
	W				3,780				
	W				4,100				
	W				21,525				
	W				29,405				
	W				42,365				
117	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	2,700	1 061,54	2 866,16	CS ÚRS 2024 02	
	W		"provozní otvor_pavil. 27_1.NP" (2,7)		2,700				
	W		Součet		2,700				
118	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	0,750	8 540,00	6 405,00	CS ÚRS 2024 02	
119	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	0,250	13 100,00	3 275,00	CS ÚRS 2024 02	
120	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	159,210	26,54	4 225,43	CS ÚRS 2024 02	
	W		"stavební úpravy_napojení koridoru_BP"						
	W		"opravy povrchů dotčených stávajících konstrukcí"						
	W		"pav.CUP" (36,5)		36,500				
	W		"pav. 19" (10,5)(15,0)						
	W		"pav. 27" (122,71)		122,710				
	W		Součet		159,210				
121	K	98101331R	Demolice budov postupně těžkou mechanizací / ručně postupným rozebíráním	m3	60,301	3 778,57	227 851,55	CS VLASTNÍ	
	P		Poznámka k položce:☐ JC obsahuje : kompletní provedení dle (v souladu) podmínek/specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek. ----- JC je vztažena na "obestavěný prostor demolovaných částí objektu určených - viz TZ"☐ JC obsahuje náklady na kompletní demolice/bourání objektů včetně všech přímo souvisejících prvků/konstrukcí ☐ ----- Součástí JC také (bude provedeno)_upřesnění dle TZ: ☐ -postupná demontáž a likvidace konstrukcí a skladeb objektu shora dolů☐ -svislé přemístění vybouraných hmot/sutí☐ -provádění chemických analýz vzorků bouraných materiálů☐ -separace materiálu dle druhu -separace materiálu dle případné kontaminace☐ -naložení vybouraných hmot a sutí na dopravní prostředek☐ ----- Demolice objektu bude probíhat postupným rozebíráním za pomoci mechanismů/ručně. ☐ Veškerý materiál získaný při demoličních a demontážních pracích bude svisle transportován , následně bude separován na jednotlivé druhy materiálů.☐ "stavební úpravy_napojení koridoru_BP" "pav. 27_STROPNÍ/STŘEŠNÍ konstrukce a skladby" 60,301 Součet						
	W				60,301				
	W				60,301				
	W				60,301				
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				124 822,16		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	K	950015R01	Dodávky a provedení _napojení koridoru na stávající pavilony _ pavilon CUP <i>Poznámka k položce: □ JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství □</i>	m	13,700	3 888,89	53 277,79	CS VLASTNÍ
	P		----- <i>(JC zahrnuje kompletní řešení napojení koridoru na stávající pavilony včetně začistění a doplnění fasádních skladeb stávajících pavilonů _ viz stavební detaily (neuvedené v jiných položkách soupisu prací) □ (-kompletní rozsah vztážen na mb obvodu napojení) "det. P-03, P-03a, D-03/04, S-05" (13,7) Součet</i>		13,700 13,700			
123	K	950015R02	Dodávky a provedení _napojení koridoru na stávající pavilony _ pavilon 19 <i>Poznámka k položce: □ JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství □</i>	m	13,700	2 222,22	30 444,41	CS VLASTNÍ
	P		----- <i>(JC zahrnuje kompletní řešení napojení koridoru na stávající pavilony včetně začistění a doplnění fasádních skladeb stávajících pavilonů _ viz stavební detaily (neuvedené v jiných položkách soupisu prací) □ (-kompletní rozsah vztážen na mb obvodu napojení) "det. S-04, P-02, D-02" (13,7) Součet</i>		13,700 13,700			
124	K	950015R03	Dodávky a provedení _napojení koridoru na stávající pavilony _ pavilon 27 <i>Poznámka k položce: □ JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství □</i>	m	13,320	2 222,22	29 599,97	CS VLASTNÍ
	P		----- <i>(JC zahrnuje kompletní řešení napojení koridoru na stávající pavilony včetně začistění a doplnění fasádních skladeb stávajících pavilonů _ viz stavební detaily (neuvedené v jiných položkách soupisu prací) □ (-kompletní rozsah vztážen na mb obvodu napojení) "det. P-04, D-01" (13,32) Součet</i>		13,320 13,320			
125	K	950020R01	Dodávka a provedení _ dilatace dle detailu S-08 <i>Poznámka k položce: □ JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství □ (KOMPLETNÍ ROZSAH vztážen na mb dilatační soárv) "nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.č.03-11, TZ" 3,45 Součet</i>	m	3,450	3 333,33	11 499,99	CS VLASTNÍ
	P				3,450 3,450			
	D	997	Přesun sutě				322 946,01	
126	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	170,174	1 161,54	197 663,91	CS ÚRS 2024 02
127	K	997013R31	POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT <i>Poznámka k položce: □ Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _ včetně nebezpečných odpadů. □</i>	t	0,000		0,00	CS VLASTNÍ
	P							
128	K	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	170,174	109,23	18 588,11	CS ÚRS 2024 02
129	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	3 403,480	24,31	82 738,60	CS ÚRS 2024 02
	WV		170,174*20 "Přepočtené koeficientem množství		3 403,480			
130	K	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	170,174	140,77	23 955,39	CS ÚRS 2024 02
	D	998	Přesun hmot				450 691,93	
131	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	137,445	415,45	57 101,53	CS ÚRS 2024 02
	WV		458,149*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		137,445			
132	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	320,704	1 227,27	393 590,40	CS ÚRS 2024 02
	WV		458,149*0,7 "Přepočtené koeficientem množství		320,704			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 606 442,07	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 520,82	
133	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tlí do 0,6 mm	m2	5,400	248,89	1 344,01	CS ÚRS 2024 02
134	K	711493122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnící stěrkou jednosložkovou <i>Poznámka k položce: □ Specifikace: ----- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové pásky/profilý: □ Tl. hydroizolační stěrky 2x2 mm. □</i>	m2	5,400	947,78	5 118,01	CS ÚRS 2024 02
	P							
	WV		"nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.č.03-11, TZ"					
	WV		"spodní stavba_založení" 2,4*0,45*5		5,400			
	WV		Součet		5,400			
135	K	998711112	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,028	2 100,00	58,80	CS ÚRS 2024 02
	D	712	Povlakové krytiny				682 723,04	
136	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým <i>"stavební úpravy _napojení koridoru_NS" "střešní skladba_pavil. 27_S.02" (5,21*12,87) Součet</i>	m2	67,053	16,00	1 072,85	CS ÚRS 2024 02
	WV				67,053 67,053			
137	M	11163150	lak penetrační asfaltový <i>67,053*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství</i>	t	0,021	82 666,67	1 736,00	CS ÚRS 2024 02
	WV				0,021			
138	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým <i>"nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.č.03-11, TZ" "střešní skladba_S.01" (82,778*3,45) Součet</i>	m2	285,584	16,00	4 569,34	CS ÚRS 2024 02
	WV				285,584 285,584			
139	M	11163150	lak penetrační asfaltový <i>285,584*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství</i>	t	0,091	82 666,67	7 522,67	CS ÚRS 2024 02
	WV				0,091			
140	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící <i>"nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.č.03-11, TZ" "střešní skladba_S.01" (82,778*3,45) Součet</i>	m2	285,584	53,33	15 230,19	CS ÚRS 2024 02
	WV				285,584 285,584			
141	M	62856002	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tlí 3,0mm <i>285,584*1,165 "Přepočtené koeficientem množství</i>	m2	332,705	206,67	68 760,14	CS ÚRS 2024 02
	WV				332,705			
142	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přítavením v plné ploše <i>"stavební úpravy _napojení koridoru_NS" "střešní skladba_pavil. 27_S.02" (5,21*12,87) Součet</i>	m2	67,053	120,00	8 046,36	CS ÚRS 2024 02
	WV				67,053 67,053			
143	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tlí 4,0mm <i>67,053*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství</i>	m2	78,150	206,67	16 151,26	CS ÚRS 2024 02
	WV				78,150			
144	K	712525R01	Střešní povlaková krytina , mechanicky kotvená do nosného podkladu, PVC-P folie tlí, 2,0 mm - kompletní, systémové provedení	m2	380,133	1 425,33	541 814,97	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:☐ ~JC obsahuje kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství/kotevních prvků☐ JC obsahuje kompletní systémové řešení jednoho výrobce☐ -systémové lišty, doplňky, příslušenství, řešení detailů a ukončení☐ -mechanické kotvení přes všechny vrstvy střešního pláště do nosné konstrukce☐ (KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ROVNÝCH STŘECH / TERAS)☐ (v jednotkové ceně zahrnutý všechny průřezy a navržení materiálů)☐ ----- Doplnění dodávky/součást JC:☐ -střešní krytina je navržena rozměrově stálá střešní hydroizolační fólie z PVC-P tloušťky DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ; fólie vyztužena, broof (t3) Součástí dodávky střešní krytiny jsou veškeré přechodové a ukončovací profily z poplastovaného plechu (přechod krytiny na svislé konstrukce, ukončovací a přítačné lišty apod.) ☐ -podkladní ochranná separační vrstva (např. geotextilie 300 g/m2). ☐ Součástí dodávky povlakové krytiny je dále ošetření prostupů střechou/terasou - budou využity typové doplňky ze sortimentu použité povlakové krytiny (tj. manžety s otvorem 2/3 průměru prostupu, doplňková fólie bude vytažena na prostupující potrubí do výšky min.150mm na úroveň střešní krytiny, fólie bude stažena systémovou plechovou objímkou a spoj zatmelen PU tmelem)☐ Hydroizolace bude ukončena na prostupujících konstrukcích a u stěn min. 150 mm nad vnější povrch přiléhající střešní plochy, u atiky bude ukončena na koruně.☐ -----								
			vv "stavební úpravy_napojení koridoru_NS" vv "střešní skladba_pavil. 27_S.02" (5,21*12,87) vv "střešní skladba_pavil. 27_S.02_atika" (24,52)*(0,5+0,3) vv "střešní skladba_pavil. 27_S.02_napojení" (9,85)*(0,6+0,2) vv Mezisoučet vv "nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.č.03-11, TZ" vv "střešní skladba_S.01" (82,778*3,45) vv Mezisoučet vv Součet					
145	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	24,552	16,00	392,83	CS ÚRS 2024 02
			vv "stavební úpravy_napojení koridoru_NS" vv "střešní skladba_pavil. 27_S.02_atika" (24,52)*(0,5+0,2) vv "střešní skladba_pavil. 27_S.02_napojení" (9,85)*(0,6+0,15) vv Součet					
146	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,009	82 666,67	744,00	CS ÚRS 2024 02
			24,552*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství		0,009			
147	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	24,552	133,33	3 273,52	CS ÚRS 2024 02
			vv "stavební úpravy_napojení koridoru_NS" vv "střešní skladba_pavil. 27_S.02_atika" (24,52)*(0,5+0,2) vv "střešní skladba_pavil. 27_S.02_napojení" (9,85)*(0,6+0,15) vv Součet					
148	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	29,462	206,67	6 088,91	CS ÚRS 2024 02
			24,552*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		29,462			
149	K	998712112	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,660	2 000,00	7 320,00	CS ÚRS 2024 02
D 713 Izolace tepelné							329 922,23	
150	K	713111127	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1,250	236,00	295,00	CS ÚRS 2024 02
			vv "pav. 19" (1,25) vv Součet		1,250 1,250			
151	M	63152375R	deska tepelné izolační minerální kontaktních pro podhledy tl 200mm	m2	1,375	1 620,00	2 227,50	CS VLASTNÍ
			1,25*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,375			
152	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	13,120	60,00	787,20	CS ÚRS 2024 02
			vv "stavební úpravy_napojení koridoru_NS" vv "podlahová skladba_pav. CUP_P.06" (13,12) vv Součet		13,120 13,120			
153	M	28376643	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5,0 kN/m2)	m3	0,577	2 500,00	1 442,50	CS ÚRS 2024 02
			13,12*0,044 "Přepočtené koeficientem množství		0,577			
154	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	57,220	60,00	3 433,20	CS ÚRS 2024 02
			vv "stavební úpravy_napojení koridoru_NS" vv "podlahová skladba_pav. 19_P.02" (4,97) vv "podlahová skladba_pav. 27_2_NP-P.02" (52,25) vv Součet		4,970 52,250 57,220			
155	M	28376556R	deska izolační pro snížení kročejového hluku tl 30mm_specifikace dle PD a TZ	m2	62,942	75,00	4 720,65	CS VLASTNÍ
			57,22*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		62,942			
156	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	3,600	231,00	831,60	CS ÚRS 2024 02
			vv "pav. 19" (3,6) vv Součet		3,600 3,600			
157	M	63152376R	deska tepelné izolační minerální kontaktních stěny tl 200mm	m2	3,960	280,00	1 108,80	CS VLASTNÍ
			3,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3,960			
158	K	713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	285,584	160,00	45 693,44	CS ÚRS 2024 02
			vv "nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.č.03-11, TZ" vv "střešní skladba_S.01" (82,778*3,45) vv Součet		285,584 285,584			
159	M	63140403	deska tepelné izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 100mm	m2	314,142	553,33	173 824,19	CS ÚRS 2024 02
			285,584*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		314,142			
160	K	713141212	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín	m	9,850	27,10	266,94	CS ÚRS 2024 02
161	M	63152007	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 80x80mm	m	10,835	56,50	612,18	CS ÚRS 2024 02
			9,85*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		10,835			
162	K	713141222	Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 60 do 100 mm	m2	285,584	48,00	13 708,03	CS ÚRS 2024 02
			vv "nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.č.03-11, TZ" vv "střešní skladba_S.01" (82,778*3,45) vv Součet		285,584 285,584			
163	K	713141336	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	67,053	60,00	4 023,18	CS ÚRS 2024 02
			vv "stavební úpravy_napojení koridoru_NS" vv "střešní skladba_pavil. 27_S.02" (5,21*12,87) vv Součet		67,053 67,053			
164	M	28376141	klín izolační spádový EPS 100	m3	18,775	1 662,50	31 213,44	CS ÚRS 2024 02
			67,053*0,28 "Přepočtené koeficientem množství		18,775			
165	K	713141356	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	24,520	60,00	1 471,20	CS ÚRS 2024 02
			vv "stavební úpravy_napojení koridoru_NS" vv "střešní skladba_pavil. 27_S.02_atika" (24,52) vv Součet		24,520 24,520			
166	M	28376105	klín izolační z XPS spádový	m3	0,405	12 400,00	5 022,00	CS ÚRS 2024 02
			24,52*0,0165 "Přepočtené koeficientem množství		0,405			
167	K	713141396	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	12,260	160,00	1 961,60	CS ÚRS 2024 02
			vv "stavební úpravy_napojení koridoru_NS" vv "střešní skladba_pavil. 27_S.02_atika" (24,52)*(0,5) vv Součet		12,260 12,260			
168	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm	m2	13,486	210,67	2 841,10	CS ÚRS 2024 02
			12,26*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		13,486			
169	K	713141396	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	5,910	160,00	945,60	CS ÚRS 2024 02
			vv "stavební úpravy_napojení koridoru_NS" vv "střešní skladba_pavil. 27_S.02_napojení" (9,85)*(0,6)		5,910			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet			5,910		
170	M	63152263	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,034$ tl 100mm	m2	6,501	360,00	2 340,36	CS ÚRS 2024 02
	WV		5,91*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		6,501			
171	K	713141426	Přikotvení tepelné izolace teleskopickými hmoždinkami do betonu dvouspádových klínů pro tl izolace přes 340	m2	67,053	274,00	18 372,52	CS ÚRS 2024 02
	WV		"stavební úpravy_napojení koridoru_NS"		67,053			
	WV		"střešní skladba_pavil. 27_S.02" (5,21*12,87)		67,053			
	WV		Součet					
172	K	713191R32	Překrytí izolace tepelné separační a parotěsnou fólií tl 0,2 mm u podlah a stropů vč. vytažení na svislé konstrukce v = do cca 150 mm	m2	80,892	20,00	1 617,84	CS VLASTNÍ
			Poznámka k položce:☐ JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství☐					
	P		----- JC zahrnuje také náklady na : -vytažení separační vrstvy na svislé konstrukce v = do cca 150 mm☐ -vrtvoření a vyplnění obvodových / dilatačních spár (profilů/básky) tl. min 10 mm v = min 150 mm					
	WV		"stavební úpravy_napojení koridoru_NS"		15,088			
	WV		"podlahová skladba_pav. CUP_P.06" (13,12)*1,15		5,716			
	WV		"podlahová skladba_pav. 19_P.02" (4,97)*1,15		60,088			
	WV		"podlahová skladba_pav. 27_2.NP-P.02" (52,25)*1,15		80,892			
	WV		Součet					
173	K	998713112	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,028	2 220,00	11 162,16	CS ÚRS 2024 02
	D	762	Konstrukce tesařské				30 183,73	
174	K	762361332	Konstruktční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 21 mm	m2	9,808	1 987,50	19 493,40	CS ÚRS 2024 02
	WV		"stavební úpravy_napojení koridoru_NS"		9,808			
	WV		"střešní skladba_pavil. 27_S.02_atika" (24,52)*0,4		9,808			
	WV		Součet					
175	K	762431230	Montáž obložení stěn deskami na sraz	m2	5,910	190,00	1 122,90	CS ÚRS 2024 02
	WV		"stavební úpravy_napojení koridoru_NS"		5,910			
	WV		"střešní skladba_pavil. 27_S.02_napojení" (9,85)*(0,6)		5,910			
	WV		Součet		5,910			
176	M	60621149	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm	m2	6,501	1 325,00	8 613,83	CS ÚRS 2024 02
	WV		5,91*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		6,501			
177	K	998762112	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,256	3 725,00	953,60	CS ÚRS 2024 02
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 065 712,38	
178	K	763111338	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 51 dB	m2	4,200	1 187,00	4 985,40	CS ÚRS 2024 02
	WV		"provizorní kce_pav. 27" (2,0*2,1)		4,200			
	WV		Součet		4,200			
179	K	763111490	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB	m2	14,660	1 517,00	22 239,22	CS ÚRS 2024 02
	WV		"stavební úpravy_napojení koridoru_NS"		14,660			
	WV		"svislé nenosné kce_pav. CUP" (3,5*(2,39))-3,255		5,110			
	WV		"svislé nenosné kce_pav. 27" (3,0*(4,45))-3,8		9,550			
	WV		Součet		14,660			
180	K	763111492	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2	5,040	1 517,00	7 645,68	CS ÚRS 2024 02
	WV		"stavební úpravy_napojení koridoru_NS"		5,040			
	WV		"svislé nenosné kce_pav. 19" (8,51)-3,47		5,040			
	WV		Součet		5,040			
181	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	23,900	72,40	1 730,36	CS ÚRS 2024 02
182	K	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	47,800	127,00	6 070,60	CS ÚRS 2024 02
	WV		23,9*2 "Přepočtené koeficientem množství		47,800			
183	K	763121458	SDK stěna přesazená profil CW+UW deska s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 15 dB	m2	213,868	1 187,00	253 861,32	CS ÚRS 2024 02
	WV		"stavební úpravy_napojení koridoru_NS"		213,868			
	WV		"svislé nenosné kce_pav. CUP" (3,5*(0,625))		2,188			
	WV		"svislé nenosné kce_pav. 27" (3,0*(9,79+3,16))-4,2		34,650			
	WV		Mezisoučet		36,838			
	WV		"nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.č.03-11, TZ"		177,030			
	WV		(84,3)*(0,9+0,15)*2		177,030			
	WV		Mezisoučet		177,030			
	WV		Součet		213,868			
184	K	015015R01	příplatek k SDK přesazené konstukci za použití desky 1xDFRIH2 v tl. 15 mm	m2	213,868	122,00	26 091,90	CS VLASTNÍ
185	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	213,868	36,20	7 742,02	CS ÚRS 2024 02
	WV		"stavební úpravy_napojení koridoru_NS"		213,868			
	WV		"svislé nenosné kce_pav. CUP" (3,5*(0,625))		2,188			
	WV		"svislé nenosné kce_pav. 27" (3,0*(9,79+3,16))-4,2		34,650			
	WV		Mezisoučet		36,838			
	WV		"nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.č.03-11, TZ"		177,030			
	WV		(84,3)*(0,9+0,15)*2		177,030			
	WV		Mezisoučet		177,030			
	WV		Součet		213,868			
186	K	763121761	Příplatek k SDK stěně přesazené za rovinnost kvality Q3	m2	213,868	127,00	27 161,24	CS ÚRS 2024 02
187	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvourvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	86,300	787,00	67 918,10	CS ÚRS 2024 02
	WV		"stavební úpravy_napojení koridoru_NS"		86,300			
	WV		"podhledová skladba_pav. 27" (9,6)		9,600			
	WV		Mezisoučet		9,600			
	WV		"nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.č.03-11, TZ"		76,700			
	WV		"podhledová skladba_SP.2" (76,7)		76,700			
	WV		Mezisoučet		76,700			
	WV		Součet		86,300			
188	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	86,300	40,80	3 521,04	CS ÚRS 2024 02
189	K	763131722	SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m	m	2,000	627,00	1 254,00	CS ÚRS 2024 02
190	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	86,300	127,00	10 960,10	CS ÚRS 2024 02
191	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvourvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	1,361	197,00	268,12	CS ÚRS 2024 02
	WV		"stavební úpravy_napojení koridoru_BP"		1,361			
	WV		"pav. CUP" (0,55*(2,475))		1,361			
	WV		Součet					
192	K	763164556	SDK obklad kci desky 1xDF 15	m2	4,135	689,00	2 849,02	CS ÚRS 2024 02
193	K	763164559	SDK obklad kci desky 1xDFRIH2 15	m2	8,313	812,00	6 750,16	CS ÚRS 2024 02
	WV		"stavební úpravy_napojení koridoru_NS"		8,313			
	WV		"svislé nenosné kce_pav. CUP" (5,8625)		5,863			
	WV		"svislé nenosné kce_pav. 19" (2,45)		2,450			
	WV		Součet		8,313			
194	K	763431011	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými	m2	3,366	447,00	1 504,60	CS ÚRS 2024 02
	WV		"stavební úpravy_napojení koridoru_NS"		3,366			
	WV		"podhledová skladba_pav. CUP_doplnění" (3,366)		3,366			
	WV		Součet		3,366			
195	M	63126362R	panel minerální podhledový _specifikace dle PD a TZ	m2	3,703	1 417,00	5 247,15	CS VLASTNÍ
	WV		3,366*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3,703			
196	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený viditelný rošt	m2	173,950	447,00	77 755,65	CS ÚRS 2024 02
	WV		"nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.č.03-11, TZ"		173,950			
	WV		"podhledová skladba_SP.1" (173,95)		173,950			
	WV		Součet		173,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
197	M	63126200R	panel minerální podhledový _ akustický 600/2500/20 mm _ specifikace (SP.1) dle PD a TZ	m2	191,345	1 417,00	271 135,87	CS VLASTNÍ
	VV		173,95*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		191,345			
198	K	763431011	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjmatelnými	m2	52,250	447,00	23 355,75	CS ÚRS 2024 02
	VV		"stavební úpravy_napojení koridoru_NS"					
	VV		"podhledová skladba_pav. 27_2.NP_SO.3" (52,25)		52,250			
	VV		Součet		52,250			
199	M	63126300R	panel minerální podhledový _ akustický 1200/600/20 mm _ specifikace (SP.3) dle PD a TZ	m2	57,475	1 417,00	81 442,08	CS VLASTNÍ
	VV		52,25*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		57,475			
200	K	763431031	Montáž minerálního podhledu s vyjmatelnými panely na zavěšený skrytý rošt	m2	52,360	447,00	23 404,92	CS ÚRS 2024 02
	VV		"stavební úpravy_napojení koridoru_NS"					
	VV		"podhledová skladba_pav. 27_1.NP_SO.5" (52,36)		52,360			
	VV		Součet		52,360			
201	M	63126301R	panel minerální podhledový _ hygienický akustický 600/600/20-1200/600/20 mm _ specifikace (SP.5) dle PD a TZ	m2	57,596	1 417,00	81 613,53	CS VLASTNÍ
	VV		52,36*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		57,596			
202	K	763431802	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na roštu	m2	55,910	117,00	6 541,47	CS ÚRS 2024 02
	VV		"stavební úpravy_napojení koridoru_BP"					
	VV		"pav. CUP" 3,55		3,550			
	VV		"pav. 27" 52,36		52,360			
	VV		Součet		55,910			
203	K	763755R01	Příplatek k vodorovným a svislým SDK konstrukcím	m2	324,068	97,00	31 434,60	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce:☐ JC obsahuje náklady na : Příplatek za dodávku a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukcí (líst, profilů, výtžných nosných profilů (kolem otvorů, pro zavěšení prvků/kci/ZP) , ukončovacích prvků, dilatačních a přechod. prvků , napojení na okolní konstrukce, revizní dvířek, atd.)☐ -kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací/činností a dodávek☐ SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ (DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU) (specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE ☐ (JC = příplatek ke svislým a vodorovným SDK konstrukcím)☐ "rozsah a množství vztaheno na celkovou plochu SDK konstrukcí" "stavební úpravy_napojení koridoru_NS" (23,9+36,838+9,6) Mezisoučet 70,338 70,338 "nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.č.03-11, TZ" ((84,3)*(0,9+0,15)*2)+76,7 Mezisoučet 253,730 253,730 Součet 324,068					
204	K	998763322	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	8,711	1 289,00	11 228,48	CS ÚRS 2024 02
	D	764	Konstrukce klempířské				687 069,81	
205	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	10,800	95,70	1 033,56	CS ÚRS 2024 02
206	K	764834C01	K-1 - D+M Odpadní potrubí DN 100, pozink plech tl. 0,7mm, r.š. 330mm	bm	57,600	410,00	23 616,00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských prvků.					
207	K	764834C02	K-2 - D+M Podokapní půlkruhový žlab DN 125mm, pozink plech tl. 0,7mm, r.š. 250mm	bm	78,650	480,00	37 752,00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských prvků.					
208	K	764834C03	K-3 - D+M Lemování okapové hrany z poplastovaného plechu, r.š. 200mm	bm	78,650	460,00	36 179,00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských prvků.					
209	K	764834C04	K-3 - D+M Oplechování střešního pláště, pozink plech tl. 0,7mm, r.š. 150+200mm	bm	78,650	445,00	34 999,25	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských prvků.					
210	K	764834C05	K-4 - D+M Lemování hřebene z poplastovaného plechu, r.š. 200mm	bm	76,200	445,00	33 909,00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských prvků.					
211	K	764834C06	K-4 - D+M Oplechování střešního pláště, pozink plech tl. 0,7mm, r.š. 150+200mm	bm	76,200	450,00	34 290,00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských prvků.					
212	K	764834C07	K-5 - D+M Závětrná lišta z poplastovaného plechu, r.š. 250mm	bm	2,350	550,00	1 292,50	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských prvků.					
213	K	764834C08	K-6 - D+M Oplechování dilatační atiky š. 125mm, z pozink plechu tl. 0,7mm, r.š. 500+150mm	bm	3,450	780,00	2 691,00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských prvků.					
214	K	764834C09	K-7 - D+M Oplechování dilatační atiky š. 125mm, z pozink plechu tl. 0,7mm, r.š. 400+150mm	bm	3,450	740,00	2 553,00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských prvků.					
215	K	764834C10	K-8 - D+M Dilatační oplechování zdvojené atiky š. 2x125mm, z pozink plechu tl. 0,7mm, r.š. 550+150+150mm	bm	3,450	690,00	2 380,50	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských prvků.					
216	K	764834C11	K-9 - D+M Oplechování dilatační atiky š. 125mm, z pozink plechu tl. 0,7mm, r.š. 400+150mm	bm	3,700	710,00	2 627,00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských prvků.					
217	K	764834C12	K-10 - D+M Závětrná lišta z poplastovaného plechu, r.š. 250mm	bm	24,500	605,00	14 822,50	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských prvků.					
218	K	764834C13	K-11 - D+M Oplechování atiky š. 125mm, z pozink plechu tl. 0,7mm, r.š. 250mm	bm	10,000	550,00	5 500,00	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských prvků.</i>					
219	K	764834C14	K-12 - D+M Dilatační krycí lišta vodorovná rohová, pozink plech tl. 0,7mm, r.š. 200+350mm	bm	6,850	560,00	3 836,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských prvků.</i>					
220	K	764834C15	K-13 - D+M Dilatační krycí lišta vodorovná rohová, pozink plech tl. 0,7mm, r.š. 200+350mm	bm	3,650	560,00	2 044,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských prvků.</i>					
221	K	764834C16	K-14 - D+M Dilatační krycí lišta vodorovná přímá, pozink plech tl. 0,7mm, r.š. 300+250mm	bm	3,400	540,00	1 836,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských prvků.</i>					
222	K	764834C17	K-15 - D+M Dilatační krycí lišta svislá přímá, pozink plech tl. 0,7mm, r.š. 300+250mm	bm	3,000	410,00	1 230,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských prvků.</i>					
223	K	764834C18	K-16 - D+M Dilatační vnější krycí lišta svislá rohová, z pozink plechu tl. 0,7mm, r.š. 250+250mm	bm	3,100	405,00	1 255,50	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských prvků.</i>					
224	K	764834C19	K-17 - D+M Dilatační vnější krycí lišta svislá rohová, z pozink plechu tl. 0,7mm, r.š. 150+125mm	bm	3,100	550,00	1 705,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských prvků.</i>					
225	K	764834C20	K-18 - D+M Dilatační vnitřní krycí lišta svislá rohová, z pozink plechu tl. 0,7mm, r.š. 500mm	bm	4,850	870,00	4 219,50	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských prvků.</i>					
226	K	764834C21	K-19 - D+M Krycí lišta vnitřní svislá přímá, AL plech tl. 0,7mm, r.š. 150mm	bm	5,100	470,00	2 397,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských prvků.</i>					
227	K	764834C22	K-20 - D+M Dilatační vnější krycí lišta svislá rohová, z pozink plechu tl. 0,7mm, r.š. 250mm	bm	6,200	540,00	3 348,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských prvků.</i>					
228	K	764834C23	K-21 - D+M Vnější krycí lišta vodorovná rohová, z pozink plechu tl. 0,7mm, r.š. 250mm	bm	75,000	550,00	41 250,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských prvků.</i>					
229	K	764834C24	K-22 - D+M Vnější krycí lišta vodorovná rohová, z pozink plechu tl. 0,7mm, r.š. 500mm	bm	75,000	780,00	58 500,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských prvků.</i>					
230	K	764834C25	K-23 - D+M Nosný plechový ztužující profil hrany trapezového plechu, z pozink plechu tl. 2mm, r.š. 650mm	bm	17,500	940,00	16 450,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských prvků.</i>					
231	K	764834C26	K-24 - D+M Plechový ztužující profil hrany atikové hlavy, z pozink plechu tl. 0.6mm, r.š. 200mm	bm	17,500	400,00	7 000,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských prvků.</i>					
232	K	764834C27	K-25 - D+M Vnější krycí lišta vodorovná přímá, pozink plech tl. 0,7mm, r.š. 450mm	bm	85,000	460,00	39 100,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských prvků.</i>					
233	K	764834C28	K-26 - D+M Nosný plechový ztužující profil hrany trapezového plechu, z pozink plechu tl. 2mm, r.š. 460mm	bm	78,650	870,00	68 425,50	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských prvků.</i>					
234	K	764834C29	K-27 - D+M Plechový ztužující profil okapové a hřebenové střešní hrany, pozink plech tl. 1mm, r.š. 200mm, vč. podkladních žebér	bm	155,000	640,00	99 200,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských prvků.</i>					
235	K	764834C30	K-28 - D+M Nosný plechový ztužující profil hrany trapezového plechu, pozink plech tl. 2mm, r.š. 650mm	bm	76,200	940,00	71 628,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis klempířských prvků.</i>					
236	K	998764212	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	25 000,000	1,20	30 000,00	CS ÚRS 2024 02
	D	766	Konstrukce truhlářské				126 924,75	
237	K	766832C01	D-01-L - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, protipožární, 900x1750mm, s PO	ks	2,000	13 382,50	26 765,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří.</i>					
238	K	766832C02	O.10 - D+M Vnější okno plastové dvoudílné, 1500x2050mm	ks	1,000	19 692,10	19 692,10	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů die konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis oken.</i>					
239	K	766832C03	O.11 - D+M Vnější okno plastové čtyřlůnné, 3000x2050mm	ks	1,000	31 292,72	31 292,72	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů die konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis oken.</i>					
240	K	766832C04	O.12 - D+M Vnější okno plastové dvoudlíné, 1500x1855mm	ks	1,000	18 696,47	18 696,47	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů die konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis oken.</i>					
241	K	766832C05	O.13 - D+M Vnější okno plastové čtyřlůnné, 3000x1855mm	ks	1,000	29 433,66	29 433,66	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů die konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis oken.</i>					
242	K	998766212	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 258,800	0,83	1 044,80	CS ÚRS 2024 02
	D	767	Konstrukce zámečnické				5 920 488,51	
243	K	767015R01	D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukci	kg	44 747,000	95,51	4 273 785,97	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství☐ ----- Specifikace / rozsah provedení - obsah JC _ viz TZ: ----- -dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD☐ -dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků☐ -kompletní povrchové úpravy prvků dle požadavků PD a PBR☐ -veškeré přesuny/zdvíhací technika a kompletní montážní práce☐ -podílit kotevních prvků nesmršitelnou hmotou☐ -kompletní montážní / usazovací a kotevní práce☐ ----- -dílenská dokumentace vč. statického přepočtu☐ -ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení ☐ předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace☐ -veškeré náklady na dodávku (včetně ztrátého) a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně☐</i>					
	VV		"kompletní rozsah _ D.1.01.21 v.č. 3-7, SV, TZ" (39431,0+5316,0)		44 747,000			
	VV		Součet		44 747,000			
244	K	767833C01	Z-1 - D+M Robusní komplexní kryt dilatační spáry celohliníkový, přírodní elox, pro š. dilatace 50mm, v. osazení 15mm	bm	3,000	5 381,18	16 143,54	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů die konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis zámečnických prvků.</i>					
245	K	767833C02	Z-2 - D+M Robusní komplexní kryt dilatační spáry celohliníkový, přírodní elox, pro š. dilatace 60mm, v. osazení 30mm	bm	3,000	5 805,88	17 417,64	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů die konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis zámečnických prvků.</i>					
246	K	767833C03	Z-3 - D+M Robusní komplexní kryt dilatační spáry celohliníkový, přírodní elox, pro š. dilatace 50mm, v. osazení 15mm	bm	2,000	5 381,18	10 762,36	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů die konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis zámečnických prvků.</i>					
247	K	767833C04	Z-4 - D+M Robusní komplexní kryt dilatační spáry celohliníkový, přírodní elox, pro š. dilatace 60mm, v. osazení 30mm	bm	3,000	5 805,88	17 417,64	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů die konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis zámečnických prvků.</i>					
248	K	767833C05	Z-5 - D+M Stěnový dilatační celohliníkový kryt spár přímý - vnitřní, š. spáry 50-80mm	bm	2,400	3 815,32	9 156,77	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů die konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis zámečnických prvků.</i>					
249	K	767833C06	Z-5 - D+M Stěnový dilatační celohliníkový kryt spár rohový - vnitřní, š. spáry 50-80mm	bm	12,400	3 722,38	46 157,51	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů die konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis zámečnických prvků.</i>					
250	K	767833C07	Z-6 - D+M Ochrana dveří - sloupek z nerez oceli, v. 900mm, profil 76mm	ks	9,000	3 594,12	32 347,08	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů die konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis zámečnických prvků.</i>					
251	K	767833C08	Z-7 - D+M Nosný ocelový kotevní prvek pro dobetonávku podlahy - L90/60/8	kg	27,000	133,33	3 599,91	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů die konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis zámečnických prvků.</i>					
252	K	767833C09	Z-7a - D+M Nosný ocelový kotevní prvek tvaru L 250/90/10 pro dobetonávku podlahy	kg	80,000	133,33	10 666,40	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů die konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis zámečnických prvků.</i>					
253	K	767833C10	Z-8 - D+M Ukončující a přechodová podlahová lišta tvaru "L", vel. 10/30mm, z nerez	bm	4,180	91,11	380,84	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů die konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis zámečnických prvků.</i>					
254	K	767833C11	Z-9 - D+M Nosný ocelový nosník HEB120 pro založení SDK příčky a kotvení dveří	kg	57,200	133,33	7 626,48	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů die konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis zámečnických prvků.</i>					
255	K	767833C12	Z-10 - D+M Vyrábování dveřního otvoru světlosti 2000x2100mm ocelovým profilem UE100	kg	78,700	133,33	10 493,07	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů die konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis zámečnických prvků.</i>					
256	K	767833C13	Z-11 - D+M Podlahová krycí lišta, přechodový AL profil plochy o šířce 25mm	bm	85,000	403,33	34 283,05	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplnků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis zámečnických prvků.</i>					
257	K	767833C14	Z-12 - D+M Soklová lišta, AL, profil tvaru "L" 40/20/2mm	bm	75,000	153,33	11 499,75	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplnků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis zámečnických prvků.</i>					
258	K	767833C15	Z-13 - D+M Ocelový sloupek hranatý 40/40mm, výška 945mm pro kotvení nárazového madla	kg	7,000	222,22	1 555,54	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplnků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis zámečnických prvků.</i>					
259	K	767833C16	Z-13 - D+M Ocelový paždik hranatý vel. 80/40mm pro kotvení nárazového madla	kg	16,016	222,22	3 559,08	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplnků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis zámečnických prvků.</i>					
260	K	767833C17	Z-14 - D+M Podlahový sokl výšky 100mm - ocelová kce sestávající z krycího plechu a nosné kce z profilu UPE100	kg	2 268,400	127,78	289 856,15	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplnků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis zámečnických prvků.</i>					
261	K	767833C18	AL-1 - D+M Vnitřní únikové automatické dveře posuvné, prosklené v AL rámu, otvor 2555x2150mm	ks	1,000	166 038,82	166 038,82	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplnků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří.</i>					
262	K	767833C19	AL-2 - D+M Vnitřní únikové automatické dveře posuvné, prosklené v AL rámu, otvor 1550x2100mm	ks	1,000	146 556,47	146 556,47	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplnků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří.</i>					
263	K	767833C20	AL-4 - D+M Vnitřní únikové dveře s nadsvětlikem, protipožární, AL, prosklené, otvor 2050x2775mm, s PO	ks	1,000	213 199,43	213 199,43	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplnků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří.</i>					
264	K	767833C21	AL-5 - D+M Vnitřní únikové dveře, protipožární, AL, prosklené, otvor 1850x2200mm, s PO	ks	1,000	179 420,93	179 420,93	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplnků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří.</i>					
265	K	767833C22	AL-6 - D+M Vnitřní únikové dveře, protipožární, AL, prosklené, otvor 1700x2175mm, s PO	ks	1,000	175 088,18	175 088,18	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplnků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis dveří.</i>					
266	K	767833C23	O-01 - D+M Vnější AL okno, 1200x600mm	ks	2,000	17 646,47	35 292,94	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplnků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis oken.</i>					
267	K	767833C24	O-02 - D+M Vnější AL okno, 1200x600mm	ks	1,000	16 959,41	16 959,41	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplnků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis oken.</i>					
268	K	767833C25	O-03 - D+M Vnější AL okno, 1950x600mm	ks	2,000	25 158,24	50 316,48	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplnků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis oken.</i>					
269	K	767833C26	O-04 - D+M Vnější AL okno, 1850x600mm	ks	1,000	25 158,24	25 158,24	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplnků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis oken.</i>					
270	K	767833C27	O-05 - D+M Vnější AL okno, 1950x600mm	ks	1,000	25 158,24	25 158,24	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplnků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis oken.</i>					
271	K	767833C28	Z-15 - D+M Vnější provozní žebřík	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplnků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis oken.</i>					
272	K	998767212	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	58 398,979	1,38	80 590,59	CS ÚRS 2024 02
	D	776	Podlahy povlakové				624 131,94	
273	K	776111116	Odstraňování zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	65,480	54,44	3 564,73	CS ÚRS 2024 02
274	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	122,700	16,67	2 045,41	CS ÚRS 2024 02
275	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	250,650	16,67	4 178,34	CS ÚRS 2024 02
	W		"nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.6.03-11, TZ"					
	W		"podlahová skladba_P.01" (250,65)		250,650			
	W		Součet		250,650			
276	K	776121111	Vodou feditelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	122,700	33,33	4 089,59	CS ÚRS 2024 02
277	K	776121111	Vodou feditelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	250,650	33,33	8 354,16	CS ÚRS 2024 02
	W		"nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.6.03-11, TZ"					
	W		"podlahová skladba_P.01" (250,65)		250,650			
	W		Součet		250,650			
278	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevností 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	122,700	324,44	39 808,79	CS ÚRS 2024 02
279	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevností 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	250,650	324,44	81 320,89	CS ÚRS 2024 02
	W		"nadzemní koridor_D.1.01A.10-v.6.03-11, TZ"					
	W		"podlahová skladba_P.01" (250,65)		250,650			
	W		Součet		250,650			
280	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	65,480	63,33	4 146,85	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce:☐ V jednotkové ceně , nad rámec cenikového obsahu, zahrnuje také náklady na demontáž souvisejících obvodových soklů.</i>					
	W		"stavební úpravy_nápojení koridoru_BP"					
	W		"pav. CUP" 13,12		13,120			
	W		"pav. 27" 52,36		52,360			
	W		Součet		65,480			
281	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	122,700	276,67	33 947,41	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce:☐ V jednotkové ceně , nad rámec cenikového obsahu, zahrnuje také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých list a profilů a spoj podlahovin svařováním</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"stavební úpravy_napojení koridoru_NS"					
	W		"podlahová skladba_pav. CUP_P.06" (13,12)		13,120			
	W		"podlahová skladba_pav. 19_P.02" (4,97)		4,970			
	W		"podlahová skladba_pav. 27_1.NP-P.03" (52,36)		52,360			
	W		"podlahová skladba_pav. 27_2.NP-P.02" (52,25)		52,250			
	W		Součet		122,700			
282	M	28411R10	dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC , AKU , tl. 4 mm	m2	134,970	804,44	108 575,27	CS VLASTNÍ
			Poznámka k položce:☐ -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) ----- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.☐ (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)☐ ----- PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ PD A TZ 122,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
	W				134,970			
283	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	250,650	276,67	69 347,34	CS ÚRS 2024 02
			Poznámka k položce:☐ V jednotkové ceně , nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuty také náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů + spoj podlahovin svařováním "nadmerní koridor_D.1.01A.10-v.č.03-11, TZ" "podlahová skladba_P.01" (250,65) Součet					
	W				250,650			
	W				250,650			
	W				250,650			
284	M	28411R10	dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC , AKU , tl. 4 mm	m2	275,715	804,44	221 796,17	CS VLASTNÍ
			Poznámka k položce:☐ -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) ----- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.☐ (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)☐ ----- PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ PD A TZ 250,65*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
	W				275,715			
285	K	776923R11	Spoj povlakových podlahovin z PVC a vinylu svařováním	m2	373,350	35,56	13 276,33	CS VLASTNÍ
			Poznámka k položce:☐ JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství☐ ----- (naceněno dle technologických postupů a pravidel konkrétně vybraného dodavatele systémového řešení)☐ ROZSAH A MNOŽSTVÍ VZTAŽENO NA PLOCHU POVLAKOVÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN "stavební úpravy_napojení koridoru_NS" "podlahová skladba_pav. CUP_P.06" (13,12) "podlahová skladba_pav. 19_P.02" (4,97) "podlahová skladba_pav. 27_1.NP-P.03" (52,36) "podlahová skladba_pav. 27_2.NP-P.02" (52,25) Mezisoučet "nadmerní koridor_D.1.01A.10-v.č.03-11, TZ" "podlahová skladba_P.01" (250,65) Mezisoučet Součet					
	W				13,120			
	W				4,970			
	W				52,360			
	W				52,250			
	W				122,700			
	W							
	W				250,650			
	W				250,650			
	W				373,350			
286	K	998776112	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,109	7 223,33	29 680,66	CS ÚRS 2024 02
	D	783	Dokončovací práce - natěry				53 542,81	
287	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	98,002	57,10	5 595,91	CS ÚRS 2024 02
	W		"stavební úpravy_napojení koridoru_NS"					
	W		"fasádní skladby_NS_pavil. 27" (7,81*4,345)+(17,7*3,925)-17,25+(10,0)		96,157			
	W		"fasádní skladby_NS_pavil. 27_ostění-nadpraží" (12,3)*0,15		1,845			
	W		Součet		98,002			
288	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně čitelnosti 1 a 2	m2	98,002	242,00	23 716,48	CS ÚRS 2024 02
289	K	783923161	Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových podlah	m2	13,120	64,90	851,49	CS ÚRS 2024 02
	W		"stavební úpravy_napojení koridoru_NS"					
	W		"podlahová skladba_pav. CUP_P.06" (13,12)		13,120			
	W		Součet		13,120			
290	K	783923161	Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových podlah	m2	109,580	64,90	7 111,74	CS ÚRS 2024 02
	W		"stavební úpravy_napojení koridoru_NS"					
	W		"podlahová skladba_pav. 19_P.02" (4,97)		4,970			
	W		"podlahová skladba_pav. 27_1.NP-P.03" (52,36)		52,360			
	W		"podlahová skladba_pav. 27_2.NP-P.02" (52,25)		52,250			
	W		Součet		109,580			
291	K	783923161	Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových podlah	m2	250,650	64,90	16 267,19	CS ÚRS 2024 02
	W		"nadmerní koridor_D.1.01A.10-v.č.03-11, TZ"					
	W		"podlahová skladba_P.01" (250,65)		250,650			
	W		Součet		250,650			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				79 222,05	
292	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	159,210	39,10	6 225,11	CS ÚRS 2024 02
	W		"stavební úpravy_napojení koridoru_BP"					
	W		"opravy povrchů dotčených stávajících konstrukcí"					
	W		"pav.CUP" (36,5)		36,500			
	W		"pav. 19" (10,5)(15,0)					
	W		"pav. 27" (122,71)		122,710			
	W		Součet		159,210			
293	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	495,945	45,40	22 515,90	CS ÚRS 2024 02
294	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	495,945	98,20	48 701,80	CS ÚRS 2024 02
295	K	7842111R1	příplatek k dvojnásobné bílé malbě ze směsí za "omyvatelné provedení" v místnostech v do 3,80 m	m2	59,308	30,00	1 779,24	CS VLASTNÍ
	D	M	M				1 264 199,84	
	D	98-M	Záchytný systém proti pádu				47 533,36	
296	K	98-M_R01.1	Dodávka _ U1 kotvicí bod _ do trapézu , dl. 300 mm	kus	7,000	1 733,33	12 133,31	CS VLASTNÍ
			Poznámka k položce:☐ JC obsahuje : kompletní systémové dodávky dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících dodávek/doplňků a příslušenství.					
297	K	98-M_R01.2	Dodávka _ U2 kotvicí bod _ do trapézu , dl. 300 mm	kus	5,000	2 244,44	11 222,20	CS VLASTNÍ
			Poznámka k položce:☐ JC obsahuje : kompletní systémové dodávky dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících dodávek/doplňků a příslušenství.					
298	K	98-M_R01.3	Dodávka _ kladka zlomového bodu	kus	1,000	555,56	555,56	CS VLASTNÍ
			Poznámka k položce:☐ JC obsahuje : kompletní systémové dodávky dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících dodávek/doplňků a příslušenství.					
299	K	98-M_R01.4	Dodávka _ permanentní nerez lano tl. 8 mm	m	85,000	138,04	11 733,40	CS VLASTNÍ
			Poznámka k položce:☐ JC obsahuje : kompletní systémové dodávky dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících dodávek/doplňků a příslušenství.					
300	K	98-M_R02	Kompletní montážní práce systému	kus	1,000	7 666,67	7 666,67	CS VLASTNÍ
			Poznámka k položce:☐ JC obsahuje : kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností .					
301	K	98-M_R03	Záchytný systém proti pádu _ revize systému + předávací dokumentace + uvedení do provozu	kus	1,000	4 222,22	4 222,22	CS VLASTNÍ
	D	99-M	Výpisy ostatních prvků a výrobků				1 216 666,48	
302	K	795835C01	OV-1 - D+M Zesílené povrchové montované pravoúhlé kryty rohů, š. 50/50mm, plast + výztužný AL profil	bm	9,000	936,45	8 428,05	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis ostatních prvků.</i>					
303	K	795835C02	OV-2 - D+M 2x nárazové madlo / svodidlo šíře 140mm, plast + výztužený AL profil	bm	504,000	2 273,83	1 146 010,32	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis ostatních prvků.</i>					
304	K	795835C03	OV-3 - D+M Stěnový dilatační profil vnější z jednoho kusu EPDM, pro š. spáry 50-80mm	bm	3,100	585,71	1 815,70	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis ostatních prvků.</i>					
305	K	795835C04	OV-4 - D+M Stěnový dilatační profil vnitřní z jednoho kusu EPDM, pro š. spáry 50-80mm	bm	3,100	585,71	1 815,70	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis ostatních prvků.</i>					
306	K	795835C05	OV-5 - D+M Dilatační flexibilní profil s pevnými hranami, pro zavěšené podhledy	bm	5,200	542,86	2 822,87	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis ostatních prvků.</i>					
307	K	795835C06	OV-6 - D+M Revizní dvířka do SDK, hliníková, RDL 400x600x12,5mm GKB US	ks	4,000	2 017,14	8 068,56	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis ostatních prvků.</i>					
308	K	795835C07	OV-7 - D+M 2x kruhové AL madlo / zábradlí, profil 40mm, materiál AL + plast	bm	14,100	1 404,63	19 805,28	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis ostatních prvků.</i>					
309	K	795835C08	OV-8 - D+M Uzávěra vln, profilové tesnění pro trapézové desky, pro plech TR 50/250x0,88mm	bm	155,000	180,00	27 900,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů díle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis ostatních prvků.</i>					
D N00			Nepojmenované, ostatní práce a dodávky				147 325,75	
310	K	N00_015R04	Příplatek k povlakovým krytinám střech _ za provedení veškerých detailů a (D+M) systémových prostupů/průchodek	m2	94,549	350,00	33 092,15	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní dodávka a provedení díle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy ☐</i>					
	W		<i>"rozsah a specifikace vztaženo na plochu střešního pláště"</i>					
	W		"stavební úpravy _napojení koridoru _NS"					
	W		"střešní skladba _pavil_ 27 _S_02" (5,21*12,87)		67,053			
	W		"střešní skladba _pavil_ 27 _S_02 _atika" (24,52)*(0,5+0,3)		19,616			
	W		"střešní skladba _pavil_ 27 _S_02 _napojení" (9,85)*(0,6+0,2)		7,880			
	W		Součet		94,549			
311	K	N00_015R04	Příplatek k povlakovým krytinám střech _ za provedení veškerých detailů a (D+M) systémových prostupů/průchodek	m2	285,584	400,00	114 233,60	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní dodávka a provedení díle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy ☐</i>					
	W		<i>"rozsah a specifikace vztaženo na plochu střešního pláště"</i>					
	W		"nadzemní koridor _D_1.01A.10-v.č.03-11, _TZ_"					
	W		"střešní skladba _S_01" (82,778*3,45)		285,584			
	W		Součet		285,584			
D OST			VR01				211 462,98	
312	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	28,450	235,29	6 694,00	CS ÚRS 2024 02
313	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	26,249	94,12	2 470,56	CS ÚRS 2024 02
314	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	13,613	3 294,12	44 842,86	CS ÚRS 2024 02
315	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	24,357	188,24	4 584,96	CS ÚRS 2024 02
316	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	68,996	2 176,47	150 167,72	CS ÚRS 2024 02
317	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	8,509	317,65	2 702,88	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍLISTSOUPISUPRACÍ

Stavba:
NPK,a.s.,Pardubickánemocnice,Nadzemníkoridor
Objekt:
D.1.01-D1.02Spojovacíkoridor1
Soupis:
D.1.01A-D102ASpojovacíkoridor1
Úroveň 4:
D1.01.41 - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:
Pardubickýkraj

Uchazeč:
RONELIstavbySE

Projektant:
Ing.PetrKudlík

Zpracovatel:
LenkaJugová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.7.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 29316731
DIČ: CZ29316731

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

CenabezDPH			140932,79
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	140932,79 0,00	21,00% 12,00%	29595,89 0,00
CenasDPH		v CZK	170528,68

ProjektantZpracovatel

Datumpodpis:RazítkoDatumpodpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datumpodpis:RazítkoDatumpodpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK,a.s.,Pardubickánemocnice,Nadzemníkoridor
Objekt: D.1.01-D1.02Spojovacíkoridor1
Soupis: D.1.01A-D102ASpojovacíkoridor1
Úroveň 4: **D1.01.41 - Zdravotně technické instalace**

Místo: Pardubice
Zadavatel: Pardubickýkraj
Uchazeč: RONELIStavbySE

Datum: 10.7.2024
Projektant: Ing.PetrKudlík
Zpracovatel: LenkaJugová

Kóddílu-Popis Cenacelkem[CZK]

Nákladyesoupisuprací	140932,79
PSV-PráceadodávkyPSV	140932,79
713-Izolacetepelné	14422,45
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	116770,82
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	3154,52
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	6585,00

SOUPISPRACÍ

Stavba: NPK,a.s.,Pardubickánemocnice,Nadzemníkoridor
Objekt: D.1.01-D1.02Spojovacíkoridor1
Soupis: D.1.01A-D102ASpojovacíkoridor1
Úroveň 4: D1.01.41 - Zdravotné technické instalace

Místo: Pardubice Datum: 10.7.2024
Zadavatel: Pardubickýkraj Projektant: Ing.PetrKudlík
Uchazeč: RONELISTavbySE Zpracovatel: LenkaJugová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena[CZK]	Cenacelekem[CZK]	Cenovásoustava
Nákladysoupisucelkem								140932,79
D PSV PráceadodávkyPSV								140932,79
D 713 Izolacetepeelné								14422,45
1	K	713471211	Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry na suchý zip	m	35,000	95,00	3325,00	CSÚRS202401
2	M	28355322	páska lepicí AL folie pro tepelné izolační pásy š 50mm	m	35,000	10,00	350,00	CSÚRS202401
	W		11,5*23,5		35,000			
3	M	63154537	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/30mm	m	11,500	225,00	2587,50	CSÚRS202401
	W		9,2*1,2		11,040			
	W		Součet		11,040			
	W		11,5		11,500			
	W		Součet		11,500			
4	M	63154541	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/30mm	m	23,500	341,00	8013,50	CSÚRS202401
	W		19,5*1,2		23,400			
	W		Součet		23,400			
	W		23,5		23,500			
	W		Součet		23,500			
5	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,024	5447,00	130,73	CSÚRS202401
6	K	998713192	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro izolace tepelné za zvětšený přesun do 100 m	t	0,024	655,00	15,72	CSÚRS202401
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace								116770,82
7	K	721140915	PotrubílitinovépropojenípotrubíDN100	kus	1,000	3522,00	3522,00	CSÚRS202401
8	K	721171915	PotrubízPPpropojenípotrubíDN110	kus	1,000	1855,00	1855,00	CSÚRS202401
9	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	6,000	1255,00	7530,00	CSÚRS202401
	W		5*1,2		6,000			
10	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	1,000	522,00	522,00	CSÚRS202401
	W		0,5*1,2		0,600			
	W		Součet		0,600			
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
11	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	1,000	855,00	855,00	CSÚRS202401
	W		0,5*1,2		0,600			
	W		Součet		0,600			
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
12	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	1,000	855,00	855,00	CSÚRS202401
	W		0,8*1,2		0,960			
	W		Součet		0,960			
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
13	K	721175231	Potrubí kanalizační z PP dešťové odhlučněné třívrstvé DN 75	m	11,500	1255,00	14432,50	CSÚRS202401
	W		9,2*1,2		11,040			
	W		Součet		11,040			
	W		11,5		11,500			
	W		Součet		11,500			
14	K	721175232	Potrubí kanalizační z PP dešťové odhlučněné třívrstvé DN 110	m	23,500	1622,00	38117,00	CSÚRS202401
	W		19,5*1,2		23,400			
	W		Součet		23,400			
	W		23,5		23,500			
	W		Součet		23,500			
15	K	721229111	Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50	kus	1,000	522,00	522,00	CSÚRS202401
16	M	HLE.HL136N	Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přidavnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku	kus	1,000	2455,00	2455,00	
17	K	721239221	Montáž střešního vtoku vodorovný odtok DN 75/110 ostatní typ	kus	2,000	755,00	1510,00	CSÚRS202401
18	M	HLE.HL641BH	Střešní vtok DN75/110 s vodorovným odtokem v provedení pro pochůzná střecha, s živitým lincem, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), 148x148mm/137x137mm	kus	2,000	9555,00	19110,00	
19	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus	5,000	4855,00	24275,00	CSÚRS202401
20	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t	0,072	15555,00	1119,96	CSÚRS202401
21	K	998721192	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun do 100 m	t	0,072	1255,00	90,36	CSÚRS202401
D 725 Zdravotechnika - zařízeníové předměty								3154,52
22	K	725980122	Dvířka 15/20	kus	1,000	555,00	555,00	CSÚRS202401
23	K	725980123.r01	Dvířka 30/30- do podhledu	kus	1,000	1455,00	1455,00	
24	K	725980124	Dvířka 20/20 cm dodávka + montáž	kus	2,000	566,00	1132,00	
25	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařízeníové předměty v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,001	11000,00	11,00	CSÚRS202401
26	K	998725192	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zařízeníové předměty za zvětšený přesun do 100 m	t	0,001	1520,00	1,52	CSÚRS202401
D 727 Zdravotechnika - požární ochrana								6585,00
27	K	727223122	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 40 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90-120	kus	1,000	3125,00	3125,00	CSÚRS202401
28	K	727223127	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 110 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI90-120	kus	1,000	3455,00	3455,00	CSÚRS202401
29	K	998727101	Přesun hmot tonážní pro protipožární ochranu v objektech v do 6 m	t	0,001	2000,00	2,00	CSÚRS202401
30	K	998727192	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro protipožární ochranu za zvětšený přesun do 100 m	t	0,001	3000,00	3,00	CSÚRS202401

KRYCÍLISTSOUPISUPRACÍ

Stavba:
NPK,a.s.,Pardubickánemocnice,Nadzemníkoridor
Objekt:
D.1.01-D1.02Spojovacíkoridor1
Soupis:
D.1.01A-D102ASpojovacíkoridor1
Úroveň 4:
D1.01.42 - Vytápění

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Pardubickýkraj

Uchazeč:
RONELIstavbySE

Projektant:
CHVÁLEKATELIÉRs.r.o..

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.7.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 29316731
DIČ: CZ29316731

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

CenabezDPH			80074,54
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	80074,54	21,00%	16815,65
	0,00	12,00%	0,00
CenasDPH		v CZK	96890,19

ProjektantZpracovatel

Datumapodpis:RazítkoDatumapodpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datumapodpis:RazítkoDatumapodpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	NPK,a.s.,Pardubickánemocnice,Nadzemníkoridor	Datum:	10.7.2024
Objekt:	D.1.01-D1.02Spojovacíkoridor1	Projektant:	CHVÁLEKATELIÉR s.r.o..
Soupis:	D.1.01A-D102ASpojovacíkoridor1	Zpracovatel:	
Úroveň 4:	D1.01.42 - Vytápění		
Místo:			
Zadavatel:	Pardubickýkraj		
Uchazeč:	RONELISTavbySE		
Kóddílu-Popis			Cenacelkem[CZK]

Nákladyesoupisuprací	80074,54
733-Rozvodpotrubí	28965,75
734-Armatury	4472,00
735 - Otopná tělesa	26365,79
999-Ostatní	20271,00

SOUPISPRACÍ

Stavba: NPK,a.s.,Pardubickánemocnice,Nadzemníkoridor
Objekt: D.1.01-D1.02Spojovacíkoridor1
Soupis: D.1.01A-D102ASpojovacíkoridor1
Úroveň 4: D1.01.42 - Vytápění

Místo: Datum: 10.7.2024
Zadavatel: Pardubickýkraj Projektant: CHVÁLEKATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: RONELISTavbySE Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena[CZK]	Cenacelekem[CZK]	Cenovásoustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	------------------	----------------

Nákladysoupisucelkem 80074,54

D	733	Rozvodpotrubí					28965,75	
1	K	733-56891	Vypuštění systému UT objektu	hod	8,000	450,00	3600,00	
2	K	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	15,000	45,00	675,00	
3	K	733191816R00	Odřezání třmenových držáků potrubí do D 44,5	kus	8,000	12,00	96,00	
4	K	733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	0,050	1855,00	92,75	
5	K	733191924R01	Napojenínástáv.potrubí	kus	4,000	755,00	3020,00	
6	K	733151112R00	Potrubí ocel. vně pozink. press D 15x1,2	m	12,000	455,00	5460,00	
7	K	733151113R00	Potrubí ocel. vně pozink. press D 18x1,2	m	1,000	522,00	522,00	
8	K	733-12	Příplatek za fitinky press	kpl	1,000	2555,00	2555,00	
9	K	733-1	Upevňovací a spojovací materiál	kus	10,000	150,00	1500,00	
10	K	733191112R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 32	kus	2,000	1255,00	2510,00	
11	K	733190217R01	Tlaková zkouška potrubí	m	13,000	20,00	260,00	
12	K	733-56891.1	Napuštění systému UT objektu + odvzdušnění	hod	12,000	450,00	5400,00	
13	K	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	5,000	655,00	3275,00	

D	734	Armatury					4472,00	
14	K	734200822R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1	kus	6,000	167,00	1002,00	
15	K	734200812R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1	kus	3,000	65,00	195,00	
16	K	734291911R00	Zpětná montáž regulačních vent./kohoutů do G 1/2	kus	3,000	195,00	585,00	
17	K	734291951R00	Zpětná montáž hlavíc ručního/termostat.ovládání	kus	3,000	125,00	375,00	
18	K	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	3,000	135,00	405,00	
19	K	734266222R00	Šroubení reg.přímé,vnitř.z. s vypouštěním DN 15	kus	3,000	495,00	1485,00	
20	K	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	5,000	85,00	425,00	

D	735	Otopná tělesa					26365,79	
21	K	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	24,200	49,00	1185,80	
22	K	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	18,000	25,00	450,00	
23	K	735890801R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m	t	0,590	1469,00	866,71	
24	K	735117110R00	Odkopnutí a připojení těles po nátěru	m2	3,240	125,00	405,00	
25	K	735110911R00	Oprava-přetěsnění radiátorové růžice	kus	3,000	355,00	1065,00	
26	K	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	1,000	38,00	38,00	
27	K	735191904R00	Propláchnutí otopných těles litinových	m2	3,240	65,00	210,60	
28	K	735191902R00	Vyzkoušení otopných těles litinových tlakem	m2	3,240	155,00	502,20	
29	K	735119140R01	Montáž těles otopných litinových článkových, vč. nových konzol	m2	3,240	455,00	1474,20	
30	K	735000912R01	Nový nátěr těles litinových článkových	m2	3,240	522,00	1691,28	
31	K	735159220R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm	kus	2,000	655,00	1310,00	
32	K	735156665R01	Otopná tělesa pan.klasik, 22 900/ 800	kus	1,000	7322,00	7322,00	
33	K	735156665R02	Otopná tělesa pan.klasik, 22 900/ 1000	kus	1,000	8570,00	8570,00	
34	K	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	3,000	425,00	1275,00	

D	999	Ostatní					20271,00	
35	K	999-2	Stavební přípomocje jinde neuvedené	hod	4,000	650,00	2600,00	
36	K	713552111R01	Protipož. trubní ucpávka EI 60, do D 25 mm, stěna	kus	2,000	2988,00	5976,00	
37	K	999-3	Topná zkouška	hod	12,000	450,00	5400,00	
38	K	999-5	VRN	%	5,000	655,00	3275,00	
39	K	999-6	Doprava	%	4,000	755,00	3020,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, Nadzemní koridor
Objekt:
D.1.01 - D1.02 Spojovací koridor 1
Soupis:
D.1.01A - D1 02A Spojovací koridor 1
Uroveň 5:
1 - VZT

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Pardubický kraj

Uchazeč:
RONELI Stavby SE

Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 10. 7. 2024

IC:
DIČ:

IC: 29316731
DIČ: CZ29316731

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky a v rámci příslušných zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná takováto norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy, které jsou uvedeny v technické specifikaci. Veškeré použité materiály musí být použity nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v projektu požadováno jinak. Pokud projekt obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, slouží tyto pro specifikaci jejich funkčních a estetických vlastností. Tyto výrobky a materiály lze nahradit technicky a kvalitativně obdobnými řešeními, avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou. Standard stavby a použitých materiálů může být stanoven v této projektové dokumentaci formou uvedení názvu výrobku (či výrobce), který příslušný standard reprezentuje. Označení materiálů (je-li uvedeno) tak slouží pouze k určení nejnižších standardů kvality díla. Uchazeč může navrhnout ekvivalentní dodávky a materiály, avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou.

Rozpočet není zpracován v žádné cenové soustavě V rozpočtu jsou použity R položky JC všech položek obsahuje dodávku a montáž vč. souvisejících prací/dodávek/doplňků. (Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému)

Cena bez DPH			232 057,62
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	232 057,62	21,00%	48 732,10
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			280 789,72
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		NPK,a.s.,Pardubickánemocnice,Nadzemníkoridor			
Objekt:		D.1.01-D1.02Spojovacíkoridor1			
Soupis:		D.1.01A-D102ASpojovacíkoridor1			
Úroveň 5:		1-VZT			
Místo:				Datum:	10.7.2024
Zadavatel:		Pardubickýkraj		Projektant:	CHVÁLEKATELIÉR
Uchazeč:		RONELISTavbySE		Zpracovatel:	s.r.o..
Kóddílu-Popis				Cenacelkem[CZK]	
Nákladyesoupisuprací				232057,62	
D1 - Zařízení č.1: Větrání koridoru				224528,22	
D2 - Montážní materiál				7529,40	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Pardubická nemocnice, Nadzemní koridor
Objekt: D.1.01 - D1.02 Spojovací koridor 1
Soupis: D.1.01A - D1 02A Spojovací koridor 1
Uroveň 5:
1 - VZT

Misto:

Datum: 10. 7. 2024

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Uchazeč: RONELI Stavby SE

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							232 057,62	
D D1 Zařízení č.1: Větrání koridoru							224 528,22	
1	K	1.1	Kompaktní vzduchotechnická jednotka v podstropním provedení, s rekuperací tepla	ks	3,000	39 529,41	118 588,23	CS VLASTNÍ
P Poznámka k položce:☐ Qv= 500 m3/h, dp=150 Pa, rozměry:820x256x330 mm, hmotnost 40 Kg☐ Kompaktní vzduchotechnická jednotka v podstropním provedení, s rekuperací tepla pomocí protiproudového výměníku, elektrickým dohřevem, min. účinnost rekuperace 70%, třída filtrace ePM10 (lt/s) 50%								
2	K	Pol1	Nástěnný ovladač	ks	1,000	4 117,65	4 117,65	CS VLASTNÍ
P Poznámka k položce:☐ v bílém provedení								
3	K	1.2	Pevná protidešťová žaluzie, 400x200 se sítím proti hrubým nečistotám	ks	1,000	3 003,53	3 003,53	CS VLASTNÍ
P Poznámka k položce:☐ 400x200 mm								
4	K	1.3	Přívodní difuzor vzduchu do kruhového potrubí	ks	6,000	2 344,71	14 068,26	CS VLASTNÍ
5	K	1.4	Odvodní difuzor vzduchu s pevnými lamelami	ks	6,000	2 344,71	14 068,26	CS VLASTNÍ
6	K	1.5	Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu 20% tvarovek	mb	58,000	822,35	47 696,30	CS VLASTNÍ
P Poznámka k položce:☐ do Ø200 mm								
7	K	1.6	VZT hadice flexy	mb	58,000	330,59	19 174,22	CS VLASTNÍ
P Poznámka k položce:☐ do Ø200 mm								
8	K	1.7	Hrnaté potrubí, pozink	bm	3,000	1 270,59	3 811,77	CS VLASTNÍ
P Poznámka k položce:☐ do obvodu 1200 mm								
D D2 Montážní materiál							7 529,40	
9	K	Pol2	Spojovací a těsnící materiál	kg	4,000	352,94	1 411,76	CS VLASTNÍ
10	K	Pol3	Materiál na závěsy	kg	4,000	1 529,41	6 117,64	CS VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, Nadzemní koridor
Objekt:
D.1.01 - D1.02 Spojovací koridor 1
Soupis:
D.1.01A - D1 02A Spojovací koridor 1
Uroveň 5:
2 - chlazení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Pardubický kraj

Uchazeč:
RONELI Stavby SE

Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 10. 7. 2024

IC:
DIČ:

IC: 29316731
DIČ: CZ29316731

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky a v rámci příslušných zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná takováto norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy, které jsou uvedeny v technické specifikaci. Veškeré použité materiály musí být použity nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v projektu požadováno jinak. Pokud projekt obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, slouží tyto pro specifikaci jejich funkčních a estetických vlastností. Tyto výrobky a materiály lze nahradit technicky a kvalitativně obdobnými řešeními, avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou. Standard stavby a použitých materiálů může být stanoven v této projektové dokumentaci formou uvedení názvu výrobku (či výrobce), který příslušný standard reprezentuje. Označení materiálů (je-li uvedeno) tak slouží pouze k určení nejnižších standardů kvality díla. Uchazeč může navrhnout ekvivalentní dodávky a materiály, avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou.

Rozpočet není zpracován v žádné cenové soustavě V rozpočtu jsou použity R položky JC všech položek obsahuje dodávku a montáž vč. souvisejících prací/dodávek/doplňků. (Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému)

Cena bez DPH			472 428,98
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	472 428,98	21,00%	99 210,09
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			571 639,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	NPK,a.s.,Pardubickánemocnice,Nadzemníkoridor			
Objekt:	D.1.01-D1.02Spojovacíkoridor1			
Soupis:	D.1.01A-D102ASpojovacíkoridor1			
Úroveň 5:	2-chlazení			
Místo:				Datum: 10.7.2024
Zadavatel:	Pardubickýkraj	Projektant:	CHVÁLEKATELIÉR s.r.o..	
Uchazeč:	RONELISTavbySE	Zpracovatel:		
Kóddílu-Popis				Cenacelkem[CZK]
Nákladysesoupisuprací				472428,98
D1 - Zařízení č.2: CHLAZENÍ koridory				472428,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Pardubická nemocnice, Nadzemní koridor
Objekt: D.1.01 - D1.02 Spojovací koridor 1
Soupis: D.1.01A - D1 02A Spojovací koridor 1
Uroveň 5:
2 - chlazení

Místo:

Datum: 10. 7. 2024

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Uchazeč: RONELI Stavby SE

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

472 428,98

D		D1	Zařízení č.2: CHLAZENÍ koridory			472 428,98		
1	K	KL-01	Venkovní kondenzační jednotka pro chlazení a topení	ks	1,000	191 267,06	191 267,06	CS VLASTNÍ
P		Poznámka k položce:☐ Qch= 22,4 kW, Qt= 22,4 kW, Pel=7,83 kW /3f,380-415 V/50Hz, čistá hmotnost 87 kg, rozměry: 950x1380x330 mm, SEER=7,49,						
2	K	KL-02	Vnitřní klimatizační jednotka kanálová	ks	5,000	30 971,76	154 858,80	CS VLASTNÍ
P		Poznámka k položce:☐ Qch= 3,4 kW, Qt=4 kW, Ak, tlak 27/25 dB(A), 1f~220-240 V/50 Hz Vnitřní klimatizační jednotka kanálová, včetně 2 ks výústek 800×150 mm (přívodní a dovodní) max 1 m čtyřhranného potrubí rozměru 800×150 mm						
3	K	KL-03	Vnitřní klimatizační jednotka v parapetním provedení, opláštěná	ks	1,000	27 395,29	27 395,29	CS VLASTNÍ
P		Poznámka k položce:☐ Qch= 3,6 kW, Qt=4 kW, Ak, tlak 37/35,5 Db(A), 1f~220-240 V/50 Hz						
4	K	KL-04	Cu rozbočovač	ks	5,000	3 270,59	16 352,95	CS VLASTNÍ
P		Poznámka k položce:☐ dle průměru potrubí						
5	K	KL-05	Řídicí a ovládací systém MODBUS	kpl	1,000	12 861,18	12 861,18	CS VLASTNÍ
6	K	KL-06	Cu potrubí včetně tepelné izolace, komunikačního kabelu, náplně chladiva a montážního materiálu	m	88,000	711,76	62 634,88	CS VLASTNÍ
P		Poznámka k položce:☐ do Ø9,52 mm /Ø19,05 mm						
7	K	Pol4	Provedení prostupů ve zech a následné zapravení	m	2,000	3 529,41	7 058,82	CS VLASTNÍ
P		Poznámka k položce:☐ do d=100mm						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, Nadzemní koridor
Objekt:
D.1.01 - D1.02 Spojovací koridor 1
Soupis:
D.1.01A - D1 02A Spojovací koridor 1
Uroveň 5:
3 - Společné

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Pardubický kraj

Uchazeč:
RONELI Stavby SE

Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 10. 7. 2024

IC:
DIČ:

IC: 29316731
DIČ: CZ29316731

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky a v rámci příslušných zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná takováto norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy, které jsou uvedeny v technické specifikaci. Veškeré použité materiály musí být použity nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v projektu požadováno jinak. Pokud projekt obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, slouží tyto pro specifikaci jejich funkčních a estetických vlastností. Tyto výrobky a materiály lze nahradit technicky a kvalitativně obdobnými řešeními, avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou. Standard stavby a použitých materiálů může být stanoven v této projektové dokumentaci formou uvedení názvu výrobku (či výrobce), který příslušný standard reprezentuje. Označení materiálů (je-li uvedeno) tak slouží pouze k určení nejnižších standardů kvality díla. Uchazeč může navrhnout ekvivalentní dodávky a materiály, avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou.

Rozpočet není zpracován v žádné cenové soustavě V rozpočtu jsou použity R položky JC všech položek obsahuje dodávku a montáž vč. souvisejících prací/dodávek/doplňků. (Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému)

Cena bez DPH			19 411,76
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	19 411,76	21,00%	4 076,47
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			23 488,23
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	NPK,a.s.,Pardubickánemocnice,Nadzemníkoridor		
Objekt:	D.1.01-D1.02Spojovacíkoridor1		
Soupis:	D.1.01A-D102ASpojovacíkoridor1		
Úroveň 5:	3 - Společné		
Místo:			Datum: 10.7.2024
Zadavatel:	Pardubickýkraj	Projektant:	CHVÁLEKATELIÉR s.r.o..
Uchazeč:	RONELISTavbySE	Zpracovatel:	
Kóddílu-Popis			Cenacelkem[CZK]
Nákladyzesoupisuprací			19411,76
1 - Přesuny hmot			19411,76

SOUPI SPRACÍ

Stavba: NPK,a.s.,Pardubickánemocnice,Nadzemníkoridor
Objekt: D.1.01-D1.02Spojovacíkoridor1
Soupis: D.1.01A-D102ASpojovacíkoridor1
Úroveň 5:
3 - Společné

Místo:

Datum: 10.7.2024

Zadavatel: Pardubickýkraj

Projektant: CHVÁLEKATELIÉR

Uchazeč: RONELIStavbySE

Zpracovatel: s.r.o..

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena[CZK]	Cenacelkem[CZK]	Cenovásoustava
Nákladysoupisucelkem								19411,76
D 1 Přesuny hmot								19411,76
1	K	2	Přesun hmot do 3 tun	kpl	1,000	4705,88	4705,88	CSVLASTNÍ
2	K	5	Kordinacesestavboutransportuchladicíjednotkydodvoraobjektu	kpl	1,000	5882,35	5882,35	CSVLASTNÍ
3	K	6	Zkoušky	kpl.	1,000	2941,18	2941,18	CSVLASTNÍ
4	K	7	Zkoušky zařízení, zaregulování potrubního rozvodu VZT	kpl	1,000	3529,41	3529,41	CSVLASTNÍ
5	K	10	Zkoušky chladícího zařízení	kpl	1,000	2352,94	2352,94	CSVLASTNÍ

KRYCÍLISTSOUPISUPRACÍ

Stavba: NPK,a.s.,Pardubická nemocnice,Nadzemníkoridor
Objekt: D.1.01-D1.02Spojovacíkoridor1
Soupis: D.1.01A-D102ASpojovacíkoridor1
Úroveň 4:
D1.01.44-Sílnoproudáelektrotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Pardubickýkraj

Uchazeč:
RONELIStavbySE

Projektant:
CHVÁLEKATELIÉRs.r.o..

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 10.7.2024

IČ:
DIČ:

IC: 29316731
DIČ: CZ29316731

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Poznámka:
JC všech položek obsahuje dodávku a montáž vč. souvisejících prací/dodávek/doplňků. (Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému)

CenabezDPH			1012053,86
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1012053,86	21,00%	212531,31
	0,00	12,00%	0,00
CenasDPH		v CZK	1224585,17

Projektant

Zpracovatel

Datumapodpis:

Razítko

Datumapodpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datumapodpis:

Razítko

Datumapodpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK,a.s.,Pardubická nemocnice,Nadzemní koridor
Objekt: D.1.01-D1.02Spojovací koridor1
Soupis: D.1.01A-D102ASpojovací koridor1
Úroveň 4: **D1.01.44-Sílnoproudá elektrotechnika**

Místo:
Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: RONELI Stavby SE

Datum: 10.7.2024
Projektant: CHVÁLEKATELIÉR s.r.o..
Zpracovatel:

Kóddílů-Popis

Cenaceľkem[CZK]

Náklady z soupisu prací	1012053,86
D1 - Materiál/montáž	477554,95
18 - Svítidla včetně zdrojů a příslušenství, specifiakce viz kniha svítidel	193880,43
40 - Hromosvod, uzemnění	84755,18
54-Ostatní	48862,50
D2-HZS	117000,00
D3-Zemní práce	90000,80

SOUPISPRACÍ

Stavba: NPK,a.s.,Pardubickánemocnice,Nadzemnikoridor

Objekt: D.1.01-D1.02Spojovacikoridor1

Soupis: D.1.01A-D102ASpojovacikoridor1

Úroveň 4: D1.01.44-Silnoproudáelektrotechnika

Místo:

Zadavatel: Pardubickýkraj

Uchazeč: RONELISTavbySE

Datum: 10.7.2024

Projektant: CHVÁLEKATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena[CZK]	Cenacelek[CZK]	Cenovásoustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	----------------	----------------

Nákladysoupisu celkem 1012053,86

D		D1	Materiál/montáž		477554,95			
1	K	1	rozvadeč RK - dodávka dle výkresu 04	ks	1,000	7500,00	7500,00	CSVLASTNÍ
2	K	2	CYKY-J5x6(C)	m	15,000	191,46	2871,90	CSVLASTNÍ
3	K	3	PRAFlaSafe-J5x16(C)	m	160,000	607,75	97240,00	CSVLASTNÍ
4	K	4	PRAFlaSafe-J5x4(C)	m	15,000	190,77	2881,55	CSVLASTNÍ
5	K	5	PRAFlaSafe-J3x2,5(C)	m	750,000	87,36	65520,00	CSVLASTNÍ
6	K	6	PRAFlaSafe-J5x1,5(C)	m	245,000	90,05	22062,25	CSVLASTNÍ
7	K	7	PRAFlaSafe-J3x1,5(C)	m	165,000	74,79	12340,35	CSVLASTNÍ
8	K	8	PRAFlaSafe-J2x1,5(D)	m	85,000	70,18	5965,30	CSVLASTNÍ
9	K	9	JXFE-R2x20,8	m	45,000	76,61	3447,45	CSVLASTNÍ
10	K	10	trohebnád23320NPVC	m	45,000	97,47	4386,15	CSVLASTNÍ
11	K	11	trtuhád32PVC	m	15,000	173,13	2596,95	CSVLASTNÍ
12	K	12	CYA 25 zz, B2ca s1d0	m	160,000	176,79	28286,40	CSVLASTNÍ
13	K	13	CYA 6 zz, B2ca s1d0	m	40,000	67,47	2698,80	CSVLASTNÍ
14	K	14	svorkaOP	ks	25,000	139,25	3481,25	CSVLASTNÍ
15	K	15	ocelový kabelový žlab 125/50 včetně závěsů a noniků (záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m)	m	245,000	624,68	153046,60	CSVLASTNÍ
16	K	16	pomocnáocelovákonstrukceod10kg	ks	20,000	3162,50	63250,00	CSVLASTNÍ

D		18	Svítidla včetně zdrojů a příslušenství, specifikace viz kniha svítidel		193880,43			
17	K	19	A - LED SVÍTIDLO 40W, VESTAVĚNÉ, OPÁLOVÝ KRYT, IP20, 1196x90 mm	ks	25,000	3096,59	77414,75	CSVLASTNÍ
18	K	20	A1 - LED SVÍTIDLO 32W, VESTAVĚNÉ, OPÁLOVÝ KRYT, IP20, 1196x269 mm	ks	5,000	2977,08	14885,40	CSVLASTNÍ
19	K	21	D - LED SVÍTIDLO 18W, PŘISAZENÉ, PLASTOVÉ, D300mm, IP 40	ks	1,000	1168,69	1168,69	CSVLASTNÍ
20	K	22	G - LED SVÍTIDLO 19W, ČTVERCOVÉ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU, IP 40, OPÁLOVÝ KRYT,224x224 mm	ks	5,000	1315,33	6576,65	CSVLASTNÍ
21	K	23	N - NOUZOVE LED SVÍTIDLO, 2W, S PIKTOGRAMEM, IP40, JEDNOSTRANNE, NA ZAVES, BATERIE 3HOD.	ks	11,000	2274,86	25023,46	CSVLASTNÍ
22	K	24	N1 - NOUZOVE LED SVÍTIDLO, 3W, ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU, IP20, BATERIE 3HOD.	ks	12,000	2924,60	35095,20	CSVLASTNÍ
23	K	26	zásuvka 16A/230V - strojek, kryt, rámeček- ref bílá	ks	2,000	337,00	674,00	CSVLASTNÍ
24	K	27	krabiceIP54napovrchsesvorkovnicí	ks	25,000	275,98	6899,50	CSVLASTNÍ
25	K	28	ukončení vodičů pospojování	ks	25,000	179,63	4490,75	CSVLASTNÍ
26	K	29	servisní vypínač 400V/32A v krabici, IP66	ks	1,000	1255,79	1255,79	CSVLASTNÍ
27	K	30	pohybové čidlo IP20, stropní 360°, spínání LED zdrojů	ks	8,000	961,00	7688,00	CSVLASTNÍ
28	K	31	napojení ventilátorů, zařízení VZT, zařízení ZTI	ks	18,000	273,38	4920,84	CSVLASTNÍ
29	K	32	protipožární upínáčka	m2	1,000	2900,00	2900,00	CSVLASTNÍ
30	K	33	ukončení kabelů do 5 x 16	ks	2,000	414,00	828,00	CSVLASTNÍ
31	K	34	ukončení kabelů do 5 x 6	ks	1,000	273,38	273,38	CSVLASTNÍ
32	K	35	ukončení kabelů do 5 x 1,5-4	ks	2,000	151,50	303,00	CSVLASTNÍ
33	K	36	ukončení kabelů do 3 x 1,5-4	ks	16,000	132,75	2124,00	CSVLASTNÍ
34	K	37	průraz panelovým do 30 cm	ks	2,000	320,25	640,50	CSVLASTNÍ
35	K	38	průraz panelovým do 15 cm	ks	4,000	179,63	718,52	CSVLASTNÍ

D		40	Hromosvod, uzemnění		84755,18			
36	K	41	AlMgSid8	m	190,000	164,34	31224,60	CSVLASTNÍ
37	K	42	FeZnd10	m	20,000	193,18	3863,60	CSVLASTNÍ
38	K	43	podpěra vedení	ks	160,000	112,08	17932,80	CSVLASTNÍ
39	K	44	FeZn30x4	m	80,000	95,91	7672,80	CSVLASTNÍ
40	K	45	svorkaSZ	ks	7,000	142,76	999,32	CSVLASTNÍ
41	K	46	svorkaSR03	ks	10,000	123,72	1237,20	CSVLASTNÍ
42	K	47	svorkaSR01	ks	10,000	120,62	1206,20	CSVLASTNÍ
43	K	48	svorkaSS,SP,SK	ks	80,000	115,85	9268,00	CSVLASTNÍ
44	K	49	jímací tyč 1,5m podstavec	ks	1,000	590,50	590,50	CSVLASTNÍ
45	K	50	ochranný uhlínik + 2x držák	ks	7,000	509,98	3569,86	CSVLASTNÍ
46	K	51	měření zemních odporů do 100m	ks	7,000	562,50	3937,50	CSVLASTNÍ
47	K	52	montáž štítků k označní svodů	ks	14,000	31,45	440,30	CSVLASTNÍ
48	K	53	tvarování ochranných prvků	ks	15,000	187,50	2812,50	CSVLASTNÍ

D		54	Ostatní		48862,50			
49	K	55	demontásvítlidlado2x58W,likvidace	ks	8,000	281,25	2250,00	CSVLASTNÍ
50	K	56	řadový pojistkový odpínač vel.16, 3pol/400V, pojistka 63A	ks	1,000	1862,50	1862,50	CSVLASTNÍ
51	K	57	nosný, podružný a režijní materiál	kg	100,000	447,50	44750,00	CSVLASTNÍ

D		D2	HZS		117000,00			
52	K	1.1	zabezpečení pracoviště	hod	40,000	562,50	22500,00	CSVLASTNÍ
53	K	2.1	úprava a napojení ve stávajících v rozvaděčích	hod	16,000	562,50	9000,00	CSVLASTNÍ
54	K	3.1	demontáže a úpravy instalace	hod	24,000	562,50	13500,00	CSVLASTNÍ
55	K	4.1	koordinacesostatnímiprofesemi	hod	8,000	1125,00	9000,00	CSVLASTNÍ
56	K	5.1	vynášení sutí do kontejneru	hod	24,000	562,50	13500,00	CSVLASTNÍ
57	K	6.1	spoluprácesreviznímtechnikem	hod	8,000	562,50	4500,00	CSVLASTNÍ
58	K	7.1	inženýrská činnost	hod	16,000	562,50	9000,00	CSVLASTNÍ
59	K	8.1	výchozírevize	hod	16,000	1125,00	18000,00	CSVLASTNÍ
60	K	9.1	dokumentaceskut.provedení	hod	16,000	1125,00	18000,00	CSVLASTNÍ

D		D3	Zemnípráce		90000,80			
61	K	1.2	výkopkabelovýřhy35/80cmhor.4	m	80,000	703,13	56250,40	CSVLASTNÍ
62	K	2.2	zához kabelovýřhy35/80cmhor.4	m	80,000	421,88	33750,40	CSVLASTNÍ

Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, Nadzemní koridor
Objekt:
D.1.01-D1.02Spojovací koridor1
Soupis:
D.1.01A-D102ASpojovací koridor1
Úroveň 4:
D1.01.45-Slaboproudá elektrotechnika

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Pardubický kraj
Uchazeč:
RONELISTavbySE
Projektant:
CHVÁLEKATELIÉRs.r.o..
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 10.7.2024
IČ:
DIČ:
IČ: 29316731
DIČ: CZ29316731
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
JC všech položek obsahuje dodávku a montáž vč. souvisejících prací/dodávek/doplňků. (Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému)

CenabezDPH			477192,83
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	477192,83	21,00%	100210,49
	0,00	12,00%	0,00
CenasDPH	v	CZK	577403,32

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datumapodpis: Razitko Datumapodpis: Razitko

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datumapodpis: Razitko Datumapodpis: Razitko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK,a.s.,Pardubickánemocnice,Nadzemníkoridor
Objekt: D.1.01-D1.02Spojovacíkoridor1
Soupis: D.1.01A-D102ASpojovacíkoridor1
Úroveň 4: **D1.01.45-Slaboproudáelektrotechnika**

Místo:
Zadavatel: Pardubickýkraj
Uchazeč: RONELIStavbySE

Datum: 10.7.2024
Projektant: CHVÁLEKATELIÉR s.r.o..
Zpracovatel:

Kóddílu-Popis

Cenacelkem[CZK]

Nákladyesoupisuprací	477192,83
D1 - Příprava kabelových tras, montáž + dodávka	102992,66
D2 - Rozvod univerzální kabeláže - montáž	59953,29
D3 - Rozvod univerzální kabeláže - dodávka	54318,58
D4 - Rozvod přístupový systém - dodávka+montáž	209878,30
D5 - Hodinové zúčtovací sazby	50050,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Pardubická nemocnice, Nadzemní koridor
Objekt: D.1.01 - D1.02 Spojovací koridor 1
Soupis: D.1.01A - D1 02A Spojovací koridor 1
Uroveň 4: D1.01.45 - Slaboproudá elektrotechnika

Místo: Datum: 10. 7. 2024
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Uchazeč: RONELI Stavby SE Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 477 192,83

D	D1	Příprava kabelových tras, montáž + dodávka			102 992,66			
1	K	1	Průraz zdívem z tvrdé pálcihl, stf. tvrd.kamene, tl. 15cm	ks	2,000	140,63	281,26	CS VLASTNÍ
2	K	2	Průraz zdívem z tvrdé pálcihl, stf. tvrd.kamene, tl. 30cm	ks	1,000	281,25	281,25	CS VLASTNÍ
3	K	3	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	15,000	112,50	1 687,50	CS VLASTNÍ
4	K	4	Požární ucpávka prostupu kabelového svazku otvorem D 160 mm zaplnění prostupu kabely ze 60% stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60	ks	4,000	562,50	2 250,00	CS VLASTNÍ
5	K	5	Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 16 mm (mont. vč. mat.)	m	25,000	50,63	1 265,75	CS VLASTNÍ
6	K	6	Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 23 mm (mont. vč. mat.)	m	15,000	100,50	1 507,50	CS VLASTNÍ
7	K	7	Mikrotrubička Mikrohard 10/8 primární, fialová	m	220,000	144,82	31 860,40	CS VLASTNÍ
8	K	8	ocelový kabelový žlab 62/50 včetně závěsů a noniků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m)	m	65,000	566,10	36 796,50	CS VLASTNÍ
9	K	9	nosný, podružný a režijní materiál	kg	50,000	541,25	27 062,50	CS VLASTNÍ

D	D2	Rozvod univerzální kabeláže - montáž			59 953,29			
10	K	1.1	Ukončení kabelu UTP v zásuvce, ukončení kabelu konektorem	ks	13,000	421,88	5 484,44	CS VLASTNÍ
11	K	2.1	Ukončení kabelu UTP, STP na patch panelu, ukončení kabelu konektorem	ks	13,000	421,88	5 484,44	CS VLASTNÍ
12	K	3.1	Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek	m	975,000	37,50	36 562,50	CS VLASTNÍ
13	K	4.1	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	ks	13,000	281,25	3 656,25	CS VLASTNÍ
14	K	5.1	Mont. a sestavení zásuvky pro 2 moduly RJ45	ks	3,000	421,88	1 265,64	CS VLASTNÍ
15	K	6.1	Mont. a sestavení zásuvky pro 1 moduly RJ45	ks	4,000	328,13	1 312,52	CS VLASTNÍ
16	K	7.1	Závěrečné práce ve skříní RACK	ks	2,000	1 125,00	2 250,00	CS VLASTNÍ
17	K	9.1	montáž Wifi AP a kontroleru, konfigurace	ks	3,000	562,50	1 687,50	CS VLASTNÍ
18	K	10	Uvedení do provozu	kmpl	1,000	2 250,00	2 250,00	CS VLASTNÍ

D	D3	Rozvod univerzální kabeláže - dodávka			54 318,58			
19	K	1.2	Kabel UTP (U/UTP) 4x2x0,54, Kategorie 6A, 400 MHz, LSOH	m	975,000	45,42	44 284,50	CS VLASTNÍ
20	K	2.2	zasuvka 2xRJ45 Cat6A - komplet (kryt+rámeček)	ks	3,000	897,90	2 693,70	CS VLASTNÍ
21	K	3.2	zasuvka 1xRJ45 Cat6A - komplet (kryt+rámeček)	ks	4,000	780,90	3 123,60	CS VLASTNÍ
22	K	4.2	Patch panel 24xRJ45/ 6A 1U, 5edý	ks	1,000	2 502,73	2 502,73	CS VLASTNÍ
23	K	5.2	propojovací kabely RJ45/RJ45 cat.6 - 1,5m	ks	13,000	131,85	1 714,05	CS VLASTNÍ

D		D4		Rozvod přístupový systém - dodávka+montáž					209 878,30		
24	K	1.3		Řídící jednotka	ks	3,000	23 608,50	70 825,50	CS VLASTNÍ		
P	<i>Poznámka k položce:☐ Řídící jednotka, Komunikační rozhraní:RS485, 100Base-TX Ethernet, Komunikační rozhraní:Wiegand protokol OSDP zabezpečený SCP02 (pouze s přídatným modulem) ABA, Vstupy:8 x univerzální CMOS, galvanicky oddělený vstup, 2 x vstup pro čtečku karet, Výstupy:4 x prepínací kontakty relé, Tampery:2 kontakty zapojené v sérii, 1 kontakt interní indikace otevření skříně, Maximální počet záznamů:925 v off-line režimu, Napájecí napětí:-10,5 - 16 VDC, Max. spotřeba:0,6 A, Pracovní teplota prostředí:-40 až +65 °C, Stupeň krytí:IP 30</i>										
	25	K	2.3	FW pro RJ	ks	3,000	6 754,00	20 262,00	CS VLASTNÍ		
26	K	3.3		Univerzální čtečka pro mobilní identifikaci	ks	3,000	11 510,25	34 530,75	CS VLASTNÍ		

P	<i>Poznámka k položce:☐ Univerzální čtečka pro mobilní identifikaci, Podpora RFID a NFC, Podpora bezpečných identifikačních médií, Podpora mobilních zařízení se systémy Android (4.4+), Plná integrace se systémy třetích stran, Vzdálená správa mobilních ID, Čtecí vzdálenost NFC média ISO14443A:až 70mm, NFC zařízení: až 50mm, Komunikační technologie Wiegand / RS232, Indikace čtečky zelená a červená LED dioda, akustická, Napájení / max. spotřeba 12 – 15 V stejnosměrné / 200 mA, Zapojení: 2x napájení, 2x komunikace, 1-3x indikace, 2x tamper Napájecí kabel LYCY 12 x 0,14 mm2, 3 m, Zapouzdření čtečky černý plast (ABS) s možností polepu, Rozměry čtečky (mm) 117 x 50 x 20 mm, Stupeň krytí čtečky IP65, Pracovní teplota okolí -25 °C až +60 °C</i>							
	27	K	4.3	Převodník - LAN/RS485, Napájecí napětí:9 až 15 Vss, Napájecí proud:60 mA, Pracovní teplota okolí:3 0 až +70 °C	ks	1,000	12 603,75	12 603,75
28	K	5.3	Průmyslový Zálohovaný zdroj	ks	3,000	6 468,30	19 404,90	CS VLASTNÍ

P	<i>Poznámka k položce:☐ Průmyslový Zálohovaný zdroj 12VDC v krytu 13,8V/3A,pulzní zdroj se zálohou s místem pro 18Ah akumulátor,regulované výstupní napětí 12 - 14VDC, trvalé zatížení 3A, krátkodobě 5A max.technické relé výstupy stavu zdroje, elektronická ochrana proti přetížení a zkratu, elektronická ochrana akumulátoru proti podpětí a přepětí,LED signalizace na předním panelu, zdroj v kompaktním plastovém krytu, signalizace stavu AC, dobíjení a poruchy,Rozměry (š x v x h)210 x 310 x 85mm. Váha 1,2 kg bez akumulátoru</i>									
	29	K	6.2	Akumulátor 18Ah	ks	3,000	1 792,30	5 376,90	CS VLASTNÍ	
	30	K	7.2	Kabel FTP/cat5e	m	290,000	18,75	5 437,50	CS VLASTNÍ	
	31	K	8.1	Konfigurace přístupového systému do SW nemocnice	ks	1,000	24 562,00	24 562,00	CS VLASTNÍ	
	32	K	9.2	Zprovoznění technologie, propojení s výkonnými prvky jednotlivých vstupů	ks	3,000	5 625,00	16 875,00	CS VLASTNÍ	

D	D5	Hodinové zúčtovací sazby			50 050,00			
33	K	1.4	Pomocné montážní práce, úprava a demontáž stávající instalace	hod	16,000	562,50	9 000,00	CS VLASTNÍ
34	K	2.4	Zakreslení skutečného provedení stavby	hod	8,000	843,75	6 750,00	CS VLASTNÍ
35	K	3.4	demontáž a zpětná montáž kazetového podhledu	hod	8,000	562,50	4 500,00	CS VLASTNÍ
36	K	4.4	nápojení na stávající rozvody slp	hod	8,000	562,50	4 500,00	CS VLASTNÍ
37	K	5.4	zednické práce	hod	8,000	3 162,50	25 300,00	CS VLASTNÍ

Stavba: NPK,a.s.,Pardubickánemocnice,Nadzemníkoridor
Objekt: D.1.01-D1.02Spojovacíkoridor1
Soupis: D.1.01A-D102ASpojovacíkoridor1
Úroveň 4:
D1.01.46 - Elektronická požární signalizace

CC-CZ:
Datum: 10.7.2024

IC:
DIČ:

IC: 29316731
DIČ: CZ29316731

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Poznámka:
JC všech položek obsahuje dodávku a montáž vč. souvisejících prací/dodávek/doplňků. (Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému)

CenabezDPH			88549,66
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	88549,66	21,00%	18595,43
	0,00	12,00%	0,00
CenasDPH	v CZK		107145,09

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datumapodpis: Razítko Datumapodpis: Razítko

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datumapodpis: Razítko Datumapodpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK,a.s.,Pardubickánemocnice,Nadzemníkoridor
Objekt: D.1.01-D1.02Spojovacíkoridor1
Soupis: D.1.01A-D102ASpojovacíkoridor1
Úroveň 4: **D1.01.46 - Elektronická požární signalizace**

Místo:
Zadavatel: Pardubickýkraj
Uchazeč: RONELISTavbySE

Datum: 10.7.2024
Projektant: CHVÁLEKATELIÉR s.r.o..
Zpracovatel:

Kóddílu-Popis

Cenacelkem[CZK]

Nákladyesoupisuprací	88549,66
D1 - Příprava kabelových tras, montáž + dodávka	13262,51
5 - Elektrická požární signalizace - dodávka + montáž	57287,15
D2 - Hodinové zúčtovací sazby	18000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Pardubická nemocnice, Nadzemní koridor
Objekt: D.1.01 - D1.02 Spojovací koridor 1
Soupis: D.1.01A - D1 02A Spojovací koridor 1
Uroveň 4: D1.01.46 - Elektronická požární signalizace

Místo: Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: RONELI Stavby SE

Datum: 10. 7. 2024
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

88 549,66

D	D1	Příprava kabelových tras, montáž + dodávka					13 262,51	
1	K	1	Průraz zdívem z tvrdé pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 15cm	ks	2,000	140,63	281,26	CS VLASTNÍ
2	K	2	Průraz zdívem z tvrdé pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 30cm	ks	1,000	281,25	281,25	CS VLASTNÍ
3	K	3	nosný, podružný a režijní materiál	kg	20,000	635,00	12 700,00	CS VLASTNÍ

D	5	Elektrická požární signalizace - dodávka + montáž					57 287,15	
4	K	6	reléový výstupní prvek EPS 4xOUT, krabice pro IP66, 130x94x57 mm	ks	1,000	2 685,00	2 685,00	CS VLASTNÍ
5	K	7	multisenzorový hlásič EPS	ks	1,000	3 032,50	3 032,50	CS VLASTNÍ
6	K	8	sokl pro shlásič, bez loop kontaktu	ks	1,000	823,80	823,80	CS VLASTNÍ
7	K	9	popisný štítek	ks	5,000	46,88	234,40	CS VLASTNÍ
8	K	10	Kabel PRAFlaCom 2x2x0,8	m	15,000	79,29	1 189,35	CS VLASTNÍ
9	K	11	Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8/E30	m	45,000	83,84	3 772,80	CS VLASTNÍ
10	K	12	Kabel PRAFlaGuard 1x2x0,8/E30	m	20,000	74,27	1 485,40	CS VLASTNÍ
11	K	13	příchytka pro trubku, včetně turbošroubu, funkční trasa	ks	150,000	51,39	7 708,50	CS VLASTNÍ
12	K	14	tubka pvc d 16	m	20,000	220,77	4 415,40	CS VLASTNÍ
13	K	15	parametrizace stávajícího systému EPS, funkční zkouška	ks	1,000	1 875,00	1 875,00	CS VLASTNÍ
14	K	16	AUTONOMNÍ optickokouřový požární detektor	ks	4,000	822,50	3 290,00	CS VLASTNÍ

P	Poznámka k položce: AUTONOMNÍ optickokouřový požární detektor, Detekce: optická komora, Citlivost: <0,15 dB/m, Napájení: 24 V DC, Proudový odběr v klidu: 100 mA, Proudový odběr při aktivaci: 30 mA, Detekční plocha: max. 70 m2, Poplachový výstup: NC/NO, 30 V~, 1 A, ČSN: EN54-7, Barva: bílá, Certifikát: 0786-CPD-20042, Dodávka: komplet čidlo s patičí							
15	K	17	přídružný magnet s tlačítkem a konzolou 30 cm	ks	6,000	4 462,50	26 775,00	CS VLASTNÍ

P
Poznámka k položce: přídružný magnet s tlačítkem a konzolou 30 cm, 24 V / 60 mA, 50 kg, aluminium, motáž 90°(na podlahu) nebo 180°(na zeď), napájecí zdroj 230/24V

D	D2	Hodinové zúčtovací sazby					18 000,00	
16	K	1.1	Pomocné montážní práce, úprava a demontáž stávající instalace EPS	hod	8,000	562,50	4 500,00	CS VLASTNÍ
17	K	2.1	Demontáž a zpětná montáž kazetového podhledu	hod	8,000	562,50	4 500,00	CS VLASTNÍ
18	K	3.1	Napojení na stávající rozvody EPS	hod	8,000	562,50	4 500,00	CS VLASTNÍ
19	K	4	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	8,000	562,50	4 500,00	CS VLASTNÍ

KRYCÍLISTSOUPISUPRACÍ

Stavba:
NPK,a.s.,Pardubickánemocnice,Nadzemníkoridor
Objekt:
D.1.01-D1.02Spojovacíkoridor1
Soupis:
D.1.01A-D102ASpojovacíkoridor1
Úroveň 4:
D1.01.47 - Měření a Regulace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

10.7.2024

29316731
CZ29316731

29316731
CZ29316731

Poznámka:
JC všech položek obsahuje dodávku a montáž vč. souvisejících prací/dodávek/doplňků. (Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému)

CenabezDPH		150482,22	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	150482,22	21,00%	31601,27
	0,00	12,00%	0,00
CenasDPH		v CZK	182083,49

Projektant

Zpracovatel

Datumapodpis:Razítko

Datumapodpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datumapodpis:Razítko

Datumapodpis:Razítko

Strana43z60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK,a.s.,Pardubickánemocnice,Nadzemníkoridor
Objekt: D.1.01-D1.02Spojovacíkoridor1
Soupis: D.1.01A-D102ASpojovacíkoridor1
Úroveň 4: **D1.01.47 - Měření a Regulace**

Místo:

Zadavatel: Pardubickýkraj
Uchazeč: RONELISTavbySE

Datum: 10.7.2024
Projektant: CHVÁLEKATELIÉR
s.r.o..
Zpracovatel:

Kóddílu-Popis

Cenacelkem[CZK]

Nákladyesoupisuprací	150482,22
D1 - Materiál/montáž	150482,22
1 - Rozvaděč DT 03 - doplnění	12861,18
4 - Montážní materiál	87571,04
D2-HZS	50050,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Pardubická nemocnice, Nadzemní koridor
Objekt: D.1.01 - D1.02 Spojovací koridor 1
Soupis: D.1.01A - D1 02A Spojovací koridor 1
Uroveň 4: D1.01.47 - Měření a Regulace

Místo:

Datum: 10. 7. 2024

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Uchazeč: RONELI Stavby SE

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							150 482,22	
D D1 Materiál/montáž							150 482,22	
D 1 Rozvaděč DT 03 - doplnění							12 861,18	
1	K	2	Modul 16 digitálních vstupů	kmpl	1,000	12 861,18	12 861,18	CS VLASTNÍ
P <i>Poznámka k položce: □ Modul 16 digitálních vstupů, max. 30V AC nebo 50V DC, společná zem, protokol Modbus, Komunikace: Modbus RTU, Rozhraní: RS485, Produktová řada: Modulární, Počet DI: 16, Napájení: 24 V ss/st, napojení na stávající řídicí PLC a napájení</i>								
D 4 Montážní materiál							87 571,04	
2	K	5	kabel JXFE-R 2x2x0,8mm	m	165,000	79,29	13 082,85	CS VLASTNÍ
3	K	6	kabel JXFE-R 1x2x0,8mm	m	320,000	71,24	22 796,80	CS VLASTNÍ
4	K	7	plastová trubka dn 23	m	350,000	131,96	46 186,00	CS VLASTNÍ
5	K	8	ukončení kabelů SYKFY, JYTY	ks	4,000	116,66	466,64	CS VLASTNÍ
6	K	9	napojení VZT jednotky	ks	4,000	187,50	750,00	CS VLASTNÍ
7	K	10	oprava požární ucpávky	m2	0,500	952,50	476,25	CS VLASTNÍ
8	K	11	nosný a podružný materiál	kmpl	1,000	3 812,50	3 812,50	CS VLASTNÍ
D D2 HZS							50 050,00	
9	K	1	Koordinace s ostatními profesemi	hod	4,000	562,50	2 250,00	CS VLASTNÍ
10	K	2.1	Zednické připomoci	hod	8,000	3 162,50	25 300,00	CS VLASTNÍ
11	K	3	Zaučení obsluhy, vypracování uživatelských návodů	hod	8,000	562,50	4 500,00	CS VLASTNÍ
12	K	4	Demontáže a úpravy v rozvaděčích	hod	8,000	562,50	4 500,00	CS VLASTNÍ
13	K	5.1	Generování datových bodů	hod	8,000	562,50	4 500,00	CS VLASTNÍ
14	K	6.1	plná integrace nové CHL jednotky systému maR - komunikace MODBUS	ks	1,000	1 125,00	1 125,00	CS VLASTNÍ
15	K	7.1	Provozní, funkční, komplexní zkoušky	hod	8,000	562,50	4 500,00	CS VLASTNÍ
16	K	8.1	Dokumentace skutečného provedení	hod	4,000	843,75	3 375,00	CS VLASTNÍ

KRYCÍLISTSOUPISUPRACÍ

Stavba: NPK,a.s.,Pardubickánemocnice,Nadzemníkoridor
Objekt: D.1.02 - SO 02 Přeložka areálové kanalizace DN 400

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:
Pardubickýkraj

Uchazeč:
RONELIStavbySE

Projektant:
Ing.PetrKudlík

Zpracovatel:
LenkaJugová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.7.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 29316731
DIČ: CZ29316731

IČ:
DIČ:

CenabezDPH			417314,46
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	417314,46	21,00%	87636,04
	0,00	12,00%	0,00
CenasDPH			504950,50
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datumapodpis:RazítkoDatumapodpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datumapodpis:RazítkoDatumapodpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK,a.s.,Pardubickánemocnice,Nadzemníkoridor
Objekt: D.1.02 - SO 02 Přeložka areálové kanalizace DN 400

Místo: Pardubice
Zadavatel: Pardubickýkraj
Uchazeč: RONELIStavbySE

Datum: 10.7.2024
Projektant: Ing.PetrKudlík
Zpracovatel: LenkaJugová

Kóddílu-Popis Cenacelkem[CZK]

Nákladyesoupisuprací		417314,46
HSV-PráceadodávkyHSV		411314,46
1-Zemnípráce		256172,16
3-Svisléakompletníkonstrukce		727,50
4-Vodorovnékonstrukce		14344,33
8-Trubnívedení		100186,00
998 - Přesun hmot		39884,47
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		6000,00

SOUPISPRACÍ

Stavba: NPK,a.s.,Pardubickánemocnice,Nadzemníkoridor
Objekt: D.1.02 - SO 02 Přeložka areálové kanalizace DN 400

Místo: Pardubice Datum: 10.7.2024
Zadavatel: Pardubickýkraj Projektant: Ing.PetrKudlík
Uchazeč: RONELISTavbySE Zpracovatel: LenkaJugová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena[CZK]	Cenacelkem[CZK]	Cenovásoustava
Nákladysoupisucelkem								417314,46
D HSV PráceadodávkyHSV								411314,46
D 1 Zemnípráce								256172,16
1	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,000	235,38	706,14	CSÚRS202401
2	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	3,600	401,54	1445,54	CSÚRS202401
3	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,600	1325,00	4770,00	CSÚRS202401
vv					3,600			
vv					3,600			
4	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	77,830	599,17	46633,40	CSÚRS202401
vv					13,49*1,2*3,43	55,525		
vv					2,5*1,3*3,47	11,278		
vv					2,5*1,3*3,39	11,018		
vv					Součet	77,821		
vv					77,83	77,830		
vv					Součet	77,830		
5	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	92,550	209,00	19342,95	CSÚRS202401
vv					13,49*3,43*2	92,541		
vv					Součet	92,541		
vv					92,55	92,550		
vv					Součet	92,550		
6	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	39,300	240,00	9432,00	CSÚRS202401
vv					(2,5*1,3)*2*3,47	26,372		
vv					(2,5*1,3)*3,39	12,882		
vv					Součet	39,254		
vv					39,3	39,300		
vv					Součet	39,300		
7	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	92,550	111,00	10273,05	CSÚRS202401
8	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	39,300	135,00	5305,50	CSÚRS202401
9	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,600	32,62	117,43	CSÚRS202401
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	77,830	240,00	18679,20	CSÚRS202401
vv					77,830	77,830		
vv					Součet	77,830		
11	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	81,430	42,46	3457,52	CSÚRS202401
vv					77,830+3,6	81,430		
12	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	22,690	6,17	140,00	CSÚRS202401
vv					13,49*1,2	16,188		
vv					2,5*1,3*2	6,500		
vv					Součet	22,688		
vv					22,69	22,690		
vv					Součet	22,690		
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	136,203	235,29	32047,20	CSÚRS202401
vv					77,830	77,830		
vv					77,83*1,75 'Přepočtené koeficientem množství	136,203		
14	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	81,430	67,38	5486,75	CSÚRS202401
vv					81,43	81,430		
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	48,430	157,00	7603,51	CSÚRS202401
vv					ZÁSYPPZEMINOU			
vv					3,6	3,600		
vv					Mezisoučet	3,600		
vv					ZÁSYP DOBRĚ HUTNITELNÝM MATERIÁLEM			
vv					77,863	77,863		
vv					-2,5*1,3*0,15*2	-0,975		
vv					-2,05*2,55*1,72	-8,991		
vv					-(Pi*0,78/3)*(0,62*0,62+0,62*0,42+0,42*0,42))*2	-1,342		
vv					-(Pi*0,62*0,62*3,32)	-4,009		
vv					-(Pi*0,62*0,62*3,28)	-3,961		
vv					-13,49*1,2*0,85	-13,760		
vv					Mezisoučet	44,825		
vv					Součet	48,425		
vv					48,43	48,430		
vv					Součet	48,430		
16	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	89,660	882,00	79080,12	CSÚRS202401
vv					44,83	44,830		
vv					44,83*2 'Přepočtené koeficientem množství	89,660		
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,340	233,00	2642,22	CSÚRS202401
vv					13,49*1,2*0,7	11,332		
vv					Součet	11,332		
vv					11,34	11,340		
vv					Součet	11,340		
18	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	19,845	454,00	9009,63	CSÚRS202401
vv					11,34	11,340		
vv					11,34*1,75 'Přepočtené koeficientem množství	19,845		
D 3 Svsléakompletníkonstrukce								727,50
19	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	15,000	48,50	727,50	CSÚRS202401
vv					15	15,000		
D 4 Vodorovnékonstrukce								14344,33
20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,430	1655,00	4021,65	CSÚRS202401
vv					13,49*1,2*0,15	2,428		
vv					Součet	2,428		
vv					2,43	2,430		
vv					Součet	2,430		
21	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	2,000	522,00	1044,00	CSÚRS202401
22	M	59224187	prsteneć šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	1,000	455,00	455,00	CSÚRS202401
23	M	59224176	prsteneć šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,000	555,00	555,00	CSÚRS202401
24	K	452112122	Osazení betonových prstenců nebo ráků v přes 100 do 200 mm pod poklopy a mříže	kus	2,000	522,00	1044,00	CSÚRS202401
25	M	59224188	prsteneć šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	2,000	422,00	844,00	CSÚRS202401

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena[CZK]	Cenacelem[CZK]	Cenová soustava
26	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,980	5222,00	5117,56	CSÚRS202401
	vv		2,5*1,3*0,15*2		0,975			
	vv		Součet		0,975			
	vv		0,98		0,980			
	vv		Součet		0,980			
27	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zařízení	m2	2,280	455,00	1037,40	CSÚRS202401
	vv		(2,5*1,3)*2*0,15*2		2,280			
	vv		Součet		2,280			
28	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	2,280	99,00	225,72	CSÚRS202401
D		8	Trubní vedení				100186,00	
29	K	871390310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 400	m	15,000	225,00	3375,00	CSÚRS202401
	vv		13,49*1,1		14,839			
	vv		Součet		14,839			
	vv		15		15,000			
	vv		Součet		15,000			
30	M	28617007	trubka kanalizační PP plnostěnná tlivrstvá DN 400x1000mm SN10	m	15,000	1955,00	29325,00	CSÚRS202401
31	K	892421111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500	m	15,000	75,00	1125,00	CSÚRS202401
	vv		15		15,000			
32	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	5,000	1255,00	6275,00	CSÚRS202401
33	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	1,000	1555,00	1555,00	CSÚRS202401
34	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	1,000	1655,00	1655,00	CSÚRS202401
35	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	3,000	2655,00	7965,00	CSÚRS202401
36	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	1255,00	2510,00	CSÚRS202401
37	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	2,000	2455,00	4910,00	CSÚRS202401
38	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	2,000	1655,00	3310,00	CSÚRS202401
39	M	59224354	dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x78x40cm	kus	2,000	11955,00	23910,00	CSÚRS202401
40	M	PF8.0006002OZ	Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1000	kus	7,000	255,00	1785,00	
41	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	2988,00	5976,00	CSÚRS202401
42	M	55241015	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací	kus	2,000	3255,00	6510,00	CSÚRS202401
D		998	Přesun hmot				39884,47	
43	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	9,676	4122,00	39884,47	CSÚRS202401
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				6000,00	
44	K	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod	8,000	750,00	6000,00	CSÚRS202401

KRYCÍLISTSOUPISUPRACÍ

Stavba: NPK,a.s.,Pardubickánemocnice,Nadzemníkoridor
Objekt: D.1.03 - SO 03 Přípojka dešťové kanalizace

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:
Pardubickýkraj

Uchazeč:
RONELIstavbySE

Projektant:
Ing.PetrKudlík

Zpracovatel:
LenkaJugová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.7.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 29316731
DIČ: CZ29316731

IČ:
DIČ:

CenabezDPH			544549,85
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	544549,85	21,00%	114355,47
	0,00	12,00%	0,00
CenasDPH		v CZK	658905,32

ProjektantZpracovatel

Datumapodpis:RazítkoDatumapodpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datumapodpis:RazítkoDatumapodpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	NPK,a.s.,Pardubickánemocnice,Nadzemníkoridor			Datum:	10.7.2024
Objekt:	D.1.03 - SO 03 Přípojka dešťové kanalizace			Projektant:	Ing.PetrKudlík
Místo:	Pardubice			Zpracovatel:	LenkaJugová
Zadavatel:	Pardubickýkraj				
Uchazeč:	RONELIStavbySE				
Kóddílu-Popis					Cenacelkem[CZK]

Nákladyesoupisuprací	544549,85
HSV-PráceadodávkyHSV	538509,85
1-Zemnípráce	311072,42
4-Vodorovnékonstrukce	25871,06
8-Trubnívedení	197526,50
998 - Přesun hmot	4039,87
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6040,00

SOUPISPRACÍ

Stavba: NPK,a.s.,Pardubickánemocnice,Nadzemníkoridor
Objekt: D.1.03 - SO 03 Přípojka dešťové kanalizace
Místo: Pardubice
Zadavatel: Pardubickýkraj
Uchazeč: RONELISTavbySE

Datum: 10.7.2024
Projektant: Ing.PetrKudlík
Zpracovatel: LenkaJugová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena[CZK]	Cenacelkem[CZK]	Cenovásoustava
Nákladysoupisucelkem					544549,85			
D	HSV	PráceadodávkyHSV			538509,85			
D	1	Zemnípráce			311072,42			
1	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	3,000	244,62	733,86	CSÚRS202401
	WV		3		3,000			
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	10,000	235,38	2353,80	CSÚRS202401
	WV		10		10,000			
3	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	16,250	401,54	6525,03	CSÚRS202401
4	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	102,300	186,67	19096,34	CSÚRS202401
	WV		(3,42/3*(3,9*3,9+sqrt(3,9*3,9*6,9*6,9))+6,9*6,9))		102,292			
	WV		Součet		102,292			
	WV		102,3		102,300			
	WV		Součet		102,300			
5	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	16,250	1325,00	21531,25	CSÚRS202401
	WV		3*1,5*1,5		6,750			
	WV		10*1*0,95		9,500			
	WV		Součet		16,250			
6	K	132354203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	77,300	806,67	62355,59	CSÚRS202401
	WV		19,3*1*1,38		26,634			
	WV		8,03*1*1,61		12,928			
	WV		16,16*1*1,373		22,188			
	WV		3,87*1*3,05		11,804			
	WV		1,8*0,8*(1,54+1,05)		3,730			
	WV		Součet		77,284			
	WV		77,3		77,300			
	WV		Součet		77,300			
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	137,000	146,00	20002,00	CSÚRS202401
	WV		19,3*1,38*2		53,268			
	WV		8,03*1,61*2		25,857			
	WV		16,16*1,373*2		44,375			
	WV		(1,8+0,8)*2*2,59		13,468			
	WV		Součet		136,968			
	WV		137		137,000			
	WV		Součet		137,000			
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	23,610	260,00	6138,60	CSÚRS202401
	WV		3,87*3,05*2		23,607			
	WV		Součet		23,607			
	WV		23,61		23,610			
	WV		Součet		23,610			
9	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	137,000	86,20	11809,40	CSÚRS202401
10	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	23,610	130,00	3069,30	CSÚRS202401
11	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	127,910	32,62	4172,42	CSÚRS202401
	WV		16,25		16,250			
	WV		19,3*1*0,77		14,861			
	WV		8,03*1*1,0		8,030			
	WV		(1,8*0,8*1,05)-(1,8*0,8*0,15)-(P*0,21*0,21*0,9)		1,171			
	WV		Mezisoučet		40,312			
	WV		102,30		102,300			
	WV		-2,7*2,7*0,35		-2,552			
	WV		-2,3*2,3*2,17		-11,479			
	WV		-(P*0,78/3*(0,62*0,62+0,62*0,42+0,42*0,42))		-0,671			
	WV		Mezisoučet		87,598			
	WV		Součet		127,910			
	WV		127,91		127,910			
	WV		Součet		127,910			
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	67,940	240,00	16305,60	CSÚRS202401
	WV		102,3+16,25+77,30		195,850			
	WV		-127,91		-127,910			
	WV		Součet		67,940			
13	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	195,850	42,46	8315,79	CSÚRS202401
	WV		102,3+16,25+77,30		195,850			
14	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudrzných nebo nesoudrzných pod násypy	m2	57,530	6,17	354,96	CSÚRS202401
	WV		(19,3+8,03+16,16+3,87)*1		47,360			
	WV		1,8*0,8*2		2,880			
	WV		2,7*2,7		7,290			
	WV		Součet		57,530			
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	118,895	222,22	26420,85	CSÚRS202401
	WV		67,94		67,940			
	WV		67,94*1,75 *Přepočtené koeficientem množství		118,895			
16	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	195,850	67,38	13196,37	CSÚRS202401
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	152,500	157,00	23942,50	CSÚRS202401
	WV		ZÁSP VYTĚŽENOU ZEMINOU		127,910			
	WV		127,91		127,910			
	WV		Mezisoučet		127,910			
	WV		ZÁSP DOBRĚ HUTNITELNÝM MATERIÁLEM					
	WV		16,16*1*0,813		13,138			
	WV		3,87*1*2,49		9,636			
	WV		(1,8*0,8*1,54)-(1,8*0,8*0,15)-(P*0,21*0,21*1,39)		1,809			
	WV		Mezisoučet		24,583			
	WV		Součet		152,493			
	WV		152,5		152,500			
	WV		Součet		152,500			
18	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	49,180	882,00	43376,76	CSÚRS202401
	WV		24,59		24,590			
	WV		24,59*2 *Přepočtené koeficientem množství		49,180			
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	20,800	233,00	4846,40	CSÚRS202401
	WV		(19,3+8,03)*1*0,46		12,572			
	WV		(16,16+3,87)*1*0,41		8,212			
	WV		Součet		20,784			
	WV		20,8		20,800			
	WV		Součet		20,800			
20	M	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t	36,400	454,00	16525,60	CSÚRS202401

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena[CZK]	Cenacelem[CZK]	Cenová soustava
	W		20,8				20,800	
	W		20,8*1,75 *Přepočtené koeficientem množství				36,400	
	D	4	Vodorovněkonstrukce				25871,06	
21	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	9,000	1230,00	11070,00	CSÚRS202401
	W		(19,3+8,03+16,16+3,87)*1*0,15				7,104	
	W		1,8*0,8*2*0,15				0,432	
	W		2,7*2,7*0,2				1,458	
	W		Součet				8,994	
	W		9				9,000	
	W		Součet				9,000	
22	K	452321131	Podkladní desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,100	4150,00	4565,00	CSÚRS202401
	W		2,7*2,7*0,15				1,094	
	W		Součet				1,094	
	W		1,1				1,100	
	W		Součet				1,100	
23	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zařízení	m2	1,620	629,00	1018,98	CSÚRS202401
	W		2,7*4*0,15				1,620	
24	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	1,620	134,00	217,08	CSÚRS202401
25	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,240	37500,00	9000,00	CSÚRS202401
	W		(2,7*2,7*12,35*1,2*1,1*2)/1000				0,238	
	W		Součet				0,238	
	W		0,24				0,240	
	W		Součet				0,240	
	D	8	Trubní vedení				197526,50	
26	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plynostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	53,500	165,00	8827,50	CSÚRS202401
	W		23,5*30				53,500	
27	M	28611118	trubka kanalizační PVC-U plynostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8	m	23,500	185,00	4347,50	CSÚRS202401
	W		16,16+3,87+1,3				21,330	
	W		Součet				21,330	
	W		21,33*1,1				23,463	
	W		Součet				23,463	
	W		23,5				23,500	
	W		Součet				23,500	
28	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plynostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	30,000	215,00	6450,00	CSÚRS202401
	W		19,03+8,03				27,060	
	W		Součet				27,060	
	W		27,06*1,1				29,766	
	W		Součet				29,766	
	W		30				30,000	
	W		Součet				30,000	
29	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plynostěnných DN 100	kus	14,000	221,00	3094,00	CSÚRS202401
30	M	28611349	koleno kanalizační PVC KG 110x15°	kus	1,000	45,00	45,00	CSÚRS202401
31	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	13,000	45,00	585,00	CSÚRS202401
32	K	877260320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plynostěnných DN 100	kus	1,000	369,00	369,00	CSÚRS202401
33	M	28611387	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 110/110/45°	kus	1,000	91,00	91,00	CSÚRS202401
34	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plynostěnných DN 150	kus	1,000	288,00	288,00	CSÚRS202401
35	M	OSM.222700	KGRedukcedlouháDN160/110SN8	kus	1,000	85,00	85,00	
36	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plynostěnných DN 150	kus	2,000	455,00	910,00	CSÚRS202401
37	M	28651215	odbočka kanalizační PVC-U plynostěnná DN 160/160/45°	kus	2,000	285,00	570,00	CSÚRS202401
38	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	23,500	25,00	587,50	CSÚRS202401
39	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	30,000	28,00	840,00	CSÚRS202401
40	K	894812202	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°,60°,90°	kus	2,000	1988,00	3976,00	CSÚRS202401
41	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	1,000	1388,00	1388,00	CSÚRS202401
42	K	894812232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	1933,00	1933,00	CSÚRS202401
43	K	894812241	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	2,000	955,00	1910,00	CSÚRS202401
44	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uložnutí šachtové roury	kus	2,000	155,00	310,00	CSÚRS202401
45	K	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	2,000	1455,00	2910,00	CSÚRS202401
46	K	899-10	Retenční nádrž - ŽB jímka 2,3*2,3*2,17 m, včetně vstupního komínku s poklopem , dodávka, montáž	soubor	1,000	154455,00	154455,00	
	W		Retenční nádrž dešťové vody bude vytvořena ze železobetonové prefabrikované nádrže o vnějším rozměru nádrže 2,3x2,3x2,17m.					
	W		vstup do nádrže - prefabrikovaný šachtový konus, poklop s odvětráním d600 pro zatížení 40t					
	W		Navržený retenční objem 2,11x2,11x1,3 = 5,79 m3					
	W		Navržený maximální odtok do kanalizace 1,0l/s					
	W		Řízený odtok bude zajišťovat regulační vírový ventil 1ks					
	W		jádrový vrtd 150-2ks					
	W		jádrový vrtd 100-1ks					
	W		uřesnění prostupů DN150 a DN100 těsněním proti vodě a plynu					
	W		dodávka+montáž					
	W		autojeřáb					
	W		dopravné					
	W		1					
					1,000			
47	K	899-20	Napojení na stávající kanalizaci DN400 v horní třetině potrubí jádrovou navrtávkou DN100, včetně utěsnění prostupu	soubor	1,000	3555,00	3555,00	
	D	998	Přesun hmot				4039,87	
48	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,294	3122,00	4039,87	CSÚRS202401
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				6040,00	
49	K	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod	8,000	755,00	6040,00	CSÚRS202401

KRYCÍLISTSOUPISUPRACÍ

Stavba: NPK,a.s.,Pardubickánemocnice,Nadzemníkoridor
Objekt: D.1.04 - SO 04 Terénní úpravy a dokončovací práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Pardubickýkraj

Uchazeč:
RONELIStavbySE

Projektant:
CHVÁLEKATELIÉRs.r.o..

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 10.7.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 29316731
DIČ: CZ29316731

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednání všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztratné/ostatní kce, které se může lišit od skutečnosti) !!

CenabezDPH			660009,14
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	660009,14 0,00	21,00% 12,00%	138601,92 0,00
CenasDPH v CZK			798611,06

Projektant

Zpracovatel

Datmapodpis: Razítko

Datmapodpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datmapodpis: Razítko

Datmapodpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK,a.s.,Pardubickánemocnice,Nadzemníkoridor
Objekt: D.1.04 - SO 04 Terénní úpravy a dokončovací práce
Místo:
Zadavatel: Pardubickýkraj
Uchazeč: RONELISTavbySE

Datum: 10.7.2024
Projektant: CHVÁLEKATELIER
Zpracovatel: s.r.o..

Kóddílu-Popis Cenacelkem[CZK]

Nákladyesoupisuprací	660009,14
HSV-PráceadodávkyHSV	597536,17
1-Zemnípráce	114686,61
18-Zemnípráce-povrchovéúpravyterénu	74932,20
2-Zakládání	28750,00
3-Svisléakompletníkonstrukce	101548,00
4-Vodorovnékonstrukce	9120,00
5-Komunikacepozemní	85243,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	77796,94
8-Trubnívedení	52992,50
9-Ostatníkonstrukceapráce,bourání	41414,00
997 - Přesun sutě	41758,74
998 - Přesun hmot	44226,18
PSV-PráceadodávkyPSV	45028,16
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5621,30
764 - Konstrukce klempířské	17094,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	22312,86
OST-VR01	17444,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Pardubická nemocnice, Nadzemní koridor
Objekt: D.1.04 - SO 04 Terénní úpravy a dokončovací práce

Místo:
Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: RONELI Stavby SE
Datum: 10. 7. 2024
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							660 009,14	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					597 536,17	
D	1	Zemní práce					114 686,61	
1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	48,000	100,00	4 800,00	CS ÚRS 2024 02
	WV		"úprava ZP" 48,0		48,000			
	WV		Součet		48,000			
2	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	48,000	119,23	5 723,04	CS ÚRS 2024 02
	WV		"úprava ZP" 48,0		48,000			
	WV		Součet		48,000			
3	K	113202111	Výtrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	10,000	56,38	563,80	CS ÚRS 2024 02
	WV		"úprava ZP" 10,0		10,000			
	WV		Součet		10,000			
4	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	16,000	513,33	8 213,28	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce:☐ JC, nad rámec cenikového obsahu, zahrnuje také náklady na : -ruční dokopávky a hloubení v místě stávajících IS a stáva. objektů☐ -svislé přemístění☐ -připíratky za lepičost "konstrukce OS" 16,0		16,000			
	WV		Součet		16,000			
	WV				16,000			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,000	240,00	3 840,00	CS ÚRS 2024 02
	WV		"konstrukce OS" 16,0		16,000			
	WV		Součet		16,000			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	160,000	18,23	2 916,80	CS ÚRS 2024 02
	WV		16*10 "Přepočtené koeficientem množství		160,000			
7	K	17120123R	Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	m3	16,000	423,53	6 776,48	CS VLASTNÍ
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	16,000	22,00	352,00	CS ÚRS 2024 02
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,000	157,00	1 413,00	CS ÚRS 2024 02
	WV		"konstrukce OS" 9,0		9,000			
	WV		(VV předpokládá výkopek nevhodný k dalšímu využití)					
	WV		Součet		9,000			
10	M	58344198R	externí zásyповý, nenamrzavý, zhutnitelný materiál _ specifikace dle PD a TZ	m3	9,900	142,86	1 414,31	CS VLASTNÍ
	WV		9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		9,900			
11	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	71,000	52,70	3 741,70	CS ÚRS 2024 02
	WV		"konstrukce OS" (23,0)*1,0		23,000			
	WV		"úprava ZP" (48,0)		48,000			
	WV		Součet		71,000			
D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu					74 932,20	
12	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	280,000	34,00	9 520,00	CS ÚRS 2024 02
13	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	280,000	93,10	26 068,00	CS ÚRS 2024 02
14	M	10364101R	zemina pro terénní úpravy - ornice	m3	49,000	601,00	29 449,00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce:☐ Jednotková cena obsahuje veškeré potřebné přesuny:☐					
	WV		280*0,175 "Přepočtené koeficientem množství		49,000			
15	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	280,000	24,00	6 720,00	CS ÚRS 2024 02
16	M	00572410R	osivo směs travní _ složení a specifikace dle PD a TZ	kg	8,400	113,00	949,20	CS VLASTNÍ
	WV		280*0,03 "Přepočtené koeficientem množství		8,400			
17	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	280,000	1,83	512,40	CS ÚRS 2024 02
18	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	280,000	0,85	238,00	CS ÚRS 2024 02
19	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	280,000	4,74	1 327,20	CS ÚRS 2024 02
20	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	280,000	0,53	148,40	CS ÚRS 2024 02
D	2	Zakládání					28 750,00	
21	K	279113145	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	11,500	2 500,00	28 750,00	CS ÚRS 2024 02
	WV		"konstrukce OS" (23,0)*0,5		11,500			
	WV		Součet		11,500			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					101 548,00	
22	K	311113143	Nadzákladová zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	41,400	1 670,00	69 138,00	CS ÚRS 2024 02
	WV		"konstrukce OS" (23,0)*1,8		41,400			
	WV		Součet		41,400			
23	K	31136182R	Výztuž nosných zdí ze ztraceného bednění betonářskou ocelí 10 505	t	0,926	35 000,00	32 410,00	CS VLASTNÍ
	WV		"konstrukce OS" (11,5+41,4)*17,5/1000		0,926			
	WV		Součet		0,926			
D	4	Vodorovné konstrukce					9 120,00	
24	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	2,000	4 560,00	9 120,00	CS ÚRS 2024 02
	WV		"konstrukce OS" 2,0		2,000			
	WV		Součet		2,000			
D	5	Komunikace pozemní					85 243,20	
25	K	564201011	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	48,000	70,80	3 398,40	CS ÚRS 2024 02
	WV		"úprava ZP" (48,0)		48,000			
	WV		Součet		48,000			
26	K	564851014	Podklad ze šterkodtré ŠD plochy do 100 m2 tl 180 mm	m2	48,000	278,00	13 344,00	CS ÚRS 2024 02
	WV		"úprava ZP" (48,0)		48,000			
	WV		Součet		48,000			
27	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	48,000	407,00	19 536,00	CS ÚRS 2024 02
	WV		"úprava ZP" (48,0)		48,000			
	WV		Součet		48,000			
28	K	596212220	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	48,000	491,00	23 568,00	CS ÚRS 2024 02
	WV		"úprava ZP" (48,0)		48,000			
	WV		Součet		48,000			
29	M	59245013R	dlažba zámková betonová 200x200mm tl 80mm	m2	52,800	481,00	25 396,80	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		WV	48*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		52,800			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				77 796,94	
30	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	74,600	88,70	6 617,02	CS ÚRS 2024 02
		WV	"konstrukce OS" 74,6		74,600			
		WV	Součet		74,600			
31	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtažené do tmelu	m2	74,600	271,00	20 216,60	CS ÚRS 2024 02
		WV	"konstrukce OS" 74,6		74,600			
		WV	Součet		74,600			
32	K	622331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	74,600	529,00	39 463,40	CS ÚRS 2024 02
		WV	"konstrukce OS" 74,6		74,600			
		WV	Součet		74,600			
33	K	622331391	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojné	m2	74,600	90,20	6 728,92	CS ÚRS 2024 02
34	K	624635351	Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 200 mm2	m	6,500	136,00	884,00	CS ÚRS 2024 02
		WV	"konstrukce OS_dílatce" 6,5		6,500			
		WV	Součet		6,500			
35	K	632450123	Výrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	5,750	676,00	3 887,00	CS ÚRS 2024 02
		WV	"konstrukce OS_atika" 5,75		5,750			
		WV	Součet		5,750			
	D	8	Trubní vedení				52 992,50	
36	K	890311811	Bourání šachet ze ŽB ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,350	8 550,00	2 992,50	CS ÚRS 2024 02
37	K	89594130R	Dodávka , osazení a dopojení vpusti uliční	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce:☐ JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				41 414,00	
38	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	349,00	3 490,00	CS ÚRS 2024 02
		P	Poznámka k položce:☐ JC, nad rámec cenikového obsahu, zahrnuje náklady na specifikaci betonu : C 16/20 XC2					
		WV	"úprava ZP" 10,0		10,000			
		WV	Součet		10,000			
39	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	11,000	182,00	2 002,00	CS ÚRS 2024 02
		WV	10*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		11,000			
40	K	953312111	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrenových desek tl. 10 mm	m2	4,500	116,00	522,00	CS ÚRS 2024 02
		WV	"konstrukce OS_dílatce" 4,5		4,500			
		WV	Součet		4,500			
41	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	5,000	7 080,00	35 400,00	CS ÚRS 2024 02
	D	997	Přesun sutě				41 758,74	
42	K	997013R31	POLOŽKA NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT	t	0,000		0,00	CS VLASTNÍ
		P	Poznámka k položce:☐ Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _ včetně nebezpečných odpadů.☐					
43	K	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	56,722	109,23	6 195,74	CS ÚRS 2024 02
44	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	1 134,440	24,31	27 578,24	CS ÚRS 2024 02
		WV	56,722*20 *Přepočtené koeficientem množství		1 134,440			
45	K	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	56,722	140,77	7 984,76	CS ÚRS 2024 02
	D	998	Přesun hmot				44 226,18	
46	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	159,950	276,50	44 226,18	CS ÚRS 2024 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				45 028,16	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 621,30	
47	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnící hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2	6,700	839,00	5 621,30	CS ÚRS 2024 02
		WV	"konstrukce OS" 6,7		6,700			
		WV	Součet		6,700			
	D	764	Konstrukce klempířské				17 094,00	
48	K	764432R01	D+M _ oplechování atik OS , rš 450 mm	m2	10,500	1 628,00	17 094,00	CS VLASTNÍ
		P	Poznámka k položce:☐ JC obsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				22 312,86	
49	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	74,600	57,10	4 259,66	CS ÚRS 2024 02
		WV	"konstrukce OS" 74,6		74,600			
		WV	Součet		74,600			
50	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	74,600	242,00	18 053,20	CS ÚRS 2024 02
	D	OST	VR01				17 444,81	
51	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	27,840	464,71	12 937,53	CS ÚRS 2024 02
52	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	16,210	94,12	1 525,69	CS ÚRS 2024 02
53	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	12,672	235,29	2 981,59	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍLISTSOUPISUPRACÍ

Stavba: NPK,a.s.,Pardubickánemocnice,Nadzemníkoridor
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Pardubickýkraj

Uchazeč:
RONELIStavbySE

Projektant:
CHVÁLEKATELIÉRs.r.o..

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 10.7.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 29316731
DIČ: CZ29316731

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charakter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele). Zhotovitel je POVINEN před objednání všech materiálů si ověřit objem dodávek přímo na stavbě (v objemech / množství vykázaných ve VV jsou započítány předpokládané ztrátné/ostatní koe, které se může lišit od skutečnosti) !!

CenabezDPH			1266000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1266000,00 0,00	21,00% 12,00%	265860,00 0,00
CenasDPH			v CZK 1531860,00

Projektant

Zpracovatel

Datumapodpis:

Razítko

Datumapodpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datumapodpis:

Razítko

Datumapodpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPK,a.s.,Pardubická nemocnice,Nadzemní koridor

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:

Zadavatel: Pardubický kraj

Uchazeč: RONELI Stavby SE

Datum: 10.7.2024

Projektant: CHVÁLEKATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

Kóddílů-Popis

Cenacíkem[CZK]

Náklady z soupisu prací	1266000,00
VRN-VRN	1266000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	110000,00
VRN2 - Příprava staveniště	35000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	434000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	242000,00
VRN5 - Finanční náklady	235000,00
VRN6-Územní vlivy	20000,00
VRN7-Provozní vlivy	120000,00
VRN9-Ostatní náklady	70000,00

SOUPIIS PRACÍ

Stavba: NPK, a.s., Pardubická nemocnice, Nadzemní koridor
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby
Místo:

Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: RONELI Stavby SE

Datum: 10. 7. 2024
Projektant: CHVÁLEK ATELIER
s.r.o..
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 266 000,00	
D	VRN	VRN					1 266 000,00	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					110 000,00	
1	K	011002000	Připravné a průzkumné služby či práce	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: □ Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato služba zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.					
2	K	011434000	Měření (monitoring) hlukové hladiny	kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: □ JC obsahuje: - měření hluku (včetně vypracování příslušného protokolu) dle závazného stanoviska KHS ze dne 2.9.2024.					
3	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl.	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: □ -vyřízení stavby nebo jejích částí oprávněným geodetem vč. vypracování příslušných protokolů - před zahájením stavby;□ -řešení nové a upravované stavby/konstrukce - inženýrské a linové stavby v rámci stavby;□ -VĚŠKÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY.					
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: □ -zaměření skutečného provedení stavby nebo jejích částí vč. vypracování geometrických plánů a ostatních příslušných protokolů;□ -(veškeré nové a upravované stavby/konstrukce - inženýrské a linové stavby v rámci stavby);□ -VĚŠKÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY.					
5	K	013244000	Dokumentace dílenské pro realizaci stavby	kpl.	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: □ V jednotkové ceně zahrnuje náklady na vypracování □ -provedení / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů;□ -(v JC jsou také zahrnuty náklady na provedení potřebných průzkumných posudků požadovaných PO);□ -VĚŠKÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY.					
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: □ VĚŠKÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY.					
7	K	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: □ -dokumentování stavu sousedních nemovitostí a to z ulice Bokova (pouze z ulice, bez vstupu na soukromé pozemky) za účelem pasportizace stavu před zahájením stavebních prací budov v sousedství, před zahájením stavebních prací. Jedná se o budovy parcelní čísla 101, 104, 105. Pasporty budou odsouhlaseny vlastním budov. Zdokumentován bude i stav chodníků, komunikace Bokova a veřejného osvětlení. Zhotovitel bude vlastník budov písemně informovat o zahájení stavebních prací, které by mohly mít negativní vliv na užívání jejich nemovitosti (částečné omezení provozu na komunikaci, doprava nadrozhrmných stavebních prvků apod. Informace bude provedena vložním dopisem do schránky. Doplky budou obsahovat údaje o zhotoviteli stavby, údaje o odpovědném stavbyvedoucím a kontakt na odpovědnou osobu.					
8	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: □ -dokumentování stavu sousedních nemovitostí a to z ulice Bokova (pouze z ulice, bez vstupu na soukromé pozemky) za účelem pasportizace stavu před zahájením stavebních prací budov v sousedství, před zahájením stavebních prací. Jedná se o budovy parcelní čísla 101, 104, 105. Pasporty budou odsouhlaseny vlastním budov. Zdokumentován bude i stav chodníků, komunikace Bokova a veřejného osvětlení. Zhotovitel bude vlastník budov písemně informovat o zahájení stavebních prací, které by mohly mít negativní vliv na užívání jejich nemovitosti (částečné omezení provozu na komunikaci, doprava nadrozhrmných stavebních prvků apod. Informace bude provedena vložním dopisem do schránky. Doplky budou obsahovat údaje o zhotoviteli stavby, údaje o odpovědném stavbyvedoucím a kontakt na odpovědnou osobu.					
D	VRN2	Příprava staveniště					35 000,00	
9	K	020001000	Příprava staveniště	kpl.	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: □ -Zřízení trvalé, dočasné depozice a mezidepozice;□ -Zřízení příjezdů a přístupů na staveniště;□ -zabezpečení a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů;□ -dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby);□ -dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě, vč. potřebných posudků/dozorů;□ -dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady;□ -splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření;□ -dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení+ zřízení+likvidace po skončení stavby);□ -V rámci realizace pilotového založení budou provedeny kopané sondy na vedení kabelů NN, SLP, VN a medicánálních plynů u základů L2a L3. Kabely budou uloženy do chráničků a vyvěšeny, medicánální plyny v základové jámě L3 budou zajištěny Pažení □					
D	VRN3	Zařízení staveniště					434 000,00	
10	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	411 000,00	411 000,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: □ Náklady na zřízení / nájem ZS: □ -kanalizace/odvážovací/odpovědní objekty;□ -oplocení stavby, ostražba staveniště;□ -kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií a médi;□ -poplatky spotřeby energií a médi □ (zajištění podružných měření spotřeby energií a médi) □ a) náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád) □ b) Základní řešení staveniště a zařízení staveniště:□ Zařízení staveniště je navrženo v rámci zboru staveniště v prostoru mezi pavilony CUP, pavilon 27, 2 a 19, v areálu nemocnice Pardubického kraje. Zařízení staveniště počítá s umístěním 3 stavebních buněk pro potřeby vedení stavby, nezbytného skladování a šlikování na prostoru parkoviště před budovou 19. WC bude zajištěno mobilním WC. Přijezd na staveniště je možný areálovými komunikacemi a pro dovoz dílů ocelové konstrukce nadzemního mostu z ulice Bokova. Staveniště musí být po celou dobu oploceno, jelikož výstavba bude probíhat za provozu nemocnice. Mezi pavilonem 19 a 27 bude provedeno provizorní oplocení za účelem uzavření areálu nemocnice. Hrance staveniště je patná z výkresu C4 situace POV. □ c) Charakteristika staveniště □ Staveniště se nachází na parcelách 64/1, 472/1 stavba zasahuje do budov p.č. 64/33, 410 a 1369. Staveniště je rovinné a nachází se v areálu nemocnice. Poloha buřkoviště je patná z výkresu Situace ZOV.□					
11	K	035103001	Pronájem ploch	kpl.	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: □ (plochy potřebné pro zařízení staveniště, které nejsou v majetku objednatel)					
12	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl.	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: □ -náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu					
D	VRN4	Inženýrská činnost					242 000,00	
13	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: □ Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, nadvodi k obsluze - (neuvezených v jednotlivých součástí prací)					
14	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl.	1,000	227 000,00	227 000,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: □ -příprava předávací dokumentace dle ZD;□ -ostatní kompletační činnost					
D	VRN5	Finanční náklady					235 000,00	
15	K	051002000	Pojistění dodavatele a pojištění díla	kpl.	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: □ Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek *					
16	K	056002000	Bankovní záruky za řádné provedení díla	kpl.	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: □ Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zájstřovacích bankovních záruk za řádné provedení díla, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách *					
17	K	059002000	Bankovní záruky za splnění záručních podmínek	kpl.	1,000	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: □ Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zájstřovacích bankovních záruk za splnění záručních podmínek, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách *					
D	VRN6	Územní vlivy					20 000,00	
18	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	kpl.	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 02

Příloha č. 3

Harmonogram realizace

[illegible]

Provozní podmínky pro realizaci stavby

„NPK, a.s., Pardubická nemocnice, NADZEMNÍ KORIDOR spojující CUP – pavilon 27 – pavilon 19“

Předpoklad realizace: březen 2025 – březen 2026

Obecné zásady:

- Realizace předmětu díla bude probíhat za plného provozu areálu Pardubické nemocnice, který nesmí být touto činností omezen.
- Přímo dotčenými stavbami jsou objekty č. 19 (neurologie), objekt č. 1 (CUP) a budova č. 27, která je ve stavbou dotčené části mimo provoz. Veškeré plánované činnosti v těchto objektech musí být dohodnuty předem min. 14 dní.
- Staveniště bude v rámci dotčeného území vymezeno oplocením se samostatným vjezdem z ulice Bokova. Součástí zařízení staveniště bude hygienické a administrativní zázemí včetně zajištění likvidace splaškových vod.
- Při realizaci díla se budou v prostoru předané plochy staveniště nacházet stávající podzemní inženýrské sítě (medicinální plyny, kabelové rozvody NN a VN, kanalizace, vodovod), které provozuje Pardubická nemocnice. Tyto sítě musí být před vlastní realizací stavby vytýčeny a ochráněny tak, aby nedošlo v průběhu prací k jejich poškození.
- Pracovní doba na staveništi bude probíhat nejdříve od 7:00 hod a nejpozději do 19:00 hod. Pokud nebude docházet k zvýšené hlučnosti nebo prašnosti, může být se zástupcem provozovatele dohodnuto přiměřené prodloužení této doby.
- V souvislosti se sousedícími lůžkovými odděleními budovy CUP a budovy č. 2 (LO dětské chirurgie) upozorňujeme na nutnost dodržování hygienických limitů pro hluk ze stavební činnosti (jak v pracovní dny, tak i o víkendech) pro denní a noční dobu.