

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 22. 1. 2025		
Název VZ / stavby: Demolice chaty Stáj u Javora				
Zhotovitel: Dušan Badi, Vodní 225/12, 790 01 Jeseník, IČO: 60002328				
Objednatel: Lesy České republiky, s. p., Oblastní ředitelství severní Morava				
Název akce (majetku): Stáj u Javora	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: SO 01	Stavební díly:	
Popis změny: Jedná se o změnu rozpočtu z důvodu provedení víceprací.				
Zdůvodnění změny: Při provádění stavby bylo zjištěno, že se pod objektem nachází více betonových panelů než bylo v původním rozpočtu. Pod částí stáje předmětné chaty byly panely uloženy ve 2 vrstvách, mezi panely je vrstva štěrku. Je nutné panely a štěrk odkopat a odvézt na skládku. Dále bude provedena úprava plochy po provedení demolice. Z tohoto důvodu došlo k navýšení rozpočtu na provedení víceprací.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ---		Datum: ---	Podpis: ---	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	
	do ceny:	snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00 N: 0,00	Bilance: 95.721,36 Kč bez DPH
		zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00 N: 95.721,36	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		396.909,21 Kč bez DPH	
	Způsob ocenění VCP a MNP:		dle SoD, č. III, odst. 4, písmeno a)	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 24.1.2025	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 24.1.2025	Podpis:	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Položkový rozpočet – soupis prací.				
Poznámka: (např. údaj ve stavebním deníku) Bez stavebního deníku.				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-29
Stavba: Demolice chaty Stáj u Javora



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 22.01.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Dušan Badi, Vodní 225/12, 790 01 Jeseník

IČ: 60002328
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			95 721,36
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	95 721,36	20 101,50
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			115 822,86
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2024-29

Stavba: Demolice chaty Stáj u Javora

Místo: Datum: 22.01.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Dušan Badi, Vodní 225/12, 790 01 Jeseník

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		95 721,36	115 822,86
01	Demolice chaty Stáj u Javora - VCP	95 721,36	115 822,86

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Demolice chaty Stáj u Javora

Objekt: 01 - Demolice chaty Stáj u Javora - VCP

Místo: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Dušan Badi, Vodní 225/12, 790 01 Jeseník

Datum: 22.01.2025

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								95 721,36	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					95 721,36	
D	1		Zemní práce					67 961,04	
1	K	113106240	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl přes 200 m2	m2	129,600		56,20	7 283,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 se spárami vyplněnými kamenivem						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106240						
	VV		panely						
	VV		24*3,0*1,8		129,600				
	VV		Součet		129,600				
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	129,600		161,00	20 865,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104						
	VV		panely						
	VV		60*3,0*1,8*0,4		129,600				
	VV		Součet		129,600				
3	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	129,600		42,40	5 495,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251101						
4	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	m3	129,600		201,00	26 049,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151112						
5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	159,600		51,80	8 267,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112						
D	997		Přesun sutě					27 760,32	
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	51,840		304,00	15 759,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501						
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	518,400		13,30	6 894,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509						
	VV		51,84*10 *Přepočtené koeficientem množství		518,400				
8	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	51,840		98,50	5 106,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611						