

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25-01/Pa-001

Stavba: LC Hanička + 2

Místo: Revír Devět skal

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:


Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		311 645,66	377 091,26
25-01/Pa-001/SO1	LC Hanička, inv.č.690029	127 352,60	154 096,70
25-01/Pa-001/SO2	LC K Řásníku, inv.č.606412	79 427,76	96 107,66
25-01/Pa-001/SO3	LC Koskovice, inv.č.606424	104 865,30	126 887,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Hanička + 2
Objekt: 25-01/Pa-001/SO1 - LC Hanička, inv.č.690029

Místo: Revír Devět skal
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:




Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 127 352,60

D	HSV	Práce a dodávky HSV					127 352,60
D	1	Zemní práce					18 087,30
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhuštění bez živичného pojiva	m2	891,000	20,30	18 087,30
	VV		"obě koleje" 2*0,75*(62+50+43+60)		322,500		
	VV		"erozní rýhy" 1*1,2*(80+120)		240,000		
	VV		"výtluky" 8+8+4+4		24,000		
	VV		"celoplošně" 3,5*(55+32)		304,500		
	VV		Součet		891,000		
D	5	Komunikace pozemní					82 649,60
2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2	891,000	10,10	8 999,10
	VV		"obě koleje" 2*0,75*(62+50+43+60)		322,500		
	VV		"erozní rýhy" 1*1,2*(80+120)		240,000		
	VV		"výtluky" 8+8+4+4		24,000		
	VV		"celoplošně" 3,5*(55+32)		304,500		
	VV		Součet		891,000		
3	K	564651011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	115,500	153,00	17 671,50
	VV		"Doplnění zpevnění v prostoru HS z HDK" (((8+3)/2)*7)*3		115,500		
4	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	586,500	81,20	47 623,80
	VV		"Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63 - koleje" 2*0,75*(62+50+43+60)		322,500		
	VV		"Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63 - erozní rýhy" 1*1,2*(80+120)		240,000		
	VV		"Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63 - výtluky" 8+8+4+4		24,000		
	VV		Součet		586,500		
5	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	11,200	746,00	8 355,20
	VV		"Oprava utržené krajnice" 0,35*(18+14)		11,200		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					26 615,70
6	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	207,000	57,50	11 902,50
	VV		"podélná příkopa" 50+110+47		207,000		
7	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	30,000	68,60	2 058,00
	VV		"vtok a odtok od TP" (5+5)*3		30,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	938902462	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	15,000	179,00	2 685,00
	VV		"čištění zanesených propustů" 5*3		15,000		
9	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	411,000	19,20	7 891,20
	VV		0,5*2*(100+80+60+55)		295,000		
	VV		0,5*1*(120+50+62)		116,000		
	VV		Součet		411,000		
10	K	938909611-R01	Odstranění nánosů v prostoru HS tl do 100 mm	m2	115,500	18,00	2 079,00
	VV		"Odstranění nánosů na HS " $\frac{((8+3)/2)*7}{3}$		115,500		



SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Hanička + 2
Objekt: 25-01/Pa-001/SO2 - LC K Řásniku, inv.č.606412

Místo: Revír Devět skal
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 79 427,76

D HSV Práce a dodávky HSV 79 427,76

D 1 Zemní práce 14 343,98

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	706,600	20,30	14 343,98
	VV		"obě koleje" 2*0,75*(50+45+72)		250,500		
	VV		"erozní rýhy" 1*1,2*(50+55+68)		207,600		
	VV		"výtluky" 6+3+3+2+7		21,000		
	VV		"celoplošně" 3,5*(30+35)		227,500		
	VV		Součet		706,600		

D 5 Komunikace pozemní 46 039,58


2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	706,600	10,10	7 136,66
	VV		"obě koleje" 2*0,75*(50+45+72)		250,500		
	VV		"erozní rýhy" 1*1,2*(50+55+68)		207,600		
	VV		"výtluky" 6+3+3+2+7		21,000		
	VV		"celoplošně" 3,5*(30+35)		227,500		
	VV		Součet		706,600		

3	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	479,100	81,20	38 902,92
	VV		"Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63 - koleje" 2*0,75*(50+45+72)		250,500		
	VV		"Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63 - erozní rýhy" 1*1,2*(50+55+68)		207,600		
	VV		"Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63 - výtluky" 6+3+3+2+7		21,000		
	VV		Součet		479,100		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 044,20

4	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	154,000	57,50	8 855,00
	VV		"podélná příkopa" 35+40+57+22		154,000		
5	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	20,000	68,60	1 372,00
	VV		"vtok a odtok od TP" (5+5)*2		20,000		
6	K	938902462	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	10,000	179,00	1 790,00
	VV		"čištění zanesených propustů" 5*2		10,000		
7	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	366,000	19,20	7 027,20
	VV		0,5*2*(85+100+56+70)		311,000		


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			0,5*1*(90+20)		55,000		
VV			Součet		366,000		



SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Hanička + 2
Objekt: 25-01/Pa-001/SO3 - LC Koskovice, inv.č.606424

Místo: Revír Devět skal
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:



Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 104 865,30

D	HSV	Práce a dodávky HSV					104 865,30
D	1	Zemní práce					15 823,85
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	779,500	20,30	15 823,85
	VV		"obě koleje" 2*0,75*(85+46+55+40)		339,000		
	VV		"erozní rýhy" 1*1,2*(60+50+25)		162,000		
	VV		"výtluky" 6+3+2+5		16,000		
	VV		"celoplošně" 3,5*(40+35)		262,500		
	VV		Součet		779,500		
D	5	Komunikace pozemní					65 550,85
2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	779,500	10,10	7 872,95
	VV		"obě koleje" 2*0,75*(85+46+55+40)		339,000		
	VV		"erozní rýhy" 1*1,2*(60+50+25)		162,000		
	VV		"výtluky" 6+3+2+5		16,000		
	VV		"celoplošně" 3,5*(40+35)		262,500		
	VV		Součet		779,500		
3	K	564651011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	77,000	153,00	11 781,00
	VV		"Doplnění zpevnění v prostoru HS z HDK" (((8+3)/2)*7)*2		77,000		
4	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	517,000	81,20	41 980,40
	VV		"Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63 - koleje" 2*0,75*(85+46+55+40)		339,000		
	VV		"Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63 - erozní rýhy" 1*1,2*(60+50+25)		162,000		
	VV		"Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63 - výtluky" 6+3+2+5		16,000		
	VV		Součet		517,000		
5	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	5,250	746,00	3 916,50
	VV		"Oprava utržené krajnice" 0,35*(15)		5,250		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					23 490,60
6	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	166,000	57,50	9 545,00
	VV		"podélná příkopa" 45+25+50+46		166,000		
7	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	40,000	68,60	2 744,00
	VV		"vtok a odtok od TP" (5+5)*4		40,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	938902462	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	10,000	179,00	1 790,00
	VV		"čištění zanesených propustů" 5*2		10,000		
9	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	418,000	19,20	8 025,60
	VV		0,5*2*(150+56+60+82)		348,000		
	VV		0,5*1*(90+50)		70,000		
	VV		Součet		418,000		
10	K	938909611-R01	Odstranění nánosů v prostoru HS tl do 100 mm	m2	77,000	18,00	1 386,00
	VV		"Odstranění nánosů na HS " (((8+3)/2)*7)*2		77,000		

