

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025  
Stavba: 516150 - LC Na Žabkách



KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:  
GREENMAN s.r.o.  
  
Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:


CC-CZ:  
Datum: 14.1.2025  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 24193259  
DIČ: CZ24193259  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                  |                   |                        |                      |
|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| Cena bez DPH     |                   |                        | 482 475,84           |
| DPH základní     | Sazba daně 21,00% | Základ daně 482 475,84 | Výše daně 101 320,00 |
| snížená          | 12,00%            | 0,00                   | 0,00                 |
| Cena s DPH v CZK |                   |                        | 583 795,84           |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2025

Stavba: 516150 - LC Na Žabkách

Místo: Datum: 14.1.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                        | <b>482 475,84</b>  | <b>583 795,84</b> |
| 2025                      | 516150 - LC Na Žabkách | 482 475,84         | 583 795,84        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
**516150 - LC Na Žabkách**

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:  
GREENMAN s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 14.1.2025  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 24193259  
DIČ: CZ24193259  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |                   |
|-------------------------|-------------|------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     |             |            | <b>482 475,84</b> |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně         |
|                         | 482 475,84  | 21,00%     | 101 319,93        |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>       |             |            | <b>583 795,77</b> |
| <b>v CZK</b>            |             |            |                   |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

516150 - LC Na Žabkách

ε / ε

Místo:

Datum: 14.1.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**482 475,84**

HSV - Práce a dodávky HSV

**482 475,84**

1 - Zemní práce

32 476,25

2 - Zakládání

44 400,00

4 - Vodorovné konstrukce

46 950,00

5 - Komunikace pozemní

88 860,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

232 484,50

998 - Přesun hmot

37 305,09

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

**516150 - LC Na Žabkách**

Místo:

Datum: 14.1.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**482 475,84**

|    |     |                  |                                                                                                    |     |        |           |            |
|----|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|
| D  | HSV |                  | Práce a dodávky HSV                                                                                |     |        |           | 482 475,84 |
| D  | 1   |                  | Zemní práce                                                                                        |     |        |           | 32 476,25  |
| 1  | K   | 115001104        | Převedení vody potrubím DN přes 250 do 300                                                         | m   | 10,000 | 760,00    | 7 600,00   |
| 2  | K   | 122251103        | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3  | 73,125 | 185,00    | 13 528,13  |
| 3  | K   | 171151111        | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhuťných strojně                          | m3  | 57,000 | 164,00    | 9 348,00   |
| PP |     |                  | zpětný zásyp se zhuťněním                                                                          |     |        |           |            |
| 4  | K   | 171151112        | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhuťných strojně                       | m3  | 16,130 | 124,00    | 2 000,12   |
| PP |     |                  | uložení zbylého výkopku                                                                            |     |        |           |            |
| D  | 2   |                  | Zakládání                                                                                          |     |        |           | 44 400,00  |
| 5  | K   | 274315412        | Základové pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30                                   | m3  | 10,000 | 4 440,00  | 44 400,00  |
| PP |     |                  | základové pasy pro čela 5x1x1, vše 2x                                                              |     |        |           |            |
| D  | 4   |                  | Vodorovné konstrukce                                                                               |     |        |           | 46 950,00  |
| 6  | K   | 451459777        | Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z MC                                        | m2  | 30,000 | 35,00     | 1 050,00   |
| PP |     |                  | 5 cm betonu navíc, tj. 5*6 cm                                                                      |     |        |           |            |
| 7  | K   | 462512161        | Záhaz z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně                            | m3  | 12,000 | 2 180,00  | 26 160,00  |
| PP |     |                  | opevnění svahu podél cesty u výtoků TP, 12x2x0,5m                                                  |     |        |           |            |
| 8  | K   | 463211142        | Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce  | m3  | 6,000  | 3 290,00  | 19 740,00  |
| PP |     |                  | rovnanina výtok 6*2*0,5 m                                                                          |     |        |           |            |
| D  | 5   |                  | Komunikace pozemní                                                                                 |     |        |           | 88 860,00  |
| 9  | K   | 572211111        | Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným                           | m3  | 20,000 | 1 050,00  | 21 000,00  |
| PP |     |                  | urovnání po překopu + nejbližší okolí + zásyp u dodaných svodnic                                   |     |        |           |            |
| 10 | K   | 594411113        | Kladení dlažby z lomového kamene tl do 250 mm s provedením lože z MC                               | m2  | 6,000  | 1 290,00  | 7 740,00   |
| PP |     |                  | nátok 6 m2                                                                                         |     |        |           |            |
| 11 | K   | 597311121        | Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny                                                      | m   | 36,000 | 1 640,00  | 59 040,00  |
| PP |     |                  | 9 ks x 4 m                                                                                         |     |        |           |            |
| 12 | K   | 599632111        | Výplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením                                              | m2  | 6,000  | 180,00    | 1 080,00   |
| D  | 9   |                  | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                |     |        |           | 232 484,50 |
| 13 | K   | 938902113        | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,3 do 0,5 m3/m                   | m   | 10,000 | 54,00     | 540,00     |
| PP |     |                  | nátokové koryto                                                                                    |     |        |           |            |
| 14 | K   | R01              | Čelo propustky z lomového kamene pro propustek z trub DN 1000                                      | kus | 2,000  | 50 000,00 | 100 000,00 |
| PP |     |                  | kompletní čelo dle výkresu                                                                         |     |        |           |            |
| 15 | M   | 58380750         | kámen lomový regulační                                                                             | t   | 4,050  | 1 290,00  | 5 224,50   |
| PP |     |                  | na dlažbu                                                                                          |     |        |           |            |
| 16 | K   | 919521180        | Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1000                                     | m   | 7,500  | 5 400,00  | 40 500,00  |
| 17 | M   | CSB.0077492.U RS | Železobetonová trouba kruhová DN 1000, I 2500, INTEGRO, t120 DEHA                                  | kus | 3,000  | 25 300,00 | 75 900,00  |
| PP |     |                  | Železobetonová trouba kruhová DN 1000, I 2500, INTEGRO, t120 DEHA                                  |     |        |           |            |
| 18 | K   | 938902112        | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,15 do 0,3 m3/m                  | m   | 45,000 | 43,00     | 1 935,00   |
| PP |     |                  | 5 m od každé svodnice                                                                              |     |        |           |            |
| 19 | K   | 966008112        | Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500                                                      | m   | 6,500  | 1 290,00  | 8 385,00   |
| PP |     |                  | zdemolované trubky budou uloženy na místo určení do 500 m                                          |     |        |           |            |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| D  |     | 998       | Přesun hmot                                  |    |          |              | 37 305,09         |
| 20 | K   | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály | t  | 133,710  | 279,00       | 37 305,09         |