

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Nabídka zhotovitele

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	801	
<b>SO03</b>	<b>St.obj.č.528 /Oplocení/</b>			
Stavba :	Název stavby :	SKP :		
<b>0001</b>	<b>Kasárna Klokoty, Tábor, CE 02-21-27</b>			
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel :		Náklady na MJ :	0	
Počet listů :		Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :		
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>		
	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště	6 437
Z	Montáž celkem	0	Provoz investora - etapovost podle požadavků investora	12 875
R	HSV celkem	529 161		
N	PSV celkem	114 576		
	ZRN celkem	643 737		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	643 737		
	ZRN+VRN+HZS	663 050	VRN celkem	19 312
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum :	Jméno :	Jméno :		
	Datum :	Datum :		
	Podpis:	Podpis :		
Základ pro DPH	21,0 % činí :	663 050 Kč		
DPH	21,0 % činí :	139 241 Kč		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>802 291 Kč</b>	

Poznámka :



Stavba :	0001 Kasárna Klokoty, Tábor, CE 02-21-27	Rozpočet :	Nabídka
Objekt :	SO03 St.obj.č.528 /Oplocení/		

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<i>Oprava podhrabových desek - (86+12+15) polí</i>					
100 Zemní práce					
270 Základy					
960 Bourání konstrukcí					
998 Přesun hmot					
767 Konstrukce kovové doplňkové					
<b>Mezisoučet</b>					
<i>Oprava- výměna sloupů (20+8)</i>					
100 Zemní práce					
300 Konstrukce svislé					
960 Bourání konstrukcí					
998 Přesun hmot					
<b>Mezisoučet</b>					
<i>Výroba výplně plotu (12)</i>					
767 <b>Konstrukce zámečnické</b>					
<i>Oprava vjezdových bran</i>					
767 Konstrukce kovové doplňkové					
783 Nátěry					
<b>Mezisoučet</b>					
<b>CELKEM OBJEKT</b>			0	0	0

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0		
Provoz investora - etapovost podle požadavků investora	0	2,0		
Kompletační činnost (IČD)	0	1,0		
<b>CELKEM VRN</b>				

Množství v % nebo v Kč určuje zhotovitel podle svého uvážení



# Položkový rozpočet

Stavba :	<b>0001 Kasárna Klokoty, Tábor, CE 02-21-27</b>	Rozpočet: 0
Objekt :	<b>SO03 St.obj.č.528 /Oplocení/</b>	Nabídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
<b>Oprava podhrabových desek - (86+12+15) polí</b>					
<b>Díl</b>	<b>100</b>	<b>Zemní práce</b>			
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 - pro variantu A <i>Částečně zapuštěna - terén + polštář+zapuštění</i>	M3		
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 - pro variantu B <i>Terén - polštář - výška desky</i>	M3		
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 - pro variantu C <i>Terén - polštář</i>	M3		
4	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3		
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	M3		
6	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 4 - ručně	M3		
7	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za uložení	M3		
8	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	M3		
9	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	M3		
10	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině + semeno	M2		
11	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	M2		
<b>Celkem za</b>		<b>100 Zemní práce</b>			
<b>Díl</b>	<b>270</b>	<b>Základy</b>			
12	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku třídného	M3		
13	348121122R00	Osazování plotových desek 300/50/3000 mm, do pískového lože a MC	KUS		
14	592331750	Deska plotová podhrabová 300x50x3000mm	KUS		
<b>Celkem za</b>		<b>270 Základy</b>			
<b>Díl</b>	<b>960</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>			
15	976011211R00	Demontáž betonových plotových desek	KUS		
16	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	T		
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	T		
18	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	T		
19	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	T		
<b>Celkem za</b>		<b>960 Bourání konstrukcí</b>			
<b>Díl</b>	<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>			
20	998152111	Přesun hmot, zdi a valy samostatné z dílců do 20 m	T		
<b>Celkem za</b>		<b>998 Přesun hmot</b>			
<b>Díl</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce kovové doplňkové</b>			
21	767991911R00	Zpětné navaření drátu s přidavkem trnu z oceli (předpoklad D 14 mm)	M		
22	767991912R00	Odřezání drátu na sloupcích	M		
23	767996804U	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg <i>pouze vyzdvížení z drážky sloupu - do ceny započteno i pracovní lešení</i>	KG		
24	767999103R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 250 kg <i>pouze nasunutí do drážky sloupu s vyrovnáním svislosti - do ceny započteno i pracovní lešení</i>	KG		
25	132112520	<i>976799poz</i> Tyč ocelová kruhová jakost 11373 D 14mm <i>Úvazky a závěs zdvihadla musí být provedeny tak, aby nedošlo k deformaci rámu nebo výplně</i>	T		
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce kovové doplňkové</b>			
<b>Mezisoučet</b>					
<b>Oprava- výměna sloupů (20+8)</b>					
<b>Díl</b>	<b>100</b>	<b>Zemní práce</b>			
26	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 otevřený výkop se sklonem max 70°	M3		

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>0001 Kasárna Klokoty, Tábor, CE 02-21-27</b>	Rozpočet: 0
Objekt :	<b>SO03 St.obj.č.528 /Oplocení/</b>	Nabídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
27	162501102R00	<i>Odkop od stávajících sloupků umožňující vysunutí sloupků i s případným betonovým obetonováním</i> Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3		
28	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	M3		
29	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 4 - ručně	M3		
30	1712012011RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za uložení	M3		
31	174101102R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním <i>Zpětný zásyp po osazení a obetonová sloupu</i>	M3		
<b>Celkem za</b>		<b>100 Zemní práce</b>			
<b>Díl</b>	<b>300</b>	<b>Konstrukce svislé</b>			
32	338121123R00	Osazení sloupků železobetonových,C-/7,5 do 0,15 m3	KUS		

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>0001 Kasárna Klokoty, Tábor, CE 02-21-27</b>	Rozpočet: 0
Objekt :	<b>SO03 St.obj.č.528 /Oplocení/</b>	Nabídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
33	59231440R	Stoupek plotový atypický tvaru H 16x19x450 cm - atypická výroba	KUS		
		<i>Zhotovitel doloží prohlášení výrobce o statických vlastnostech výrobku</i>			
<b>Celkem za</b>		<b>300 Konstrukce svislé</b>			
<b>Díl</b>	<b>960</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>			
34	961044111R00	Bourání pilířů železobetonových	M3		
		<i>Započítán i val na patě sloupků</i>			
35	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	T		
36	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	T		
37	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	T		
38	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	T		
<b>Celkem za</b>		<b>960 Bourání konstrukcí</b>			
<b>Díl</b>	<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>			
39	998152111R00	Přesun hmot, zdí a valy samostatné z dílců do 20 m	T		
<b>Celkem za</b>		<b>998 Přesun hmot</b>			
<b>Mezisoučet</b>					
		<b>Výroba výplně plotu (12)</b>			
<b>Díl</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>			
40	767392111R00	Montáž opláštění, tvarovaným plechem, nýtováním (příp.šroubováním)	M2		
41	767995104 R00	Výroba kov. atypických konstr. do 50 kg	KG		
42	979082212V	Vodorovná doprava sutí po suchu do 300 m	T		
43	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	T		
44	133317320	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 50x 50x 5 mm	T		
45	553506690	Plech trapézový tl. 0,6 mm pozink	M2		
	<i>pozn</i>	<i>Původní ocelové konstrukce budou uloženy na určeném místě a předány investorovi</i>			
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>			
<b>Mezisoučet</b>					
		<b>Oprava vjezdových bran boční a zadní brána</b>			
<b>Díl</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce kovové doplňkové</b>			
47	767134801R00	Demontáž opřečování stěn přechy nýtovanými	M2		
48	767392111R00	Montáž opláštění vrat, tvarovaným plechem, nýtováním (příp.šroubováním)	M2		
49	767912120U	Demontáž oplocení z ostnatého drátu H nad 2,0 m	M		
50	767912120R00	Montáž oplocení ostnatého drátu H nad 2,0 m	M		
51	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	T		
52	31477515	Drát ostnatý Zn 4 špičkový d 2,24 mm	KG		
53	553506690	Plech trapézový tl. 0,6 mm pozink	M2		
53a	76799	Dodatečné opatření pro zajištění vrat proti vstupu - doplnění o závoru , oka a úpravu pro visací zámek	kpl		
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce kovové doplňkové</b>			
<b>Díl</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>			
54	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	M2		
55	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	M2		
56	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	M2		
		<i>Nátěr základní+mezinátěr+email</i>			
57	783226100U	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní antikorozní	M2		

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>0001 Kasárna Klokoty, Tábor, CE 02-21-27</b>	Rozpočet: 0
Objekt :	<b>SO03 St.obj.č.528 /Oplocení/</b>	Nabídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
58	783992000R00	<i>Např. S 2129</i> Nátěr bezpečnostními barvami šrafovaním	M2		
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>			
	<b>Mezisoučet</b>				
<b>1</b>	<b>Za objekt</b>	<b>SO03 St.obj.č.528 /Oplocení/</b>			

Množství v % počítá program  
Vyplňuje uchazeč,po vyplnění se odbarví

--

celkem (Kč)
<b>10</b>
20 818,40
4 993,92
1 560,60
7 975,80
4 101,84
6 646,50
5 886,90
9 371,70
2 462,40
3 762,00
3 693,60
<b>71 273,66</b>
9 540,00
34 200,00
101 323,20
<b>145 063,20</b>
27 360,00
3 692,70
888,84
2 954,88
2 954,88
<b>37 851,30</b>
7 928,51
<b>7 928,51</b>
2 052,00
912,00
35 083,50
70 160,00
566,02
<b>108 773,52</b>
<b>370 890,19</b>
10 682,28





celkem (Kč)





