

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: ZŠB/452/2017

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: Ve Svahu 775/1a, 734 01 Karviná-Ráj  
zastoupeno Mgr. Liborem Stáňou, ředitelem školy

jednání ve věcech:

a) smluvních: Mgr. Libor Stáňa, ředitel školy  
b) technických: Bc. Martina Štěpáníková, zaměstnanec Odboru majetkového,  
oddělení provozu a údržby majetku

telefon: 596 312 054

596 387 210

e-mail: libor.stana@borovskeho.cz

martina.stepanikova@karvina.cz

IČ: 62331353

DIČ: CZ62331353

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1721590359/0800

**(dále jen objednatel)**

a

### 1.2 MEROPS spol. s r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16697

zastoupena: Ing. Jiřím Wawrzyczkem, jednatelem společnosti

jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: p. Jan Bušík, vedoucí montáží

se sídlem: Strojnická 374, Mosty, 735 62 Český Těšín

IČ: 25394282

DIČ: CZ25394282

telefon: 558 740 438

fax: 558 740 440

e-mail: merops@merops.cz

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: 162026588/0300

**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 31. 05. 2017 Smlouvu o dílo č. ZŠB/452/2017 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Dokončení výměny oken a zateplení fasády na spojovací chodbě A**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace a rozpočtu zpracované Ing. Jiřím Novotným v prosinci 2014.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

## 2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+54.193,77 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

**Cena díla se zvyšuje o 54.193,77 Kč bez DPH a DPH** ve výši dle právních předpisů.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	665.189,00 Kč
--------------	---------------

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.

**a nahrazuje se tímto textem takto:**

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	719.382,77 Kč
--------------	---------------

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.

## 3. Společná a závěrečná ustanovení


- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace, je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí objednatel.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1 a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- 3.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážné a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 Změnový rozpočet


V Karviné dne  
za objednatele           **03. 08. 2017**





.....  
Za Základní školu a Mateřská školu  
Borovského, Karviná,  
příspěvková organizaci,  
**Mgr. Libor Stáňa**  
ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Borovského,  
Karviná, příspěvková organizace @  
734 01 Karviná - Ráj, Ve Svahu 775  
IČ: 62331353, DIČ: CZ62331353

V Českém Těšíně dne  
za zhotovitele



.....  
Za MEROPS spol. s r.o.  
**Ing. Jiří Wawrzyczek**  
jednatel společnosti

 IČO: 25394282  
DIČ: CZ25394282   
**MEROPS** spol. s r.o.  
Strojnická 374 • 735 62 Český Těšín  
Tel.: 558 740 438 • Fax: 558 740 440

Priloha č.1

## ROZPOČET

Stavba: Zateplení ZS Borovského - Chodba A, výměna oken T  
 Objekt: Rozpočet - Zateplení ZS Borovského - Chodba A, výměna oken T  
 Místo: Karviná Datum: 4.5.2017  
 Objednatel: Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, KA Projektant: Ing. Jiří Novotný, Koptovo 588,  
 Zhotovitel: MEROPS spol. s r.o., Strojnická 374, Český Těšín Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **665 188,73**

**D1 - Fasáda** **276 053,56**

**HSV - Zemní práce** **7 679,71**

1	K	139601102	Ruční vykop jam, ryh a sachet v horní tr. 3	m3	7,920	388,00	3 072,96
2	K	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	7,920	260,00	2 059,20
3	K	181201111	Uprava pláne na násypch se zhutněním - ručne	m2	26,400	25,60	675,84
4	K	181301101	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovíně nebo ve	m2	26,400	26,40	696,96
5	M	00572100	OSIVO	kg	2,040	78,80	160,75
6	M	OR	Ornice	t	6,760	150,00	1 014,00

**D2 - Svistlé a kompletní konstrukce** **2 094,84**

1	K	311419812	Izolace deskami XPS P tl. 50 cm, vc. novové fólie	m2	7,920	264,50	2 094,84
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

**D3 - doplňky konstrukcí** **16 907,28**

1	K	965042241	Bourání mazanin betonových a asf. betonových tl.	m3	1,320	1 450,00	1 914,00
2	K	460030191	Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 5	m	26,400	54,30	1 433,52
3	K	941941042	Montáž lesení leh.rad.s podlahami,s.1,2 m, H 30 m	m2	118,800	32,60	3 872,88
4	K	941941042.1	Montáž ochranné střísky nad vstupy	kus	1,000	650,00	650,00
5	K	941941292	Příplatek za každý mesic použití lesení k pol.1042	m2	178,200	27,00	4 811,40
6	K	941941842	Demontáž lesení leh.rad.s podlahami,s.1,2 m,H 30 m	m2	118,800	16,00	1 900,80
7	K	944944011	Montáž ochranné síte z umělých vláken	m2	118,800	4,50	534,60
8	K	944944031	Příplatek za každý mesic použití síti k pol. 4011	m2	118,800	4,50	534,60
9	K	944944081	Demontáž ochranné síte z umělých vláken	m2	118,800	1,50	178,20
10	K	968095002	Bourání parapetu s. do 50 cm	m	16,200	39,90	646,38
11	K	978095641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších	m2	7,750	55,60	430,90

**D4 - Dlazby a predlazby komunikací** **7 172,17**

1	K	564451111	Podklad ze struskového sterku tloušťky 15 cm	m2	2,640	57,70	152,33
2	K	577143211	Asfaltový beton ABJ II tl 50 mm š do 3 m	m2	6,600	289,00	1 907,40
3	K	595121111R	Zálivka živičná spár	bm	26,400	60,60	1 599,84
4	K	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pesť do lože	m2	10,000	135,00	1 350,00
5	M	59245601	DLAZDICE BETON 50X50X5 PPRIRD A	M2	11,000	196,60	2 162,60

**D5 - Azby povrchu vnitřní** **14 684,98**

1	K	612425931	Omitka vápenná vnitřního ostění - stuková s použitím suché maltové směsi	m2	6,480	336,00	2 177,28
2	K	612409991	Zacístení omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	10,800	123,00	1 328,40
3	K	612409991R	Krycí lišta 15x75 mm bílá plastová - styk okno, omítka	m	10,800	120,00	1 296,00
4	K	612409991R.1	Dozdívky PLYNOSLIKÁT TVÁRNICE tl. 75mm	m2	3,960	136,30	539,75
5	K	648991113	Osazování parapetních dešek z plastických hmot š přes 200 mm na MC	m	13,800	90,60	1 250,28
6	M	61144404	PARAPET PLAST VNITR šifky do 200mm vč. spojek a krytek	m	15,180	215,00	3 263,70
7	K	648991113R	Konzola šifky do 200 pro osazení parapetu	m	13,800	40,00	552,00
8	K	648991113R	Konzola šifky do 200 pro osazení parapetu	m	13,800	40,00	552,00
9	K	781415111	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček	m2	5,760	330,00	1 900,80
10	M	F59781001	Obklad keramický 20x20x1 bělinový barevný orientovaná cena	M2	6,336	288,00	1 824,77

**D6 - Úpravy povrchu vnější** **143 619,45**

1	K	622904112	Očistění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	121,235	8,50	1 030,50
2	K	620991121	Zakrytí výplní vnějších otvorů z lesení	m2	32,740	5,50	179,91
3	K	978015221	Otblučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň	m2	121,235	10,50	1 272,97
4	K	622451131	Omytí vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2	m2	12,124	209,60	2 541,19
5	K	622300131	Vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm	m2	24,247	98,60	2 390,75
6	K	622300141	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	12,124	75,50	915,36
7	M	28375963	Deska fasádní EPS 70F tl. do 50 mm	m2	12,730	47,40	603,40
8	K	622319015	Soilová lišta hliník KZS tl. 150 mm	m	22,300	73,70	1 643,51
9	K	622319113	Díltační profil KZS rohový V	m	18,000	161,60	2 908,80
10	K	622319113.1	Okenní APU listy	m	11,250	26,00	292,50
11	K	622405932	KZS rohová lišta Al 100x100 mm s tkaninou	m	60,750	9,50	577,13
12	K	612409991	Zacístení omítek kolem oken,dveří apod. s použitím	m	11,250	123,00	1 383,75
13	K	622319113R	Parapetní profil - lišta s tkaninou	m	16,200	17,70	286,74
14	K	622319124	KZS fasáda, EPS 70F 150 mm zakončený sterkou s	m2	83,765	866,50	72 582,37
15	K	622319124R	KZS fasáda, min. vlna 150 mm zakončený sterkou s	m2	13,600	912,20	12 405,92
16	K	622319124R2	KZS fasáda, min. vlna 250 mm zakončený sterkou s	m2	3,500	1 082,60	3 789,10
17	K	622319153	KZS ostění, EPS 70F 30 mm zakončený sterkou s	m2	11,250	789,50	8 881,88
18	K	622319153R	KZS ostění, min. vlna 30 mm zakončený sterkou s	m2	1,800	735,80	1 324,44
19	K	622319563	KZS parapet, XPS tl. 30 mm	m2	8,220	178,80	1 469,74
20	K	622319563.1	KZS sokl, XPS tl. 50 mm	m2	7,750	185,50	1 437,63
21	K	601015191	Podkladní náter stropu pod tenkovrstvé omítky	m2	3,500	12,50	43,75
22	K	601015183	Omítka stropu tenkovrstvá silikátová zrnitá, tloušťka	m2	3,500	167,50	586,25
23	K	621491301	Zateplovací systémy - příplatek za podhledy	m2	3,500	62,00	217,00
24	K	602015191	Podkladní náter pod tenkovrstvé omítky	m2	121,235	12,20	1 479,07
25	K	602015183	Omítka tenkovrstvá silikátová zrnitá, tloušťka vrstvy	m2	110,115	167,50	18 444,26
26	K	602015183.1	Omítka soklová mozaiková dekorativní kamínková,	m2	4,850	339,80	1 648,03
27	M	28350126	Profil plastový s okapnicí	m	22,500	20,80	468,00
28	K	622 31-92	Doplnění vrtacích otvorů trubky dl.200mm vč.	ks	10,000	45,00	450,00
29	K	622 31-93	Skláda podlahy P1 kompletní vl. položení dlažby	m2	3,000	788,50	2 365,50

**D7 - Podlahy a podlahové konstrukce** **9 657,51**

1	K	632451022	Vyrovnávací poter MC 15, v pásu, tl. 30 mm - parapet	m2	7,860	145,50	1 143,63
2	K	389381001	Džbetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,832	4 240,00	3 527,68
3	K	417351115	Zhřebení bednění stůžujících věnců	m2	13,000	245,00	3 185,00
4	K	417351116	Odstáření bednění stůžujících věnců	m2	13,000	50,00	650,00
5	K	417361821	Výztuž stůžujících pásů betonářskou ocelí 10 505	t	0,040	28 780,00	1 151,20

**D8 - Staveništní presun hmot** **3 275,70**

1	K	999281111	Presun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	21,838	150,00	3 275,70
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

**PSV - klempřířské práce** **24 462,52**

1	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu,rs od 100 do 330 mm	m	16,200	12,20	197,64
2	K	764430850	Demontáž oplechování zdí, atik,do rs 800 mm	m	42,000	14,50	609,00
3	K	764928106	Z+M oplech. parapetu z popl.plechu vc.rohu rs 450	m	16,200	196,00	3 175,20
4	K	764928306	Z+M oplechování zdí z poplast. plechu, rs 1000 mm	m	42,000	236,60	9 937,20
5	M	13851962	Tabule plechová bezdrážbový ocelový poplastovaný	m2	49,290	188,60	9 296,09
6	M	95349480R	KONCOVKA,SPOJKA PARAPETNÍHO PLECHU 400MMÁ	PAR	9,000	85,50	769,50
7	K	998764203	Presun hmot pro klempřířské konstr., vysky do 24 m	%	318,590	1,50	477,89

**D9 - Malby** **311,04**

VP		MP	
Množství	Celkem	Množství	Celkem

5,280	1 774,08
8,800	1 082,40
8,800	1 056,00

7,800	706,68
7,800	1 677,00
7,800	312,00
7,800	312,00

1,760	368,90
3,520	347,07
1,760	132,88

8,800	1 082,40
-------	----------

7,200	87,84
-------	-------

7,320	1 434,72
-------	----------

6,000	513,00
-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	784453462	Malby směsí JUB tekuté disperzní tónované	m2	12,960	24,00	311,04
<b>D10 - Presuny suti a vybouraných hmot</b>							<b>11 135,26</b>
1	K	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	10,661	250,00	2 665,25
2	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,661	150,00	1 599,15
3	K	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	106,612	8,50	906,20
4	K	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,661	120,00	1 279,32
5	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	106,612	7,50	799,59
6	K	979999001	Poplatek za skládku (stavební a demolici odpady)	t	7,463	180,00	1 343,34
7	K	D96	Poplatek za skládku (směsné odpady) DEPOS	t	3,198	795,00	2 542,41
<b>D11 - Elektromontáže</b>							<b>30 791,10</b>
1	K	210220021	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně	m	42,000	23,20	974,40
2	K	210220211	Tyc jímec s upev. na str.hřeben do 2 m, do dřeva	kus	6,000	149,00	894,00
3	K	210220301	Svorka hromosvodová do 2 sroubu /SS, SZ, SO/ včetně	kus	12,000	77,50	930,00
4	K	210220301.1	Svorka hromosvodová do 2 sroubu /SS, SZ, SO/ včetně	kus	75,000	77,50	5 812,50
5	K	210220301.2	Svorka hromosvodová do 2 sroubu /SS, SZ, SO/ včetně	kus	8,000	77,50	620,00
6	K	210220302	Svorka hromosvodová nad 2 srouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	16,000	105,00	1 680,00
7	K	210220302.1	Svorka hromosvodová nad 2 srouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	7,000	105,00	735,00
8	K	210220302.2	Svorka hromosvodová nad 2 srouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	15,000	105,00	1 575,00
9	K	210220302.3	Svorka hromosvodová nad 2 srouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	6,000	105,00	630,00
10	K	210220302.4	Svorka hromosvodová nad 2 srouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	8,000	105,00	840,00
11	K	210220372	Uhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdíva	kus	7,000	268,00	1 876,00
12	K	210220391	Vodivé spojení ochranné trubky s vodičem, oboustr.	kus	7,000	180,00	1 260,00
13	K	210220401	Oznacení svodu stíky, smaltované, umělá hmota	kus	7,000	40,40	282,80
14	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s	m	62,000	152,00	9 424,00
15	M	M21	Drát FeZn prům 10mm	bm	62,000	40,20	2 492,40
16	K	210220101R	Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s	m	5,000	153,00	765,00
<b>D12 - Zemní práce při montážích</b>							<b>4 262,00</b>
1	K	460010024	Vytčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	km	0,020	1 050,00	21,00
2	K	460200164	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4	m	26,400	40,50	1 069,20
3	K	460300006	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	6,336	55,60	352,28
4	K	460420001	Zřízení kabel. lože v rýze s. do 65 cm ze zeminy lože	m	26,400	42,00	1 108,80
5	K	460560164	Zához rýhy 35/80 cm, hornína 4 rýdy 4 rucní zához	m	26,400	64,80	1 710,72
<b>D13 - Vyplně otvorů</b>							<b>50 345,23</b>
<b>D3 - doplňky konstrukcí</b>							<b>8 677,86</b>
1	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken a dveří dvojitých pl.	m2	11,700	145,00	1 696,50
2	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm nadpraží -	m2	4,860	550,00	2 673,00
3	K	346244381.1	Krycí lišta v=250mm - nadpraží.	bm	13,800	120,00	1 656,00
4	K	6400001	Zateplení vnitřního nadpraží izolantem tl. 150 až 200	bm	13,800	192,20	2 652,36
<b>D14 - Konstrukce truhlářské</b>							<b>41 667,37</b>
1	K	766711001	Montáž plastových oken a dveří	m	24,600	366,00	9 003,60
2	K	766711001.1	Třístupňové těsnění montážní spáry	m	24,600	120,00	2 952,00
3	M	611-13	Okno, dveře plastové Úw<1,2 dle specifikace	m2	10,300	2 851,00	29 365,30
4	K	998766203	Presun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	346,471	1,00	346,47
<b>D15 - Střecha</b>							<b>105 703,85</b>
<b>D16 - povlakové krytiny</b>							<b>67 290,95</b>
1	K	712451511	Podkladní pás mechanicky kotvený	m2	112,400	88,00	9 891,20
2	M	62811006	Podkladní asf. tepenka - modif. asf. pás tl. 4mm	M2	129,260	116,60	15 071,72
3	K	712441559	Izol střeš. pásy NAIP plocha	m2	112,400	80,00	8 992,00
4	M	62831015	SBS modif. pás tl. 4 mm s hrubozrnným posypem	M2	129,260	125,60	16 235,06
5	K	998712203	Presun povlak kytina objekt v -24m	%	483,020	3,30	1 593,97
6	K	712441559R	Perforace stávajícího stř. pláště, domontáž	m2	112,400	80,00	8 992,00
7	K	712441559R2	D+M Větrací komínky stř. pláště pr. 100 mm plast	ks	10,000	325,50	3 255,00
8	K	712441559R3	D+M střešní vpust dvouúrovňová DN dle stávající	ks	1,000	3 260,00	3 260,00
<b>D17 - Izolace tepelné</b>							<b>38 412,90</b>
1	K	713141162	Izol tep střeš. mech. kotvená tl. pláště do 500 mm	m2	99,060	90,00	8 915,40
2	M	F63153012	EPS tl. 200 mm	M2	108,966	210,00	22 882,86
3	K	713141162.1	Izol tep střeš. mech. kotvená tl. pláště do 50 mm	m2	21,000	95,00	1 995,00
4	M	F63153004	EPS tl. 50 mm (ATIKA SVISLÁ A VODROVNÁ ČÁST)	M2	23,100	52,50	1 212,75
5	K	998713203	Presun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	1 703,445	2,00	3 406,89
<b>D18 - Tělocvična stavební práce</b>							<b>46 481,54</b>
<b>D3 - doplňky konstrukcí</b>							<b>6 567,12</b>
1	K	941941042	Montáž lešení leh.rad.s podlahami,s.1,2 m, H 30 m	m2	78,000	32,60	2 542,80
2	K	941941292	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	78,000	27,00	2 106,00
3	K	941941842	Demontáž lešení leh.rad.s podlahami,s.1,2 m,H 30 m	m2	78,000	16,00	1 248,00
4	K	968095002	Bourání parapetu s. do 50 cm	m	16,800	39,90	670,32
<b>D5 - Úpravy povrchů vnitřní</b>							<b>24 551,54</b>
1	K	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - stuková s použitím	m2	5,790	336,00	1 945,44
2	K	612409991	Zacístení omítek kolem oken,dveří apod. s použitím	m	49,800	123,00	6 123,40
3	K	612409991R	Krycí lišta 15x75 mm bílá plastová - styk okno, omítka	m	12,600	120,00	1 512,00
4	K	612409991R.2	Dovlozky PLYNOSLIKÁT TVÁŘNICE tl. 75mm	m	6,400	136,30	872,32
5	K	648991113	Osazování parapetních desek z plastických hmot s	m	16,800	90,60	1 522,08
6	M	61144404.1	PARAPET PLAST VNITŘ STÍKY DO 400mm vč. spojek a	m	18,480	215,00	3 973,20
7	K	648991113R.1	Konzola šířky do 400 pro osazení parapetu	m	16,800	40,50	680,40
8	K	781415111	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček	m2	6,500	330,00	2 145,00
9	M	F59781001	Obklad keramický 20x20x1 bílýhomový barevný	M2	7,150	288,00	2 059,20
10	K	771551112R	Montáž podlah z sch. stupňů z dlaždic teracových	m2	5,000	355,00	1 775,00
11	M	59247001	Dlažba teracová	M2	5,500	353,00	1 941,50
<b>D6 - Úpravy povrchů vnější</b>							<b>8 805,92</b>
1	K	978015221	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň	m2	10,400	10,50	109,20
2	K	622451131.1	Omítka vnější stěn, MC, složitost 1 - 2	m2	10,400	212,30	2 207,92
3	K	622300131	Vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm	m2	10,400	98,60	1 025,44
4	K	612409991	Zacístení omítek kolem oken,dveří apod. s použitím	m	42,000	123,00	5 166,00
5	K	622319113R	Parapetní profil - lišta s tkaninou	m	16,800	17,70	297,36
<b>D7 - Podlahy a podlahové konstrukce</b>							<b>244,44</b>
1	K	632451022	Vyrovnávací poter MC 15, v pásu, tl. 30 mm - parapet	m2	1,680	145,50	244,44
<b>D8 - Staveništní presun hmot</b>							<b>171,60</b>
1	K	999281111	Presun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	1,144	150,00	171,60
<b>PSV - klempířské práce</b>							<b>5 530,52</b>
1	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu,rs od 100 do 330 mm	m	16,800	12,20	204,96
2	K	764928106	Z+M oplech. parapetu z popl.plechu vc.rohu rs 450	m	16,800	196,00	3 292,80
3	M	13851062	Tabule ptechová bezúdržbovy ocelovy poplastovány	m2	8,400	188,60	1 584,24
4	M	55349840R.1	KONCOVKA PARAPETNÍHO PLECHU 400MM	PAR	6,000	55,60	333,60
5	K	998764203	Presun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	76,611	1,50	114,92
<b>D9 - Malby</b>							<b>555,84</b>
1	K	784453462	Malby směsí JUB tekuté disperzní tónované	m2	23,160	24,00	555,84
<b>D10 - Presuny suti a vybouraných hmot</b>							<b>54,56</b>
1	K	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,052	250,00	13,00
2	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,052	150,00	7,80
3	K	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,520	8,50	4,42
4	K	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,052	120,00	6,24
5	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,520	7,50	3,90
6	K	979999001.1	Poplatek za skládku (stavební a demolici odpady)	t	0,056	180,00	6,48
7	K	D96.1	Poplatek za skládku (směsné odpady)	t	0,016	795,00	12,72
<b>D19 - Tělocvična okna</b>							<b>158 187,05</b>
<b>D3 - doplňky konstrukcí</b>							<b>13 234,96</b>
1	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken a dveří dvojitých pl.	m2	26,800	145,00	3 886,00
2	K	968072455	Vybourání kovových dvířkových zárubní pl. do 2 m2	m2	6,000	222,00	1 332,00

Množství	Celkem	Množství	Celkem
0,480	120,00		
0,480	72,00		
4,800	40,80		
0,480	57,60		
4,800	36,00		
0,336	60,48		
0,144	114,48		

11,520	1 670,40
--------	----------

11,520	4 216,32
33,960	4 075,20
11,520	32 843,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm nadpraží -	m2	5,040	550,00	2 772,00
4	K	6400001	Zateplení vnitřního nadpraží izolantem tl. 150 až 200	bn	16,800	192,20	3 228,96
5	M	346244381	Krycí lišta v=250mm - nadpraží.	bm	16,800	120,00	2 016,00
<b>D14 - Konstrukce truhlářské</b>							<b>144 952,09</b>
1	K	766711001.2	Montáž oken a dveří	m	49,800	366,00	18 226,80
2	K	766711001.1	Třístupňové těsnění montážní spáry	m	49,800	120,00	5 976,00
3	M	611-13.1	Okno plastové dle specifikace	m2	26,880	2 851,00	76 634,88
4	M	611-13.2	Dveře hliníkové dle specifikace	m2	5,580	7 700,00	42 966,00
5	K	998766203	Presun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 148,409	1,00	1 148,41
<b>D20 - Vedlejší a ostatní náklady</b>							<b>28 417,50</b>
<b>VRN - přírážky</b>							<b>28 417,50</b>
1	K	952901111	Vyčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce	m2	185,000	45,50	8 417,50
2	K	Ppr1	GZS	KPL	10 000,000	1,00	10 000,00
3	K	Ppr2	Dokumentace skutečného provedení	KPL	5 000,000	1,00	5 000,00
4	K	Ppr3	Revize - elektro, zkoušky - odtrhové střecha, fasáda	KPL	5 000,000	1,00	5 000,00

Množství	Celkem	Množství	Celkem
----------	--------	----------	--------

**Celkem cena bez DPH (dle SoD)**

**665 189,00 Kč**

**Vícepráce**

**54 193,77 Kč**

**Méněpráce**

**0,00 Kč**

**Celkem vícepráce - méněpráce**

**54 193,77 Kč**

**Celkem cena vč. VP a MP**

**719 382,77 Kč**

**DPH 21 %**

**151 070,38 Kč**

**Celkem cena vč. VP a MP a DPH**

**1 232 918,54 Kč**