

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **Hroší stavby Morava a.s.**

Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-2217/2024 Zhot.: 2024/5211/0086

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2024 – ST Ostrava – obvod 2 (**TO Frýdek-Místek**), budou probíhat práce na odstraňování běžných závad na železničním svršku a spodku – viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Pržno

371	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	

Žst. Baška

371	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	

Žst. Frýdek-Místek

258	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	
259	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	
260	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	
371	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	
15	K	033121011 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	hod	

Trat' Lískovec u FM - Paskov

83	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	
217	K	5908052040	Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici	kus	
255	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	
15	K	033121011 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trat' nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	hod	

Žst. Paskov

83	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	
86	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	
87	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	
217	K	5908052040	Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici	kus	
240	K	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	úl.pl.	
254	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	
15	K	033121011 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trat' nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	hod	

Žst. Dobrá u FM

371	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	

Žst. Hnojník

371	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **751 657,04,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 11. 2. 2025

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- běžná údržba do 31. 3. 2025

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla;

Výluka pro výměnu 70 ks dřevěných prachů v trati Paskov – Lískovec u FM se bude konat 18.3. a 19.3. 2025 vždy od 8:00 – 16:00 hodin – žádáme o zajištění kapacit pro práci.

Ostatní práce budou probíhat za provozu.

h) Místo realizace Díla (Staveniště): viz. odstavec d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 7. 2. 2025

Vytvořil

VPI ST OŘ Ostrava