


REVITALIZACE ROZVODŮ TZB A ELEKTRO  
UČEBEN SPŠ STAVEBNÍ RESSLOVA 2 ČESKÉ  
BUDĚJOVICE

NNABÍDKA REALIZAČNÍ CENY

	ČÁST UZEL WC TRAKT TĚLOCVIČNA	ČÁST UČEBNY A ROZVODY V SUTERÉNU
1. STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY PRACÍ CELKEM	729 670,72	706 691,00
2. OSTATNÍ NÁKLAD, SLUŽBY	36 000,00	36 000,00
3. SUBDODÁVKY A SOVISEJÍCÍ SLUŽBY	47 409,80	140 375,00
Dílčí cena	813 080,52	883 066,00
Celková cena	1 696 146,52	
21% DPH	356 190,77	
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>2 052 337,29</b>	

Soutěžící společnost:



KULHÁNEK - MAŘÍK  
STAVEBNÍ FIRMA, s.r.o.

J. Š. Baara 44

370 01 České Budějovice

DIČ CZ46679375 \* Tel., fax 387 319 180

Výkaz_výměr_revitalizace rozvodů TZB a EI UČEBEN SPŠ stavební České Budějovice UZEL WCTRAKT TĚLOCVIČNA		Období realizace projektu 2017			
NÁKLADY		Jednotka	Počet jednotek	Jed. cena (v Kč)	Náklady (v Kč)
<b>1. Stavební práce a dodávky prací</b>					
<b>1</b>	<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
101	VÝKOP RÝH V TRASE LEŽATÉ KANALIZACE 0,5x0,6x14 suterén	m3	4,20	2 300,00	9 660,00
102	VÝKOP RÝH V TRASE LEŽATÉ KANALIZACE 0,5x0,9x6 dvůr	m3	2,70	2 300,00	6 210,00
103	PÍSKOVÉ LOŽE PRO POKLÁDKU KANALIZACE 0,5x0,2x20	m3	2,00	720,00	1 440,00
104	HUTNĚNÝ ZÁSYP RÝH KANALIZACE	m3	4,90	860,00	4 214,00
105	ODKOPÁVKA ZEMINY 10,0x3,0x0,3 + 3,0x2,0x0,3dvůr	m3	10,80	1 950,00	21 060,00
106	HUTNĚNÉ ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE 200mm dvůr	m2	36,00	856,00	30 816,00
107	HUTNĚNÉ ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE 100mm suterén	m2	7,00	271,00	1 897,00
	<b>ZEMNÍ PRÁCE CELKEM</b>				<b>75 297,00</b>
<b>2</b>	<b>BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE</b>				
201	DEMONTÁŽ ZÁMKOVÉ DLAŽBY 1,0x3,0	m2	10,00	105,00	1 050,00
202	ŘEZÁNÍ BETONOVÉ MAZANINY DO tl. 100 mm	m	28,00	201,00	5 628,00
203	DEMONT. ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ KOMPLET VIZ ZDRAVOTNÍ INSTALACE	spr	1,00	10 000,00	10 000,00
204	SVĚŠENÍ DVEŘNÍCH KRÍDEL A ULOŽENÍ DVEŘÍ	ks	18,00	50,00	900,00
205	DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH PŘÍČEK KABIN WC v 2m s uložením	m2	12,80	150,00	1 920,00
206	VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÉ PŘÍČKY KABIN WC v 2m s likvidací (WC TRUHLÁRNA, WC dívky1.patro)	m2	12,80	150,00	1 920,00
207	BOURÁNÍ PODLAH BETONOVÉ LOŽE 100mm + DLAŽBA DLAŽBA V TRASE LEŽATÉ KANALIZACE 10,97+8,62=19,59qm	m2	19,59	150,00	2 938,50
208	BOURÁNÍ PODKLADNÍ BETON 150mm V TRASE LEŽATÉ KANALIZACE 4qm	m2	4,00	650,00	2 600,00
209	BOURÁNÍ OBEZDÍVEK KANALIZACE 0,2x0,3x48	m3	2,88	1 320,00	3 801,60
210	BOURÁNÍ STOUPAČEK VODY DRÁŽKY 0,1x0,1	m	18,00	60,00	1 080,00
211	BOURÁNÍ VODOROVNÉ RÝHY VE STĚNÁCH 150x70 - DÉLKA 9+8+8 m	m	25,00	60,00	1 500,00
212	OSEKÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU 14+ 2,25+2,25+2,0qm	m2	20,50	450,00	9 225,00
213	VYBOURÁNÍ STOUPAČEK V BETONOVÝCH STROPECH TL. 300 mm	ks	14,00	750,00	10 500,00
214	BOURÁNÍ OPLETOVÁNÍ STOUPAČEK KANALIZACE	m	16,00	250,00	4 000,00
215	STRŽENÍ PVC PODLAHY WC dívky 2x8,62=17,25	m2	17,25	26,00	448,50
	<b>BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE CELKEM</b>				<b>57 511,60</b>
<b>3</b>	<b>ZEDNICKÉ PRÁCE</b>				
301	OBEZDĚNÍ STOUPAČEK KANALIZACE PÓROBETONOVÝMI TVÁRNICEMI 60mm, 3x4x4x(0,15+0,25+0,15)=	m2	26,40	1 150,00	30 360,00
302	TENKOVĚRSTVÁ OMÍTKA PÓROBETONU VYZTUŽENA PERLINKOU	m2	26,40	123,00	3 247,20
303	ZAŽDĚNÍ STOUPAČEK VODY V DRÁŽCE 100x100mm	m	18,00	400,00	7 200,00
304	ZAŽDĚNÍ VODOROVNÝCH ROZVODŮ VODY A KANALIZACE V DRÁŽCE 150x70	m	13,00	400,00	5 200,00
305	ZABETONOVÁNÍ PROSTUPŮ PODLAH A STROPY	ks	16,00	500,00	8 000,00
306	OMÍTKA JEDNOVRST. CEM POD OBKLAD 20,00+4,55+6,55=31,10	m2	31,10	160,00	4 976,00
307	DOPLNĚNÍ KER. OBKLADŮ STĚN 20,005+4,55+6,55=31,10	m2	31,10	600,00	18 660,00
308	POTĚRY POD DLAŽBY DO 100 mm	m2	12,00	110,00	1 320,00
309	PODLAHY Z DLAŽDIC SLINUTÝCH DO FLEX. TMELU 17,29+(2,3 PROSTUPY)=19,59	m2	19,59	650,00	12 733,50
310	OPRAVY DVOUVRSTVÝCH ŠTUKOVÝCH OMÍTEK STĚN	m2	18,00	250,00	4 500,00
311	OPRAVY DVOUVRSTVÝCH ŠTUKOVÝCH OMÍTEK STROPŮ	m2	9,00	250,00	2 250,00
312	OPRAVY PROSTUPŮ STĚN STĚN ZAŽDÍVÁNÍM NA MVC	ks	12,00	500,00	6 000,00
313	OPRAVY 25% POVRCHŮ STĚN ŠTUKOVÁNÍM MVC 25%*102=25,5	m2	25,50	150,00	3 825,00
314	OPRAVY 25% POVRCHŮ STROPŮ ŠTUKOVÁNÍM MVC 25%*52,42=13,2	m2	13,20	150,00	1 980,00
315	ZEDNICKÉ VÝPOMOCI PROFESIM ZI	hod	48,00	850,00	40 800,00
	<b>ZEDNICKÉ PRÁCE CELKEM</b>				<b>151 051,70</b>
<b>4</b>	<b>IZOLACE</b>				
401	HYDROIZOLACE MODIFIKOVANÝMI ASFALT. PÁSY NA PENETRAČNÍ NÁTĚR -podlaha suterén UZEL TĚLOCVIČNA	m2	10,97	2 369,00	25 987,93



**Výkaz\_výměr\_revitalizace rozvodů TZB a EI UČEBEN SPŠ  
stavební České Budějovice ČÁST UČEBNY A ROZVODY  
SUTERÉN**

Období realizace projektu 2017

NÁKLADY		Jednotka	Počet jednotek	Jed. cena (v Kč)	Náklady (v Kč)
	<b>1. Stavební práce a dodávky prací</b>				
<b>1</b>	<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
101	NIC	Jednotka	0,00	1,00	0,00
102	NIC	Jednotka	0,00	1,00	0,00
	<b>ZEMNÍ PRÁCE CELKEM</b>				<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE</b>				
201	DEMONT. ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ KOMPLET VIZ ZDRAVOTNÍ INSTALACE - UMYVADLA 8KS	spr	8,00	250,00	2 000,00
202	VYBOURÁNÍ SOND VE ZDIVU Z PLNÝCH CIHEL K OVĚŘENÍ PRŮBĚHU SÍTÍ ZI 300x300x250 (9ks)	m3	0,22	4 500,00	990,00
203	BOURÁNÍ PROSTUPŮ STĚNAMI Z PLNÝCH CIHEL DO500/500mm DÉLKA 750mm 7x	m3	1,32	2 600,00	3 432,00
204	BOURÁNÍ PROSTUPŮ STĚNAMI Z PLNÝCH CIHEL DO300/300mm DÉLKA DO 300mm 5x	m3	0,15	2 400,00	360,00
205	BOURÁNÍ PROSTUPŮ STĚNAMI Z DĚROVANÝCH CIHEL DO300/300mm DÉLKA DO 200 mm 5x	m3	0,10	2 400,00	240,00
206	VYBOURÁNÍ SVISLÝCH DRÁŽEK VE ZDIVU Z PLNÝCH CIHEL PRO STOUPAČKY ZI 150/400 mm 18m	m	18,00	300,00	5 400,00
207	BOURÁNÍ VODOROVNÉ RÝHY VE STĚNÁCH Z PLNÝCH CIHEL 200x150 - DÉLKA 1NP 6,0 + 2NP 2,0+3NP 4,0 + 4NP 7,0 =19,0m	m	19,00	300,00	5 700,00
208	BOURÁNÍ SVILÉ RÝHY VE STĚNÁCH Z PLNÝCH CIHEL 250x100 - DÉLKA 4NP 5,0 = 5,0m	m	5,00	300,00	1 500,00
209	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ KAN. Z DRÁŽEK 150x150mm 12 m	m	12,00	350,00	4 200,00
210	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ VOD. Z DRÁŽEK 100x100mm 12 m	m	12,00	350,00	4 200,00
211	OSEKÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU U12+U13+U24+U35+KAB.FY+JAZ3=6x 2,25= 13,5qm	m2	13,50	650,00	8 775,00
212	VYBOURÁNÍ PROSTUPU V BETONOVÝCH STROPECH TL. 300 mm	ks	1,00	750,00	750,00
213	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽEK 30/20 mm PRO ELEKTROINSTALACE STĚNY U12+U13+U24+U35=33,0+34,0+40,0+40,0=147 + VSTUPY EL3x6,0	m	153,00	30,00	4 590,00
214	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽEK 30/20 mm PRO ELEKTROINSTALACE STROPY U12+U13+U24+U35=31,0+32,0+42,0+42,0=147	m	147,00	45,00	6 615,00
	<b>BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE CELKEM</b>				<b>48 752,00</b>
<b>3</b>	<b>ZEDNICKÉ PRÁCE</b>				
301	ZA ZDIVÁNÍ SONDÁŽNÍCH OTVORŮ, PROSTUPŮ A STOUPAČEK ZDIVEM Z PLNÝCH CIHEL NA MVC, 0,22+1,32+0,15+(18x0,15x0,40)=	m3	2,77	1 600,00	4 432,00
302	ZA ZDIVÁNÍ VODOROVNÝCH ROZVODU ZI ZDIVEM Z PLNÝCH CIHEL NA MVC, 19x 0,25x0,15=0,72	m3	0,72	2 300,00	1 656,00
303	DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA ZAZDIVEK ZI	m2	12,00	250,00	3 000,00
304	ZAOMÍTÁNÍ ROZVODŮ ZI V MALÝCH DRÁŽKÁCH 4.NP	m2	2,50	250,00	625,00
305	ZABETONOVÁNÍ PROSTUPŮ PODLAH A STROPY	ks	1,00	500,00	500,00
306	OMÍTKA JEDNOVRST. CEM POD OBKLAD 6x2,25=11,25	m2	13,50	160,00	2 160,00
307	KERAMICKÉ OBKLADY STĚN KOLEM UMYVADEL	m2	13,50	600,00	8 100,00
308	OPRAVY DVOUVRSTVÝCH ŠTUKOVÝCH OMÍTEK STĚN	m2	12,00	250,00	3 000,00
309	OPRAVY DVOUVRSTVÝCH ŠTUKOVÝCH OMÍTEK STROPŮ	m2	5,00	250,00	1 250,00
310	ZAOMÍTNUTÍ VODIČŮ EI V DRÁŽKÁCH STĚNY	m	153,00	60,00	9 180,00
311	ZAOMÍTNUTÍ VODIČŮ EI V DRÁŽKÁCH STROPY	m	147,00	60,00	8 820,00
312	OPRAVY MALÝCH PROSTUPŮ STĚN STĚN ZAZDÍVÁNÍM NA MVC	ks	10,00	250,00	2 500,00
313	OPRAVY 5% POVRCHŮ STĚN ŠTUKOVÁNÍM MVC 5%*604,21=30,3	m2	30,30	150,00	4 545,00
314	OPRAVY 20% POVRCHŮ STROPŮ ŠTUKOVÁNÍM MVC 20%*314,5=62,9	m2	62,90	150,00	9 435,00
315	ZEDNICKÉ VYPOMOCI PROFESIM EI	hod	40,00	850,00	34 000,00
316	ZEDNICKÉ VYPOMOCI PROFESIM ZI	hod	40,00	850,00	34 000,00
	<b>ZEDNICKÉ PRÁCE CELKEM</b>				<b>127 203,00</b>
<b>4</b>	<b>PODLAHY</b>				

