

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/24/23252

na zhotovení stavby

„Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy“

Smluvní strany:

Objednatel: **Pardubický kraj**
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtmán
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú. 107-1752200237/0100

Zhotovitel: **H&B delta, s.r.o.**
sídlo: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
zastoupen: Ing. Ondřej Hurta, jednatel
IČO: 25835661
DIČ: CZ25835661
zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 20511
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú. 6745970287/0100

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 12. 6. 2024 smlouvu o dílo č. OMSŘI/24/23252 na zhotovení zakázky „**Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy**“ (systémové číslo P24V00000189), kterou následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 08. 10. 2024 (dále jen „smlouva“).

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je provedení změn v předmětu díla v částech popsáných podrobně změnovým rozpočtem.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek 1. smlouvy mění takto:

Na konec textu se doplňuje následující text:

„Rozsah předmětu díla se dále upravuje dle změnového soupisu prací, který je přílohou č. 5 smlouvy.“

V ostatním se článek 1. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit **7 364 819,35 Kč** bez DPH (dále též „smluvní cena“).

Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí 1 546 612,06 Kč.

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí 8 911 431,41 Kč.

V ostatním se článek 2. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek 6. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„5. Oceněné soupisy dodatečných prací změnového listu č. 02“

V ostatním se článek 6. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných prací změnového listu č. 02

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 5 smlouvy

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je uzavírán v podobě elektronického originálu k datu nejpozdějšího elektronického podpisu.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Ing. Ondřej Hurta
jednatel

schváleno usnesením Rady Pardubického kraje R/125/24 ze dne 29. 11. 2024

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S-24-011

Stavba: Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkrovní JV křídla budovy

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.3.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

| | | | |
|---------------------|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 271 569,82 |
|---------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|--------------|------------|-------------------|------------------|
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 271 569,82 | 57 029,66 |
| DPH snížená | 12,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 328 599,48 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S-24-011

Stavba: Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy

Místo: Datum: 26.3.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| Náklady stavby celkem | | 271 569,82 | 328 599,48 | |
| D-24-011-02 | Změnový list č.2 | 271 569,82 | 328 599,48 | STA |
| D-24-011-02-01 | Podlahy místnost 406 | 122 464,84 | 148 182,46 | Soupis |
| D-24-011-02-02 | Podlahy místnost 408,409,410 | 67 645,37 | 81 850,90 | Soupis |
| D-24-011-02-03 | Podlahy místnost 401 | 21 026,38 | 25 441,92 | Soupis |
| D-24-011-02-04 | Podlahy místnost 407 - pouze lišty | 12 127,92 | 14 674,78 | Soupis |
| D-24-011-02-05 | Odpočty | -14 144,72 | -17 115,11 | Soupis |
| D-24-011-02-06 | Nátěry | 23 297,27 | 28 189,70 | Soupis |
| D-24-011-02-07 | Omítka paty nadezdívky JV křídlo | 35 906,76 | 43 447,18 | Soupis |
| D-24-011-02-08 | Elektroinstalace, vod. baterie | 3 246,00 | 3 927,66 | Soupis |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-01 - Podlahy místnost 406

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.3.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

122 464,84

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 122 464,84 | 21,00% | 25 717,62 |
| DPH snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

148 182,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-01 - Podlahy místnost 406

Místo:

Datum: 26.3.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

122 464,84

HSV - Práce a dodávky HSV

721,89

997 - Přesun sutě

721,89

PSV - Práce a dodávky PSV

121 742,95

762 - Konstrukce tesařské

42 071,99

776 - Podlahy povlakové

79 670,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-01 - Podlahy místnost 406

Místo:

Datum: 26.3.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

122 464,84

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|----|---------|----------|------------|----------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 721,89 | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 721,89 | |
| 1 | K | 997013156 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m | t | 0,156 | 2 219,77 | 346,28 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013156 | | | | | |
| 2 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0,156 | 304,50 | 47,50 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501 | | | | | |
| 3 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 0,156 | 13,30 | 2,07 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509 | | | | | |
| 4 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 0,156 | 2 090,00 | 326,04 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631 | | | | | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 121 742,95 | |
| D | 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 42 071,99 | |
| 5 | K | 762511276 | Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 22 mm | m2 | 62,375 | 569,65 | 35 531,92 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762511276 VV Místnost 406 VV 10,745*5,805 | | | | | |
| 6 | K | 762595001 | Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty | m2 | 62,375 | 39,27 | 2 449,47 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762595001 VV Místnost 406 VV 10,745*5,805 | | | | | |
| 7 | K | 998762313 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 379,814 | 10,00 | 3 798,14 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762313 | | | | | |
| 8 | K | 998762319 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m | % | 379,814 | 0,77 | 292,46 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762319 | | | | | |
| D | 776 | | Podlahy povlakové | | | | 79 670,96 | |
| 9 | K | 776201811 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky | m2 | 62,375 | 67,41 | 4 204,70 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201811 VV Místnost 406 VV 10,745*5,805 | | | | | |
| 10 | K | 776111115 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky | m2 | 62,375 | 31,51 | 1 965,44 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111115 VV Místnost 406 VV 10,745*5,805 | | | | | |
| 11 | K | 776111311 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah | m2 | 62,375 | 16,16 | 1 007,98 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311 VV Místnost 406 VV 10,745*5,805 | | | | | |
| 12 | K | 776141111 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 | 62,375 | 270,53 | 16 874,31 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141111 VV Místnost 406 VV 10,745*5,805 | | | | | |
| 13 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů | m2 | 62,375 | 181,99 | 11 351,63 | CS ÚRS 2024 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776221111 VV Místnost 406 VV 10,745*5,805 VV 62,375 | | 62,375 | | | |
| 14 | M | 28411020 | PVC vinyl homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hmotnost 3200g/m2, hořlavost Bfl S1 | m2 | 71,731 | 412,00 | 29 553,17 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | VV Místnost 406 VV 10,745*5,805 VV 62,375*1,15 'Přepočtené koeficientem množství | | 71,731 | | | |
| 15 | K | 776223111 | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování) | m | 60,000 | 72,44 | 4 346,40 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776223111 VV 60 | | 60,000 | | | |
| 16 | M | 28376630 | šňůra svařovací kruhová PVC průměru 4.5 mm | m | 69,000 | 16,80 | 1 159,20 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | VV 60 VV 60*1,15 'Přepočtené koeficientem množství | | 69,000 | | | |
| 17 | K | 776421111 | Montáž lišt obvodových lepených | m | 55,000 | 121,59 | 6 687,45 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421111 VV 55 | | 55,000 | | | |
| 18 | M | 28342166 | lišta podlahová PVC zakončovací | m | 63,250 | 30,60 | 1 935,45 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | VV 55 VV 55*1,15 'Přepočtené koeficientem množství | | 63,250 | | | |
| 19 | K | 998776313 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 790,857 | 0,67 | 529,87 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776313 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m | | 790,857 | 0,07 | 55,36 | CS ÚRS 2024 02 |
| 20 | K | 998776319 | | % | | | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776319 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-02 - Podlahy místnost 408,409,410

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.3.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

67 645,37

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 67 645,37 | 21,00% | 14 205,53 |
| DPH snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

81 850,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-02 - Podlahy místnost 408,409,410

Místo:

Datum: 26.3.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

67 645,37

HSV - Práce a dodávky HSV

443,53

997 - Přesun sutě

443,53

PSV - Práce a dodávky PSV

67 201,84

776 - Podlahy povlakové

67 201,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-02 - Podlahy místnost 408,409,410

Místo:

Datum: 26.3.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

67 645,37

| | | | | | | | | |
|----|-----|------------|---|----|---------|----------|-----------|----------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 443,53 | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 443,53 | |
| 1 | K | 997013156 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m | t | 0,153 | 500,00 | 76,50 | |
| 2 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0,153 | 296,00 | 45,29 | |
| 3 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 0,153 | 12,90 | 1,97 | |
| 4 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 0,153 | 2 090,00 | 319,77 | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 67 201,84 | |
| D | 776 | | Podlahy povlakové | | | | 67 201,84 | |
| 5 | K | 776201811 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky | m2 | 61,362 | 67,41 | 4 136,41 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201811 | | | | | |
| | | VV | "Místnost 408" 4,13*(1,54+1,47+0,43)+1,34*(5,835-4,13) | | 16,492 | | | |
| | | VV | "Místnost 409"1,91*(0,45+1,08) | | 2,922 | | | |
| | | VV | "Místnost 410"7,22*5,81 | | 41,948 | | | |
| | | VV | Součet | | 61,362 | | | |
| 6 | K | 776111116 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 61,362 | 65,30 | 4 006,94 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111116 | | | | | |
| | | VV | "Místnost 408" 4,13*(1,54+1,47+0,43)+1,34*(5,835-4,13) | | 16,492 | | | |
| | | VV | "Místnost 409"1,91*(0,45+1,08) | | 2,922 | | | |
| | | VV | "Místnost 410"7,22*5,81 | | 41,948 | | | |
| | | VV | Součet | | 61,362 | | | |
| 7 | K | 776111311 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah | m2 | 61,362 | 16,16 | 991,61 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311 | | | | | |
| | | VV | "Místnost 408" 4,13*(1,54+1,47+0,43)+1,34*(5,835-4,13) | | 16,492 | | | |
| | | VV | "Místnost 409"1,91*(0,45+1,08) | | 2,922 | | | |
| | | VV | "Místnost 410"7,22*5,81 | | 41,948 | | | |
| | | VV | Součet | | 61,362 | | | |
| 8 | K | 776211111 | Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních | m2 | 61,362 | 237,00 | 14 542,79 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776211111 | | | | | |
| | | VV | "Místnost 408" 4,13*(1,54+1,47+0,43)+1,34*(5,835-4,13) | | 16,492 | | | |
| | | VV | "Místnost 409"1,91*(0,45+1,08) | | 2,922 | | | |
| | | VV | "Místnost 410"7,22*5,81 | | 41,948 | | | |
| | | VV | Součet | | 61,362 | | | |
| 9 | M | 6975110R | koberec zátěžový v pásu tl 5,5mm, všivaná smyčka, vlákno 100% polyamid, 23 dB, třída zátěže 33 | m2 | 70,566 | 530,00 | 37 399,98 | |
| | | VV | "Místnost 408" 4,13*(1,54+1,47+0,43)+1,34*(5,835-4,13) | | 16,492 | | | |
| | | VV | "Místnost 409"1,91*(0,45+1,08) | | 2,922 | | | |
| | | VV | "Místnost 410"7,22*5,81 | | 41,948 | | | |
| | | VV | Součet | | 61,362 | | | |
| | | VV | 61,362*1,15 'Přepočtené koeficientem množství | | 70,566 | | | |
| 10 | K | 776411111 | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm | m | 48,505 | 80,20 | 3 890,10 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776411111 | | | | | |
| | | VV | "Místnost 408" | | 18,505 | | | |
| | | VV | 4,13+(1,54+1,47+0,43)+5,835+1,335+1,685+2,08 | | | | | |
| | | VV | "Místnost 409"0,2+(1,08+0,45)+1,91+0,3 | | 3,940 | | | |
| | | VV | "Místnost 410"7,22*2+5,81*2 | | 26,060 | | | |
| | | VV | Součet | | 48,505 | | | |
| 11 | M | 28411003 | lišta soklová PVC 30x30mm | m | 55,781 | 31,20 | 1 740,37 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | VV | 48,505*1,15 'Přepočtené koeficientem množství | | 55,781 | | | |
| 12 | K | 998776313 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 667,082 | 0,67 | 446,94 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776313 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 13 | K | 998776319 | Přesun nmoř pro podiany poviakove stanoveny procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m. | % | 667,082 | 0,07 | 46,70 | CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776319

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-03 - Podlahy místnost 401

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.3.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

21 026,38

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 21 026,38 | 21,00% | 4 415,54 |
| DPH snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

25 441,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-03 - Podlahy místnost 401

Místo:

Datum: 26.3.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

21 026,38

PSV - Práce a dodávky PSV

21 026,38

775 - Podlahy skládané

21 026,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkrovní JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-03 - Podlahy místnost 401

Místo:

Datum: 26.3.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

21 026,38

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|----|------------------|--------|-----------|----------------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 21 026,38 | |
| D | 775 | | Podlahy skládané | | | | 21 026,38 | |
| 1 | K | 775413401 | Montáž lišty obvodové lepené | m | 22,656 | 53,20 | 1 205,30 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775413401 "Místnost 401"(5,745+0,79+0,75)*3,11 | | 22,656 | | | |
| 2 | M | 61418103 | lišta podlahová dřevěná jasan 8x35mm | m | 24,468 | 87,50 | 2 140,95 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | VV VV "Místnost 401"(5,745+0,79+0,75)*3,11 22,656*1,08 'Přepočtené koeficientem množství' | | 22,656 24,468 | | | |
| 3 | K | 775429121 | Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) přípevněné vruty | m | 0,900 | 76,20 | 68,58 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775429121 "Místnost 401"0,9 | | 0,900 | | | |
| 4 | M | 55343115 | profil přechodový Al narážecí 30mm dub, buk, javor, třešeň | m | 1,000 | 261,00 | 261,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| 5 | K | 775591919 | Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových celkové včetně tmelení s broušením hrubým, středním a jemným | m2 | 22,656 | 290,00 | 6 570,24 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775591919 "Místnost 401"(5,745+0,79+0,75)*3,11 | | 22,656 | | | |
| 6 | K | 775591920 | Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací vysátí | m2 | 22,656 | 65,00 | 1 472,64 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775591920 "Místnost 401"(5,745+0,79+0,75)*3,11 | | 22,656 | | | |
| 7 | K | 775591921 | Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace základní lak | m2 | 22,656 | 181,00 | 4 100,74 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775591921 "Místnost 401"(5,745+0,79+0,75)*3,11 | | 22,656 | | | |
| 8 | K | 775591923 | Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace vrchní lak pro vysokou zátěž (sportovní prostory) | m2 | 22,656 | 179,00 | 4 055,42 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775591923 "Místnost 401"(5,745+0,79+0,75)*3,11 | | 22,656 | | | |
| 9 | K | 775591926 | Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku | m2 | 22,656 | 33,70 | 763,51 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775591926 "Místnost 401"(5,745+0,79+0,75)*3,11 | | 22,656 | | | |
| 10 | K | 998775313 | Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 206,384 | 1,70 | 350,85 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998775313 | | | | | |
| 11 | K | 998775319 | Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m | % | 206,384 | 0,18 | 37,15 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998775319 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-04 - Podlahy místnost 407 - pouze lišty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.3.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

12 127,92

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 12 127,92 | 21,00% | 2 546,86 |
| DPH snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

14 674,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-04 - Podlahy místnost 407 - pouze lišty

Místo:

Datum: 26.3.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

12 127,92

PSV - Práce a dodávky PSV

12 127,92

776 - Podlahy povlakové

12 127,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-04 - Podlahy místnost 407 - pouze lišty

Místo:

Datum: 26.3.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

12 127,92

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---|----|---------|--------|-----------|----------------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 12 127,92 | |
| D | 776 | | Podlahy povlakové | | | | 12 127,92 | |
| 1 | K | 776421111 | Montáž lišt obvodových lepených | m | 60,000 | 121,59 | 7 295,40 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421111 | | | | | |
| | | | VV Místnost 407 | | | | | |
| | | | VV 60 | | 60,000 | | | |
| 2 | M | 28342166 | lišta podlahová PVC zakončovací | m | 69,000 | 30,60 | 2 111,40 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | VV Místnost 407 | | | | | |
| | | | VV 60 | | 60,000 | | | |
| | | | VV 60*1,15 *Přepočtené koeficientem množství | | 69,000 | | | |
| 3 | K | 776991121 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | m2 | 57,720 | 45,60 | 2 632,03 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776991121 | | | | | |
| | | | VV Místnost 407 | | | | | |
| | | | VV 10,62*5,435 | | 57,720 | | | |
| 4 | K | 998776313 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 120,388 | 0,67 | 80,66 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776313 | | | | | |
| 5 | K | 998776319 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m | % | 120,388 | 0,07 | 8,43 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776319 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkrovní JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-05 - Odpočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.3.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-14 144,72

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | -14 144,72 | 21,00% | -2 970,39 |
| DPH snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

-17 115,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-05 - Odpočty

Místo:

Datum: 26.3.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-14 144,72

HSV - Práce a dodávky HSV

-6 100,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-6 100,80

PSV - Práce a dodávky PSV

-8 043,92

762 - Konstrukce tesařské

-5 439,20

765 - Krytina skládaná

-2 604,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkrovní JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-05 - Odpočty

Místo:

Datum: 26.3.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

-14 144,72

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---|----|----------|-----------|-----------|--|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | -6 100,80 | |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | -6 100,80 | |
| 1 | K | 611131151 | Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stropů | m2 | -152,520 | 40,00 | -6 100,80 | |
| | VV | | D 1.2.04 Výkaz výměr | | | | | |
| | VV | | D 1.2.05 Výkres | | | | | |
| | VV | | "Kapsy pro stropní trámy + 0,7m přesah - 3násobný" - (((0,35*0,25*2)+(0,25*0,25*2)+(0,3*0,25))*123+(0,7*0,35*123)) *2 | | -152,520 | | | |
| | VV | | Součet | | -152,520 | | | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | -8 043,92 | |
| D | 762 | | Konstrukce tesařské | | | | -5 439,20 | |
| 2 | K | 762342511 | Montáž latování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace | m | -12,000 | 10,00 | -120,00 | |
| | VV | | Technická zpráva D.1.1.1 | | | | | |
| | VV | | 5.3. Bourací práce | | | | | |
| | VV | | Souhr. tech. zpráva | | | | | |
| | VV | | Montážní otvor 1,5x2,5m | | | | | |
| | VV | | "Vybudování zakrytí pro ochranu interiéru proti zatečení " -12 | | -12,000 | | | |
| | VV | | Součet | | -12,000 | | | |
| 3 | M | 60514114 | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m | m3 | -0,048 | 1 200,00 | -57,60 | |
| | VV | | Technická zpráva D.1.1.1 | | | | | |
| | VV | | 5.3. Bourací práce | | | | | |
| | VV | | Souhr. tech. zpráva | | | | | |
| | VV | | Montážní otvor 1,5x2,5m | | | | | |
| | VV | | "Vybudování zakrytí pro ochranu interiéru proti zatečení " - 20*0,04*0,06 | | -0,048 | | | |
| | VV | | Součet | | -0,048 | | | |
| 4 | K | 762343913 | Zabednění otvorů ve střeše prkny (materiál v ceně) tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě přes 4 do 8 m2 | m2 | -6,510 | 15,00 | -97,65 | |
| | VV | | Technická zpráva D.1.1.1 | | | | | |
| | VV | | 5.3. Bourací práce | | | | | |
| | VV | | Souhr. tech. zpráva | | | | | |
| | VV | | Montážní otvor 1,5x2,5m | | | | | |
| | VV | | "předpokládaná plocha" -2,1*3,1 | | -6,510 | | | |
| | VV | | Součet | | -6,510 | | | |
| 5 | K | 762345811 | Demontáž bednění a latování k dalšímu použití sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi bednění střešních rovných, obloukových z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm | m2 | -6,510 | 10,00 | -65,10 | |
| | VV | | Technická zpráva D.1.1.1 | | | | | |
| | VV | | 5.3. Bourací práce | | | | | |
| | VV | | Souhr. tech. zpráva | | | | | |
| | VV | | Montážní otvor 1,5x2,5m | | | | | |
| | VV | | "Demontáž bednění - předpoklad" -2,1*3,1 | | -6,510 | | | |
| | VV | | Součet | | -6,510 | | | |
| 6 | K | 762353210 | Montáž nadstřešních konstrukcí střešních vikýřů z hraněného řeziva, pultových, průřezové plochy do 100 cm2 | m | -12,000 | 50,00 | -600,00 | |
| | VV | | Technická zpráva D.1.1.1 | | | | | |
| | VV | | 5.3. Bourací práce | | | | | |
| | VV | | Souhr. tech. zpráva | | | | | |
| | VV | | Montážní otvor 1,5x2,5m | | | | | |
| | VV | | "Vybudování zakrytí pro ochranu interiéru proti zatečení " -12 | | -12,000 | | | |
| | VV | | Součet | | -12,000 | | | |
| 7 | M | 60512125 | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m | m3 | -0,160 | 13 500,00 | -2 160,00 | |
| | VV | | Technická zpráva D.1.1.1 | | | | | |
| | VV | | 5.3. Bourací práce | | | | | |
| | VV | | Souhr. tech. zpráva | | | | | |
| | VV | | Montážní otvor 1,5x2,5m | | | | | |
| | VV | | "Vybudování zakrytí pro ochranu interiéru proti zatečení " - 16*0,1*0,1 | | -0,160 | | | |
| | VV | | Součet | | -0,160 | | | |
| 8 | K | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty | m3 | -0,208 | 250,00 | -52,00 | |
| | VV | | "Montážní otvor" -(0,048+0,16) | | -0,208 | | | |
| | VV | | Součet | | -0,208 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 9 | K | 762822140 | Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 450 do 540 cm ² | m | -1,000 | 690,00 | -690,00 | |
| | VV | | Zápis 3.1 - prodloužení výměn u komínu zápis 3.1 | | | | | |
| | VV | | "Prodloužení o 1m"-1 | | -1,000 | | | |
| 10 | M | 60512145 | hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm ² do dl 6m | m3 | -0,060 | 17 800,00 | -1 068,00 | |
| | VV | | Zápis 3.1 - prodloužení výměn u komínu zápis 3.1 | | | | | |
| | VV | | "20/26" | | | | | |
| | VV | | -(0,2*0,26*1*1,15) | | -0,060 | | | |
| 11 | K | 998762313 | Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | -49,104 | 10,00 | -491,04 | |
| 12 | K | 998762319 | Presun hmot pro konstrukce tesarske stanoveny procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m | % | -49,104 | 0,77 | -37,81 | |
| D | | 765 | Krytina skládaná | | | | -2 604,72 | |
| 13 | K | 765161511 | Montáž krytiny z přírodní břidlice tl. přes 6 mm sklonu do 30°, přibití měděnými hřeby jednoduché krytí ze šupin nebo pravouhlých formátů s obloukovým řezem, počet kamenů přes 20 do 25 ks/m ² | m ² | -6,510 | 100,00 | -651,00 | |
| | VV | | Technická zpráva D.1.1.1 | | | | | |
| | VV | | 5.3. Bourací práce | | | | | |
| | VV | | Souhr. tech. zpráva | | | | | |
| | VV | | Montážní otvor 1,5x2,5m | | | | | |
| | VV | | "předpokládaná plocha" -2,1*3,1 | | -6,510 | | | |
| | VV | | Součet | | -6,510 | | | |
| 14 | M | 76516151R | krytina z přírodní štípané břidlice tloušťky 6 až 8 mm, čtvercový formát s obloukem 300x300 mm, na lemovky štítů formát 300x200 mm, jednoduché krytí | m ² | -5,729 | 55,00 | -315,10 | |
| | VV | | Technická zpráva D.1.1.1 | | | | | |
| | VV | | 5.3. Bourací práce | | | | | |
| | VV | | Souhr. tech. zpráva | | | | | |
| | VV | | Montážní otvor 1,5x2,5m | | | | | |
| | VV | | "předpokládaná plocha x předpokl. doplněného množství 80% x ztratné" -2,1*3,1*0,8*1,1 | | -5,729 | | | |
| | VV | | Součet | | -5,729 | | | |
| 15 | K | 765161701 | Montáž krytiny z přírodní břidlice tl. přes 6 mm okapové hrany, krytí jednoduché | m | -2,100 | 100,00 | -210,00 | |
| | VV | | Technická zpráva D.1.1.1 | | | | | |
| | VV | | 5.3. Bourací práce | | | | | |
| | VV | | Souhr. tech. zpráva | | | | | |
| | VV | | Montážní otvor 1,5x2,5m | | | | | |
| | VV | | "předpokládaná délka" -2,1 | | -2,100 | | | |
| | VV | | Součet | | -2,100 | | | |
| 16 | K | 765161811 | Demontáž krytiny z přírodní břidlice sklonu střechy do 30°, k dalšímu použití | m ² | -6,510 | 100,00 | -651,00 | |
| | VV | | Technická zpráva D.1.1.1 | | | | | |
| | VV | | 5.3. Bourací práce | | | | | |
| | VV | | Souhr. tech. zpráva | | | | | |
| | VV | | Montážní otvor 1,5x2,5m | | | | | |
| | VV | | "Demontáž krytiny - předpoklad" -2,1*3,1 | | -6,510 | | | |
| | VV | | Součet | | -6,510 | | | |
| 17 | K | 765161821 | Demontáž krytiny z přírodní břidlice Příplatek za sklon přes 30° | m ² | -6,510 | 5,00 | -32,55 | |
| | VV | | Technická zpráva D.1.1.1 | | | | | |
| | VV | | 5.3. Bourací práce | | | | | |
| | VV | | Souhr. tech. zpráva | | | | | |
| | VV | | Montážní otvor 1,5x2,5m | | | | | |
| | VV | | "Demontáž krytiny - předpoklad" -2,1*3,1 | | -6,510 | | | |
| | VV | | Součet | | -6,510 | | | |
| 18 | K | 765191023 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci | m ² | -6,510 | 10,00 | -65,10 | |
| | VV | | Technická zpráva D.1.1.1 | | | | | |
| | VV | | 5.3. Bourací práce | | | | | |
| | VV | | Souhr. tech. zpráva | | | | | |
| | VV | | Montážní otvor 1,5x2,5m | | | | | |
| | VV | | "předpokládaná plocha" -2,1*3,1 | | -6,510 | | | |
| | VV | | Součet | | -6,510 | | | |
| 19 | M | 28329036 | fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m ² s integrovanou samolepicí páskou | m ² | -8,463 | 40,00 | -338,52 | |
| | VV | | Technická zpráva D.1.1.1 | | | | | |
| | VV | | 5.3. Bourací práce | | | | | |
| | VV | | Souhr. tech. zpráva | | | | | |
| | VV | | Montážní otvor 1,5x2,5m | | | | | |
| | VV | | "předpokládaná plocha*prostřih" -2,1*3,1*1,3 | | -8,463 | | | |
| | VV | | Součet | | -8,463 | | | |
| 20 | K | 765191091 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30° | m ² | -6,510 | 5,00 | -32,55 | |
| | VV | | Technická zpráva D.1.1.1 | | | | | |
| | VV | | 5.3. Bourací práce | | | | | |
| | VV | | Souhr. tech. zpráva | | | | | |
| | VV | | Montážní otvor 1,5x2,5m | | | | | |
| | VV | | "předpokládaná plocha" -2,1*3,1 | | -6,510 | | | |
| | VV | | Součet | | -6,510 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 21 | K | 765191911 | Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30° | m2 | -6,510 | 7,00 | -45,57 | |
| | VV | | Technická zpráva D.1.1.1 | | | | | |
| | VV | | 5.3. Bourací práce | | | | | |
| | VV | | Souhr. tech. zpráva | | | | | |
| | VV | | Montážní otvor 1,5x2,5m | | | | | |
| | VV | | "Demontáž krytiny - předpoklad" -2,1*3,1 | | -6,510 | | | |
| | VV | | Součet | | -6,510 | | | |
| 22 | K | 765192001 | Nouzové zakrytí střechy plachtou | m2 | -28,000 | 5,00 | -140,00 | |
| | VV | | Technická zpráva D.1.1.1 | | | | | |
| | VV | | 5.3. Bourací práce | | | | | |
| | VV | | Souhr. tech. zpráva | | | | | |
| | VV | | Montážní otvor 1,5x2,5m | | | | | |
| | VV | | Vybudování zakrytí pro ochranu interiéru proti zatečení | | | | | |
| | VV | | "2xbok + střecha konstrukce" -((4*2,5*2)+(4*2)) | | -28,000 | | | |
| | VV | | Součet | | -28,000 | | | |
| 23 | K | 998765213 | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace na objektech výšky přes 12 do 24 m | % | -24,814 | 4,97 | -123,33 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-06 - Nátěry

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.3.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

23 297,27

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 23 297,27 | 21,00% | 4 892,43 |
| DPH snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

28 189,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-06 - Nátěry

Místo:

Datum: 26.3.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

23 297,27

PSV - Práce a dodávky PSV

23 297,27

783 - Dokončovací práce - nátěry

23 297,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-06 - Nátěry

Místo:

Datum: 26.3.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

23 297,27

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|----|---------|--------|-----------|----------------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 23 297,27 | |
| D | 783 | | Dokončovací práce - nátěry | | | | 23 297,27 | |
| 1 | K | 783601345 | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových odmaštěním vodou ředitelným | m2 | 27,000 | 125,00 | 3 375,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC VV | | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783601345 15*1,8*1 | | 27,000 | | | |
| 2 | K | 783617141 | Krycí nátěr (email) otopných těles litinových jednonásobný syntetický | m2 | 27,000 | 151,00 | 4 077,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC VV | | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783617141 15*1,8*1 | | 27,000 | | | |
| 3 | K | 783622141 | Tmelení otopných těles včetně přebroušení tmelených míst litinových, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým | m2 | 27,000 | 137,00 | 3 699,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC VV | | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783622141 15*1,8*1 | | 27,000 | | | |
| 4 | K | 783614141 | Základní nátěr otopných těles jednonásobný litinových syntetický | m2 | 27,000 | 111,00 | 2 997,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC VV | | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783614141 15*1,8*1 | | 27,000 | | | |
| 5 | K | 783601713 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným | m | 135,000 | 7,31 | 986,85 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC VV | | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783601713 15*9 | | 135,000 | | | |
| 6 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | 135,000 | 24,40 | 3 294,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC VV | | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783617601 15*9 | | 135,000 | | | |
| 7 | K | 783622331 | Tmelení armatur a kovových potrubí včetně přebroušení tmelených míst potrubí do DN 50 mm, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým | m | 135,000 | 9,07 | 1 224,45 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC VV | | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783622331 15*9 | | 135,000 | | | |
| 8 | K | 783614551 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický | m | 135,000 | 20,70 | 2 794,50 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC VV | | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783614551 15*9 | | 135,000 | | | |
| 9 | K | 783000101 | Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí podlah nebo vodorovných ploch olepením páskou nebo fólií | m | 33,000 | 15,80 | 521,40 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC | | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783000101 | | | | | |
| 10 | M | 58124838 | páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm | m | 34,650 | 1,45 | 50,24 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | VV | | | | | |
| | | | 33*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 34,650 | | | |
| 11 | K | 783000103 | Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí podlah nebo vodorovných ploch položením fólie | m2 | 33,000 | 7,39 | 243,87 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC | | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783000103 | | | | | |
| 12 | M | 58124842 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m | m2 | 34,650 | 0,98 | 33,96 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | VV | | | | | |
| | | | 33*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 34,650 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-07 - Omítka paty nadezdívky JV křídlo

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.3.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

35 906,76

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 35 906,76 | 21,00% | 7 540,42 |
| DPH snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

43 447,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-07 - Omítka paty nadezdívky JV křídlo

Místo:

Datum: 26.3.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

35 906,76

HSV - Práce a dodávky HSV

35 906,76

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

19 936,68

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 726,00

997 - Přesun sutě

1 519,56

998 - Přesun hmot

1 724,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-07 - Omítka paty nadezdívky JV křídlo

Místo:

Datum: 26.3.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

35 906,76

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|---|----|---------|----------|-----------|----------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 35 906,76 | |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 19 936,68 | |
| 1 | K | 612325101 | Vápenocementová omítka rýh hrubá, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 19,356 | 1 030,00 | 19 936,68 | CS ÚRS 2024 02 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325101 | | | | | |
| | VV | | Oprava soklu - půda JV křídla | | | | | |
| | VV | | (9,7+11,4+11,7+11,4+9,7+10,5+0,6+11,7+0,6+10,5)*0,12 | | 10,536 | | | |
| | VV | | Rozvody elektro | | | | | |
| | VV | | 126*0,07 | | 8,820 | | | |
| | VV | | Součet | | 19,356 | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 12 726,00 | |
| 9 | K | 974031122 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm | m | 126,000 | 101,00 | 12 726,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031122 | | | | | |
| | VV | | "Rozvody elektro"126 | | 126,000 | | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 1 519,56 | |
| 3 | K | 997013156 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m | t | 0,504 | 500,00 | 252,00 | |
| 4 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0,504 | 296,00 | 149,18 | |
| 5 | K | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 5,040 | 12,90 | 65,02 | |
| | VV | | 0,504*10 *Přepočtené koeficientem množství | | 5,040 | | | |
| 6 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 0,504 | 2 090,00 | 1 053,36 | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 1 724,52 | |
| 7 | K | 998011010 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 0,797 | 1 491,33 | 1 188,59 | CS ÚRS 2024 02 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011010 | | | | | |
| 8 | K | 998018011 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 100 m | t | 0,797 | 672,44 | 535,93 | CS ÚRS 2024 02 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018011 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-08 - Elektroinstalace, vod. baterie

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.3.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 246,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 3 246,00 | 21,00% | 681,66 |
| DPH snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

3 927,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-08 - Elektroinstalace, vod. baterie

Místo:

Datum: 26.3.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 246,00

PSV - Práce a dodávky PSV

3 246,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

3 246,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Lanškroun-rekonstrukce stropní konstrukce v podkroví JV křídla budovy

Objekt:

D-24-011-02 - Změnový list č.2

Soupis:

D-24-011-02-08 - Elektroinstalace, vod. baterie

Místo:

Datum: 26.3.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

3 246,00

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|-------|--------|----------|----------------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 3 246,00 | |
| D | 725 | | Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | 3 246,00 | |
| 2 | M | 55111984 | baterie nástěnná horní otočný výtok na jednu vodu chrom G 1/2" | kus | 3,000 | 806,00 | 2 418,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | "Místnosti 406; 407; 410"3 | | 3,000 | | | |
| 3 | K | 725829121 | Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických | kus | 3,000 | 276,00 | 828,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829121 | | | | | |
| | | | VV "Místnosti 406; 407; 410"3 | | 3,000 | | | |