

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
170202	Rekonstrukce sociálního zařízení hotelu Praha v Novém Jičíně - 2. etapa, vícepráce		
Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	9.2.2017
Rok	2017	Datum dokončení	
Typ Firmv	Název	Kontaktní osoba	Kontakt
Projektant	COARCHITECTS s.r.o.		www.coarchitects.cz
Investor	Město Nový Jičín		www.novyjicin.cz
Dodavatel	dle výběrového řízení		
Kalkulant	Michal Kubelka		www.stavebnikalkulace.cz
Význam (funkce)	Jméno		
Rozpočtář	2107A		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO 01	Stavební objekt 01		
		Celkem (bez DPH)	84 024
		DPH	17 645
		DPH 21 % ze základny: 84 024	17 645
		Celkem (včetně DPH)	101 669
Za zhotovitele VYKI TOOLS GROUP s.r.o. Jméno : Ing. Tomáš Vytlačil		Za objednatele	
Datum :		Jméno :	
Podpis:		Datum :	
		Podpis :	
Poznámka :			

Zakázka:

Rekonstrukce sociálního zařízení hotelu Praha v Novém Jičíně - 2. etapa, vícepráce

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	84 024	17 645	101 669
003: Svislé konstrukce	7 180	1 508	8 688
006: Úpravy povrchu	32 200	6 762	38 962
021: Silnoproud	6 368	1 337	7 705
721: Vnitřní kanalizace	6 384	1 341	7 725
763: Konstrukce montované	5 350	1 124	6 474
766: Konstrukce truhlářské	18 820	3 952	22 772
775: Podlahy vlysové a parketové	7 722	5 574	32 116
Celkem (bez DPH)	84 024		
DPH	17 645		
DPH 21 % ze základny: 84 024		17 645	
Celkem (včetně DPH)			101 669

Zakázka:

Rekonstrukce sociálního zařízení hotelu Praha v Novém Jičíně - 2. etapa, vícepráce

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO_01: Stavební objekt 01							84 024	
003: Svislé konstrukce							7 180	
1.	SP	342272323/00	Příčky tl 100 mm z párobetonových přesných hladkých příčekové objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	5,0	500,00	2 500	
<i>Plný popis: Příčky z párobetonových přesných příčekovek (YTONG)</i>								
4.	SP	342291121/00	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	6,0	80,00	480	
<i>Plný popis: Ukotvení příček</i>								
Výkaz výměr:								
2.01*6						12,06		
3.43*6						20,58		
2.01*6						12,06		
2.01*8						16,08		
2.89*2						5,78		
3.19*5						15,95		
						-		
7.	SP	310279842/00	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z párobetonových tvárnic	m3	1,0	4 200,00	4 200	
<i>Plný popis: Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárniciemi</i>								
#ODKAZ!								
006: Úpravy povrchu							32 200	
9.	SP	612135001/00	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	50,0	200,00	10 000	
<i>Plný popis: Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omitaných ploch</i>								
#ODKAZ!								
10.	SP	612135091/00	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	60,0	50,00	3 000	
<i>Plný popis: Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omitaných ploch</i>								
Výkaz výměr:						863,21		
						-		
11.	SP	612321141/00	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	60,0	210,00	12 600	
<i>Plný popis: Omítka vápenocementová vnitřních ploch</i>								
18.	SP	612321191/00	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	120,0	55,00	6 600	
<i>Plný popis: Omítka vápenocementová vnitřních ploch</i>								
021: Silnoproud							6 368	
42.	H	X19	Přenos samostatného VV - elektro	koubo	1,0	6 368,00	6 368	
721: Vnitřní kanalizace							6 384	
66.	H	X21	Přenos ze samostatného VV - zdravotníka	koubo	1,0	6 384,00	6 384	
763: Konstrukce montované							5 350	
100.	SP	763131451/00	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvourstvá spodní kce profil CD+UD	m2	10,0	535,00	5 350	
<i>Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek</i>								
775: Podlahy vlysové a parketové							7 722	
139.	SP	775518012	renovace parketových podlah- obroušení, nátěr	m2	9,9	780,00	7 722	
<i>Plný popis: renovace parketové podlahy, obroušení, nátěr, včetně lišt</i>								
766: Konstrukce truhlářské							18 820	
107.	H	327UJ7076 01	Zárubeň protipožární obložková Sapeli Bergamo K 10, povrch bílá pór - rozměry 60-110/197 cm, šířka zdi 6-15 cm	kus	7,0	4 300,00	30 100	
<i>Plný popis: Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina</i>								
107.	H	327UJ7076 01	Zárubeň obložková Sapeli Bergamo K 10, povrch bílá pór - rozměry 60-110/197 cm, šířka zdi 6-15 cm	kus	6,0	2 700,00	16 200	
111.	H	327LI7048 01	Dveře vnitřní Sapeli Bergamo K 10, povrch CPL bílá pór - rozměry 60-90/197 cm	kus	1,0	3 900,00	3 900	
<i>Plný popis:</i>								
112.	SP	766660722/00	Montáž dveřního kování	kus	1,0	170,00	170	
<i>Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových</i>								
114.	H	X30	Kování dveřní Cobra Alt Wien, WC - mosaz leštěná lesklá	ks	1,0	850,00	850	

Nabídka číslo: 134416H

název: Rekonstrukce sociálního zařízení hotelu Praha
Elektroinstalace zásuvková a světelná 2. Etapa

Investor:

Vypracoval: Ing. Jiří Horák

Dne:

C21M - Elektromontáže

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	cena jed.	celková cena
2		210010302	Krab.přístrojová (KU 68-1901) bez zapojení	4,00 ks	20	80
6		210100001	Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	8,00 ks	17	136
11		210110041	Vypínač řazení 1, do normálního prostředí	4,00 ks	100	400
36		210810045	CYKY CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)	50,00 m	19	950
Základ DPH 21%						1566

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	cena jed.	celková cena
1		97303 1616	vysek.zdi cihl.kapsy krab.<100x100x50mm	4,00 ks	30	120
2		97403 1121	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	50,00 m	45	2250
5		97908 1111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1km	0,10 t	280	28
6		97908 2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10m	0,10 t	220	22
Základ DPH 21%						2420

Materiály

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	cena jed.	celková cena
1		00306	krabice KO 97	4,00 ks	8	32
16		151000440	Vypínač řazení 1 , IP20	4,00 KS	150	600
32		REXECYKY J3X1,5	KABEL CYKY J 3x1,5	50,00 M	12	600
Základ DPH 21%						1232

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Prořez () : 2046,85 Kč 2046,85 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Práce v HZS

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	cena jed.	celková cena
1			Úklid pracoviště	2,00 hod.	100	200
2			Demontáž stávající elektroinstalace	2,00 hod.	250	500
3			Práce neobsažené v ceníku C21M - elektromontáže	2,00 hod.	50	100
4			Dokončovací práce	1,00 hod.	100	100
6			Spolupráce s revizním technikem	1,00 hod.	250	250
Základ DPH 21%						1150

Rekapitulace - vícepráce , změna dispozic pokojů

Kap. popis položky	
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	1566
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	1232
3 Podružný materiál	
4 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	
5 C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ)	2420
6 Přesun dodávek	
CELKEM URN	5218
B. HZS	
7 Hodinová zúčtovací sazba	1150
CELKEM HZS	1150
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ	
8 Dodávka zařízení (specifikace)	
9 Doprava dodávek	
CELKEM DODÁVKA	0
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
10 GZS z C21M a navázaného materiálu	
CELKEM VRN	
REKAPITULACE CELKEM	6 368,00 Kč

Stavba: **022/16** **Rekonstrukce hotelu Praha**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **VYKI TOOLS GROUP s.r.o.**

IČ: **27833062**

DIČ: **CZ27833062**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			6 384

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Snížená DPH	15 %		CZK
Základ pro základní DPH	21 %		CZK
Základní DPH	21 %		CZK
Zaokrouhlení			CZK

Cena celkem s DPH

CZK

v _____

dne

2.8.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
022h	Stoup.č.5	0	6 384			
Celkem za stavbu		0	6 384			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV				
722	Vnitřní vodovod	PSV				
725	Zařizovací předměty	PSV				
727	Centrální vysávání	PSV				
734	Armatury	PSV				
799	Ostatní	PSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem						

rozpočet

S:	022/16	Rekonstrukce hotelu Praha
O:	022h	vícepráce
R:	022h	Stoup.č.5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				6 925,00
3	721171914	Potrubí PP HT DN 100	m	2,00000	410,00	820,00
4	721190400	Napojení na stáv. potrubí,vč.materiálu	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
9	721194109	Vyvedení odpadní výpustky D 110 x 2,3	kus	3,00000	85,00	255,00
10	721223425	Čistící kus DN 100	kus	1,00000	350,00	350,00
14	765399972	Sekání drážek v podlaze vč. zapravení-kanalizace	m	1,00000	500,00	500,00
15	765399973	Sekání drážek ve zdi vč. zapravení-kanalizace	m	2,00000	500,00	1 000,00
16	909R00	Sondy, zjištění trasy stáv.kanalizace	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				3 766,00
17	713462111	Izol potrubí skruž PE spona DN 20 tl.13mm	m	2,00000	38,00	76,00
18	713462112	Izol potrubí skruž PE spona DN 25 tl.13	m	2,00000	40,00	80,00
19	722174002	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 20	m	2,00000	220,00	440,00
20	722174003	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 25	m	2,00000	260,00	520,00
21	722190400	Napojení na stáv. potrubí	kus	3,00000	500,00	1 500,00
22	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	6,00000	155,00	930,00
25	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	4,00000	34,00	136,00
26	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	4,00000	21,00	84,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				5 735,00
30	734209103	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně kul.kohoutu vypouštěcího	kus	3,00000	111,00	333,00
31	734209114	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 včetně kulového kohoutu	kus	2,00000	201,00	402,00
33	765399983	Sekání drážek ve zdi vč. zapravení-voda	m	4,00000	500,00	2 000,00
34	909R01	Sondy, zjištění trasy rozvodů vody	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl:	799	Ostatní				750,00
36	900R1	Hzs - nezmeřitelné práce	hodina	3,00000	250,00	750,00
Díl:	799	Ostatní				8 000,00
8	7990001	Likvidace větracích hlavíc a potrubí z azbestu - délka cca 5m	kg	800,00000	10,00	8 000,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				2 792,00
10	979011111	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,40000	280,00	112,00
11	979011219	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	1,60000	50,00	80,00
12	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,80000	250,00	200,00
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
13	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (10km)	t	80,00000	15,00	1 200,00
14	979990201	Poplatek za skládku sutí -azbestocementové výrobky	t	0,80000	1 500,00	1 200,00

6 384,00