

Stanovení nabídkové ceny projekčních prací:

Stavební akce: novostavba svážnice Údolí smrti – dle zadávacího listu projekčních prací

Projektová dokumentace pro společné povolení (DUR+DSP) + projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Stanovení ceny projekčních prací dle sazebníku UNIKA 2024

Charakter stavby: Stavby zemědělské a lesnické

Pásmo II – lesní cesty

Předpokládaný náklad na stavbu 1 900 000 Kč

Cena PD (VSP + DSJ) = (1% + 42%) * 136 500 Kč = 58 695 Kč

Cena PD46 000 Kč

Tisk PD4 000 Kč


Rozpočet + výkaz výměr5 000 Kč

Celkem bez DPH55 000 Kč

Autorský dozor včetně dopravy na místo za každý den 3 000 Kč bez DPH.

Termín plnění – odsouhlasená konečná verze dokumentace pro stavební povolení do 28.2.2025.

Datum, podpis 13.1 2025



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Lesní závod Konopiště

Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce: *Novostavba svážnice Údolí smrti*
Druh realizace: *novostavba*
Stupeň dokumentace: *Projektová dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro stavební řízení a pro provádění stavby*

Místo stavby: *Polesí Vlašim* Obec s rozšířenou působností: *Vlašim*
Katastr. území: *Nakvasovice* Kraj: *Středočeský*

Popis stávajícího stavu:

Lokalita zařízlého údolí lesních porostů v oddělení 581 a 583 na lesnickém úseku Jizbice, severovýchodně od rekreačního areálu Jizbice je v současné době dopravně nedostupná. Po likvidaci kůrovcové kalamity v lokalitě se v údolí a na obou svazích nachází množství nově založených kultur lesních dřevin. S ohledem na dopravní nedostupnost je péče o tyto založené kultury technologicky náročná, v klimaticky nepříznivých obdobích je lokalita absolutně nedostupná. Návrh počítá s vybudováním svážnice kategorie 3L 3,0/15, v celé délce úseku (cca 1 km) se zakončením obratištěm pro užitkové vozy (terénní pick up atp.), vše v místech stávající lesní linky. Celá trasa svážnice bude v provedení dvou konstrukčních vrstev v celkové mocnosti 28 cm ze štěrkodrti 0/125 mm a 0/32 mm s tím, že v problematických a podmáčených místech bude užito sanací drceným kamenivem fr. 63/125 mm. Ve třech místech stávající trasa překračuje drobný vodní tok, zde budou obnoveny trubní propustky délky 5 m ze železobetonových trub DN 600. Stávající roury jsou poničené, nefunkční.

Popis návrhu a požadavků investora:

- Směrové vedení trasy bude kopírovat stávající linku
- Na konci trasy bude vybudováno obratiště typu T pro otáčení užitkových automobilů (terénní pick up, např. Toyota Hilux atp.).
- Investor předpokládá vybudování třech trubních propustků délky 5 m DN 600 s kamennými čely.
- Podélné odvodňovací příkopy nebudou vyžadovány.
- Výkopková zemina bude rozprostřena v nejbližším okolí jako nehtutněné zasypy.
- Konstrukční řešení: Celá trasa vč. obratiště - od napojení na lesní cestu Jizbická spodní bude konstrukce ze štěrkodrti, o celkové mocnosti 280 mm:
 - 1) Očištěná a urovnaná zemní pláň
 - 2) Lokální sanace v podmáčených místech 30cm HDK 63/125 mm, (event. LK)
 - 3) Štěrkodrt' (ŠD), frakce 0/125 mm, v tloušťce 200 mm.
 - 4) Štěrkodrt' (ŠD), frakce 0/32 mm, v tloušťce 80 mm (zakalení podkladní frakce)
- Součástí uzavřené smlouvy o dílo (dále jen „SoD“) bude i požadavek na autorský dozor, který bude oceněn dle předpokládaného počtu dní dozoru na stavbě.

Předpokládaný náklad na stavbu: 1 900 000,- Kč bez DPH (oceněno cenami ÚRS 2024).

Termín odevzdání projektové dokumentace:

Odevzdání prací zadané projektové dokumentace požaduje objednatel uskutečnit nejpozději do termínu 15.2.2025. Odevzdáním prací se v tomto případě rozumí předání jednoho paré dokončené projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele (projektová dokumentace může být předána i v elektronické podobě). V předkládané projektové

dokumentaci tedy musí být zpracovány veškeré požadavky objednatele vzešlé z uskutečněných výrobních výborů. Nejzazším termínem pro odevzdání vzájemně odsouhlasené konečné verze projektové dokumentace je pak 28.2.2025.

Projekt bude vyhotoven v 6 samostatných paré.

Obsah dokumentace:

Před zahájením zpracování projektové dokumentace bude stanoven její stupeň. Obsah pak bude řešen a strukturován dle přílohy „Druhy projektové dokumentace užívané při přípravě realizace výstavby lesních cest“, která bude projektantovi stavby poskytnuta před zahájením prací.

Upozorňujeme, že rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací, pro ohlášení stavby, uvedené v § 104, odst. 1, písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, je stanoven přílohou č. 5, k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrové řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrhy technického řešení stavby na výrobních výborech, které mohou probíhat elektronicky, prostřednictvím běžných komunikačních prostředků (mail) nebo ve složitějších případech terénními šetřeními na stavbě, které svolá projektant v průběhu zpracovávání projektové dokumentace. Výrobního výboru se účastní projektant stavby a technický pracovník pro stavební činnost Lesního závodu Konopiště, který rozhoduje o technických záležitostech. K výrobnímu výboru může být přizván výrobní náměstek Lesního závodu Konopiště a vedoucí příslušného polesí nebo lesník dotčeného úseku, ti se vyjadřují k provozním záležitostem. Úkolem výrobních výborů bude projednat technické náležitosti stavby jako celku, navrhované objekty stavby a možná úskalí při zpracování projektové dokumentace a stanovit konkrétní návrhy řešení nebo opatření, která bude projektová dokumentace ve stanoveném rozsahu obsahovat. Z výrobních výborů uskutečněných na stavbě bude učiněn záznam, jehož součástí bude podepsaná prezenční listina jednotlivých účastníků. Tento záznam zpracovává projektant a vždy musí být odsouhlasen technickým pracovníkem pro stavební činnost Lesního závodu Konopiště. Návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činnosti během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Projektová dokumentace bude předána i v elektronické podobě na CD, včetně rozpočtů stavebních nákladů s výkazem výměr.
- Rozpočet stavebních nákladů s výkazem výměr bude svým obsahem plně v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., v účinném znění.
- Dokumentaci stavby, pokud tomu odpovídá charakter prací, je nutné dělit na investiční a neinvestiční část, včetně výkazu výměr. Takto je nezbytné rozdělit i cenu prací.
- Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby získání územního rozhodnutí, stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a jejího provedení.

Zadávací list projektových prací – SV Údolí smrti


- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na niž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.


Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

Ve Velimí, dne 23.1. 2025

V Želetince, dne 24. 01. 2025



Ing. Jan Chyba
KG – služby spol. s.r.o.



Lesního závodu Konopiště