

**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU**Národní
plán
obnovy****SMLOUVA O DÍLO****Revitalizace Křížového potoka, ř.km 0,000-2,050**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků oblast povodí Vltavy, na základě
podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 7409511/0710

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

se sídlem Mlýnská 361, 38451 Volary

IČO: 281 49 131

DIČ: CZ28149131

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 21388

zastoupená: Petrem Štolkou, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 3065630349/0800

datová schránka: iteqnue

kontakt: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: **„Revitalizace Křížového potoka, ř.km 0,000-2,050“**, evidenční číslo zakázky: **S954/2024/108**, a to dle projektové dokumentace „Revitalizace Křížového potoka, ř.km 0,000-2,050“, vypracované společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO: 471 16 901, se sídlem Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 (dále jen „projektová dokumentace“ či „PD“), a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno **z veřejných zdrojů** z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy (Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu); zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) **z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelům od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).

3. Předmětem závazku je revitalizace Křížového potoka. Bude provedeno zasypání stávajícího koryta vodního toku a jeho nahrazení novým revitalizačním. V místech zatrubnění toku bude zatrubnění zneprůchodněno a vybudováno nové koryto. Pro zpevnění zasypávané části bude využito dřevěných přehrážek tvořených dřevěnou kulatinou, které stabilizují zásyp koryta. Přehrážky budou umístěny přibližně po dvaceti metrech v celé délce koryta a v každém místě křížení koryta nového a stávajícího. Nové koryto je navrženo na průtok Q30d s šířkou 0,5 m a max. hl. 0,15m. V rámci revitalizace budou rovněž vybudovány 4 tůňe, 5 mokřadů a 3 brody. Stávající odvodnění okolních pozemků bude zachováno. V rámci stavby dojde ke kácení dřevin, náhradní výsadbě a k přeložení vedení metalického kabelu CETIN.

Stavba je členěna na 7 stavebních objektů:

SO.1. Revitalizace Křížového potoka IDVT 10264202

SO.2. Revitalizace toku IDVT 12000598

SO.3. Revitalizace toku IDVT 12000597

SO.4. Paralelní odvodnění

SO.5. Kácení

SO.6. Výsadba

SO.7. Přeložka vedení Cetin.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného povolení záměru vydaného Městským úřadem Český Krumlov dne 29. 4. 2024 pod č. j. MUCK 35378/2024/OŽPZ/Pi.
5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění pracovníka CETIN pro provedení přeložky,
 - vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
 - úklid staveniště včetně příjezdových cest,

- Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně uvedení pozemků a komunikací stavbou dotčených do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
- vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty včetně srovnání do měřitelných figur, přiblížení na místo předání a nezbytné manipulace,
- aktualizace povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce,
- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- zpracování havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny;

tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin).

Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.

9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.
12. Zhotovitel prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění smlouvy, resp. cena za dílo, bude spolufinancována z veřejných zdrojů z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy (Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu) a z vlastních zdrojů zadavatele.
13. Objednatel a jeho zástupce a zástupci orgánů oprávněných k provádění kontroly/auditu jsou rovněž oprávněni po zhotoviteli požadovat, aby jim či kontrolním orgánům poskytovatele dotace poskytl součinnost potřebnou k provedení kontroly výkonu těchto činností, zejména účetních dokumentů zhotovitele týkajících se díla dle této smlouvy. O konkrétních požadovaných formách součinnosti je oprávněn rozhodovat objednatel (popř. poskytovatel dotace).

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatel.
2. Předpokládaný (objednatel nezaručení) termín převzetí staveniště: **28. 2. 2025**.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne **31. 10. 2025**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno

jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **3 877 822,04 Kč (slovy: tři miliony osm set sedmdesát sedm tisíc osm set dvacet dva korun českých čtyři haléře) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
 1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli v elektronické podobě na email: [redacted] nebo v listinné podobě v 1 vyhotovení na adresu: Lesy České republiky, s.p., ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.
2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,

- b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
- c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
6. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při

práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území.

7. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel informovat. Náklady spojené s činností koordinátora BOZP nese zhotovitel.
8. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
9. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).
10. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
11. Zhotovitel je povinen plnit tyto povinnosti stavebníka dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“):
 - umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby,
 - zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popř. jejich kopie,

- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Zhotovitel je dále povinen zajistit řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle stavebního zákona.

12. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.
13. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
14. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatel (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
16. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
17. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
18. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
 - předávat staveniště,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,

- svolávat a vést kontrolní dny,
- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
- požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

19. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověření zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „*zákon o odpadech*“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o ochraně zemědělského půdního fondu*“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech *,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

Způsob nakládání s výkopkem:

Výkopek bude využit k zasypání původních upravených koryt vodních toků a k navazujícím terénním úpravám.

Zadavatel nepřipouští možnost jiného způsobu využití či likvidace sedimentu/výkopku.

Způsob nakládání s pařezy, vybouranými hmotami a ostatními odpady vzniklými při stavbě:

Odstraněné pařezy budou dle projektové dokumentace uloženy do zasypávaných koryt a do revitalizovaného koryta k podpoře tvarové členitosti.

Suť z betonových konstrukcí bude zlikvidována na zařízení oprávněném k jejich příjmů. Přesné místo likvidace PD neurčuje.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby*. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení dřevin vydaném MÚ Horní Planá dne 20. 4. 2023 pod č. j. 25/ŽP/23-Ku. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím (jeho) prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
27. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Pokud bude v průběhu provádění díla zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění

výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen.

30. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před zahájením prací zpracuje a předloží objednateli k odsouhlasení havarijní plán.
31. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.
32. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
33. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovu pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatel) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení.

Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu dle aktuálního ceníku ST OP Vltavy. Zhotovitel předá objednateli číselník pokácené dřevní hmoty. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) na provedené kácení až po předání číselníku pokácené dřevní hmoty objednateli a jeho odsouhlasení objednatelem.

Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle této smlouvy, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho přípravy k měření dle této smlouvy, jsou možné až po potvrzení (odsouhlasení) číselníků objednatel dle této smlouvy.

34. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou

částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

35. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
36. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její splnění).

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
 - d) soupis příloh.Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
 - doklad o vytyčení stavby,
 - zaměření skutečného provedení stavby,
 - souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,

- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby, včetně vyčíslení celkové délky revitalizovaného toku a plochy revitalizovaného toku a nivy),
- doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
- číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném dílu až do okamžiku, kdy jej objednatel (dokončené) převzal, popř. byl povinen převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedené výsadby o době trvání 1 roku ode dne převzetí díla objednatelem. Úhyn provedených výsadeb v tomto období nesmí překročit 10 % vysázeného počtu jedinců. Pokud úhyn na výsadbách překročí 10 % vysázeného počtu jedinců, je zhotovitel povinen provést náhradní výsadby v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu vhodném pro výsadby písemně stanoveném objednatelem. Při uplatnění výhrady objednatele ke způsobu provádění výsadby je zhotovitel povinen provést náhradní výsadby v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu přesahujícím 10 %. Neprovede-li zhotovitel náhradní výsadbu ani v náhradním termínu objednatelem písemně stanoveném, je objednatel oprávněn provést výsadbu sám na náklady zhotovitele.

2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), a to ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy) tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,

- c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 12 nebo odst. 17 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 15 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 16 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
 - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 34 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
 5. V případě porušení čl. V. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
 6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 18 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
 7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 33 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
 8. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
 9. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.

10. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
11. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění

smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,

- b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.
- 2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
 - 3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XI.

Bankovní záruka

- 1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště 28. 2. 2025, příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 31. 1. 2026, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 %

z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, **nejpozději před podpisem této smlouvy**. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, resp. až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XII.**Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XIII.**Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,

je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

V Benešově, dne:.....
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

.....

ST OP Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

V, dne:.....
dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....
Petr Štolka
jednatel
ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5288/06
Stavba: Revitalizace Křížového potoka, ř.km 0,000 - 2,050

KSO:
Místo: Pernek

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p.

Uchazeč:
ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.01.2025

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: CZ28149131

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: CZ47116901

Cena bez DPH			3 877 822,04
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 3 877 822,04	Výše daně 814 342,63
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		4 692 164,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	5288/06		
Stavba:	Revitalizace Křížového potoka, ř.km 0,000 - 2,050		
Místo:	Pernek	Datum:	09.01.2025
Zadavatel:	Lesy České republiky s.p.	Projektant:	
Uchazeč:	ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.	Zpracovatel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 877 822,04	4 692 164,67
SO.1.	Revitalizace Křížového potoka IDVT 10264202	2 396 970,23	2 900 333,98
SO.2.	Revitalizace toku IDVT 12000598	125 061,51	151 324,43
SO.3.	Revitalizace toku IDVT 12000597	109 511,95	132 509,46
SO.4.	Paralelní odvodnění	958 384,52	1 159 645,27
SO.5.	Kácení	49 244,00	59 585,24
SO.6.	Výsadba	67 261,43	81 386,33
SO.7.	Přeložka vedení CETIN	18 388,40	22 249,96
VON	VON	153 000,00	185 130,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace Křížového potoka, ř.km 0,000 - 2,050
Objekt:
SO.1. - Revitalizace Křížového potoka IDVT 10264202

KSO:
Místo: Pernek

CC-CZ:
Datum: 09.01.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

IČ: 28149131
DIČ: CZ28149131

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Materiál			840 530,59
Montáž			1 556 439,64
Cena bez DPH			2 396 970,23
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 396 970,23	21,00%	503 363,75
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		2 900 333,98

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Křížového potoka, ř.km 0,000 - 2,050
Objekt: SO.1. - Revitalizace Křížového potoka IDVT 10264202

Místo: Pernek
Zadavatel: Lesy České republiky s.p.
Uchazeč: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

Datum: 09.01.2025
Projektant:
Zpracovatel: vodohospodářský
rozvoj a výstavba
s.c.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	840 530,59	1 556 439,64	2 396 970,23
HSV - Práce a dodávky HSV	840 530,59	1 556 439,64	2 396 970,23
1 - Zemní práce	65 384,00	982 218,19	1 047 602,19
2 - Zakládání	501 081,69	156 234,80	657 316,49
4 - Vodorovné konstrukce	230 464,90	114 727,80	345 192,70
8 - Trubní vedení	43 600,00	95 460,00	139 060,00
998 - Přesun hmot	0,00	207 798,85	207 798,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Křížového potoka, ř.km 0,000 - 2,050

Objekt: SO.1. - Revitalizace Křížového potoka IDVT 10264202

Místo: Pernek Datum: 09.01.2025

Zadavatel: Lesy České republiky s.p. Projektant: [redacted]

Uchazeč: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o. Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 396 970,23

D HSV Práce a dodávky HSV 2 396 970,23

D 1 Zemní práce 1 047 602,19

1	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	60,000		239,00	14 340,00	CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101									
VV "Odstranění pařezů a naházení do prostor uzasypávaných koryt"									
VV "Smrkové pařezy+listnaté- větší kmeny"									
VV 14+48-2 60,000									
2	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000		452,00	452,00	CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102									
VV "Odstranění pařezů a naházení do prostor uzasypávaných koryt"									
VV 1 1,000									
3	K	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000		1 142,00	1 142,00	CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251104									
VV "Odstranění pařezů a naházení do prostor uzasypávaných koryt"									
VV 1 1,000									
4	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	60,000		63,00	3 780,00	CS ÚRS 2023 01
PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201421									
VV "Přesun pařezů do prostoru u valu, zasypávaného koryta a případně uložení do tůň max. 2ks"									
VV 60 60,000									
5	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	1,000		241,00	241,00	CS ÚRS 2023 01
PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201422									
VV 1 1,000									
6	K	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm	kus	1,000		555,00	555,00	CS ÚRS 2023 01
PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201424									
VV 1 1,000									
7	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	4 375,561		42,00	183 773,56	CS ÚRS 2023 01
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151106									
VV "Výkop revitalizačního koryta typ 1"									
VV "Průřezová plocha * vztažná vzdálenost v řezech, viz. D.1. TZ a D.2.6.1."									
VV 2894.27 2 894,270									
VV "Výkop mokřadů v korytě typ 1"									
VV "Plocha 3 mokřadů celkem * hloubka, viz. D.1. TZ"									
VV (43+44+27)*0.3 34,200									
VV "Výkop mokřadů č. 4 a 5"									
VV "Plocha 2 mokřadů celkem * hloubka"									
VV (144+61)*0.3 61,500									
VV "Výkop koryta revitalizačního typu 3 a 4 viz. D.2.6.2. a D.2.6.3."									
VV "Koryto revitalizační šířky 0,5m a hloubky 0,15m"									
VV "Plocha v řezu * vzdálenost"									
VV 0.075*1029 77,175									
VV "Výkop tůň, vypočteno z transformace na komolý kužel"									
VV "Tůň 1 + Tůň 2 + Tůň 3 + Tůň 4"									
VV 124.29+103.5+118.29+98.92 445,000									
VV "Výkop brod č.3"									
VV "plocha výkopu v řezu * šířka"									
VV 7.2*5.23 37,656									
VV "Výkop zeminy pro umístění přehrázek"									
VV "(průměrná plocha výkopu * šířka výkopu)*počet přehrázek (6.5*2)*25 325,000									
VV "Výkop koryta typu 5 s následným přesunem do valu"									
VV "Průřezová plocha * vztažná vzdálenost v řezech, viz. D.1. TZ a D.2.6.4."									
VV 425.80 425,800									
VV "Výkop zeminy pro vybudování sjezdu trvalého"									
VV "Plocha v řezu * šířka kce"									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0.96+0.45)*8		11,280				
	VV		"Výkop zeminy pro vybudování sjezdu dočasného a ponechání zeminy v místě"						
	VV		"Plocha v řezu * šířka kce"						
	VV		0.83*11		9,130				
	VV		"Výkop zeminy pro rovnání před nátokem do potrubí+ pro dnový pas 500kg + pro rovnání v soutoku potoků"						
	VV		30*0.4+(2.1+0.99+3.96)+88.75*0.4		54,550				
	VV		Součet		4 375,561				
8	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	524,720		25,00	13 118,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101						
	VV		"Přemístění výkopu koryta typu 5 do valu viz. D.2.3.2."						
	VV		"Průřezová plocha * vztázná vzdálenost v řezech, viz. D.1. TZ a D.2.6.4."						
	VV		425.80		425,800				
	VV		"Přemístění výkopu tůně č. 4 do koryta v konci řešeného území"						
	VV		"Vypočteno transformací na komolý kužel"						
	VV		98.92		98,920				
	VV		Součet		524,720				
9	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	259,446		53,00	13 750,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103						
	VV		"Přemístění výkopu tůně č. 2 do koryta v konci území"						
	VV		"Vypočteno transformací na komolý kužel"						
	VV		103.5		103,500				
	VV		"Přemístění výkopu tůně č. 3 do koryta v konci území"						
	VV		"Vypočteno transformací na komolý kužel"						
	VV		118.29		118,290				
	VV		"Přemístění výkopu brod č.3 do koryta v konci území"						
	VV		"plocha výkopu v řezu * šířka"						
	VV		7.2*5.23		37,656				
	VV		Součet		259,446				
10	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3 131,505		60,00	187 890,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351104						
	VV		"Přemístění výkopu revitalizačního koryta typ 1 do zásypu koryta typu 2 a 3"						
	VV		"Průřezová plocha * vztázná vzdálenost v řezech, viz. D.1. TZ a D.2.6.1."						
	VV		2868.54		2 868,540				
	VV		"Přemístění výkopu koryta revitalizačního typu 3 a 4 do koryta v konci řešeného území"						
	VV		"Plocha v řezu * vzdálenost"						
	VV		0.075*1029		77,175				
	VV		"Přemístění výkopu 2 mokřadů do koryta v konci řešeného území"						
	VV		"Plocha mokřadů celkem * hloubka"						
	VV		(144+61)*0.3		61,500				
	VV		"Přemístění výkopu Tůně č. 1 do koryta v konci území"						
	VV		"vypočteno z transformace na komolý kužel"						
	VV		124.29		124,290				
	VV		Součet		3 131,505				
11	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	125,760		74,00	9 306,24	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162451106						
	VV		"Přesun výkopu zeminy pro vybudování sjezdu trvalého"						
	VV		"Plocha v řezu * šířka kce"						
	VV		(0.96+0.45)*8		11,280				
	VV		"Přemístění přebytku z výkopu revitalizačního koryta typ 1 do zásypu koryta v konci řešeného území"						
	VV		"Objem zeminy odkopané v korytě typu 1 - potřebná zemina na zásyp koryta typu 2 a 3"						
	VV		2894.27-2868.54		25,730				
	VV		"Přemístění výkopu 2 mokřadů do koryta v konci řešeného území"						
	VV		"Plocha mokřadů celkem * hloubka"						
	VV		(27+44+43)*0.3		34,200				
	VV		"Přesun zeminy do koryta v konci území od rovnání před nátokem do potrubí+ od dnového pasu 500kg + od rovnání v soutoku potoků"						
	VV		30*0.4+(2.1+0.99+3.96)+88.75*0.4		54,550				
	VV		Součet		125,760				
12	K	114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho	m3	8,640		245,00	2 116,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo dremem						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203101						
	VV		"Bourání a odstranění dnového opevnění v prostoru začátku řešeného území"						
	VV		"Plocha dnového opevnění * výška"						
	VV		108*0.08		8,640				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	129951122	Bourání zdiva z betonu prostého prokládaného kamenem v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	14,442		2 174,00	31 396,91	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suť na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého prokládaného kamenem						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129951122						
	VV		"Bourání betonových čel nátokových a odtokových"						
	VV		"Nátokové čelo 1 v prostoru odtoku z potrubí DN 800 v začátku území"						
	VV		"Plocha čela * hloubka čela" 2.32*1.5		3,480				
	VV		"Nátokové čelo 2 v prostoru nátoku do potrubí DN 800 v začátku území"						
	VV		"Plocha čela * hloubka čela" 1.86*0.7		1,302				
	VV		"Nátokové čelo 3 v prostoru odtoku z potrubí DN 600 v prostoru před stávajícím otevřeným korytem"						
	VV		"Plocha čela * hloubka čela" 3.12*1.5		4,680				
	VV		"Nátokové čelo 4 v prostoru nátoku do potrubí DN 300 v konci území a v místě navržené tůně č. 4"						
	VV		"Plocha čela * hloubka čela" 3.32*1.5		4,980				
	VV		Součet		14,442				
14	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů	m3	425,800		16,00	6 812,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171206111						
	VV		"Přemístění výkopu koryta typu 5 do valu viz. D.2.3.2."						
	VV		"Průřezová plocha * vztázná vzdálenost v řezech, viz. D.1. TZ a D.2.6.4."						
	VV		425.80		425,800				
15	K	R_5288_01	Montáž přehrážky	ks	23,000	200,00	1 800,00	46 000,00	
	PP		Dřevěná přehrážka						
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přehrážka popis</i> <i>- kulatina hraněná o délce 6 až 8 m o průměru min. D 200 mm</i> <i>- rozložitelná geotextilie</i>						
			<i>Tabulka přehrážek</i> <i>hloubkadélkačíslo pr.plocha hrázky (m2)</i> <i>1.68112.8</i> <i>1.68212.8</i> <i>1.68312.8</i> <i>1.68412.8</i> <i>1.68512.8</i> <i>1.68612.8</i> <i>1.68712.8</i> <i>1.68812.8</i> <i>1.68912.8</i> <i>1.681012.8</i> <i>1.671111.2</i> <i>1.66129.6</i> <i>1.26137.2</i> <i>0.84143.2</i> <i>0.87155.6</i> <i>0.87165.6</i> <i>0.88176.4</i> <i>0.88186.4</i> <i>0.87195.6</i> <i>0.87205.6</i> <i>0.86214.8</i> <i>0.86224.8</i> <i>0.86234.8</i> <i>0.86244.8</i> <i>0.88256.4</i> <i>Celkem220</i>						
	P								
	VV		"Včetně kúlů k přehrážce"						
	VV		"Montáž přehrážek viz. tabulka D.2.5.1"						
	VV		"Prostor úpravy toku typu 3 - kusů:" 12		12,000				
	VV		"Prostor úpravy toku v konci řešeného území kusů:" 11		11,000				
	VV		Součet		23,000				
16	M	MR_5288_02	Řezivo pro desky z kulatiny přehrážek	m2	209,600	290,00		60 784,00	
	PP		Řezivo pro dřevěné desky přehráže - Kulatina						
	VV		"Plocha přehrážek, viz. tabulka D.2.5.1."						
	VV		"objem 1m2 desky 0,2 m3, předpokládaný objem dřeva činí: 41.92 m3"						
	VV		220-7.2-3.2		209,600				
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3 993,010		94,00	375 342,94	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101						
	VV		"Zásyp koryta vzorového typu 2 a 3 viz. D.1., D.2.1.4. a D.2.2.2."						
	VV		"Průřezová plocha * vztázná vzdálenost v řezech, viz. D.1."						
	VV		2868.54		2 868,540				
	VV		"Zásyp koryta v konci řešeného území viz. D.2.4.1."						
	VV		"Do zásypu budou umístěny přebytké výkopy z koryta typu 1+5 mokřadů+koryto typ 3 a 4+tůně+brod č.3 a č.2+přbytek zemín z výkopu potrubí+z výkopu š"						
	VV		"Průřezová plocha * vztázná vzdálenost v řezech, viz. D.1. přehledná tabulka přesunů ve výkazu výměr"						
	VV		"Možnost uložení více zeminy v případě přebytku"						
	VV		1115.34		1 115,340				
	VV		"Zásyp po odstranění dočasného sjezdu"						
	VV		9.13		9,130				
	VV		Součet		3 993,010				
18	K	171153101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m3	325,000		144,00	46 800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zemní hrázky přírodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171153101						
	VV		"Zásyp zeminou po umístění přehrážek"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"(průměrná plocha výkopu * šířka výkopu)*počet přehrázek (6.5*2)*25		325,000				
19	K	R_5288_19	Převedení vody pomocí potrubí, včetně zřízení hrázek, přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a čerpání po celou dobu stavby a všechny SO, včetně všech souvisejících činností	soub.	1,000		50 000,00	50 000,00	
	PP		Převedení vody pomocí potrubí, včetně zřízení hrázek, přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a čerpání po celou dobu stavby a všechny SO, včetně všech souvisejících činností						
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: -pro převod požadována min. světlost potrubí DN 300 -převod vody se buduje pro každý stavební úsek viz. C.2. -čerpání kalovým čerpadlem při průtoku 10m3/hod -čerpání vody z pracovních rýh a rýh základů platí pro všechny SO V ceně jsou započteny: 1. náklady na zřízení hrázek z vhodných zemín. Lze použít kombinaci konstrukce hrázky 2. náklady na materiály zemních nebo pytlovaných hrázek 3. náklady na likvidaci hrázek a jejich úklid 4. náklady na: a) montáž, přeložení a demontáž potrubí a těsnění po dobu provozu b)opotřebení hmot c)podpůrné konstrukce (např. podpěry) 5. Potrubí a rukávec bude ve vlastnictví (nájmu) zhotovitele 6. Čerpání je uvažováno ve dne, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu pokud bude potřeba 7. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí, apod. 8. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění čerpacích jímek včetně vstrojení jímky a potřebný materiál 9. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá 10. Čerpání je uvažováno na dopravní výšku do 4 m 11. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jínce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí						
	VV		"Viz. D.1., C.2."		1,000				
	VV		1						
	D	2	Zakládání					657 316,49	
20	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	214,744	677,00	200,00	188 330,49	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad pro zpevněné plochy s rozproštěním a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/291111111						
	VV		"Podklad ze ŠD sjezdu trvalého"						
	VV		"plocha v řezu u potrubí * šířka kce + plocha nájezdových oblouků * mocnost kce"		10,229				
	VV		1.05*8+5.01*0.365						
	VV		"Podklad ze ŠD sjezdu dočasného"						
	VV		"plocha v řezu u potrubí * šířka kce + plocha nájezdových oblouků * mocnost kce"		18,225				
	VV		2.06*8+4.78*0.365						
	VV		"Podklad pod pojižděnou dočasnou plochu"						
	VV		"délka * plocha v řezu + objem zeminy okolo potrubí dočasného"						
	VV		243*0.63+33.2		186,290				
	VV		Součet		214,744				
21	K	R_5288_16	Zřízení plochy ze silničních panelů	m2	729,000	40,00	134,00	126 846,00	
	PP		Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva						
22	M	RM_5288_31	panel silniční 3,00x1,50x0,215m	kus	8,000	6 520,00		52 160,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		panel silniční 3,00x1,50x0,215m						
	VV		"Sjezd trvalý"						
	VV		8		8,000				
	VV		Součet		8,000				
23	M	MR_5288_28	Dočasně uložený panel silniční 3,00x1,50x0,215m	kus	170,000	1 614,00		274 380,00	
	PP		panel silniční 3,00x1,50x0,215m						
	VV		"Sjezd dočasný"						
	VV		8		8,000				
	VV		"Dočasná plocha z panelů"						
	VV		162		162,000				
	VV		Součet		170,000				
24	K	R_5288_17	Rozebrání dočasných zpevněných ploch ze silničních dílců a odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva včetně potrubí	soubor	1,000		15 600,00	15 600,00	
	PP		Rozebrání dočasných zpevněných ploch, s přemístěním na skládku nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních panelů						
	D	4	Vodorovné konstrukce					345 192,70	
25	K	457571111	Filtrační vrstvy ze štěrkopísku bez zhutnění frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm	m3	14,180	550,00	100,00	9 217,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísku bez zhutnění, frakce od 0-8 do 0-32 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457571111						
	VV		"Podkladní vrstva pro uložení dnových pasů a okolo dnových pasů viz. D.1. a D.2.1.5. "						
	VV		"(Plocha okolo pasů * průměrná hloubka 0.2)/2 "z důvodu frakce 63/125" + plocha rovnaniny * 0.1 mocnost podsypu"						
	VV		"Dnový pas (500kg) 1" 2.1		2,100				
	VV		"Dnový pas 2" 2.36		2,360				
	VV		"Dnový pas 3" 2.53		2,530				
	VV		"Dnový pas 4" 2.44		2,440				
	VV		"Dnový pas 5" 2.24		2,240				
	VV		"Dnový pas 6" 2.51		2,510				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					Součet				
					14,180				
26	K	457571214	Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého bez zhutnění frakce 32 až 63 mm	m3	14,350	950,00	150,00	15 785,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457571214						
VV			"Podkladní vrstva brodu č.3 viz. D.2.5.4. "						
VV			"průřezová vrstva podkladní vrstvy brodu * šířka brodu"						
VV			2,87*5						
VV			Součet						
			14,350						
27	K	457571217	Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého bez zhutnění frakce 63 až 125 mm	m3	8,110	900,00	150,00	8 515,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce od 63 do 125 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457571217						
VV			"Vrstva pro uložení okolo dnových pasů viz. D.1. a D.2.1.5. "						
VV			"(Plocha okolo pasů * průměrná hloubka 0.2)/2 "z důvodu frakce 0/32""						
VV			"Dnový pas 1" 0.99						
VV			0,990						
VV			"Dnový pas 2" 1.39						
VV			1,390						
VV			"Dnový pas 3" 1.49						
VV			1,490						
VV			"Dnový pas 4" 1.44						
VV			1,440						
VV			"Dnový pas 5" 1.32						
VV			1,320						
VV			"Dnový pas 6" 1.48						
VV			1,480						
VV			Součet						
			8,110						
28	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyplněním spár těženým kamenivem	m3	106,176	1 900,00	800,00	286 675,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463212121						
VV			"Výpočet probíhá pomocí plochy " mocnosti kce"						
VV			"viz. C.3., D.1., D.2.1.5., D.2.5.4., D.2.1.4 "						
VV			"Rovnanina do 80kg"						
VV			"Plocha brodu uvnitř " mocnost" 21.05*0.4						
VV			8,420						
VV			"Rovnanina do 200kg"						
VV			"Plocha brodu obvod " mocnost" 23.95*0.4						
VV			9,580						
VV			"Plocha na soutoku Křížového a Perneckého potoka " mocnost" 89*0.4						
VV			35,600						
VV			"Plocha dnové pasy v korytě typu 2 " mocnost" 3.86+4.164+4+3.656+4.136						
VV			19,816						
VV			"Nátok do potrubí u koryta typu 2" 30*0.4						
VV			12,000						
VV			"Rovnanina do 500kg"						
VV			"Plocha dnový pas v korytě typu 1 " mocnost" 9.9*0.4						
VV			3,960						
VV			"volně ložený kámen v korytě typu 1 30 ks(objem jednoho kamene " počet)" 0.56*30						
VV			16,800						
VV			Součet						
			106,176						
29	K	R_5288_03	Vodorovné přemístění a uložení vybouraného materiálu na místo uložení, uložení materiálu včetně poplatků, dle platné legislativy	soub.	1,000		10 000,00	10 000,00	
PP			Přemístění vybouraného materiálu na místo uložení, uložení materiálu včetně poplatků, dle platné legislativy						
VV			"Potrubí DN 800 bet. + 4 x čelo betonové + dnové opevnění"						
VV			1						
			1,000						
30	K	R_5288_29	Uložení a rozproštění materiálu z SO.5. do valu, dle platné legislativy	soub.	1,000		15 000,00	15 000,00	
PP			Přemístění vybouraného materiálu na místo uložení, uložení materiálu včetně poplatků, dle platné legislativy						
VV			"Šachty DN 1000 betonové 18 ks"						
VV			1						
			1,000						
D 8			Trubní vedení						
			139 060,00						
31	K	810491811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 800 do 1000	m	201,400		410,00	82 574,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 800 do 1000						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/810491811						
VV			"Bourání potrubí DN 800 v prostoru koryta typu 1"						
VV			"délka potrubí" 201.4						
			201,400						
32	K	R_5288_21	Oprava odtokového objektu u silnice	m3	1,000	10 000,00	8 000,00	18 000,00	
PP			Oprava odtokového objektu u silnice						
VV			"Do opravovaného objektu bude umístěn kámen z prostoru koryta nhového typu 1"						
VV			"přibližné množství betonu pro opravu objektu"						
VV			1						
VV			1,000						
VV			Součet						
			1,000						
33	K	871395221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 400	m	28,000	600,00	80,00	19 040,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 400						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871395221						
VV			"Potrubí do kce trvalého sjezdu + do kce dočasného sjezdu + do kce dočasné pojižděné pochy"						
VV			9+9+10						
			28,000						
34	K	R_5288_04	Výplň potrubí betonem tř. C 25/30 XF 3 délky do 50 m	m3	4,200	4 000,00	630,00	19 446,00	
PP			Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových betonem délky do 50 m tř. C -/5						
VV			"Do vyplňovaného otvoru bude umístěn kámen případně jiný materiál k zabránění průtoku betonu"						
VV			"Výplň potrubí DN 300 betonem v místě nátokového čela v oblasti navržené tůně č.4 do vzdálenosti max 10 m"						
VV			"Plocha průřezová " délka"						
VV			0.07*10						
VV			0,700						
VV			"Výplň potrubí DN 300 betonem v oblasti navržené tůně č.3 do vzdálenosti max 10 m"						
VV			"Plocha průřezová " délka"						
VV			0.07*10						
VV			0,700						
VV			"Výplň potrubí DN 600 betonem v oblasti navržené tůně č.1 do vzdálenosti max 10 m"						
VV			"Plocha průřezová " délka"						
VV			0.28*10						
			2,800						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		4,200				
D 998			Přesun hmot					207 798,85	
35	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	t	1 187,422		175,00	207 798,85	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998312011						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace Křížového potoka, ř.km 0,000 - 2,050
Objekt:
SO.2. - Revitalizace toku IDVT 12000598

KSO:
Místo: Pernek

CC-CZ:
Datum: 09.01.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

IČ: 28149131
DIČ: CZ28149131

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Materiál			52 920,50
Montáž			72 141,01
Cena bez DPH			125 061,51
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	125 061,51	21,00%	26 262,92
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		151 324,43

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Křížového potoka, ř.km 0,000 - 2,050
Objekt: SO.2. - Revitalizace toku IDVT 12000598

Místo: Pernek
Zadavatel: Lesy České republiky s.p.
Uchazeč: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

Datum: 09.01.2025
Projektant: [redacted]
Zpracovatel: vodohospodářský
rozvoj a výstavba
s.c.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	52 920,50	72 141,01	125 061,51
HSV - Práce a dodávky HSV	52 920,50	72 141,01	125 061,51
1 - Zemní práce	2 288,00	32 753,13	35 041,13
4 - Vodorovné konstrukce	47 832,50	26 552,50	74 385,00
8 - Trubní vedení	2 800,00	441,00	3 241,00
998 - Přesun hmot	0,00	12 394,38	12 394,38

Stavba: Revitalizace Křížového potoka, ř.km 0,000 - 2,050
Objekt: **SO.2. - Revitalizace toku IDVT 12000598**

Místo: Pernek
Zadavatel: Lesy České republiky s.p.
Uchazeč: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

Datum: 09.01.2025
Projektant: [REDACTED]
Zpracovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba 2.6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Gena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	125 061,51
-------------------------------	-------------------

D		HSV		Práce a dodávky HSV					125 061,51	
D		1		Zemní práce					35 041,13	
1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	250,665		63,00	15 791,90	CS ÚRS 2023 01	
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151104							
VV			"Výkop koryta revitalizačního typu 3 a 4 viz. D.1. a C.3."							
VV			"Koryto revitalizační šířky 0,5m a hloubky 0,15m"							
VV			"Plocha v řezu * vzdálenost"							
VV			0.075*65		4,875					
VV			"Výkop brod č.1"							
VV			"plocha výkopu v řezu * šířka"							
VV			5.56*9		50,040					
VV			"Výkop koryta typu 5 s následným přesunem do valu"							
VV			"Průřezová plocha * vztažná vzdálenost v řezech, viz. D.1. TZ a C.3."							
VV			1.5*130.5		195,750					
VV			Součet		250,665					
2	K	129951122	Bourání zdiva z betonu prostého prokládaného kamenem v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	0,984		2 174,00	2 139,22	CS ÚRS 2023 01	
PP			Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého prokládaného kamenem							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129951122							
VV			"Bourání betonového čela nátokového objektu u navrženého brodu č.1"							
VV			"Plocha čela * hloubka čela" 0.82*1.2		0,984					
VV			Součet		0,984					
3	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	195,750		25,00	4 893,75	CS ÚRS 2023 01	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101							
VV			"Přemístění výkopu koryta typu 5 do valu"							
VV			"Průřezová plocha * vzdálenost, viz. D.1."							
VV			130.5*1.5		195,750					
VV			Součet		195,750					
4	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,875		60,00	292,50	CS ÚRS 2023 01	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351104							
VV			"Přemístění výkopu koryta revitalizačního typu 3 a 4 do koryta v konci řešeného území"							
VV			"Plocha v řezu * vzdálenost"							
VV			0.075*65		4,875					
VV			Součet		4,875					
5	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů	m3	195,750		16,00	3 132,00	CS ÚRS 2023 01	
PP			Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním							
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171206111							
VV			"Přemístění výkopu koryta typu 5 do valu"							
VV			"Průřezová plocha * vzdálenost, viz. D.1."							
VV			130.5*1.5		195,750					
6	K	R_5288_01	Montáž přehrážky	ks	1,000	200,00	1 800,00	2 000,00		
PP			Dřevěná přehrážka							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Přehrážka popis - kulatina hraněná o délce 6 až 8 m o průměru min. D 200 mm - rozložitelná geotextilie Tabulka přehrážek hloubkadélkačíslo př.plocha hrázky (m2) 1.68112.8 1.68212.8 1.68312.8 1.68412.8 1.68512.8 1.68612.8 1.68712.8 1.68812.8 1.68912.8 1.681012.8 1.671111.2 1.66129.6 1.26137.2 0.84143.2 0.87155.6 0.87165.6 0.88176.4 0.88186.4 0.87195.6 0.87205.6 0.86214.8 0.86224.8 0.86234.8 0.86244.8 0.88256.4 Celkem220									
P									
VV "Včetně kúlů k přehrážce"									
VV "Montáž přehrážek viz. tabulka D.2.5.1"									
VV "Prostor montáže přehrážky v místě budování brodu č.1:" 1									
VV Součet									
7	M	MR_5288_02	Řezivo pro desky z kulatiny přehrážek	m2	7,200	290,00		2 088,00	
PP Řezivo pro dřevěné desky přehráže - Kulatina									
VV "Plocha přehrážek, viz. tabulka D.2.5.1."									
VV "objem 1m2 desky 0,2 m3, předpokládaný objem dřeva činí:									
VV 1.44 m3"									
VV 7.2									
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	50,040		94,00	4 703,76	CS ÚRS 2023 01
PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101									
VV "Zásyp koryta v prostoru u brodu č. 1, viz. D.2.5.2."									
VV "Plocha v řezu * šířka"									
VV "5.21*9.605" 50.04									
VV Součet									
D 4 Vodorovné konstrukce									
9	K	457571214	Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého bez zhutnění frakce 32 až 63 mm	m3	14,350	950,00	150,00	15 785,00	CS ÚRS 2023 01
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457571214									
VV "Podkladní vrstva brodu č.1 viz. D.2.5.2."									
VV "průřezová vrstva podkladní vrstvy brodu * šířka brodu"									
VV 2,87*5									
VV Součet									
10	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyplněním spár těženým kamenivem	m3	18,000	1 900,00	800,00	48 600,00	CS ÚRS 2023 01
PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463212121									
VV "Výpočet probíhá pomocí plochy * mocnosti kce"									
VV "viz. C.3., D.1., D.2.5.2."									
VV "Rovnanina do 80kg"									
VV "Plocha brodu uvnitř * mocnost" 21.05*0.4									
VV "Rovnanina do 200kg"									
VV "Plocha brodu obvod * mocnost" 23.95*0.4									
VV Součet									
11	K	R_5288_03	Vodorovné přemístění a uložení vybouraného materiálu na místo uložení, uložení materiálu včetně poplatků, dle platné legislativy	soub.	1,000		10 000,00	10 000,00	
PP Přemístění vybouraného materiálu na místo uložení, uložení materiálu									
VV včetně poplatků, dle platné legislativy									
VV "čelo betonové v prostoru navrženého brodu č.1"									
VV 1									
D 8 Trubní vedení									
12	K	R_5288_04	Výplň potrubí betonem tř. C 25/30 XF 3 délky do 50 m	m3	0,700	4 000,00	630,00	3 241,00	
PP Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových betonem									
VV délky do 50 m tř. C -/5									
VV "Do vyplňovaného otvoru bude umístěn kámen případně jiný									
VV materiál k zabránění průtoku betonu"									
VV "Výplň potrubí DN 300 betonem v místě nátokového čela v									
VV oblasti navrženého brodu č.1 do vzdálenosti max 10 m"									
VV "Plocha průřezová * délka"									
VV 0.07*10									
VV Součet									
D 998 Přesun hmot									
13	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	70,825		175,00	12 394,38	CS ÚRS 2023 01
PP Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998312011									

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace Křížového potoka, ř.km 0,000 - 2,050
Objekt:
SO.3. - Revitalizace toku IDVT 12000597

KSO:
Místo: Pernek

CC-CZ:
Datum: 09.01.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

IČ: 28149131
DIČ: CZ28149131

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Materiál			51 760,50
Montáž			57 751,45
Cena bez DPH			109 511,95
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	109 511,95	21,00%	22 997,51
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		132 509,46

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Křížového potoka, ř.km 0,000 - 2,050
Objekt: SO.3. - Revitalizace toku IDVT 12000597

Místo: Pernek
Zadavatel: Lesy České republiky s.p.
Uchazeč: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

Datum: 09.01.2025
Projektant: [redacted]
Zpracovatel: vodohospodářský
rozvoj a výstavba
s.c.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	51 760,50	57 751,45	109 511,95
HSV - Práce a dodávky HSV	51 760,50	57 751,45	109 511,95
1 - Zemní práce	1 128,00	18 419,57	19 547,57
4 - Vodorovné konstrukce	47 832,50	26 552,50	74 385,00
8 - Trubní vedení	2 800,00	441,00	3 241,00
998 - Přesun hmot	0,00	12 338,38	12 338,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Křížového potoka, ř.km 0,000 - 2,050
Objekt: SO.3. - Revitalizace toku IDVT 12000597

Místo: Pernek Datum: 09.01.2025
Zadavatel: Lesy České republiky s.p. Projektant:
Uchazeč: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o. Zpracovatel: vodohospodářský
rozvoj a výstavba
s.c.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 109 511,95

D HSV Práce a dodávky HSV 109 511,95

D 1 Zemní práce 19 547,57

1	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	88,721		76,00	6 742,80	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	-------	----------	----------------

PP
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
Součet

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151103
"Výkop koryta revitalizačního typu 3 a 4 viz. D.1. a C.3."
"Koryto revitalizační šířky 0,5m a hloubky 0,15m"
"Plocha v řezu * vzdálenost"
0.075*135
"Výkop brod č.2"
"plocha výkopu v řezu * šířka"
8.02*9.8
88,721

2	K	129951122	Bourání zdíva z betonu prostého prokládaného kamenem v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	1,944		2 174,00	4 226,26	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-------	--	----------	----------	----------------

PP
Online PSC
VV
VV
VV
Součet

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suťi na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého prokládaného kamenem
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129951122
"Bourání betonového čela nátokového objektu u navrženého brodu č.2"
"Plocha čela * hloubka čela" 2.43*0.8
1,944
1,944

3	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	79,096		60,00	4 745,76	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	-------	----------	----------------

PP
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
Součet

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351104
"Přemístění výkopu koryta revitalizačního typu 3 a 4 do koryta v konci území"
"Plocha v řezu * vzdálenost"
0.075*135
"Přemístění výkopku z brodu č.2 do koryta v konci území"
"objem výkopu - objem zásypu"
78.596-9.625
68,971
79,096

4	K	R_5288_01	Montáž přehrážky	ks	1,000	200,00	1 800,00	2 000,00	
---	---	-----------	------------------	----	-------	--------	----------	----------	--

PP
Poznámka k položce:
Přehrážka popis
- kulatina hraněná o délce 6 až 8 m o průměru min. D 200 mm
- rozložitelná geotextilie

P
Tabulka přehrážek
hloubkadélkačíslo př.plocha hrážky (m2)
1.68112.8
1.68212.8
1.68312.8
1.68412.8
1.68512.8
1.68612.8
1.68712.8
1.68812.8
1.68912.8
1.681012.8
1.671111.2
1.66129.6
1.26137.2
0.84143.2
0.87155.6
0.87165.6
0.88176.4
0.88186.4
0.87195.6
0.87205.6
0.86214.8
0.86224.8
0.86234.8
0.86244.8
0.88256.4
Celkem220

VV
VV
VV
VV
Součet

"Včetně kúlů k přehrážce"
"Montáž přehrážek viz. tabulka D.2.5.1"
"Prostor úpravy a umístění brodu č.1 kusů:" 1
1,000
1,000

5	M	MR_5288_02	Řezivo pro desky z kulatiny přehrážek	m2	3,200	290,00		928,00	
---	---	------------	---------------------------------------	----	-------	--------	--	--------	--

PP
Řezivo pro dřevěnné desky přehráže - Kulatina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Plocha přehrázek, viz. tabulka D.2.5.1."						
	VV		"objem 1m2 desky 0,2 m3, předpokládaný objem dřeva čini:						
	VV		0.64 m3"						
	VV		3.2		3,200				
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,625		94,00	904,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101						
	VV		"Zásyp koryta v prostoru u brodu č. 2, viz. D.2.5.3."						
	VV		"Plocha v řezu * šířka"						
	VV		1.75*5.5		9,625				
	VV		Součet		9,625				
D	4		Vodorovné konstrukce					74 385,00	
7	K	457571214	Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého bez zhutnění frakce 32 až 63 mm	m3	14,350	950,00	150,00	15 785,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457571214						
	VV		"Podkladní vrstva brodu č.1 viz. D.2.5.2."						
	VV		"průřezová vrstva podkladní vrstvy brodu * šířka brodu"						
	VV		2.87*5		14,350				
	VV		Součet		14,350				
8	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyplněním spár těženým kamenivem	m3	18,000	1 900,00	800,00	48 600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463212121						
	VV		"Výpočet problha pomocí plochy * mocnosti kce"						
	VV		"viz. C.3., D.1., D.2.5.2."						
	VV		"Rovnanina do 80kg"						
	VV		"Plocha brodu uvnitř * mocnost" 21.05*0.4		8,420				
	VV		"Rovnanina do 200kg"						
	VV		"Plocha brodu obvod * mocnost" 23.95*0.4		9,580				
	VV		Součet		18,000				
9	K	R_5288_03	Vodorovné přemístění a uložení vybouraného materiálu na místo uložení, uložení materiálu včetně poplatků, dle platné legislativy	soub.	1,000		10 000,00	10 000,00	
	PP		Přemístění vybouraného materiálu na místo uložení, uložení materiálu včetně poplatků, dle platné legislativy						
	VV		"čelo betonové v prostoru navrženého brodu č.2"						
	VV		1		1,000				
D	8		Trubní vedení					3 241,00	
10	K	R_5288_04	Výplň potrubí betonem tř. C 25/30 XF 3 délky do 50 m	m3	0,700	4 000,00	630,00	3 241,00	
	PP		Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových betonem délky do 50 m tř. C -/5						
	VV		"Do vyplňovaného otvoru bude umístěn kámen případně jiný materiál k zabránění průtoku betonu"						
	VV		"Výplň potrubí DN 300 betonem v místě nátokového čela v oblasti navrženého brodu č.2 do vzdálenosti max 10 m"						
	VV		"Plocha průřezová * délka"						
	VV		0.07*10		0,700				
	VV		Součet		0,700				
D	998		Přesun hmot					12 338,38	
11	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	t	70,505		175,00	12 338,38	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998312011						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace Křížového potoka, ř.km 0,000 - 2,050
Objekt:
SO.4. - Paralelní odvodnění

KSO:
Místo: Pernek

CC-CZ:
Datum: 09.01.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

IČ: 28149131
DIČ: CZ28149131

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Materiál			576 866,93
Montáž			381 517,60
Cena bez DPH			958 384,52
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	958 384,52	21,00%	201 260,75
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 159 645,27

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Křížového potoka, ř.km 0,000 - 2,050
Objekt: SO.4. - Paralelní odvodnění

Místo: Pernek
Zadavatel: Lesy České republiky s.p.
Uchazeč: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

Datum: 09.01.2025
Projektant: [redacted]
Zpracovatel: vodohospodářský
rozvoj a výstavba
s.c.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	576 866,93	381 517,60	958 384,52
HSV - Práce a dodávky HSV	576 866,93	381 517,60	958 384,52
1 - Zemní práce	1 320,00	130 889,20	132 209,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	14 486,90	6 862,90	21 349,80
4 - Vodorovné konstrukce	15 830,80	16 665,60	32 496,40
8 - Trubní vedení	545 229,23	125 425,23	670 654,45
998 - Přesun hmot	0,00	101 674,67	101 674,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Křížového potoka, ř.km 0,000 - 2,050
Objekt: SO.4. - Paralelní odvodnění

Místo: Pernek Datum: 09.01.2025
Zadavatel: Lesy České republiky s.p. Projektant:
Uchazeč: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o. Zpracovatel: vodohospodářský
rozvoj a výstavba
s.c.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 958 384,52

D HSV Práce a dodávky HSV 958 384,52

D 1 Zemní práce 132 209,20

1	K	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	939,870		53,00	49 813,11	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	-------	-----------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151105
VV "Výkop potrubí DN 200"
VV "délka * plocha v řezu výkopu v průměrné hloubce 1.34m"
VV 441*1.66 732,060
VV "Výkop šachet stávajících k odstranění do dostatečné hloubky oca 1m"
VV "Výpočet z transformace na komolý kužel - objem šachty * počet šachet"
VV (1.83-0.79)*18 18,720
VV "Výkop šachet nových"
VV "Výpočet z transformace na komolý kužel"
VV 17.19*11 189,090
VV "Vše ve sklonu 1:1,5"
VV Součet 939,870

2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,270		29,00	413,83	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	-------	--------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102
VV "Přemístění zeminy z výkopu nového potrubí do prostoru šachet odstraněných"
VV 14.27 14,270
VV Součet 14,270

3	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	284,280		60,00	17 056,80	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	-------	-----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351104
VV "Zásyp koryta v konci řešeného území"
VV "Objem přebytečné zeminy z výkopu potrubí - zemina uložená do stávajících šachet + zemina z šachet nových přebytečná"
VV 286.9-14.27+11.65 284,280
VV Součet 284,280

4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	655,590		94,00	61 625,46	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	-------	-----------	----------------

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
VV "Zásyp nad obspané uložené potrubí zeminou z výkopu"
VV "objem zeminy odkopané - objem štěrků k podsypu a obsypu"
VV 732.06-66.225-220.675 445,160
VV "Zásyp šachet stávajících"
VV "objem výkopu + objem šachet, všech 18 ks"
VV (18.77+14.22) 32,990
VV "Zásyp šachet nových po uložení"
VV "Objem odkopané zeminy pro uložení - objem šachet uložených"
VV 189.09-11.65 177,440
VV Součet 655,590

5	K	R_5288_23	Označení šachty v prostoru kůlem	kus	11,000		180,00	1 980,00	
---	---	-----------	----------------------------------	-----	--------	--	--------	----------	--

PP Označení šachty v prostoru kůlem
VV 11 11,000

6	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	11,000	120,00		1 320,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	---	-----	--------	--------	--	----------	----------------

PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m
VV 11 11,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 21 349,80

7	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	0,260	4 400,00	630,00	1 307,80	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	----------	----------------

PP Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321311116
VV "Viz :D.1."
VV "Podkladní beton pod nátokový objekt"0,26 0,260

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	5,200	385,00	578,00	5 007,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010						
	VV		"Viz.:D.1."						
	VV		"Součet ploch bednění"						
	VV		"Čelo nátoky vnější" (1,2*1,2)-(3,14*0,3*0,3)		1,157				
	VV		"Čelo nátoky vnitřní" (0,8*1,0)-(3,14*0,3*0,3)		0,517				
	VV		"Obvod dna"4*1,2*0,2		0,960				
	VV		"Křídla:plocha křídla * počet bednění"1*1/2*4		2,000				
	VV		"Bednění šikminy křídla"Sqrt(1*1+1*1)*0,2*2		0,566				
	VV		Součet		5,200				
9	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,059	27 300,00	14 700,00	2 478,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211						
	VV		"Viz.D.1."						
	VV		"Výztuž nátokového objektu kari-sítí"						
	VV		"čelo: plocha "přepočten na tuny"(1,1*1,1*2)*7,9/1000		0,019				
	VV		"dno:plocha "přepočten na tuny"1,1*1,1*2*7,9/1000		0,019				
	VV		"Křídla: plocha "přepočten na tun" 1,1*1,1*2*7,9/1000		0,019				
	VV		"Čelo Křídla: plocha "přepočten na tun"						
	VV		Sqrt(1,1*1,1+1,1*1,1)*0,1*2*7,9/1000		0,002				
	VV		Součet		0,059				
10	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	0,680	4 015,00	1 485,00	3 740,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321116						
	VV		"Viz.: D.1"						
	VV		"Objem betonu pro nátokový objekt"0,68		0,680				
	VV		Součet		0,680				
11	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	5,200		157,00	816,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010						
	VV		"Viz.:D.1."						
	VV		"Součet ploch bednění"						
	VV		"Čelo nátoky vnější" (1,2*1,2)-(3,14*0,3*0,3)		1,157				
	VV		"Čelo nátoky vnitřní" (0,8*1,0)-(3,14*0,3*0,3)		0,517				
	VV		"Obvod dna"4*1,2*0,2		0,960				
	VV		"Křídla:plocha křídla * počet bednění"1*1/2*4		2,000				
	VV		"Bednění šikminy křídla"Sqrt(1*1+1*1)*0,2*2		0,566				
	VV		Součet		5,200				
12	K	R_5288_20	Česle nátokového objektu	Kpl.	1,000	7 000,00	1 000,00	8 000,00	
	PP		Česle nátokového objektu, dodávka a montáž česlí do dokončeného nátokového objektu SO.4. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Materiál:</i> <i>Ocelový plochý pás 4x50x800mm - 2ks</i> <i>Ocelová tyč M14x1350 - 9 ks</i>						
	P		<i>Svařované spoje</i> <i>Kotvení: Mechanická kotva M10x100 TMC 107A2 - 8ks</i> <i>Opatřeno základním nátěrem a dvěma finálními nátěry</i>						
	VV		"viz.:D.1."						
	VV		"Dodávka a montáž česlí"						
	VV		"Ks"1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
	D	4	Vodorovné konstrukce					32 496,40	
13	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyplněním spár těženým kamenivem	m3	8,332	1 900,00	800,00	22 496,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, třídného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463212121						
	VV		"Výpočet probíhá pomocí plochy * mocnosti ke"						
	VV		"viz. C.3."						
	VV		"Rovnanina do 80kg"						
	VV		"Opevnění v prostoru odstraňované šachty č.1"						
	VV		"Plocha * mocnost" 2.65*0.4		1,060				
	VV		"Opevnění odtoku z paralelního odvodnění č.4"						
	VV		"plocha * mocnost"11.35*0.4		4,540				
	VV		"Opevnění odtoku z paralelního odvodnění č.3"						
	VV		"plocha * mocnost"4.08*0.4		1,632				
	VV		"Opevnění odtoku z paralelního odvodnění č.2 v prostoru navržené tůně č.2"						
	VV		"plocha * mocnost"1.35*0.4		0,540				
	VV		"Opevnění odtoku z paralelního odvodnění č.1 v prostoru navržené tůně č.1"						
	VV		"plocha * mocnost"1.40*0.4		0,560				
	VV		Součet		8,332				
14	K	R_5288_03	Vodorovné přemístění a uložení vybouraného materiálu na místo uložení, uložení materiálu včetně poplatků, dle platné legislativy	soub.	1,000		10 000,00	10 000,00	
	PP		Přemístění vybouraného materiálu na místo uložení, uložení materiálu včetně poplatků, dle platné legislativy						
	VV		"Šachty DN 1000 betonové 18 ks"						
	VV		1		1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	8		Trubní vedení					670 654,45	
15	K	810491811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 800 do 1000	m	36,000		410,00	14 760,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 800 do 1000						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/810491811						
	VV		"Bourání betonových šachet DN 1000 celkem 18 ks průměrně 2m 1 šachta"						
	VV		18*2		36,000				
16	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	11,000	170,00	686,00	9 416,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894414111						
	VV		11		11,000				
17	M	59224356	dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x98x60cm	kus	11,000	12 000,00		132 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x98x60cm						
	VV		11		11,000				
18	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	29,000	230,00		6 670,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000						
	VV		29		29,000				
19	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	18,000	150,00	571,00	12 978,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894411311						
	VV		18		18,000				
20	M	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	4,000	3 500,00		14 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm						
	VV		4		4,000				
21	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	8,000	2 100,00		16 800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm						
	VV		8		8,000				
22	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm	kus	6,000	1 400,00		8 400,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm						
	VV		6		6,000				
23	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	11,000	120,00	447,00	6 237,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894414211						
	VV		11		11,000				
24	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	11,000	3 800,00		41 800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm						
	VV		11		11,000				
25	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	11,000	250,00	1 967,00	24 387,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899103112						
	VV		11		11,000				
26	M	55241011	poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm bez ventilace	kus	11,000	5 600,00		61 600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm bez ventilace						
	VV		11		11,000				
27	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	441,900	172,00	20,00	84 844,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871355221						
	VV		"Celkem bude uloženo 441m potrubí viz. D.3.1. + potrubí od nátokového objektu k šachtě"						
	VV		441+0.9		441,900				
28	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	66,225	715,00	381,00	72 582,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111						
	VV		"lože pod potrubí"						
	VV		"délka*šířka*mocnost + potrubí u nátokového objektu"						
	VV		441*1*0,15+0.5*1*0.15		66,225				
29	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	220,675		140,00	30 894,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101						
	VV		"obsyp potrubí"						
	VV		"délka potrubí * šířka * mocnost + obsyp potrubí u nátokového objektu"						
	VV		441*1*0.5+0.5*1*0.35		220,675				
30	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	441,350	293,00		129 315,55	CS ÚRS 2023 01
	PP		kamenivo drcené drobné frakce 0/4						
	VV		220,675*2 "Přepočtené koeficientem množství"		441,350				
31	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	441,000	6,00	3,00	3 969,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722111						
	VV		441		441,000				
D	998		Přesun hmot					101 674,67	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	510,928		199,00	101 674,67	CS ÚRS 2023 01

PP
Online PSC

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod.
dopravní vzdálenost do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace Křížového potoka, ř.km 0,000 - 2,050
Objekt:
SO.5. - Kácení

KSO:
Místo: Pernek

CC-CZ:
Datum: 09.01.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

IČ: 28149131
DIČ: CZ28149131

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			49 244,00
Cena bez DPH			49 244,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 244,00	21,00%	10 341,24
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		59 585,24

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Křížového potoka, ř.km 0,000 - 2,050
Objekt: SO.5. - Kácení

Místo: Pernek
Zadavatel: Lesy České republiky s.p.
Uchazeč: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

Datum: 09.01.2025
Projektant: [redacted]
Zpracovatel: vodohospodářský
rozvoj a výstavba
s.c.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00	49 244,00	49 244,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	49 244,00	49 244,00
1 - Zemní práce	0,00	49 244,00	49 244,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Křížového potoka, ř.km 0,000 - 2,050

Objekt: SO.5. - Kácení

Místo: Pernek

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Uchazeč: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

Datum: 09.01.2025

Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								49 244,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV						49 244,00	
D	1	Zemní práce						49 244,00	
1	K	111251102	Odstranění dřevin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	325,000		20,00	6 500,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění dřevin a stromů s odřezáním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251102						
VV			"Dojde k pokácení dřevin Olše lepkavé"						
VV			180+145						
					325,000				
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	120,000		119,00	14 280,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101101						
VV			"Počet listnatých stromů k pokácení viz. C.4.1, C.4.2. a C.4.3."						
VV			120						
					120,000				
3	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000		214,00	214,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101102						
VV			"Počet listnatých stromů k pokácení viz. C.4.1, C.4.2. a C.4.3."						
VV			1						
					1,000				
4	K	112101104	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000		492,00	492,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101104						
VV			"Počet listnatých stromů k pokácení viz. C.4.1, C.4.2. a C.4.3."						
VV			1						
					1,000				
5	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	30,000		68,00	2 040,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101121						
VV			"Počet jehličnatých stromů k pokácení viz. C.4.1, C.4.2. a C.4.3."						
VV			30						
					30,000				
6	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	325,000		13,00	4 225,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112155311						
VV			"Štěpkování a přesun do prostoru valu u SO.1."						
VV			325						
					325,000				
7	K	112155115	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	150,000		139,00	20 850,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112155115						
VV			"Štěpkování a přesun do prostoru valu u SO.1."						
VV			150						
					150,000				
8	K	112155121	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením	kus	1,000		200,00	200,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 300 do 500 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112155121						
VV			"Štěpkování a přesun do prostoru valu u SO.1."						
VV			1						
					1,000				
9	K	162201404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000		443,00	443,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201404						
VV			"Přesun a shození do prostoru zasypávaného koryta typu 3"						
VV			1						
					1,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace Křížového potoka, ř.km 0,000 - 2,050
Objekt:
SO.6. - Výsadba

KSO:
Místo: Pernek

CC-CZ:
Datum: 09.01.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

IČ: 28149131
DIČ: CZ28149131

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Materiál				52 782,00
Montáž				14 479,43
Cena bez DPH				67 261,43
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	67 261,43	21,00%		14 124,90
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH	v CZK			81 386,33

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Křížového potoka, ř.km 0,000 - 2,050
Objekt: SO.6. - Výsadba

Místo: Pernek
Zadavatel: Lesy České republiky s.p.
Uchazeč: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

Datum: 09.01.2025
Projektant: [redacted]
Zpracovatel: vodoohospodářský
rozvoj a výstavba
s.c.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	52 782,00	14 479,43	67 261,43
HSV - Práce a dodávky HSV	52 782,00	14 479,43	67 261,43
1 - Zemní práce	52 782,00	13 662,00	66 444,00
998 - Přesun hmot	0,00	817,43	817,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Křížového potoka, ř.km 0,000 - 2,050

Objekt: SO.6. - Výsadba

Místo: Pernek

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Uchazeč: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

Datum: 09.01.2025

Projektant: vodorovně

Zpracovatel: rozvoj a výstavba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								67 261,43	
D	HSV	Práce a dodávky HSV						67 261,43	
D	1	Zemní práce						66 444,00	
1	K	119005155	Vytyčení výsadeb s rozmístěním soliterních rostlin přes 50 kusů	kus	66,000		35,00	2 310,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace soliterních přes 50 kusů						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119005155						
VV			66						
2	K	183104311	Kopání jamek pro výsadbu sazenic D 400 mm hl 600 mm v půdě nezabuřeněné zemina 1	kus	66,000		17,00	1 122,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Kopání jamek pro výsadbu sazenic velikost jamky průměr 400 mm, hl. 600 mm v půdě nezabuřeněné zemina 1						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183104311						
VV			66						
3	K	184004411	Výsadba sazenic stromů v přes 1500 do 3000 mm do jamky D 400 mm hl 600 mm	kus	66,000		20,00	1 320,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení hlíny stromů (odrostků) v. přes 1500 do 3000 mm, jamky o průměru 400 mm, hl. 600 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184004411						
VV			66						
4	M	02650381	jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/ 150-200cm	kus	26,000	86,00		2 236,00	CS ÚRS 2023 01
PP			jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/ 150-200cm						
VV			"Výsadba Jeřáb ptačí viz. C.5"						
VV			26						
5	M	RM_5288_05	Dub zimní 150 - 200 cm	ks	7,000	600,00		4 200,00	
PP			Dub zimní						
VV			7						
6	M	RM_5288_06	Javor klen 150 - 200 cm	ks	14,000	600,00		8 400,00	
PP			Javor klen						
VV			14						
7	M	RM_5288_07	Třešeň ptačí 150 - 200 cm	ks	19,000	500,00		9 500,00	
PP			Třešeň ptačí						
VV			19						
8	K	184215112	Ukotovení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kulem D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m	kus	198,000	7,00	30,00	7 326,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Ukotovení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kulem, délky přes 1 do 2 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184215112						
VV			"Ukotovení kmene 3 kůly"						
VV			66*3						
9	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	198,000	120,00		23 760,00	CS ÚRS 2023 01
PP			kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m						
VV			198						
10	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem ručně pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	66,000	50,00	45,00	6 270,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184813121						
VV			66						
D	998	Přesun hmot						817,43	
11	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,211		675,00	817,43	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojné dopravní vzdálenost do 5000 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace Křížového potoka, ř.km 0,000 - 2,050
Objekt:
SO.7. - Přeložka vedení CETIN

KSO:
Místo: Pernek

CC-CZ:
Datum: 09.01.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

IČ: 28149131
DIČ: CZ28149131

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			18 388,40
Cena bez DPH			18 388,40
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 388,40	21,00%	3 861,56
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		22 249,96

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Křížového potoka, ř.km 0,000 - 2,050
Objekt:

SO.7. - Přeložka vedení CETIN

Místo: Pernek
Zadavatel: Lesy České republiky s.p.
Uchazeč: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

Datum: 09.01.2025
Projektant:
Zpracovatel: vodohospodářský
rozvoj a výstavba
s.c.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00	18 388,40	18 388,40
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	18 388,40	18 388,40
1 - Zemní práce	0,00	18 388,40	18 388,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Křížového potoka, ř.km 0,000 - 2,050
Objekt:

SO.7. - Přeložka vedení CETIN

Místo: Pernek

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Uchazeč: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

Datum: 09.01.2025

Projektant:

Zpracovatel: vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 388,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

18 388,40

D 1

Zemní práce

18 388,40

1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	17,200		103,00	1 771,60	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV VV VV VV Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151101 "Výkop pod navrženým revitalizačním korytem" "Výkop pro přeložku Cetin, viz. D.4.1." "Plocha v řezu * šířka výkopu" 8.6*2 17,200									
2	K	R_5288_22	Přeložka vedení Cetin	soubor	1,000		15 000,00	15 000,00	
PP VV VV Přeložka vedení Cetin viz. Pernek rozpočet v E. Dokladová část "viz. E. DOKladová část" 1 1,000									
3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	17,200		94,00	1 616,80	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV VV VV Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101 "Záyp pod navrženým revitalizačním korytem" "Zásyp po provedení přeložky Cetin, viz. D.4.1." "Plocha v řezu * šířka záspyu" 8.6*2 17,200									

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace Křížového potoka, ř.km 0,000 - 2,050
Objekt:
VON - VON

KSO:
Místo: Pernek

CC-CZ:
Datum: 09.01.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

IČ: 28149131
DIČ: CZ28149131

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			153 000,00
Cena bez DPH			153 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	153 000,00	21,00%	32 130,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		185 130,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Křížového potoka, ř.km 0,000 - 2,050
Objekt: VON - VON

Místo: Pernek
Zadavatel: Lesy České republiky s.p.
Uchazeč: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

Datum: 09.01.2025
Projektant: [redacted]
Zpracovatel: vodohospodářský
rozvoj a výstavba
s.r.o.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00	153 000,00	153 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Křížového potoka, ř.km 0,000 - 2,050

Objekt: VON - VON

Místo: Pernek Datum: 09.01.2025

Zadavatel: Lesy České republiky s.p. Projektant: [redacted]

Uchazeč: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o. Zpracovatel: vodohospodářsky
rozvoj a výstavba
s.c.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								153 000,00	
1	K	R_5288_08	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií, čištění vozidel apod.	soubor	1,000		5 000,00	5 000,00	
PP			Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií, čištění vozidel apod.						
VV			1	1,000					
2	K	R_5288_09	Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.	soubor	1,000		60 000,00	60 000,00	
PP			Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.						
P			Poznámka k položce:						
VV			- geodetické práce při výstavbě						
			1	1,000					
3	K	R_5288_10	Aktualizace povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.	soubor	1,000		3 000,00	3 000,00	
PP			Aktualizace povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.						
VV			1	1,000					
4	K	R_5288_11	Vypracování havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem, popř. i správcem povodí.	soubor	1,000		3 000,00	3 000,00	
PP			Vypracování havarijního plánu.						
VV			1	1,000					
5	K	R_5288_12	Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).	soubor	1,000		2 000,00	2 000,00	
PP			Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).						
VV			1	1,000					
6	K	R_5288_13	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště		1,000		3 000,00	3 000,00	
PP			Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště						
VV			1	1,000					
7	K	R_5288_14	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu	soub.	1,000		5 000,00	5 000,00	
PP			Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu						
P			Poznámka k položce:						
VV			Např. umístění měrné latě, povinnost zajištění havarijní soupravy po celou dobu stavby apod.						
			1	1,000					
8	K	R_5288_18	Zajištění přítomnosti pracovníka Cetin pana Wawreyna pro provedení přeložky Cetin tel. +420 606 767 051	soub.	1,000		2 000,00	2 000,00	
PP			Zajištění přítomnosti pracovníka Cetin pana Wawreyna pro provedení přeložky Cetin tel. +420 606 767 051						
VV			1	1,000					
9	K	R_5288_27	Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.	soubor	1,000		5 000,00	5 000,00	
PP			Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.						
10	K	R_5288_24	Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmulvněného) stavu.	soubor	1,000		15 000,00	15 000,00	
PP			Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmulvněného) stavu.						
11	K	R_5288_25	Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	soubor	1,000		10 000,00	10 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.						
12	K	R_5288_15	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům.	soubor	1,000		30 000,00	30 000,00	
PP			Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.						
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - součástí geodetické části bude polohové a výškové geodetické zaměření oblasti - zaměření bude provedeno maximálně se střední souřadnicovou chybou Uxy=0,14 m, Uh=0,12 m dle ČSN 01 3410</i>						
13	K	R_5288_26	Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty včetně srovnání do měřitelných figur, přiblížení na místo předání a nezbytné manipulace.	soubor	1,000		5 000,00	5 000,00	
PP			Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty včetně srovnání do měřitelných figur, přiblížení na místo předání a nezbytné manipulace.						
14	K	R_5288_30	Vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.	soubor	1,000		5 000,00	5 000,00	
PP			Vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.						