

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: Hroší stavby Morava, a. s.
Průmyslová 955/4,
779 00 Olomouc – Holice
IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-2217/2024

c) Specifikace požadovaného Díla:

- Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2024 – ST Ostrava – obvod 2

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Stavba: Oprava geometrických parametrů koleje ASP u ST Ostrava-Obvod VPOII
Objekt: Příloha k objednávce č. 5/2025

Místo: Louky nad Olší – Karviná hl. n., kolej č.1 ve dnech 20. až 21.3. 2025, kolej č.2 ve dnech 25. až 26.3. 2025, Louky nad Olší – Karviná dolí kolej č.1 (3) dne 16.3. 2025

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Zhotovitel: Hroší stavby Morava, a. s.

Louky nad Olší – Karviná hl. n., kolej č.1, 2, Louky nad Olší – Karviná doly kolej č.1 (3)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
73	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3			
	PP		Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.				
277	K	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km			
	PP		Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového avýškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.				
634	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t			
	PP		Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1				
826	K	7594107415	Demontáž lanového ukolejnění / propojení ze stojiny kolejnice	kus			
	PP		Demontáž lanového ukolejnění / propojení ze stojiny kolejnice				
827	K	7594105415	Montáž připojení lanového ukolejnění / propojení na stojinu kolejnice	kus			
	PP		Montáž připojení lanového ukolejnění / propojení na stojinu kolejnice				
828	K	7592007160	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus			
	PP		Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady				
829	K	7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí mezikolejnicového upevňovadla (Clamp, Vortok apod)	kus			
	PP		Montáž balízy do kolejiště pomocí mezikolejnicového upevňovadla (Clamp, Vortok apod)				
830	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus			
	PP		Demontáž informačního bodu MIB 6				
831	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus			
	PP		Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení				
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t			
	PP		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.				

839	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	
	PP		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.		
849	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.		
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	
	PP		Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích		
					celkem: 1 983 148,95

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení: .

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **1 983 148,95,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 16.3. 2025

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31.3. 2025

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: Louky nad Olší – Karviná hl. n., kolej č.1 ve dnech 20. až 21.3. 2025, kolej č.2 ve dnech 25. až 26.3. 2025, Louky nad Olší – Karviná doly kolej č.1 (3) dne 16.3. 2025, veškeré práce budou probíhat ve výlukách

Místo realizace Díla (Staveniště):

Traťové úseky: Louky nad Olší – Karviná hl. n., kolej č.1, 2, Louky nad Olší – Karviná doly kolej č.1 (3)

Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 6.2. 2025

Vytvořil: