

IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174 627 00 Brno		TECHNICKÝ ZMĚNOVÝ LIST č.25
--	---	------------------------------------

NÁZEV STAVBY: „Krematorium Jihlavská 1, generální oprava technologie a zázemí“ v Brně	
--	--

Popis změny:

Jedná se o změnu technického řešení kotvení povlakové krytiny střechy kolumbária č. 4, a to záměnou celoplošného lepení střešní folie za mechanické kotvení, které je v daném případě vhodnějším řešením pro možnost prodloužení životnosti střešního pláště.

				Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
<u>DOPAD NA CENU:</u>	ANO x	NE	<u>VCP</u>	473,778.00 Kč	99,493.38 Kč	573,271.38 Kč
<u>DOPAD NA TERMÍN :</u>	NE	NE x	<u>MPC</u>	- 473,778.00 Kč	- 99,493.38 Kč	- 573,271.38 Kč
			<u>CELKEM ZL</u>	- Kč	- Kč	- Kč

<u>VYPRACOVAL:</u> Ing. Tomáš Pavelka	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>
---	----------------------	-----------------------

--

<u>ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE:</u> Ing. Tomáš Pavelka	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174 627 00 Brno	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>
<u>ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:</u> Ing. Lea Olšáková	Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. Koliště 1909/7 602 00 Brno	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>
<u>ZÁSTUPCE TDS:</u> Bc. Miloš Vlček	Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 Brno	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>
<u>ZÁSTUPCE PROJEKTANTA:</u> Ing. Arch. Robert Ševčík	PamArch s.r.o. Podnikatelská 2902/4 612 00 Brno	<u>DATUM:</u>	<u>PODPIS:</u>

REKAPITULACE K TZL č.25

Jedná se o změnu technického řešení kotvení povlakové krytiny střechy kolumbária č. 4, a to záměnou celoplošného lepení střešní folie za mechanické kotvení, které je v daném případě vhodnějším řešením pro možnost prodloužení životnosti střešního pláště.

			Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
S3-03	Stávající kolumbárium - oprava povrchů, odvodu dešťových vod				
03-1.	Kolumbárium 4	VCP	473,778.00 Kč	99,493.38 Kč	573,271.38 Kč
		MPC	-473,778.00 Kč	-99,493.38 Kč	-573,271.38 Kč
CELKEM TZL č.25		VCP	473,778.00 Kč	99,493.38 Kč	573,271.38 Kč
		MPC	-473,778.00 Kč	-99,493.38 Kč	-573,271.38 Kč
			0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MZ-22-08b3	S3 - Generální oprava krematoria včetně zázemí
O:	S3-03	Stávající kolumbárium - oprava povrchů, odvodu dešťových vod
R:	03-1	Kolumbárium 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	712	Povlakové krytiny				473,778.00
19a		Povlakové krytiny střech do 10° pryžemi fólií kotvenou, bez dodávky fólie	m2	795.00000	450.30	357,990.83
	712391171RZ5	Položení podkladní textilie na střeších do 10°	m2	795.00000	101.50	80,692.50
24	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	%	4,386.83330	8.00	35,094.67

Celkem						473,778.00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

S:	MZ-22-08b3	S3 - Generální oprava krematoria včetně zázemí
O:	S3-03	Stávající kolumbárium - oprava povrchů, odvodu dešťových vod
R:	03-1	Kolumbárium 4

Díl:	4	Vodorovné konstrukce					-102,433.50
	1	457311117R00	Vyrovňovací beton beton C 20/25	m3	-19.89000	5,150.00	-102,433.50
Díl:	712	Povlakové krytiny					-371,344.50
	19	712361703R00	Povlakové krytiny střech do 10° pryžemi fólií přilepenou v plné ploše, bez dodávky fólie	m2	-795.00000	432.50	-343,837.50
	24	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	%	-3,438.37500	8.00	-27,507.00

Celkem	-473,778.00
---------------	--------------------