

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)
						Celkem
<b>Rekonstrukce společných prostor Červený Újezd</b>						<b>968 096,20</b>
<b>Bourací práce</b>						<b>185 605,54</b>
		Demontáž původní zvětralé omítky v rozsahu 100%	m2	119,00	476,65	56 721,35
		Demontáž původní zvětralé omítky v rozsahu 30%	m2	43,00	459,09	19 740,87
		Demontáž původní podlahy v rozsahu 100% v tloušťce 4mm	m2	106,00	487,32	51 655,92
		Demontáž původního linolea	m2	15,00	156,00	2 340,00
		Ostranění původní malby v rozsahu 100%	m2	324,00	85,00	27 540,00
		Demontáž původních zásobníků vody	ks	2,00	2 600,00	5 200,00
		Skládka včetně odvozu a uskladnění na skládce	t	3,98	2 980,00	11 860,40
		Přesun hmot pro podlahy , výšky do 12 m	t	3,98	2 650,00	10 547,00
<b>Stavební práce</b>						<b>759 300,66</b>
		Dodání a montáž nového linolea	m2	15,00	965,64	14 484,60
		Dodání a montáž schodnic lepených	ks	10,00	532,01	5 320,10
		Provedení sanačních omítek ručně v rozsahu 100% včetně penetrace	m2	119,00	1 993,16	237 186,04
		Štuková omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně včetně penetrace	m2	84,00	1 287,47	108 147,48
		Zhotovení nové podlahy PUR systém	m2	106,00	2 377,63	252 028,78
		Dodání a montáž plastových omítkových rohů	ks	10,00	288,51	2 885,10
		Dodání a montáž kovových omítkových rohů	ks	2,00	590,72	1 181,44
		Provedení nového nátěru kovových zárubní	ks	11,00	500,00	5 500,00
		Dozdění ostění z tvárnic Ytong na lepidlo	m2	1,00	6 209,04	6 209,04
		Provedení dvojnásobní protiplísňové barvy	m2	398,00	198,76	79 106,48
		Skládka včetně odvozu a uskladnění na skládce	t	2,32	2 980,00	6 913,60
		Přesun hmot pro podlahy , výšky do 12 m	t	2,32	2 650,00	6 148,00
		Úklid prostor	kpl	1,00	11 000,00	11 000,00
		Doprava	kpl	1,00	23 190,00	23 190,00
<b>Instalatérské práce</b>						<b>23 190,00</b>
		Dodání a montáž nového zásobníku teplé vody 120l včetně úpravy rozvodů	kpl	1,00	23 190,00	23 190,00