

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0007/2025/DEL
Stavba: Kompletní oprava koupelny

KSO:
Místo: Litoměřice d.n. - výpravní budova Nádražní čp.535/

CC-CZ:
Datum: 24. 1. 2025

Zadavatel:
Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
DELTAXX s.r.o., Bářská 1635, 434 01 Most

IČ: 28738519
DIČ: CZ28738519

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			210 487,32
Sazba daně			Výše daně
DPH	zákl. přenesen: 21,00%	Základ daně	0,00
	sníží. přenesen: 12,00%	210 487,32	0,00
Cena s DPH	v	CZK	210 487,32

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

0007/2025/DEL

Stavba:

Kompletní oprava koupelny

Místo:

Litoměřice d.n. - výpravní budova Nádražní čp.535/

Datum:

24. 1. 2025

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL

Projektant:

Zhotovitel:

DELTA XX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		210 487,32	210 487,32	
0007/2025 /DEL	Kompletní oprava koupelny	210 487,32	210 487,32	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kompletní oprava koupelny

KSO:

Místo: Litoměřice d.n. - výpravní budova Nádražní čp.535/

24. 1. 2025

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL

70994234

CZ70994234

Zhotovitel:

DELTA XX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

28738519

CZ28738519

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		210 487,32
	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	0,00	0,00
sníž. přenesená	210 487,32	0,00
Cena s DPH	v CZK	210 487,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kompletní oprava koupelny

Místo: Litoměřice d.n. - výpravní budova Nádražní čp.535/

24. 1. 2025

Zadavatel: Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL

Zhotovitel: DELTAXX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN8 - Další náklady na pracovníky	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kompletní oprava koupelny

Místo: Litoměřice d.n. - výpravní budova Nádražní čp.535/

24. 1. 2025

Zadavatel: Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL

Zhotovitel: DELTAXX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem						0,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV			0,00	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce			0,00	
1	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	1,800		0,00
	PP	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože					
	Online PSC	objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272225					
	VV	0,9*2			1,800		
	VV	Součet			1,800		
2	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	2,000		0,00
	PP	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291121					
	VV	2			2,000		
	VV	Součet			2,000		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			0,00	
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	4,200		0,00
	PP	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612135101					
	VV	12*0,1			1,200		
	VV	20*0,15			3,000		
	VV	Součet			4,200		
4	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	3,890		0,00
	PP	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu					
	Online PSC	sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn					
	VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001					
	VV	0,9*2*2			3,600		
	VV	0,1*2			0,200		
	VV	0,9*0,1			0,090		
	VV	Součet			3,890		
5	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	4,200		0,00
	PP	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325111					
	VV	12*0,1			1,200		
	VV	20*0,15			3,000		
	VV	Součet			4,200		
6	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,360		0,00
	PP	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311135					
	VV	6,8*0,2			1,360		
	VV	Součet			1,360		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00	
7	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	15,000		0,00
	PP	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111					
	VV	15			15,000		
	VV	Součet			15,000		
8	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,360		0,00
	PP	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042241					
	VV	6,8*0,2			1,360		
	VV	Součet			1,360		
9	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	6,800		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965081213				
	VV		6,8		6,800		
	VV		Součet		6,800		
10	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	12,000		0,00
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031153				
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
11	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	10,000		0,00
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031164				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
12	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	21,300		0,00
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059541				
	VV		21,3		21,300		
	VV		Součet		21,300		
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				0,00
13	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	5,415		0,00
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013212				
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,415		0,00
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501				
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	270,750		0,00
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509				
	VV		5,415*50 'Přepočtené koeficientem množství		270,750		
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,415		0,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631				
	D	998	Přesun hmot				0,00
17	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	3,940		0,00
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018002				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
18	K	721170972	Potrubí z PVC krácení trub DN 50	kus	1,000		0,00
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 50				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721170972				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
19	K	721170973	Potrubí z PVC krácení trub DN 70	kus	2,000		0,00
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 70				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721170973				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
20	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	1,000		0,00
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171913				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
21	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 75				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171914				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
22	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	6,000		0,00
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174043				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
23	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	6,000		0,00
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174044				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
24	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000		0,00
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194105				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
25	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,000		0,00
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194107				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
26	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	12,000		0,00
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111				
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
27	K	998721312	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	74,005		0,00
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721312				
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
28	K	722171912	Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 16 do 20 mm	kus	2,000		0,00
	PP		Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 16 do 20 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722171912				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
29	K	722171932	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 16 do 20 mm	kus	2,000		0,00
	PP		Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 16 do 20 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722171932				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
30	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	20,000		0,00
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174002				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
31	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000		0,00
	PP		Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722179191				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
32	K	722179192	Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 mm do 15 svarů	soubor	1,000		0,00
	PP		Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svarů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722179192				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
33	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	10,000		0,00
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181211				
	VV		10		10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
VV			Součet		10,000		
34	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	10,000		0,00
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181231				
VV			10		10,000		
VV			Součet		10,000		
35	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	5,000		0,00
PP			Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722190401				
VV			5		5,000		
VV			Součet		5,000		
36	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		0,00
PP			Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722190901				
VV			2		2,000		
VV			Součet		2,000		
37	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	3,000		0,00
PP			Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220861				
VV			3		3,000		
VV			Součet		3,000		
38	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	20,000		0,00
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290226				
VV			20		20,000		
VV			Součet		20,000		
39	K	722290234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	20,000		0,00
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234				
VV			20		20,000		
VV			Součet		20,000		
40	K	998722312	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	118,586		0,00
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722312				
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty				0,00
41	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	1,000		0,00
PP			Demontáž klozetů kombi				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725110814				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
42	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad vodorovný	soubor	1,000		0,00
PP			Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725112022				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
43	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000		0,00
PP			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725210821				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
44	K	725211604	Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000		0,00
PP			Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupce nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 650 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211604				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
45	K	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubor	1,000		0,00
PP			Demontáž van ocelových rohových				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725220841				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
46	K	725241513	Vanička sprchová keramická čtvercová 900x900 mm	soubor	1,000		0,00
PP			Sprchové vaničky keramické čtvercové 900x900 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725241513			
		VV	1		1,000	
		VV	Součet		1,000	
47	K	725244103	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm	soubor	1,000	0,00
		PP	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 900 mm			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725244103			
		VV	1		1,000	
		VV	Součet		1,000	
48	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2" s přípojevací trubičkou	soubor	1,000	0,00
		PP	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s přípojevací trubičkou G 1/2"			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725819401			
		VV	1		1,000	
		VV	Součet		1,000	
49	M	55141002	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem	kus	1,000	0,00
		PP	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem			
		VV	1		1,000	
		VV	Součet		1,000	
50	M	55190003	flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 1/2" 500mm	m	1,000	0,00
		PP	flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 1/2" 500mm			
		VV	1		1,000	
		VV	Součet		1,000	
51	K	725819402	Montáž ventilů rohových G 1/2" bez přípojevací trubičky	soubor	1,000	0,00
		PP	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových bez přípojevací trubičky G 1/2"			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725819402			
		VV	1		1,000	
		VV	Součet		1,000	
52	M	55141002	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem	kus	1,000	0,00
		PP	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem			
		VV	1		1,000	
		VV	Součet		1,000	
53	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	1,000	0,00
		PP	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725822611			
		VV	1		1,000	
		VV	Součet		1,000	
54	K	725849412	Montáž baterie sprchové nástěnné s pevnou výškou sprchy	kus	1,000	0,00
		PP	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s pevnou výškou sprchy			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725849412			
		VV	1		1,000	
		VV	Součet		1,000	
55	M	55145588	baterie sprchová bez příslušenství	kus	1,000	0,00
		PP	baterie sprchová bez příslušenství			
		VV	1		1,000	
		VV	Součet		1,000	
56	M	55145003	souprava sprchová komplet	sada	1,000	0,00
		PP	souprava sprchová komplet			
		VV	1		1,000	
		VV	Součet		1,000	
57	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	2,000	0,00
		PP	Demontáž odpadních ventilů všech přípojevacích dimenzí			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725850800			
		VV	2		2,000	
		VV	Součet		2,000	
58	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	2,000	0,00
		PP	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725860811			
		VV	2		2,000	
		VV	Součet		2,000	
59	K	998725312	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	291,000	0,00
		PP	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725312			
D	726		Zdravotechnika - předstěnové instalace			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
60	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	1,000	0,00
	PP		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726131041			
	VV		1		1,000	
	VV		Součet		1,000	
61	K	998726312	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	82,400	0,00
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998726312			
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud			0,00
62	K	74112201R	Úprava elektroinstalace	soub	1,000	0,00
	PP		Úprava elektroinstalace			
	VV		1		1,000	
	VV		Součet		1,000	
63	K	741372112	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	2,000	0,00
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních panelových hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372112			
	VV		2		2,000	
	VV		Součet		2,000	
64	M	34825011	svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélníkové 0,09-0,36m2 2200-5000lm	kus	2,000	0,00
	PP		svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélníkové 0,09-0,36m2 2200-5000lm			
	VV		2		2,000	
	VV		Součet		2,000	
65	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	0,00
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810001			
	VV		1		1,000	
	VV		Součet		1,000	
66	K	998741312	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	227,472	0,00
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741312			
	D	763	Konstrukce suché výstavby			0,00
67	K	763113341	SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	1,344	0,00
	PP		Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 155 - 650 mm, profil 50			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763113341			
	VV		1,2*1,12		1,344	
	VV		Součet		1,344	
68	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	6,800	0,00
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131451			
	VV		6,8		6,800	
	VV		Součet		6,800	
69	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	6,800	0,00
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714			
	VV		6,8		6,800	
	VV		Součet		6,800	
70	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	6,800	0,00
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131751			
	VV		6,8		6,800	
	VV		Součet		6,800	
71	M	28329274	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	7,640	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
	PP		fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2			
	VV		6,8*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		7,640	
72	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	6,800	0,00
	PP		Podhled ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131771			
	VV		6,8		6,800	
	VV		Součet		6,800	
73	K	763131911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	kus	2,000	0,00
	PP		Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze sádkartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily, velikost do 0,10 m2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131911			
	VV		2		2,000	
	VV		Součet		2,000	
74	K	998763512	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	97,437	0,00
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763512			
	D	766	Konstrukce truhlářské			0,00
75	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	0,00
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660001			
	VV		1		1,000	
	VV		Součet		1,000	
76	M	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	1,000	0,00
	PP		dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm			
77	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000	0,00
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660729			
	VV		1		1,000	
	VV		Součet		1,000	
78	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	1,000	0,00
	PP		dveřní kování interiérové rozetové klika/klika			
	VV		1		1,000	
	VV		Součet		1,000	
79	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	0,00
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691914			
	VV		1		1,000	
	VV		Součet		1,000	
80	K	998766312	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	38,854	0,00
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766312			
	D	771	Podlahy z dlaždic			0,00
81	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	6,800	0,00
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771111011			
	VV		6,8		6,800	
	VV		Součet		6,800	
82	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	6,800	0,00
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011			
	VV		6,8		6,800	
	VV		Součet		6,800	
83	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	6,800	0,00
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151011			
	VV		6,8		6,800	
	VV		Součet		6,800	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
84	K	771574436	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	6,800	0,00
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574436			
	VV		6,8		6,800	
	VV		Součet		6,800	
85	M	59761151	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	7,480	0,00
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2			
	VV		6,8		6,800	
	VV		Součet		6,800	
	VV		6,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,480	
86	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	6,800	0,00
	PP		Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771592011			
	VV		6,8		6,800	
	VV		Součet		6,800	
87	K	998771312	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	117,243	0,00
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771312			
	D	781	Dokončovací práce - obklady			0,00
88	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	25,100	0,00
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781111011			
	VV		21,3		21,300	
	VV		(0,9+0,9+0,1)*2		3,800	
	VV		Součet		25,100	
89	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	25,100	0,00
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011			
	VV		21,3		21,300	
	VV		(0,9+0,9+0,1)*2		3,800	
	VV		Součet		25,100	
90	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	21,300	0,00
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151031			
	VV		21,3		21,300	
	VV		Součet		21,300	
91	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	21,300	0,00
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151041			
	VV		21,3		21,300	
	VV		Součet		21,300	
92	K	781472218	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2	m2	25,100	0,00
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 19 do 22 ks/m2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472218			
	VV		21,3		21,300	
	VV		(0,9+0,9+0,1)*2		3,800	
	VV		Součet		25,100	
93	M	59761702	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2	m2	27,610	0,00
	PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2			
	VV		21,3		21,300	
	VV		(0,9+0,9+0,1)*2		3,800	
	VV		Součet		25,100	
	VV		25,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		27,610	
94	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	5,900	0,00
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492211			
	VV		2+2+0,9+0,9+0,1		5,900	
	VV		Součet		5,900	
95	M	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm	m	6,195	0,00
	PP		lišta ukončovací z PVC 8mm			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
	VV		2+2+0,9+0,9+0,1		5,900		
	VV		Součet		5,900		
	VV		5,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,195		
96	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	12,000		0,00
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495115				
	VV		2*6		12,000		
	VV		Součet		12,000		
97	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	25,100		0,00
	PP		Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495211				
	VV		21,3		21,300		
	VV		(0,9+0,9+0,1)*2		3,800		
	VV		Součet		25,100		
98	K	998781312	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	364,736		0,00
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781312				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				0,00
99	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	1,560		0,00
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301311				
	VV		(1+2,1+2,1)*0,3		1,560		
	VV		Součet		1,560		
100	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	1,560		0,00
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301401				
	VV		(1+2,1+2,1)*0,3		1,560		
	VV		Součet		1,560		
101	K	783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,560		0,00
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783324101				
	VV		(1+2,1+2,1)*0,3		1,560		
	VV		Součet		1,560		
102	K	783325101	Mezinátěr jednonásobný akrylátový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,560		0,00
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783325101				
	VV		(1+2,1+2,1)*0,3		1,560		
	VV		Součet		1,560		
103	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,560		0,00
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783327101				
	VV		(1+2,1+2,1)*0,3		1,560		
	VV		Součet		1,560		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
104	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	15,300		0,00
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111001				
	VV		15,3		15,300		
	VV		Součet		15,300		
105	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	8,500		0,00
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181121				
	VV		15,3-6,8		8,500		
	VV		Součet		8,500		
106	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	15,300		0,00
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101				
	VV		15,3		15,300		
	VV		Součet		15,300		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
107	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZ54232			
	VV		prohlídka a zaměření			
	VV		1		1,000	
	VV		Součet		1,000	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
D	VRN4		Inženýrská činnost			0,00
108	K	040001000	Inženýrská činnost	%	1,500	0,00
	PP		Inženýrská činnost			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/040001000			
D	VRN8		Další náklady na pracovníky			0,00
109	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	3,000	0,00
	PP		Doprava zaměstnanců			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/081002000			

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5386279

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 69553b53-02c5-4e18-a2e1-237b78fff752

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.02.2025 08:00:29

Hash komponenty: e2c1d118eb962e14502cf32ff7cf0278fe3ed2d865e909653d2d7ddb78b48053

Hashovací funkce: sha256Hex



dc9de34f-922e-48e2-91d3-3240ef64af8e