

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2024-011 SZ Uherčice - obnova 2.NP západního křídla, stropy a podlahy**

Objekt: **01 Zámek Uherčice**

Rozpočet: **1000-01 Změnový rozpočet č. 1**

Objednatel: **Národní památkový ústav** IČO: 75032333  
 Valdštejnské náměstí 162/3 DIČ: CZ75032333  
 11800 Praha - Malá Strana

Zhotovitel: **INEX Moravské Budějovice, s.r.o.** IČO: 48531235  
 Husova 890 DIČ: CZ48531235  
 67602 Moravské Budějovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-13 827,66
PSV	36 606,72
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>22 779,06</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>12 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>22 779,06 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem bez DPH** **22 779,06 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			-4 129,80	-18,1
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			34 980,00	153,6
783	Nátěry	PSV			5 756,52	25,3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			-13 827,66	-60,7
Cena celkem					22 779,06	100,0

## Položkový rozpočet

S:	2024-011	SZ Uherčice - obnova 2.NP západního křídla, stropy a podlahy
O:	01	Zámek Uherčice
R:	1000-01	Změnový rozpočet č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>	<b>-4 129,80</b>					
1	762712120	Montáž prostorových vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 nová položka - cena RTS 2024/II : m.č. 255 - úprava nosného trámu u obvodového zdiva : 7,0	m	7,00000	447,00	3 129,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
2	762711820	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 nová položka - cena RTS 2024/II : m.č. 255 - úprava nosného trámu u obvodového zdiva : 7,0	m	7,00000	75,80	530,60	RTS 24/ II	RTS 24/ II
3	762811210	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna položka smluvního rozpočtu č. 12 = 253,-- Kč : m.č. 256 - chybějící záklop nad trámy : 42	m2	42,00000	253,00	10 626,00	RTS 24/ II	Indiv
4	762822130	Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2 položka smluvního rozpočtu č. 13 = 398,-- Kč : m.č. 256 - odpočet ponechaných stropních trámů : -6,5*7	m	-45,50000	398,00	-18 109,00	RTS 24/ II	Indiv
5	762841812	Demontáž podbití stropů z prken s omítkou položka smluvního rozpočtu č. 14 = 143,-- Kč : m.č. 256 - odpočet ponechaných stropních trámů : -7,0*7	m2	-49,00000	201,00	-9 849,00	RTS 24/ II	Indiv
6	762895000	Spojovací prostředky pro montáž stropů položka smluvního rozpočtu č. 17 = 550,-- Kč : m.č. 256 - odpočet ponechaných stropních trámů : - 6,5*7*0,18*0,18*1,1 vč. prořezu : m.č. 256 - chybějící záklop nad trámy : 42*0,03 m.č. 255 - úprava nosného trámu u obvodového zdiva : 7,0*0,0224	m3	-0,20482	550,00	-112,65	RTS 24/ II	Indiv
7	762083130RV1	Profilování zhlaví trámů do 320 cm2 úprava zapuštěním m.č. 255 - úprava zhlaví povalových stropů : 60 úprava zapuštěním :	kus	60,00000	189,00	11 340,00	Vlastní	Indiv
8	60510990	Řezivo středové SM/BO jakost I. tl. 25 - 30 mm převzatá cena ze smluvního rozpočtu = p.č. 18 : m.č. 256 - chybějící záklop nad trámy +10% prořez : 42*0,03*1,1 m.č. 255 - úprava nosného trámu u obvodového zdiva : 7,0*0,0224*1,1	m3	1,55848	15 600,00	24 312,29	RTS 24/ II	Indiv
9	60515285.A	Hranol stavební SM nad 200 x 200 mm, 6 - 10 m položka smluvního rozpočtu č. 21 = 15800,-- Kč : m.č. 256 - odpočet ponechaných stropních trámů : - 6,5*7*0,18*0,18*1,1 vč. prořezu :	m3	-1,62162	15 800,00	-25 621,60	RTS 24/ II	Indiv
10	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	-37,54360	10,00	-375,44	RTS 24/ II	Indiv
<b>Díl: 782</b>		<b>Konstrukce z přírodního kamene</b>	<b>34 980,00</b>					
11	782-101	Renovace kamenných prahů renovace kamenných prahů : 4 rozměr délka cca 155 cm, šířka cca 23 cm : očištění, demontáž nepatřičných částí : mechanické odstranění degradovaných částí : a jejich nahrazení částmi z nového autentického materiálu : (mušlový vápenec) : doplnění chybějících částí a spár z minerální autentické směsi kamene : barevné sjednocení :	kus	4,00000	7 950,00	31 800,00	Vlastní	Kalkul
12	998782202	Přesun hmot pro kamenické práce, výšky do 12 m	%	318,00000	10,00	3 180,00	RTS 24/ II	Indiv

## Položkový rozpočet

S:	2024-011	SZ Uherčice - obnova 2.NP západního křídla, stropy a podlahy
O:	01	Zámek Uherčice
R:	1000-01	Změnový rozpočet č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>5 756,52</b>		
13	783782205	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	64,68000	89,00	5 756,52	RTS 24/ II	Indiv
		položka smluvního rozpočtu č. 23 = 89,-- Kč :						
		m.č. 256 - chybějící záklop nad trámy : 42*2*1,1		92,40000				
		m.č. 256 - odpočet ponechaných stropních trámů : - 6,5*7*0,18*4		-32,76000				
		m.č. 255 - úprava nosného trámu u obvodového zdiva : 7,0*0,18*4		5,04000				
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>-13 827,66</b>		
14	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	-3,06600	889,00	-2 725,67	RTS 24/ II	Indiv
15	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-3,06600	463,00	-1 419,56	RTS 24/ II	Indiv
16	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-137,97000	41,00	-5 656,77	RTS 24/ II	Indiv
17	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-3,06600	318,00	-974,99	RTS 24/ II	Indiv
18	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-15,33000	29,00	-444,57	RTS 24/ II	Indiv
19	979990162	Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	t	-3,06600	850,00	-2 606,10	RTS 24/ II	Indiv