

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:			OKAL Libivá		Doba výstavby:			Objednatel:		
Druh stavby:					Začátek výstavby:			Projektant:		
Lokalita:					Konec výstavby:			Zhotovitel:		
JKSO:					Zpracováno dne:		14.11.2024	Zpracoval:		
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava	
						Dodávka	Montáž	Celkem		
	34	Stěny a příčky								
1	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	0,20						
	62	Úprava povrchů vnější								
2	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	138,03						
3	622323041R00	Penetrace podkladu HC-4	m2	138,03						
4	622323336RT3	Zateplovací systém Stomix, fasáda, EPS F s grafitem, tl. 180 mm	m2	1,60						
5	622323350RT3	Povrchová úprava ostění, zateplovací systém s EPS F s grafitem, Stomix	m2	2,88						
6	622323337RT3	Zateplovací systém Stomix, fasáda, EPS F s grafitem, tl. 200 mm	m2	157,01						
7	622323354RT3	Zateplovací systém Stomix, ostění, EPS F s grafitem, tl. 40 mm	m2	7,25						
8	624472650RT3	Oprava vnější beton.konstr.pl.do 1 m2 tl.50 mm	kus	5,00						
9	624472101R00	Antikorozní nátěr výztuže	m2	1,00						
10	622413101R00	Penetrační nátěr savých podkladů, slož.1-2, Hasit	m2	5,48						
11	622451131R00	Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2	m2	5,48						
12	622432112R00	Omítka stěn weber-pas marmolit střednězrná	m2	5,48						
	63	Podlahy a podlahové konstrukce								
13	632477127R00	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 30 mm + penetrace	m2	9,29						
	764	Konstrukce klempířské								
14	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	12,90						
15	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	7,50						
16	764908308R00	Lindab, oplechování parapetů, rš 400 mm, enkolit	m	15,30						
17	764929502R00	Montáž odpadní trouby z lak.plechu, kruhové do D100 mm včetně dodávky	m	8,10						
18	764900035RAA	Demontáž podokapních žlabů půlkruhových	m	29,00						
19	764919511R00	Montáž žlabů z lak.plech podokapní půlkruhové rš 250mm	m	29,00						
	766	Konstrukce truhlářské								
20	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	44,82						
21	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	44,82						
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)								
22	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg - demontáž mříží	kg	125,00						
23	767662120R00	Montáž mříží pevných - svařováním	m2	8,45						
24	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg - sloupek	kg	50,00						
	771	Podlahy z dlaždic								
25	771950010RA0	Odstranění stávající dlažby, zřízení nové na schodišti	m2	0,75						
	777	Podlahy ze syntetických hmot								
26	777612111R00	Provedení epoxidového nátěru podlahy se zásypem pískem včetně materiálu	m2	4,99						
	781	Obklady (keramické)								
27	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	3,31						

	783	Nátěry		
28	783101811R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "A" oškrábáním	m2	0,62
29	783122210R00	Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email	m2	0,62
	784	Malby		
30	784900010RAB	Odstranění stávajících maleb	m2	138,03
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb		
31	938907011R00	Očištění výztuže prům.nad 10mm,ocel.kartáčem,ručně	m	3,00
	94	Lešení a stavební výtahy		
32	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	282,48
33	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	282,48
34	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	282,48
	96	Bourání konstrukcí		
35	967043111R00	Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm	m2	6,13
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		
36	978036191R00	Otlučení omítek březolitových v rozsahu 100 %	m2	5,48
	M21	Elektromontáže		
37	21000900VD	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu	soub.	1,00
	M65	Elektroinstalace		
38	650023642R00	Zakrytí otvoru čtvercového do plochy 0,025 m2	kus	4,00
	S	Přesuny sutí		
39	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,34
40	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	13,34
41	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,34
42	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	90,06
43	979990141R00	Poplatek za uložení sutí - polystyren s perlínkou, skupina odpadu 170604	t	3,34
	S01	Budovy občanské výstavby		
44	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	9,91

Poznámka: