

Výkaz výměr

Název stavby:		OKAL Libivá			Objednatel:	
Druh stavby:					Projektant:	
Lokalita:					Zhotovitel:	
Zpracoval:					Zpracováno dne: 14.11.2024	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
34 Stěny a příčky						
1		34624438 1RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm 1,30 * 0,15	m2	0,20 0,20	0,00
62 Úprava povrchů vnější						
2		62290411 2R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 13,85 * 2,50 - 4 * 1,20 * 1,20 - 1,07 * 2,12 13,85 * 2,50 - 6 * 1,12 * 2,04 - 1,49 * 2,13 10,32 * 2,50 + 10,92 * 4,25 / 2 - 1,20 * 1,20 10,32 * 2,50 + 10,92 * 4,25 / 2 - 2 * 1,20 * 1,20	m2	138,03 26,60 17,74 47,57 46,13	0,00
3		62232304 1R00	Penetrace podkladu HC-4 13,85 * 2,50 - 4 * 1,20 * 1,20 - 1,07 * 2,12 13,85 * 2,50 - 6 * 1,12 * 2,04 - 1,49 * 2,13 10,32 * 2,50 + 10,92 * 4,25 / 2 - 1,20 * 1,20 10,32 * 2,50 + 10,92 * 4,25 / 2 - 2 * 1,20 * 1,20	m2	138,03 26,60 17,74 47,57 46,13	0,00
4		62232333 6RT3	Zateplovací systém Stomix, fasáda, EPS F s grafitem, tl. 180 mm 4 * 2,00 * 0,20	m2	1,60 1,60	0,00
5		62232335 0RT3	Povrchová úprava ostění, zateplovací systém s EPS F s grafitem, Stomix 8 * 2,00 * 0,18	m2	2,88 2,88	0,00
6		62232333 7RT3	Zateplovací systém Stomix, fasáda, EPS F s grafitem, tl. 200 mm 14,25 * 2,80 - 4 * 1,20 * 1,20 - 1,07 * 2,12 14,25 * 2,80 - 6 * 1,12 * 2,04 - 1,49 * 2,13 10,72 * 2,80 + 10,92 * 4,25 / 2 - 1,20 * 1,20 10,72 * 2,80 + 10,92 * 4,25 / 2 - 2 * 1,20 * 1,20	m2	157,01 31,87 23,02 51,78 50,34	0,00
7		62232335 4RT3	Zateplovací systém Stomix, ostění, EPS F s grafitem, tl. 40 mm (7 * 1,20 * 1,20 + 2 * (2 * 2,03 + 1,12) + 2 * 2,12 + 1,07 + 2 * 2,13 + 1,49) * 0,23	m2	7,25 7,25	0,00

8	62447265 ORT3	Oprava vnější beton.konstr.pl.do 1 m2 tl.50 mm	kus	5,00	0,00
		5		5,00	
9	62447210 1R00	Antikorozní nátěr výztuže	m2	1,00	0,00
		1,0		1,00	
10	62241310 1R00	Penetrační nátěr savých podkladů, slož.1-2, Hasit	m2	5,48	0,00
		$(3,00 + 1,50) * 1,05 - 0,92 * 0,65 + 1,30 * 1,05$ $/ 2 + (0,92 + 2 * 0,65) * 0,30$		5,48	
11	62245113 1R00	Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2	m2	5,48	0,00
		$(3,00 + 1,50) * 1,05 - 0,92 * 0,65 + 1,30 * 1,05$ $/ 2 + (0,92 + 2 * 0,65) * 0,30$		5,48	
12	62243211 2R00	Omítka stěn weber-pas marmolit střednězrnná	m2	5,48	0,00
		$(3,00 + 1,50) * 1,05 - 0,92 * 0,65 + 1,30 * 1,05$ $/ 2 + (0,92 + 2 * 0,65) * 0,30$		5,48	
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
13	63247712 7R00	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 30 mm + penetrace	m2	9,29	0,00
		$3,15 * 1,50 + (3,15 + 1,50 + 0,97) * 0,25 + 6 * 0,25 * (0,20 + 0,45) / 2 + (1,80 + 3,00 + 1,50) * 0,15 + 6 * 0,50 * 0,25 + 2 * 6 * 0,25 * (0,25 + 0,40) / 2$		9,29	
764 Konstrukce klempířské					
14	76441085 0R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	12,90	0,00
		$5 * 1,20 + 6 * 1,15$		12,90	
15	76445480 1R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	7,50	0,00
		$4,00 + 3,50$		7,50	
16	76490830 8R00	Lindab, oplechování parapetů, rš 400 mm, enkolit	m	15,30	0,00
		$7 * 1,20 + 6 * 1,15$		15,30	
17	76492950 2R00	Montáž odpadní trouby z lak.plechu, kruhové do D100 mm včetně dodávky	m	8,10	0,00
		$4,30 + 3,80$		8,10	
18	76490003 5RAA	Demontáž podokapních žlabů půlkruhových	m	29,00	0,00
		$2 * 14,50$		29,00	
19	76491951 1R00	Montáž žlabů z lak.plech podokapní půlkruhové rš 250mm	m	29,00	0,00
		$2 * 14,50$		29,00	
766 Konstrukce truhlářské					
20	76641182 1R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	44,82	0,00
		$2 * 10,72 * (4,35 + 0,10) / 2 - 2 * 1,20 * 1,20$		44,82	
21	76641182 2R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	44,82	0,00
		$2 * 10,72 * (4,35 + 0,10) / 2 - 2 * 1,20 * 1,20$		44,82	
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					
22	76799980 1R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg - demontáž mříží	kg	125,00	0,00
		$5 * 25$		125,00	
23	76766212 0R00	Montáž mříží pevných - svařováním	m2	8,45	0,00

24	76799680 1R00	5 * 1,30 * 1,30 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg - sloupek 50	kg	8,45 50,00 50,00	0,00
771 Podlahy z dlaždic					
25	77195001 0RA0	Odstranění stávající dlažby, zřízení nové na schodišti 6 * 0,50 * 0,25	m2	0,75 0,75	0,00
777 Podlahy ze syntetických hmot					
26	77761211 1R00	Provedení epoxidového nátěru podlahy se zásypem pískem včetně materiálu 3,15 * 1,50 + 1,07 * 0,25	m2	4,99 4,99	0,00
781 Obklady (keramické)					
27	78110111 1R00	Vyrovnaní podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm (7 * 3 * 1,20 + 2 * (2 * 2,03 + 1,12) + 2 * 2,12 + 1,07 + 2 * 2,13 + 1,49) * 0,05 + 4 * 2,04 * 0,12	m2	3,31 3,31	0,00
783 Nátěry					
28	78310181 1R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "A" oškrábáním (2 * 1,50 + 3,15) * 2 * 0,05	m2	0,62 0,62	0,00
29	78312221 0R00	Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email (2 * 1,50 + 3,15) * 2 * 0,05	m2	0,62 0,62	0,00
784 Malby					
30	78490001 0RAB	Odstranění stávajících maleb 13,85 * 2,50 - 4 * 1,20 * 1,20 - 1,07 * 2,12 13,85 * 2,50 - 6 * 1,12 * 2,04 - 1,49 * 2,13 10,32 * 2,50 + 10,92 * 4,25 / 2 - 1,20 * 1,20 10,32 * 2,50 + 10,92 * 4,25 / 2 - 2 * 1,20 * 1,20	m2	138,0 3 26,60 17,74 47,57 46,13	0,00
93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					
31	93890701 1R00	Očištění výztuže prům.nad 10mm, ocel.kartáčem, ručně 3,0	m	3,00 3,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy					
32	94194104 1R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m (14,65 + 2 * 1,20) * 3,80 + (14,65 + 2 * 1,20) * 3,10 + 11,10 * (3,80 + 3,40) / 2 11,10 * (3,80 + 3,40) / 2 + 11,10 * 4,25 / 2 11,10 * (3,70 + 3,10) / 2 + 11,10 * 4,25 / 2	m2	282,4 8 157,61 63,55 61,33	0,00
33	94194129 1R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 (14,65 + 2 * 1,20) * 3,80 + (14,65 + 2 * 1,20) * 3,10 + 11,10 * (3,80 + 3,40) / 2 11,10 * (3,80 + 3,40) / 2 + 11,10 * 4,25 / 2 11,10 * (3,70 + 3,10) / 2 + 11,10 * 4,25 / 2	m2	282,4 8 157,61 63,55 61,33	0,00
34	94194184 1R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m (14,65 + 2 * 1,20) * 3,80 + (14,65 + 2 * 1,20) * 3,10 + 11,10 * (3,80 + 3,40) / 2 11,10 * (3,80 + 3,40) / 2 + 11,10 * 4,25 / 2	m2	282,4 8 157,61 63,55	0,00

		$11,10 * (3,70 + 3,10) / 2 + 11,10 * 4,25 / 2$			61,33
	96	Bourání konstrukcí			
35	96704311 1R00	Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm	m2	6,13	0,00
		$3,15 * 1,50 + (3,15 + 1,50 + 0,97) * 0,25$		6,13	
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			
36	97803619 1R00	Otlučení omítek březolitových v rozsahu 100 %	m2	5,48	0,00
		$(3,00 + 1,50) * 1,05 - 0,92 * 0,65 + 1,30 * 1,05 / 2 + (0,92 + 2 * 0,65) * 0,30$		5,48	
	M21	Elektromontáže			
37	21000900 VD	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu	sou b.	1,00	0,00
		1		1,00	
	M65	Elektroinstalace			
38	65002364 2R00	Zakrytí otvoru čtvercového do plochy 0,025 m2	kus	4,00	0,00
		4		4,00	
	S	Přesuny sutí			
39	97908211 1R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,34	0,00
40	97908212 1R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	13,34	0,00
		$4 * 3,33538$		13,34	
41	97908111 1RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,34	0,00
		3,33538		3,34	
42	97908112 1RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	90,06	0,00
		$27 * 3,33538$		90,06	
43	97999014 1R00	Poplatek za uložení suti - polystyren s perlínkou, skupina odpadu 170604	t	3,34	0,00
		3,33538		3,34	
	S01	Budovy občanské výstavby			
44	99801100 2R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	9,91	0,00

Poznámka: