

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219

430 03 Chomutov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE

ÚVALY DNE

CN2024/147-1

28.1.2025

Věc:

STP - 503 011 Svitávka - obnova opevnění v Kunraticích u Cvikova

Vážený,

na základě poptávky a provedeného místního šetření se zástupci objednatele ze dne 24.11. 2024 posíláme aktualizaci cenové nabídky na zajištění Stavebně technického průzkumu na vybraném úseku Svitávky v Kunraticích u Cvikova.

Rozsah prací a požadované výstupy

Specifikace rozsahu průzkumných prací vyplývá z upřesnění na místním šetření za účasti zástupců objednatele, ze kterého byl proveden zápis, který je přílohou nabídky.

Rozsah prací:

- Geodetické zaměření (celkem 560 m délky koryta, rozděleno na tři úseky) - zaměřeny budou kromě vodního toku a jeho opevnění, veškeré výustě do toku (včetně informace o druhu výustě, materiálu a DN) a konstrukce schodišť v nábrežních zdech. Dále budou zaměřena veškerá vedení inženýrských sítí a mostních objektů vedoucí přes tok. zaměření terénu (za břehovou hranou) bude provedeno tak, aby zobrazovalo důležité součásti budoucího řešení (např. komunikace, ploty a nemovitosti). Ve volném terénu v dostatečném rozsahu např. 5-10 m za břehovou hranu. Mezilehlé úseky nebudou zaměřeny (max osa koryta cca po 5 m).
- Min. celkem 16 sond zdíva
 - Z toho jádrových min. 7 sond (pr. 50 mm, délka max 1,2 m)
 - Bezjádrové vrtání min. 9 sond
 - případně doplňující kopané sondy
- Min. 15 sond základu (ověření současné úrovně založení, ověření budoucí základové spáry (předpokládáno strojně).
- Podrobný popis přírodních břehů v celkové délce cca 350 m se zaměřením na poruchy atd.

- Stručný popis profilu toku v mezilehlých úsecích cca 300 m
- Informace o umístění inženýrských sítí (IS)
- Ověření stavu záměru obnovy PB náhonu s vedením obce
- Předběžný návrh (oprav) opatření opevnění
- Statické posouzení konstrukcí
- Celkové hodnocení konstrukcí z hlediska životnosti
- Propočet ceny po jednotlivých úsecích
- Účast na 1 prezenčním výrobním výboru

Cenová nabídka

dílčí část	Náklady [Kč bez DPH]
Geodetické zaměření	85 000
Zjištění kvality a rozměrů stávajících zdí (min 16 sond)	37 000
Ověření zákl. poměrů a založení stávajících zdí (min 15 sond)	34 000
Projektční práce, projednání, kompletace výstupu	98 000

Souhrnná celková cena za Stavebně-technický průzkum je 254 000,- Kč bez DPH.

Uvedená cena zahrnuje výše uvedený rozsah prací. Podrobná cenová kalkulace je součástí

Přílohy č. 1 – podrobná kalkulace ceny

Příloha č.2 – záznam z MŠ 25.11.2024

S pozdravem



ředitel

Příloha č. 1 - Podrobná cenová kalkulace

Geodetické zaměření

činnost	Náklady [Kč bez DPH]
Geodetické zaměření	85 000
Celkem	85 000

Zjištění kvality a rozměrů stávajících zdí (min 16 sond)

činnost	Náklady [Kč bez DPH]
Vrtné práce - jádrové vrty, 7 ks	22 400
Vrtné práce - bezjádrové vrtání, bez výnosu jádra 9 ks	6 600
Kopané sondy ručně - ve vybraných místech (bez převádění vody)	8 000
Celkem	37 000

Ověření zákl. poměrů a založení stávajících zdí (min 15 sond)

strojně kopané sondy v korytě, účelem je ověření výskytu skalního podloží (nejedná se o IGP sondy, vrtné práce, dynamické penetrace), sondy prováděny ve vybraných úsecích, které umožní příjezd techniky (malý pasový bagřík)

činnost	Náklady [Kč bez DPH]
Kopané sondy strojně 15ks (bez převádění vody)	34 000
Celkem	34 000

Projednání, projekční/kancelářské práce

činnost	Náklady [Kč bez DPH]
Statické posouzení konstrukcí	36 000
Celkové zhodnocení konstrukcí a odhad životnosti	16 000
Návrh opatření nábr. opevnění a propočet ceny po jedn. úsecích	26 000
Ověření existence inženýrských sítí (IS)	6 000
Fotodokumentace s popisem	6 000
Účast na výrobním výboru	8 000
Celkem	98 000

Celkové náklady

dílčí část	Náklady [Kč bez DPH]
Geodetické zaměření	85 000
Zjištění kvality a rozměrů stávajících zdí (min 16 sond)	37 000
Ověření zákl. poměrů a založení stávajících zdí (min 15 sond)	34 000
Projednání, projekční/kancelářské práce	98 000
Celkem	254 000