



Objednávka

(číslo objednávky uvádějte ve veškeré korespondenci)

Statutární město Olomouc

V Olomouci dne: 13.02.2025

Firma:

DEKPROJEKT s.r.o.
Tiskařská 257/10
10800 Praha
IČ: 27642411

OBJEDNÁVKA

číslo: **OB00497/25/ODOP**

číslo jednací: B/22/2025/ZG

vyřizuje: Ing. Zdeňka Gajdošová
tel. č.: 588 488 454

Zboží (pracovní úkon)	Kč
Vážení, Objednáváme tímto u Vás provedení sond (technická pomoc) u podzemního parkoviště v přednádražním prostoru s následnou specifikací služeb: TECHNICKÁ POMOC - SPODNÍ STAVBA Předmětem činnosti je objekt podzemního parkoviště na ul. Jeremenkova v přednádražním prostoru žel. st. Olomouc hl. n. A. Průzkumné a přípravné práce - úvodní projednání záměru objednatele - studium poskytnutých podkladů (původní projektová dokumentace apod.) - odborný průzkum objektu se zaměřením na hydroizolační techniku, pořízení fotodokumentace D2024-077495 ze dne 8.10.2024 Podpis: - provedení a průzkum exteriérových kopaných sond u stropní konstrukce objektu (dle uvážení zhotovitele) - předpoklad provedení 5-6ti sond do postižených obvodových konstrukcí objektu, případné odebrání a vyhodnocení vzorků materiálu (cílem provedení sond je prověření skladby a povlakové hydroizolace na povrchu stropní konstrukce, ověření provedení koruny milánské stěny vůči povlakové hydroizolace stropní konstrukce, vytažení hydroizolace na prostupy VZT, vstupy konstrukce schodiště apod.) - orientační měření průběhu vlhkosti postižených obvodových konstrukcí příložným vlhkoměrem - zajištění dostupných informací o hydrogeologických poměrech v okolí objektu (zdroj Geofond) Kopané sondy budou provedeny vně objektu u vybraných částí objektu. Půdorysný rozměr sond bude cca 1x1m a bude provedena do úrovně stropní konstrukce objektu. Provedení kopaných sond provede na své náklady zhotovitel posudku. Následné zapravení sond bude provedeno opětovným vrácením původního materiálu. V případě výskytu zeleně v místech provedených sond bude tato zeď v nezbytné míře odstraněna či zakrácena. Předmětem činnosti není opětovná výsadba a obnova zeleně. Objednatel se zavazuje provést kontrolu vytipovaných míst plánovaných sond za účelem vyloučení kolize s možnými inženýrskými sítěmi apod. a zajistit případnou administrativu spojenou s prováděním těchto výkopů.	180 290,00

B. Textový výstup - popis zjištěného stavu předmětných konstrukcí v místech provedených sond - posouzení zjištěného stavu předmětných konstrukcí v místech provedených sond, případné zobecnění poznatků zjištěných v provedených sondách na předmětné konstrukce (bude-li to možné) - koncepční návrh dalšího postupu - doplňkové průzkumné práce, případně obecný návrh řešení či další činnosti vedoucí k podkladům pro návrh projektu nápravných opatření - konzultace závěrů se zástupcem objednatele (telefonicky nebo v sídle zhotovitele) Práce budou provedeny v rozsahu dle cenové nabídky v termínu do 30. 4. 2025. Celková cena za provedené služby činí 149 000,- bez DPH; 180 290,- včetně DPH.	
---	--

Záznam o provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů před vznikem závazku (§ 13 vyhl. 416/2004 Sb.).

Prohlašujeme, že byla provedena předběžná řídicí kontrola:

☐ Limitovaný příslib

.....
Datum

Prvek rozpočtu	Název prvku rozpočtu	Kč
1142	nákup služeb	180 290,00

.....
Datum

Horní ná