

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24-11_Kyselka_lazne
Stavba: Obnova fasád, vnějších vyplní otvorů, terasy a parteru hlavní budovy lázní Kyselka, Bílina

KSO:
Místo:

obec Bílina

CC-CZ:
Datum:

09.12.2024

Zadavatel:
Město Bílina, MěÚ Bílina, Břežánská 50/4, Bílina

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VOBAS s.r.o.

IČ:
DIČ:

25417045
CZ25417045

Projektant:
XXM projekt s.r.o., Jabloňová 2136/11, Praha 10

IČ:
DIČ:

18016481
CZ18016481

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			41 035 717,43
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 41 035 717,43	Výše daně 8 617 500,66
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		49 653 218,09

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	24-11_Kyselka_lazne		
Stavba:	Obnova fasád, vnějších vyplní otvorů, terasy a parteru hlavní budovy lázní Kyselka, Bílina		
Místo:	obec Bílina	Datum:	09.12.2024
Zadavatel:	Město Bílina, MěÚ Bílina, Břežánská 50/4, Bílina	Projektant:	XXM projekt s.r.o., Jabloňová 2136/11, Praha 10
Uchazeč:	VOBAS s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		41 035 717,43	49 653 218,09	
A	Rekonstrukce terasy hlavní budovy lázní Kyselka, Bílina	6 689 274,86	8 094 022,58	STA
B	Obnova parteru před hlavní budovou lázní Kyselka v Bílině	8 599 577,77	10 405 489,10	STA
C	Rekonstrukce fasád hlavní budovy Kyselka	25 746 864,80	31 153 706,41	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova fasád, vnějších vyplní otvorů, terasy a parteru hlavní budovy lázní Kyselka, Bílina
Objekt: A - Rekonstrukce terasy hlavní budovy lázní Kyselka, Bílina

KSO:
Místo: obec Bílina

CC-CZ:
Datum: 09.12.2024

Zadavatel:
Město Bílina, MěÚ Bílina, Břežanská 50/4, Bílina

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VOBAS s.r.o.

IČ: 25417045
DIČ: CZ25417045

Projektant:
XXM projekt s.r.o., Jabloňová 2136/11, Praha 10

IČ: 18016481
DIČ: CZ18016481

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		6 689 274,86		
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	6 689 274,86	21,00%	1 404 747,72	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	8 094 022,58	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova fasád, vnějších vyplní otvorů, terasy a parteru hlavní budovy lázní Kyselka, Bílina

Objekt: A - Rekonstrukce terasy hlavní budovy lázní Kyselka, Bílina

Místo: obec Bílina

Datum: 09.12.2024

Zadavatel: Město Bílina, MěÚ Bílina, Břežánská 50/4, Bílina

Projektant: XXM projekt s.r.o., Jabloňová 2136/11, Praha 10

Uchazeč: VOBAS s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	6 689 274,86
HSV - Práce a dodávky HSV	4 229 835,18
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 762 844,60
4 - Vodorovné konstrukce	33 800,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní	773 222,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 027 494,12
997 - Přesun sutě	471 715,26
998 - Přesun hmot	160 759,20
PSV - Práce a dodávky PSV	2 184 439,68
712 - Powlakové krytiny	242 700,92
762 - Konstrukce tesařské	126 963,14
763 - Konstrukce suché výstavby	48 721,79
764 - Konstrukce klempířské	202 006,13
767 - Konstrukce zámečnické	783 357,43
772 - Podlahy z kamene	634 536,57
783 - Dokončovací práce - nátěry	146 153,70
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	275 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	90 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	50 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	50 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	80 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova fasád, vnějších vyplní otvorů, terasy a parteru hlavní budovy lázní Kyselka, Bílina

Objekt: A - Rekonstrukce terasy hlavní budovy lázní Kyselka, Bílina

Místo: obec Bílina Datum: 09.12.2024

Zadavatel: Město Bílina, MěÚ Bílina, Břežánská 50/4, Bílina Projektant: XXM projekt s.r.o., Jabloňová 2136/11, Praha 10

Uchazeč: VOBAS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 689 274,86

D HSV Práce a dodávky HSV 4 229 835,18

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 762 844,60

1	K	317322511	Římsy nebo žlabové římsy z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	12,791	5 200,00	66 513,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317322511					
		VV	(1,10+3,60+8,50+3,60+40,05+1,55*2+3,60+4,80+0,80)*(0,52*0,28+0,03)		12,143			
		VV	4,45*0,52*0,28		0,648			
		VV	Součet		12,791			
2	K	317351105	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližší nižší podlahou zřízení	m2	33,124	1 000,00	33 124,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317351105					
		VV	(1,10+3,60+8,50+3,60+40,05+1,55*2+3,60+4,80+0,80)*(0,044+0,04+0,04+0,157+0,04*2+0,10)		31,878			
		VV	4,45*0,28		1,246			
		VV BeRi	Součet		33,124			
3	K	317351106	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližší nižší podlahou odstranění	m2	33,124	300,00	9 937,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317351106					
		VV	BeRi		33,124			
4	K	317359900.1	Příplatek k bednění na historickou profilaci římsy	m2	33,124	300,00	9 937,20	
		P	Poznámka k položce: ☐					
		VV	- vložení latí do bednění					
		VV	BeRi		33,124			
5	K	317361821	Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,544	52 000,00	28 288,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317361821					
		VV	"4x D 14					
		VV	(1,10+3,60+8,50+3,60+40,05+1,55*2+3,60+4,80+0,80+4,45)*1,2084*0,001*4*1,10		0,391			
		VV	"třmínky D 6 po 200 mm					
		VV	(1,10+3,60+8,50+3,60+40,05+1,55*2+3,60+4,80+0,80+4,45)/0,20*(0,55+0,25+0,05)*2*0,222*0,001*1,10		0,153			
		VV	Součet		0,544			
6	K	331231126	Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravouhlé pod omítku nebo rezné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 20 až P 25 M I, na maltu MC-5 nebo MC-10	m3	5,586	8 500,00	47 481,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331231126					
		VV	1,85*0,50*0,675		0,624			
		VV	0,50*0,50*0,675*20		3,375			
		VV	(0,50*1,00+0,50*0,50)*0,675*2		1,013			
		VV	1,70*0,50*0,675		0,574			
		VV	Součet		5,586			
7	K	310901115	Úprava líce při zděnění rezného zdiva bez spárování jakékoliv vazby, popř. předlohy, prováděná přesně na lišty nebo s použitím jiné vhodné pomůcky	m2	37,868	180,00	6 816,24	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310901115					
		VV	(1,85*2+0,50)*0,675		2,835			
		VV	0,50*4*0,675*20		27,000			
		VV	1,00*4*0,675*2		5,400			
		VV	(1,70*2+0,50)*0,675		2,633			
		VV	Součet		37,868			
8	K	348262000.1	Osazení výdusků z umělého kamene hmotnosti do 200 kg na sloupky zábradlí	kus	22,000	3 500,00	77 000,00	
		P	Poznámka k položce: ☐					
		VV	- včetně spojovacích prvků pro napojení na sloupek a korunu nad čučky					
9	M	59099001.1	výdusek z umělého kamene 700x700 mm - koruna sloupku (hmotnost 154 kg)	kus	20,000	6 500,00	130 000,00	
		P	Poznámka k položce: ☐					
		VV	- včetně výroby forem					
		VV	- součástí výdusku jsou i ocelové ztužující a kotvicí prvky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	59099005.1	výdusek z umělého kamene 500x350 mm - koruna zábradlí (60 kg)	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	
P			Poznámka k položce: - včetně výroby forem - součástí výdusku jsou i ocelové ztužující a kotvicí prvky					
11	K	348262020.1	Osazení výdusků z umělého kamene hmotnosti do 350 kg na sloupky zábradlí	kus	7,000	3 700,00	25 900,00	
P			Poznámka k položce: - včetně spojovacích prvků pro napojení na sloupek a korunu nad čůčky					
12	M	59099006.1	výdusek z umělého kamene 500x1950 mm - koruna zábradlí (334 kg)	kus	2,000	18 000,00	36 000,00	
P			Poznámka k položce: - včetně výroby forem - součástí výdusku jsou i ocelové ztužující a kotvicí prvky					
13	M	59099007.1	výdusek z umělého kamene 500x1710 mm - koruna zábradlí (293 kg)	kus	5,000	15 000,00	75 000,00	
P			Poznámka k položce: - včetně výroby forem - součástí výdusku jsou i ocelové ztužující a kotvicí prvky					
14	K	348262030.1	Osazení výdusků z umělého kamene hmotnosti do 500 kg na sloupky zábradlí	kus	15,000	8 000,00	120 000,00	
P			Poznámka k položce: - včetně spojovacích prvků pro napojení na sloupek a korunu nad čůčky					
15	M	59099002.1	výdusek z umělého kamene lomený celkového rozměru 1200x1200 mm - koruna lomeného sloupku (hmotnost 459 kg)	kus	2,000	22 000,00	44 000,00	
P			Poznámka k položce: - včetně výroby forem - součástí výdusku jsou i ocelové ztužující a kotvicí prvky					
16	M	59099003.1	výdusek z umělého kamene 1950x700 mm - koruna sloupku (hmotnost 483 kg)	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
P			Poznámka k položce: - včetně výroby forem - součástí výdusku jsou i ocelové ztužující a kotvicí prvky					
17	M	59099004.1	výdusek z umělého kamene 1850x700 mm - koruna sloupku (hmotnost 462 kg)	kus	1,000	19 000,00	19 000,00	
P			Poznámka k položce: - včetně výroby forem - součástí výdusku jsou i ocelové ztužující a kotvicí prvky					
18	M	59099008.1	výdusek z umělého kamene 500x2550 mm - koruna zábradlí (hmotnost 437 kg)	kus	8,000	19 000,00	152 000,00	
P			Poznámka k položce: - včetně výroby forem - součástí výdusku jsou i ocelové ztužující a kotvicí prvky					
19	M	59099009.1	výdusek z umělého kamene 500x2900 mm - koruna zábradlí (hmotnost 497 kg)	kus	3,000	21 000,00	63 000,00	
P			Poznámka k položce: - včetně výroby forem - součástí výdusku jsou i ocelové ztužující a kotvicí prvky					
20	K	348262040.1	Osazení výdusků z umělého kamene hmotnosti do 600 kg na sloupky zábradlí	kus	2,000	8 000,00	16 000,00	
P			Poznámka k položce: - včetně spojovacích prvků pro napojení na sloupek a korunu nad čůčky					
21	M	59099010.1	výdusek z umělého kamene 500x3100 mm - koruna zábradlí (hmotnost 531 kg)	kus	2,000	22 000,00	44 000,00	
P			Poznámka k položce: - včetně výroby forem - součástí výdusku jsou i ocelové ztužující a kotvicí prvky					
22	K	348309900.1	Osazení kuželek zábradlí z umělého kamene včetně kotvicích prvků	kus	158,000	1 000,00	158 000,00	
23	M	59099011.1	výdusek z umělého kamene - kuželka zábradlí dle historických fotografií (hmotnost 50,4 kg)	kus	158,000	2 700,00	426 600,00	
P			Poznámka k položce: - včetně výroby forem - součástí výdusku jsou i ocelové ztužující a kotvicí prvky					
24	K	348321217	Zábradelní zídka a podezdívky z betonu železového tř. C 25/30	m3	11,199	4 600,00	51 515,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348321217					
VV			"na železobetonu římsy pod čůčkami					
VV			(3,05+2,05+3,20+3,00+0,45+2,65*4+1,81*5+2,65*4+0,45+3,00+3,20)*(0,40*0,29+(0,40+0,30)/2*0,05)					
VV			"pod zděnými sloupky					
VV			1,90*0,60*0,29+0,05/3*(1,90*0,60+sqrt(1,90*0,60*1,85*0,50)+1,85*0,50)					
VV			(0,60*0,60*0,29+0,05/3*(0,60*0,60+sqrt(0,60*0,60*0,50*0,50)+0,50*0,50))*20					
VV			(1,10*0,60+0,60*0,50*0,29+0,05/3*((1,10*0,60+0,60*0,50)+sqrt((1,10*0,60+0,60*0,50)*(1,00*0,50+0,50*0,50)))+(1,00*0,50+0,50*0,50))*2					
VV			1,75*0,60*0,29+0,05/3*(1,75*0,60+sqrt(1,75*0,60*1,70*0,50)+1,70*0,50)					
VV BZZ			Součet					
			11,199					
25	K	348351211	Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným plně zřízení	m2	58,698	700,00	41 088,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348351211					
VV			"na železobetonu římsy pod čůčkami					
VV			(3,05+2,05+3,20+3,00+0,45+2,65*4+1,81*5+2,65*4+0,45+3,00+3,20)*(0,29+0,071)*2					
VV			"pod zděnými sloupky					
VV			(1,90*2+0,60)*(0,29+0,071)					
VV			0,60*4*(0,29+0,071)*20					
VV			1,10*4*(0,29+0,071)*2					
VV			(1,75*2+0,60)*(0,29+0,071)					
VV BeZZ			Součet					
			58,698					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	348351212	Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným plně odstranění	m2	58,698	120,00	7 043,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348351212 BeZZ					
27	K	348361216	Výztuž zábradelních zídek a podezdívek z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,560	85 000,00	47 600,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348361216 BZZ*50,00*0,001					
D	4	Vodorovné konstrukce					33 800,00	
28	K	434191423	Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů pemřlovaných nebo ostatních	m	6,200	1 000,00	6 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/434191423 3,10*2					
29	M	58388000.1	stupeň schodišťový žulový 150x320x3100 mm	kus	3,000	9 200,00	27 600,00	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					773 222,00	
30	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	70,000	500,00	35 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619996117 "ochrana transportní trasa 70,00					
31	K	619996137	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek samostatných konstrukcí a prvků	m2	50,000	650,00	32 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619996137					
32	K	622099010.1	Vyrovnávací silikátová stěrka betonových povrchů	m2	100,097	250,00	25 024,25	
VV			"nová římsa (1,10+3,60+8,50+3,60+40,05+1,55*2+3,60+4,80+0,80)*(0,044 +0,04+0,04+0,157+0,04*2+0,10)					
VV			4,45*0,28					
VV			"na železobetonu římsy pod čučkami (3,05+2,05+3,20+3,00+0,45+2,65*4+1,81*5+2,65*4+0,45+3,0 0+3,20)*((0,29+0,071)*2+0,30)					
VV			"odpočet plochy čuček -0,20*0,20*158					
VV			"pod zděnými sloupky (1,90*2+0,60)*(0,29+0,071)					
VV			0,60*4*(0,29+0,071)*20					
VV			1,10*4*(0,29+0,071)*2					
VV			(1,75*2+0,60)*(0,29+0,071)					
OmB			Mezisoučet					
VV			Součet					
33	K	623099010.1	Vápenný pačok cihelných pilířů	m2	37,935	25,00	948,38	
VV			"zděné sloupky zábradlí (1,85*2+0,50)*0,675					
VV			0,50*4*0,675*20					
VV			1,00*4*0,675*2					
VV			(1,75*2+0,50)*0,675					
OmP			Mezisoučet					
VV			Součet					
34	K	623099020.1	Silikátová těsnicí stěrka cihelných pilířů dvojnásobná	m2	37,935	300,00	11 380,50	
VV			OmP					
35	K	623099030.1	Celoplošný trasový postřik (špric) vnějších pilířů tl.5 mm	m2	37,935	300,00	11 380,50	
VV			OmP					
36	K	623099040.1	Profilace omítky cihelných pilířů omítkou s obsahem vulkanického sklad tl.20-25 nn	m2	37,935	500,00	18 967,50	
VV			OmP					
37	K	623099050.1	Jednokomponentní hydrofobní omítka cihelných pilířů bez obsahu cementu na bázi metakaolínu tl.20-25 mm včetně profilací	m2	37,935	600,00	22 761,00	
VV			OmP					
38	K	623099060.1	Plošný minerální štuk tl.2 mm cihelných pilířů	m2	37,935	300,00	11 380,50	
VV			OmP					
39	K	631311123	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15	m3	0,198	4 847,50	959,81	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311123 "lože pod žulové schodišťové stupně 3,10*0,32*0,10*2					
40	K	765192001.1	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou včetně nosné konstrukce	m2	380,030	350,00	133 010,50	
VV			T*1,20					
41	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	26,465	5 200,00	137 618,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311125 T*0,09					
VV			"odpočet mazaniny tl.230 mm u zábradlí -(3,15+5,95+45,847+1,05*2+0,50*2+3,80)*0,366*0,09					
VV			Součet					
42	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	4,105	5 000,00	20 525,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311135 "zesílená mazanina u zábradlí (3,15+5,95+45,847+1,05*2+0,50*2+3,80)*0,366*0,23					
VV			5,206					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odpočet objemu odvodňovacího žlabu					
	VV		-					
	VV		(3,85+1,05+13,50+0,50+11,147+0,50+13,50+1,05+3,85)*0,15*		-1,101			
	VV		0,15					
	VV		Součet		4,105			
43	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	22,026	420,00	9 250,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351101					
	VV		"odvodňovací kanál					
	VV		(3,85+1,05+13,50+0,50+11,147+0,50+13,50+1,05+3,85)*0,15*		22,026			
	VV		3					
	VV	BeR	Mezisoučet		22,026			
	VV		Součet		22,026			
44	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	22,026	100,00	2 202,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351102					
	VV		BeR		22,026			
45	K	631351111	Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení	m2	1,005	1 500,00	1 507,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351111					
	VV		"výtokové otvory v nové římse					
	VV		pi*0,10*0,80*4		1,005			
	VV	BeO	Součet		1,005			
46	K	631351112	Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění	m2	1,005	300,00	301,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351112					
	VV		BeO		1,005			
47	K	632451416	Potěr pískocementový běžný tl. do 10 mm tř. C 25	m2	316,692	200,00	63 338,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451416					
	VV		T		316,692			
48	K	632451431	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 20 do 30 mm	m2	63,338	370,00	23 435,06	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451431					
	VV		"vyspravení mazaniny, předpoklad: 20% celkové plochy					
	VV		T*0,20		63,338			
49	K	632481212	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z asfaltovaného pásu	m2	316,692	40,00	12 667,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481212					
	VV		T		316,692			
50	K	634611141	Výplň dilatačních spár mazanin pískem a asfaltem tl. mazaniny do 100 mm, šířka spáry přes 30 do 40 mm	m	141,700	115,00	16 295,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634611141					
	VV		DilM		141,700			
51	K	634911133	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 10 do 20 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	141,700	150,00	21 255,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634911133					
	VV		45,80+7,70*(13-3)+6,30*3		141,700			
	VV	DilM	Mezisoučet		141,700			
	VV		Součet		141,700			
52	K	635321121	Násyp z recyklátu pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu, z recyklátu skleněného (pěnového skla)	m3	31,669	5 100,00	161 511,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/635321121					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		- vyrovnání podkladu					
	VV		"celková plocha					
	VV		6,15*3,70-(0,55+0,50+0,10*2+0,50)*0,10		22,580			
	VV		(38,651*7,645-1,784*11,257+0,50*11,55)-((0,60-0,15)*4+0,10+0,50*12)*0,10		280,389			
	VV		3,875*3,60-(0,575+0,50+0,10*2+0,50*2)*0,10		13,723			
	VV	T	Mezisoučet		316,692			
	VV		-T		-316,692			
	VV		Mezisoučet		-316,692			
	VV		"násyp tl.100 mm					
	VV		T*0,10		31,669			
	VV		Mezisoučet		31,669			
	VV		Součet		31,669			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 027 494,12	
53	K	941211111	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	395,163	50,00	19 758,15	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211111					
	VV		(1,70+4,300+9,70+4,20+41,25+2,15*2+4,80+5,00+1,40)*5,05		387,083			
	VV		5,05*1,60		8,080			
	VV	FL	Součet		395,163			
54	K	941211211	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití	m2	36 157,415	1,20	43 388,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211211					
	VV		FL*3*30,5		36 157,415			
55	K	941211311	Odborná prohlídka lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211311					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K		941211811	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	395,163	30,00	11 854,89	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211811					
VV				FL		395,163			
57	K		943211111	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž	m3	237,600	50,00	11 880,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943211111					
VV				"pro konstrukci světlíků					
VV				13,50*2,00*2*4,40		237,600			
VV				LP	Mezisoučet	237,600			
VV				Součet		237,600			
58	K		943211211	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m3	7 246,800	1,20	8 696,16	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943211211					
VV				LP*30,5		7 246,800			
59	K		943211311	Odborná prohlídka lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 25 m, celkového objemu do 1 000 m3 nezakrytého	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943211311					
60	K		943211811	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž	m3	237,600	30,00	7 128,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943211811					
VV				LP		237,600			
61	K		944611111	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken montáž	m2	395,163	10,00	3 951,63	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944611111					
VV				FL		395,163			
62	K		944611211	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	36 157,415	0,50	18 078,71	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944611211					
VV				FL*3*30,5		36 157,415			
63	K		944611811	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken demontáž	m2	395,163	10,00	3 951,63	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944611811					
VV				FL		395,163			
64	K		949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	237,600	60,00	14 256,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
VV				LP		237,600			
65	K		952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	152,139	130,00	19 778,07	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111					
VV				(39,876*1,40+47,25*7,45+40,05*1,05+13,05*0,50)*1/3		152,139			
66	K		957009901.1	Připojovací potrubí z odvodňovacího žlabu ke svodu - potrubí KG DN 90 mm délky 600 mm, s izolační manžetou	kus	4,000	500,00	2 000,00	
P				Poznámka k položce: ☐ - montáž a dodávka ☐ - navaření na hydroizolaci v místě spoje přes hydroizolační manžetu ☐ - otvor s dilatací vyplněn pružným tmelem					
67	K		962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	6,360	1 700,00	10 812,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032230					
VV				0,50*0,50*0,80*19		3,800			
VV				(1,00+0,50)*0,50*0,80*2		1,200			
VV				0,50*1,70*0,80*2		1,360			
VV				Součet		6,360			
68	K		962032681	Bourání zdiva nadzákladového Příplatek cenám za zvýšenou pracnost bourání pilířů průměru do 0,36m2	m3	3,800	400,00	1 520,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032681					
VV				0,50*0,50*0,80*19		3,800			
69	K		962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	30,639	4 800,00	147 067,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962052211					
VV				"podezdívka s římsou pod čučkami					
VV				(1,95+3,70+6,55+45,55+1,15*2+0,60*2+4,50+4,45)*(0,25*0,30		26,643			
VV				+0,69*0,45-0,055*0,19+0,14*0,025+0,03*(0,025+0,04)/2)					
VV				"ostatní (15%)					
VV				26,643*0,15		3,996			
VV				Součet		30,639			
70	K		963015000.1	Demontáž prefabrikovaných železobetonových prvků zábradlí - vázy	kus	173,000	200,00	34 600,00	
P				Poznámka k položce: ☐ - včetně oddělení od stávající konstrukce					
VV				9+8+10+9*5+8+5+4+5+8+9*7+8		173,000			
71	K		964011231.1	Vybourání koruny zábradlí z železu betonového	m3	9,653	4 800,00	46 334,40	
VV				(1,95+3,70+6,55+45,55+1,15*2+0,60*2+4,50+4,45)*(0,62*0,07					
VV				5+0,70*0,10+0,70*0,06/2)		9,653			
72	K		965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	18,336	3 300,00	60 508,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042141					
VV				DT*0,06		18,336			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	305,604	145,00	44 312,58	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965045113					
VV			DT		305,604			
74	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	305,604	160,00	48 896,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081333					
VV			DT		305,604			
75	K	977211112	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm	m	96,200	2 500,00	240 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977211112					
VV			1,95+3,70+6,55+45,55+1,15*2+0,60*2+4,50+4,45+0,50*3+70*0,35		96,200			
76	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm	m	108,900	1 230,00	133 947,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985331212					
VV			"do řezné strany betonových kleneb po 200 mm					
VV			"(1,80+3,15+5,95+48,85+1,15*2+0,50*2+3,90+4,40)/0,20+1,25					
VV			= 358 kusů					
VV			358*0,15		53,700			
VV			"do obvodové stěny pro kotvení římsy					
VV			"(1,80+3,15+5,95+48,85+1,15*2+0,50*2+3,90+4,40+0,475*4)/					
VV			0,20+1,75 = 368 kusů					
VV			368*0,15		55,200			
VV			Součet		108,900			
77	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,242	30 600,00	7 405,20	CS ÚRS 2024 02
VV			"do řezné strany betonových kleneb po 200 mm					
VV			358*0,50*0,6165*0,001*1,08		0,119			
VV			"do obvodové stěny pro kotvení římsy					
VV			368*0,50*0,6165*0,001*1,08		0,123			
VV			Součet		0,242			
78	K	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm	m	24,750	1 650,00	40 837,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985331215					
VV			"nosná konstrukce světlíku - kotvení profilů 120x80 mm ke stěně resp. terase					
VV			"závitová tyč M16 po 1,0 m					
VV			15*2*0,10*2		6,000			
VV			"do obvodové stěny pro kotvení římsy - M16 po 1,0 m					
VV			"(1,80+3,15+5,95+48,85+1,15*2+0,50*2+3,90+4,40+0,475*4)+					
VV			1,75 = 75 kusů					
VV			75*0,25		18,750			
VV			Součet		24,750			
79	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	42,930	119,00	5 108,67	CS ÚRS 2024 02
VV			15*2*(0,20+0,25)*1,08		14,580			
VV			75*0,35*1,08		28,350			
VV			Součet		42,930			
80	M	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	0,600	490,00	294,00	CS ÚRS 2024 02
VV			15*2*2/100		0,600			
81	M	31120008	podložka DIN 125-A ZB D 16mm	100 kus	0,600	459,00	275,40	CS ÚRS 2024 02
VV			15*2*2/100		0,600			
82	K	985331912	Dodatečné vlepování betonářské výztuže Příplatek k cenám za délku do 1 m jednotlivě	m	133,650	129,90	17 361,14	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985331912					
VV			108,90+24,75		133,650			
83	K	985441000.1	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu	m	10,000	300,00	3 000,00	
VV			"předpoklad:					
VV			10,00		10,000			
84	K	985441099.1	Klínování a spárování kleneb včetně vyčištění spar a pomocných konstrukcí	m	40,000	200,00	8 000,00	
VV			"předpoklad:					
VV			40,00		40,000			
85	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	395,163	10,00	3 951,63	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111111					
VV			FL		395,163			
86	K	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2	395,163	5,00	1 975,82	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111119					
VV			FL		395,163			
87	K	993121111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost do 10 km	m3	237,600	10,00	2 376,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993121111					
VV			LP		237,600			
88	K	993121119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m3	237,600	5,00	1 188,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993121119					
VV			LP		237,600			

D997

Přesun sutě

471 715,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	247,980	1 000,00	247 980,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013152					
90	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	247,980	280,00	69 434,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
91	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	4 711,620	13,00	61 251,06	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509 247,98*19 'Přepočtené koeficientem množství					
					4 711,620			
92	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	67,843	300,00	20 352,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013601 40,339+27,504					
					67,843			
93	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	106,043	300,00	31 812,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013602 73,534+9,342+23,167					
					106,043			
94	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	11,448	300,00	3 434,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013603 11,448					
					11,448			
95	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	27,504	300,00	8 251,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013609					
96	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,432	3 000,00	4 296,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631 0,099+0,025+2,616*0,5					
					1,432			
97	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	28,508	300,00	8 552,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013811 1,820+1,000+25,688					
					28,508			
98	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	3,270	5 000,00	16 350,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013814					
D		998	Přesun hmot					160 759,20
99	K	998011008	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m	t	200,949	800,00	160 759,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011008					
D		PSV	Práce a dodávky PSV					2 184 439,68
D		712	Povlakové krytiny					242 700,92
100	K	712300843	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	305,604	68,10	20 811,63	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712300843 DT					
					305,604			
101	K	712331101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	34,677	16,90	586,04	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712331101 S					
					34,677			
102	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	40,416	175,00	7 072,80	CS ÚRS 2024 02
VV			S					
					34,677			
VV			34,677*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
					40,416			
103	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé	m2	305,604	50,00	15 280,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712340831 "hydroizolace tl.4 mm					
					22,210			
					(38,651*7,377-1,784*11,257+0,50*11,55)-((0,60-0,15)*4+0,10+0,50*12)*0,10			
					270,031			
					3,775*3,60-(0,575+0,50+0,10*2+0,50*2)*0,10			
					13,363			
VV DT					305,604			
VV					305,604			
104	K	712361702	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií přilepenou bodově	m2	79,165	300,00	23 749,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712361702 "přířezy pod kamennou dlažbu (11,11 kusů/m2)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			T*0,15*0,15*11,11	79,165				
105	M	28343014	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přetížením a do vegetačních střech tl 1,8mm	m2	92,267	240,00	22 144,08	CS ÚRS 2024 02
VV			T*0,15*0,15*11,11	79,165				
VV			79,165*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství	92,267				
106	K	712361804	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z fólií natavenou do asfaltového podkladu	m2	305,604	50,00	15 280,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712361804					
VV			"gumová fólie tl.3 mm					
VV			DT	305,604				
107	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše	m2	316,692	120,00	38 003,04	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363001					
VV			T	316,692				
108	M	28343014	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přetížením a do vegetačních střech tl 1,8mm	m2	369,105	240,00	88 585,20	CS ÚRS 2024 02
VV			T	316,692				
VV			316,692*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství	369,105				
109	K	712363003	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením	m	174,181	30,00	5 225,43	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363003					
VV			"šířka pásů: 2,15 m					
VV			T/2,00*1,1	174,181				
110	K	712391587	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce přibití pásů AIP, NAIP nebo folie hřebíky (drátěnkami)	m2	34,677	100,00	3 467,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391587					
VV			S	34,677				
111	M	31411530	hřebík do krytiny s velkou hlavou 2,5x20mm	kg	1,387	300,00	416,10	CS ÚRS 2024 02
VV			S	34,677				
VV			34,677*0,04 'Přepočtené koeficientem množství	1,387				
112	K	998712111	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	1,285	1 617,90	2 079,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712111					
D 762			Konstrukce tesařské	126 963,14				
113	K	762083111	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	0,694	1 317,60	914,41	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762083111					
VV			S*0,02	0,694				
114	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	34,677	250,00	8 669,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341210					
VV			"světlík					
VV			1,278*(13,564+13,570)	34,677				
VV S			Mezisoučet	34,677				
VV			Součet	34,677				
115	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,749	9 500,00	7 115,50	CS ÚRS 2024 02
VV			S*0,02*1,08	0,749				
116	K	762341832	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z desek tvrdých (cementotřískových, dřevoštěpkových apod.)	m2	440,175	65,20	28 699,41	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341832					
VV			"provizorní zakrytí terasy					
VV			3,80*7,60+10,10*14,40+11,27*6,90+14,33*9,50+3,60*4,80	405,498				
VV			"světlík					
VV			S	34,677				
VV			Součet	440,175				
117	K	762751810	Demontáž prostorových konstrukcí vázaných na sraz (na hladko) z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy do 120 cm2	m	2 007,036	40,10	80 482,14	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762751810					
VV			"provizorní zastřešení terasy					
VV			(3,10+1,85*2+1,80+1,75+1,50+7,20+1,375+1,30+1,27+1,25+1,20+1,20)*43	1 145,735				
VV			9,60*(43-12)+6,95*12+7,45*5*2	455,500				
VV			45,75*6	274,500				
VV			Mezisoučet	1 875,735				
VV			"ostatní cca 7%					
VV			1875,735*0,07	131,301				
VV			Mezisoučet	131,301				
VV			Součet	2 007,036				
118	K	998762111	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,413	2 620,90	1 082,43	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762111					
D 763			Konstrukce suché výstavby	48 721,79				
119	K	763331113	Podhled z cementovláknitých nebo cementových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm, bez izolace, EI 15	m2	29,176	1 300,00	37 928,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763331113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		13,57*1,075*2		29,176			
	VV	CetPo	Mezisoučet		29,176			
	VV		Součet		29,176			
120	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	29,176	63,90	1 864,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131752					
	VV		CetPo		29,176			
121	M	63152104	pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm	m2	30,635	258,00	7 903,83	CS ÚRS 2024 02
	VV		CetPo		29,176			
	VV		29,176*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		30,635			
122	K	998763321	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,622	1 647,60	1 024,81	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763321					
	D	764	Konstrukce klempířské				202 006,13	
123	K	764001831	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových tabulí do suti	m2	35,518	150,00	5 327,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764001831					
	VV		KS		35,518			
124	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš	m2	35,518	65,70	2 333,53	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002414					
	VV		KS		35,518			
125	M	28329223	folie difuzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu	m2	40,846	190,00	7 760,74	CS ÚRS 2024 02
	VV		KS		35,518			
	VV		35,518*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		40,846			
126	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	24,900	55,60	1 384,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002801					
	VV		"provizorní zastřešení terasy					
	VV		3,60+8,50+4,40+8,40		24,900			
127	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti	m	56,000	95,70	5 359,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002871					
128	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	50,350	101,10	5 090,39	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004801					
	VV		"provizorní zastřešení terasy					
	VV		47,25+1,55*2		50,350			
129	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	18,200	78,60	1 430,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004861					
	VV		"provizorní zastřešení terasy					
	VV		(6,30+1,30)*2+3,00		18,200			
130	K	764141411	Krytina ze svítků nebo tabulí z titanizinkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svítků rš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	35,518	1 950,00	69 260,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764141411					
	VV		"světlíky					
	VV		1,309*(13,564+13,570)		35,518			
	VV	KS	Mezisoučet		35,518			
	VV		Součet		35,518			
131	K	764242400.K2	Zatahovací okapový titanizinkový plech r.š.380 mm, tl.0,6 mm - K2	m	28,000	700,00	19 600,00	
132	K	764341400.K1	Okapnice z titanizinkového plechu r.š.180 mm, tl.0,6 mm - K1	m	56,000	450,00	25 200,00	
133	K	764341400.K3	Okapnice z titanizinkového plechu r.š.185 mm, tl.0,6 mm - K3	m	28,000	500,00	14 000,00	
134	K	764341400.K4	Lemování ke zdi z titanizinkového plechu r.š.300 mm, tl.0,6 mm - K4	m	5,200	600,00	3 120,00	
135	K	764541447.1	Kotlík z TiZn předzvětralého plechu pro napojení chrlíčů na svody - atyp	kus	4,000	300,00	1 200,00	
	P		Poznámka k položce:☐ - atypický výrobek, včetně napojení na svod a chrlíč					
136	K	764548424.1	Svod z titanizinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm	m	21,200	1 850,00	39 220,00	
	VV		5,30*4		21,200			
137	K	998764111	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,533	3 226,10	1 719,51	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764111					
	D	767	Konstrukce zámečnické				783 357,43	
138	K	767009900.1	Prosklený panel čelní strany světlíku z ocelové nebo hliníkové nosné konstrukce zasklené bezpečnostním dvojsklem	m2	23,244	5 200,00	120 868,80	
			Poznámka k položce:☐ - montáž a dodávka☐ - bezpečnostní dvojsklo VSG s fólií na vnitřní straně 4-12-6,4 mm☐ - neprůhledné části panelů vyplněny PUR pěnou a zakryté cementovláknitou deskou v šedé barvě (13,859+13,584)*0,847					
	P							
	VV				23,244			
	VV	PS	Mezisoučet		23,244			
	VV		Součet		23,244			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
139	K	767114821	Demontáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnějších do 6 m2	m2	23,244	800,00	18 595,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767114821					
VV			PS		23,244			
140	K	767161813	Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	3,000	325,10	975,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767161813					
141	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	1 686,666	28,00	47 226,65	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767996701					
P			Poznámka k položce:☐					
VV			- včetně rozdělení konstrukce na menší díly					
VV			"předpoklad (dle nové konstrukce)					
VV			Ja120x80		1 686,666			
142	K	767999900.1	Nosná ocelová konstrukce světlíků z pozinkovaných uzavřených profilů 120x80x5 mm	kg	1 686,666	350,00	590 333,10	
P			Poznámka k položce:☐					
VV			- montáž a dodávka☐					
VV			- včetně spojovacích prvků, svařů, vrtání apod.					
VV			Ja120x80		1 686,666			
VV			Mezisoučet		1 686,666			
VV			Součet		1 686,666			
143	K	998767111	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	2,547	2 103,80	5 358,38	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767111					
D 772			Podlahy z kamene				634 536,57	
144	K	772528112	Kladení dlažby z kamene na terče z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících o rozměru dlažby do 0,16 m2, o výšce terče přes 25 do 70 mm	m2	95,008	960,00	91 207,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772528112					
VV			"30% celkové plochy dlažby					
VV			T*0,30		95,008			
145	K	772528113	Kladení dlažby z kamene na terče z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících o rozměru dlažby do 0,16 m2, o výšce terče přes 70 do 100 mm	m2	95,008	960,00	91 207,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772528113					
VV			"30% celkové plochy dlažby					
VV			T*0,30		95,008			
146	K	772528114	Kladení dlažby z kamene na terče (pevné nebo pohyblivé) z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících o rozměru dlažby do 0,16 m2, o výšce terče přes 100 do 150 mm	m2	126,677	960,00	121 609,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/772528114					
VV			"40% celkové plochy dlažby					
VV			T*0,40		126,677			
147	M	58381990.1	deska dlažební žulová 300x300x40 mm, pemřovaný povrch	m2	329,360	650,00	214 084,00	
VV			T		316,692			
VV			316,692*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		329,360			
148	K	772991422	Dlažby z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění dvouvrstvý	m2	316,692	270,00	85 506,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772991422					
VV			T		316,692			
149	K	998772111	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	36,377	850,00	30 920,45	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998772111					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				146 153,70	
150	K	783800990.1	Dvojnásobný nátěr zábradlí a římsy prodyšnou hydrofobní vápennou modifikovanou barvou	m2	324,786	450,00	146 153,70	
P			Poznámka k položce:☐					
VV			- nátěr celého zábradlí včetně římsy, kuželek a koruny zábradlí☐					
VV			- součinitel difúze Sd do 0,1 m☐					
VV			- odstín výmalby bude co nejvěrněji napodobovat původní barevnost (NCS odstín S 3500-N), bude shodná s barevností fasád lázní navržených souvisejícím projektem					
VV			"cihelné sloupky					
VV			OmP		37,935			
VV			Mezisoučet		37,935			
VV			"betonové konstrukce					
VV			OmB		100,097			
VV			Mezisoučet		100,097			
VV			"výdušky					
VV			" - kuželky					
VV			(0,20*4*0,075+(0,20+0,08)/2*0,10*4+0,08*4*0,036+0,105*4*0,015+0,08*4*0,08+(0,08+0,26)/2*0,104*4+0,26*4*0,10)*158		52,794			
VV			((0,26+0,08)/2*0,104*4+0,105*4*0,015+0,08*4*0,061+(0,08+0,20)/2*0,069*4+0,20*4*0,075)*158		30,838			
VV			Mezisoučet		83,632			
VV			"- koruna					
VV			(1,95*2+3,10*2+2,90*3+0,35*2+2,55*8+1,71*5)*(0,251*2+(0,05*3+0,071)*2+0,30)		60,272			
VV			-0,20*0,20*158		-6,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,70*0,351/2*4+0,70*4*0,05+(0,70+0,60)*2*0,05+0,60*4*0,05+(0,60+0,50)/2*0,071*4)*20		20,752			
	VV		((1,20*0,70+0,70*0,50)+1,20*4*0,05+(1,20+1,10)*2*0,05+1,10*4*0,05+(1,10+1,00)/2*0,071*2+(0,60+0,50)/2*0,071*2+0,60*0,071*2)*2		4,385			
	VV		1,85*0,70+(1,85*2+0,70)*0,05+(1,85*2+0,60)*0,05+(1,75*2+0,60)*0,05+(1,75+1,70)/2*0,71*2+(0,70+0,60)/2*0,071		4,431			
	VV		1,95*0,70+(1,95*2+0,70)*0,05+(1,95*2+0,60)*0,05+(1,85*2+0,60)*0,05+(1,85+1,70)/2*0,71*2+(0,70+0,60)/2*0,071		4,602			
	VV		Mezisoučet		88,122			
	VV		" - ostatní drobné (cca 5%)					
	VV		15,00		15,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		Součet		324,786			

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

275 000,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 000,00

151	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000					

D VRN3

Zařízení staveniště

90 000,00

152	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000					

153	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034103000					

P

Poznámka k položce:☐
- mobilní plotové zábrany

154	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/039002000					

P

Poznámka k položce:☐
- včetně úpravy terénu po likvidaci zařízení staveniště

D VRN4

Inženýrská činnost

50 000,00

155	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045002000					

D VRN7

Provozní vlivy

50 000,00

156	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/070001000					

D VRN9

Ostatní náklady

80 000,00

157	K	091403000	Práce na památkovém objektu	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091403000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova fasád, vnějších vyplní otvorů, terasy a parteru hlavní budovy lázní Kyselka, Bílina
Objekt:

B - Obnova parteru před hlavní budovou lázní Kyselka v Bílině

KSO:
Místo: obec Bílina

CC-CZ:
Datum: 09.12.2024

Zadavatel:
Město Bílina, MěÚ Bílina, Břežánská 50/4, Bílina

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VOBAS s.r.o.

IČ: 25417045
DIČ: CZ25417045

Projektant:
XXM projekt s.r.o., Jabloňová 2136/11, Praha 10

IČ: 18016481
DIČ: CZ18016481

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		8 599 577,77	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 599 577,77	21,00%	1 805 911,33
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		10 405 489,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova fasád, vnějších vyplní otvorů, terasy a parteru hlavní budovy lázní Kyselka, Bílina
Objekt:

B - Obnova parteru před hlavní budovou lázní Kyselka v Bílině

Místo:	obec Bílina	Datum:	09.12.2024
Zadavatel:	Město Bílina, MěÚ Bílina, Břežánská 50/4, Bílina	Projektant:	XXM projekt s.r.o., Jabloňová 2136/11, Praha 10
Uchazeč:	VOBAS s.r.o.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	8 599 577,77
HSV - Práce a dodávky HSV	7 731 271,35
1 - Zemní práce	1 695 145,85
2 - Zakládání	124 242,94
3 - Svislé a kompletní konstrukce	337 839,62
4 - Vodorovné konstrukce	770 057,57
5 - Komunikace pozemní	1 205 338,71
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	742 486,38
8 - Trubní vedení	527 326,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	831 152,47
997 - Přesun sutě	930 580,06
998 - Přesun hmot	567 101,25
PSV - Práce a dodávky PSV	539 306,42
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	28 582,00
764 - Konstrukce klempířské	14 877,43
767 - Konstrukce zámečnické	317 329,84
772 - Podlahy z kamene	14 464,25
783 - Dokončovací práce - nátěry	164 052,90
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	329 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	23 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	110 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	50 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	80 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	66 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova fasád, vnějších vyplní otvorů, terasy a parteru hlavní budovy lázní Kyselka, Bílina

Objekt:

B - Obnova parteru před hlavní budovou lázní Kyselka v Bílině

Místo: obec Bílina

Datum: 09.12.2024

Zadavatel: Město Bílina, MěÚ Bílina, Břežánská 50/4, Bílina

Projektant: XXM projekt s.r.o., Jabloňová 2136/11, Praha 10

Uchazeč: VOBAS s.r.o.

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 8 599 577,77

D HSV Práce a dodávky HSV 7 731 271,35

D 1 Zemní práce 1 695 145,85

1	K	111111314	Odstranění ruderálního porostu z plochy do 100 m2 na svahu přes 1:1	m2	392,950	45,00	17 682,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111111314 VV "centrální část 13,00*13,00 169,000 VV "břečtan na horní části opěrné stěny rampy (34,00+3,00+1,50+1,00)*2,20 86,900 VV 15,50*2,20/2 17,050 VV "ostatní 120,00 120,000 VV Součet 392,950								
2	K	111211201	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5	m2	16,860	175,20	2 953,87	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111211201 VV "podél schodiště D-D' 16,86 16,860 VV								
3	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	345,737	75,00	25 930,28	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106121 VV "dle odměření z digitálních výkresů 327,262 327,262 VV Mezisoučet 327,262 VV "schodiště v řezu C-C' (včetně podest) 9,034*(2,028+2,062)/2 18,475 VV BSchC Mezisoučet 18,475 VV BD Součet 345,737								
4	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	172,948	400,00	69 179,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107332 VV "dle odměření z digitálních výkresů VV "řez D-D' 52,948 52,948 VV "před objektem 1949 120,00 120,000 VV Součet 172,948								
5	K	113107334	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	27,220	680,00	18 509,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107334 VV "betonová podlaha tl.500 mm 27,22 27,220 VV								
6	K	113107345	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	95,000	260,00	24 700,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107345 VV "před objektem 1949 95,00 95,000 VV								
7	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	144,000	29,00	4 176,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151113 VV "centrální prostor 12,00*12,00 144,000 VV BTr Mezisoučet 144,000 VV Součet 144,000								
8	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	20,880	256,30	5 351,54	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251101 "včetně rozšíření o manipulační plochu pro lemování cest a ploch 0,2 m (S1a+S1lcz+S1ola*0,15)*0,21 S2*0,20*1,23 Mezisoučet "v hornině tř.3 40% -O20*0,60 Mezisoučet Součet		29,635 22,566 52,201 -31,321 -31,321 20,880			
9	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 20 přes 20 do 50 m3	m3	49,233	215,40	10 604,79	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251102 "včetně rozšíření o manipulační plochu pro lemování cest a ploch 0,2 m S4*0,38 (S1b+S1ol*0,15)*0,21 Mezisoučet "v hornině tř.3 40% -O50*0,60 Mezisoučet Součet		77,482 45,601 123,083 -73,850 -73,850 49,233			
10	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	110,872	159,70	17 706,26	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104 "pro akumulační nádrže - severovýchodní část 11,35*7,20*3,50/2 "komunikace "včetně rozšíření o manipulační plochu pro lemování cest a ploch 0,2 m (S3+S3lcz+S3ol*0,15)*0,34 Mezisoučet "v hornině tř.3 40% -O500*0,60 Mezisoučet Součet		143,010 134,169 277,179 -166,307 -166,307 110,872			
11	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	31,321	539,00	16 882,02	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122351101 "v hornině tř.4 60% O20*0,60		31,321			
12	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	73,850	446,60	32 981,41	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122351102 "v hornině tř.4 60% O50*0,60		73,850			
13	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	166,307	240,00	39 913,68	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122351104 "v hornině tř.4 60% O500*0,60		166,307			
14	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	19,387	464,90	9 013,02	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251102 "hloubení pro vsakovací boxy 1,50/3*(7,00*3,40+sqrt(7,00*3,40*8,50*4,90))+8,50*4,90) Mezisoučet "v hornině tř.3 40% -J50*0,60 Mezisoučet Součet		48,467 48,467 -29,080 -29,080 19,387			
15	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	148,894	223,50	33 277,81	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251104 "pro akumulační nádrže v severovýchodní části 2,30/3*(8,35*4,20+sqrt(8,35*4,20*11,35*7,20))+11,35*7,20) "pro akumulační nádrže v jihozápadní části 3,70/3*(8,35*4,20+sqrt(8,35*4,20*12,35*8,20))+12,35*8,20) Mezisoučet "v hornině tř.3 40% -J500*0,60 Mezisoučet Součet		130,582 241,653 372,235 -223,341 -223,341 148,894			
16	K	131351102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	29,080	616,30	17 922,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351102 "v hornině tř.4 60% J50*0,60		29,080			
17	K	131351104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	223,341	300,00	67 002,30	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351104 "v hornině tř.4 60% J500*0,60		223,341			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K		132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	50,292	750,00	37 719,00	CS ÚRS 2024 02
				Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251102 VV"dešťová kanalizace VV(DK125+DK160)*0,60*1,10125,730 VV R80Mezisoučet125,730 VV"v hornině tř.3 40% VV-R80*0,60-75,438 VVMezisoučet-75,438 VVSoučet50,292					
19	K		132351102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	75,438	850,00	64 122,30	CS ÚRS 2024 02
				Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132351102 VV"v hornině tř.4 60% VVR80*0,6075,438					
20	K		133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	0,230	1 500,00	345,00	CS ÚRS 2024 02
				Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133251101 VV"pro základové patky brány Z2.1 VV0,60*0,60*0,80*20,576 VV S50Mezisoučet0,576 VV"v hornině tř.3 40% VV-S50*0,60-0,346 VVMezisoučet-0,346 VVSoučet0,230					
21	K		133351101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	0,346	2 000,00	692,00	CS ÚRS 2024 02
				Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133351101 VV"v hornině tř.4 60% VVS50*0,600,346					
22	K		162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	32,004	87,70	2 806,75	CS ÚRS 2024 02
				Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103 VV"na deponii a zpět pro záasy VVZDK*0,4032,004					
23	K		162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	48,006	99,60	4 781,40	CS ÚRS 2024 02
				Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351123 VVZDK*0,6048,006					
24	K		162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	431,562	230,00	99 259,26	CS ÚRS 2024 02
				Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 VV"odvoz přebytečné zeminy VVO20+O50+O500+J50+J500+R80+ZDK1 078,905 VV VPZMezisoučet1 078,905 VV"v hornině 3 40% VV-VPZ*0,60-647,343 VVMezisoučet-647,343 VVSoučet431,562					
25	K		162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	647,343	260,00	168 309,18	CS ÚRS 2024 02
				Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137 VVVPZ*0,60647,343					
26	K		167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	32,004	167,20	5 351,07	CS ÚRS 2024 02
				Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101 VV"z deponie pro záasy VVZDK*0,4032,004					
27	K		167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	48,006	216,80	10 407,70	CS ÚRS 2024 02
				Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151102 VVZDK*0,6048,006					
28	K		171152501	Zhutnění podloží pod náspy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných	m2	1 009,020	8,00	8 072,16	CS ÚRS 2024 02
				Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152501 P Poznámka k položce:□ VVEdel=45 MPa VVS1+S2+S3+S41 009,020					
29	K		174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	566,817	140,00	79 354,38	CS ÚRS 2024 02
				Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 VV"vsakovací boxy VV1,50/3*(7,00*3,40+sqrt(7,00*3,40*8,50*4,90))+8,50*4,90)48,467					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV -6,00*2,40*(0,42+0,10)		-7,488			
			VV "akumulační nádrže v severovýchodní části					
			VV 2,10/3*(8,35*4,20+sqrt(8,35*4,20*11,35*7,20))+11,35*7,20)		119,227			
			VV 11,35*7,20*3,50/2		143,010			
			VV -7,50*3		-22,500			
			VV "akumulační nádrže v jihozápadní části					
			VV 3,50/3*(8,35*4,20+sqrt(8,35*4,20*12,35*8,20))+12,35*8,20)		228,591			
			VV -7,50*3		-22,500			
	ObAN		VV Mezisoučet		486,807			
			VV "dešťová kanalizace					
			VV (DK125+DK160)*0,60*(1,10-0,40)		80,010			
	ZDK		VV Mezisoučet		80,010			
			VV Součet		566,817			
30	M	58343872	kamenivo drčené hrubé frakce 8/16	t	681,530	450,00	306 688,50	CS ÚRS 2024 02
			VV ObAN		486,807			
			VV 486,807*1,4 'Přepočtené koeficientem množství		681,530			
31	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	31,259	233,40	7 295,85	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
			VV "dešťová kanalizace					
			VV (DK125+DK160)*0,60*0,30		34,290			
			VV -DK125*pi*0,0625*0,0625		-1,252			
			VV -DK160*pi*0,08*0,08		-1,779			
	ODK		VV Mezisoučet		31,259			
			VV Součet		31,259			
32	M	58337310	štěrkop/sek frakce 0/4	t	62,518	200,00	12 503,60	CS ÚRS 2024 02
			VV ODK		31,259			
			VV 31,259*2 'Přepočtené koeficientem množství		62,518			
33	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	108,488	93,10	10 100,23	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003					
			VV "dosypání ornice podél komunikací					
			VV (S10a+S10l+S30l)*0,55		108,488			
34	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	36,887	500,00	18 443,50	CS ÚRS 2024 02
			VV (S10a+S10l+S30l)*0,55*0,20		21,698			
			VV 21,698*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		36,887			
35	K	181411141	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	91,730	31,40	2 880,32	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411141					
			VV S2		91,730			
36	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	1,835	159,00	291,77	CS ÚRS 2024 02
			VV S2		91,730			
			VV 91,73*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,835			
37	K	181411151	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 předpěstovaným travním kobercem parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	128,000	88,10	11 276,80	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411151					
			VV "centrální trávník					
			VV 12,00*12,00-Le		128,000			
	TK		VV Mezisoučet		128,000			
			VV Součet		128,000			
38	M	00570010	koberec travní	m2	134,400	157,00	21 100,80	CS ÚRS 2024 02
			VV TK		128,000			
			VV 128*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		134,400			
39	K	181911102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním	m2	1 009,020	46,40	46 818,53	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181911102					
			VV "úprava pláně do sklonu					
			VV S1+S2+S3+S4		1 009,020			
40	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	80,000	25,90	2 072,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
			VV "předpoklad:					
			VV 200,00*0,40		80,000			
41	K	181951114	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	120,000	29,00	3 480,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951114					
			VV 200,00*0,60		120,000			
42	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	124,476	83,80	10 431,09	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182151111					
			VV (20,00*5,00+211,19)*0,40		124,476			
43	K	182151112	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m2	186,714	127,20	23 750,02	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182151112					
			VV (20,00*5,00+211,19)*0,60		186,714			
44	K	183111111	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3	kus	368,000	9,80	3 606,40	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183111111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pro živý plot					
	VV		192		192,000			
	VV		"levandule					
	VV		Le*11		176,000			
	VV		Součet		368,000			
45	K	183151113	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 0,30 do 0,50 m3	kus	6,000	310,70	1 864,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183151113					
46	K	183205111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 1 až 2	m2	63,650	19,10	1 215,72	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183205111					
	VV		"záhon levandule					
	VV		(1,50+2,50)*1,00*4		16,000			
	VV	Le	Mezisoučet		16,000			
	VV		"živý plot					
	VV		15,50+14,90+17,25		47,650			
	VV	Zp	Mezisoučet		47,650			
	VV		Součet		63,650			
47	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	12,730	2 000,00	25 460,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		(Zp+Le)*0,20		12,730			
48	K	183211312	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalek prostokořenných	kus	176,000	16,40	2 886,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183211312					
	VV		Le*11		176,000			
49	M	00572000.1	sazenice levandule	kus	176,000	55,00	9 680,00	
	VV		Le*11		176,000			
50	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	144,000	1,20	172,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403114					
	VV		"centrální prostor					
	VV		12,00*12,00		144,000			
51	K	183451351	Provzdušnění travnatých ploch hloubky do 100 mm, průměru provzdušňovacích otvorů do 25 mm s přívěvem travního osiva, souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 116,210	15,30	17 078,01	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183451351					
	VV		"regaenerace stávajícího trávníku					
	VV		549,66+77,81+136,61+198,94+46,21+106,98		1 116,210			
	VV	Tr	Mezisoučet		1 116,210			
	VV		Součet		1 116,210			
52	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	16,743	159,00	2 662,14	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: □ - Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 'Barjessica' 10%, □ - Kostřava červená krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 25% ('Barpearl' 15%, 'Barcrown' 10%), □ - Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 25% ('Barlineus' 10%, 'Barchip' 15%), □ - Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla) 'Beacon' 15%, □ - Lipnice luční (Poa pratensis) 25% ('Brooklawn' 10%, 'Barhelene' 5%, 'Rubicon' 10%)					
	VV		Tr		1 116,210			
	VV		1116,21*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		16,743			
53	K	183459900.1	Revitalizace trávníků v místě nových akumulčních jímek a zásaků	m2	132,000	50,00	6 600,00	
	VV		5,00*10,00*2+8,00*4,00		132,000			
54	K	183901113	Příprava nádob pro vysazování rostlin plocha nádoby přes 0,60 do 1,00 m2	kus	1,000	1 796,30	1 796,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183901113					
55	M	059900.1	zahradní květináč - vědro, min. průměr 60 cm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
56	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm	kus	1,000	361,30	361,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184102114					
	VV		"mobilní zeleň v nádobě					
	VV		1		1,000			
57	M	02660300.1	Laurus nobilis na kmínku 1,5 m	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
58	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm	kus	6,000	593,50	3 561,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184102115					
59	M	02640990.1	Acer platanoides Emerald Queen	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
P			Poznámka k položce: □ - pěstební tvar: KTS □ - výška výpěstku: min 200 cm □ - expedice: se zemním balem					
60	M	02640990.2	Acer platanoides Schwedlerii	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
P			Poznámka k položce: □ - pěstební tvar: KTS □ - výška výpěstku: min 200 cm □ - expedice: se zemním balem					
61	M	02640990.3	Fagus sylvatica "Dawyck"	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
P			Poznámka k položce: □ - pěstební tvar: KTS □ - výška výpěstku: min 200 cm □ - expedice: se zemním balem					
62	M	02640990.4	Fagus sylvatica "PURPUREA PENDULA"	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:☐ - péstební tvar: KTS☐ - výška výpěstku: min 200 cm☐ - expedice: se zemním balem					
63	M	02640990.5	Quercus x warei "Long REGAL PRINCE"	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
P			Poznámka k položce:☐ - péstební tvar: KTS☐ - výška výpěstku: min 200 cm☐ - expedice: se zemním balem					
64	M	02640990.6	Ulmus "CAMPERDOWNII"	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
P			Poznámka k položce:☐ - péstební tvar: KTS☐ - výška výpěstku: min 200 cm☐ - expedice: se zemním balem					
65	K	184102185	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím Příplatek k cenám za výsadbu do nádob nebo zvýšených záhonů, při průměru balu přes 500 do 600 mm	kus	1,000	276,30	276,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184102185					
66	K	184215132	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	6,000	228,40	1 370,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184215132					
67	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	18,000	123,00	2 214,00	CS ÚRS 2024 02
VV			6*318,000					
68	K	184701112	Výsadba živého plotu v rovině nebo na svahu do 1:5, z dřevin s balem	kus	192,000	72,70	13 958,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184701112					
VV			(15,50+14,90+17,25)*4+1,4192,000					
69	M	02660099.1	Ligustrum	kus	192,000	55,00	10 560,00	
70	K	184813990.1	Ochrana kořenového systému stávajících stromů při zřizování mlatové cesty	kus	3,000	500,00	1 500,00	
71	K	184814990.1	Ochrana vegetace na stavbě	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
72	K	184816000.1	Přihnojení stromů a keřů tabletami hnojiva	kus	216,000	50,00	10 800,00	
VV			"stromy24,000					
VV			6*4192,000					
VV			"živý plot216,000					
VV			192*1					
VV			Součet					
73	M	25191099.1	vysoce výživné tablety hnojiva s pomalým uvolňováním živin a fosforečnanů např. Silvamix Forte, hmotnost 10 g	kus	216,000	300,00	64 800,00	
VV			108*2 'Přepočtené koeficientem množství216,000					
74	K	184851111	Hnojení roztokem hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	12,442	2 785,90	34 662,17	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184851111					
P			Poznámka k položce:☐					
VV			- granulované trávníkové hnojivo					
VV			(Tr+TK)*10,00*0,00112,442					
75	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	79,190	46,70	3 698,17	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184911421					
VV			"v ploše živého plotu44,340					
VV			30,29+14,05					
VV			"levandule16,000					
VV			Le					
VV			"stromy18,850					
VV			pi*1,00*1,00*679,190					
VV M			Součet					
76	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	3,168	3 100,00	9 820,80	CS ÚRS 2024 02
VV			M79,190					
VV			79,19*0,04 'Přepočtené koeficientem množství3,168					
77	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 244,210	5,00	6 221,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185803111					
VV			TK+Tr1 244,210					
78	K	185804111	Ošetření vysazených květín jednorázové v rovině	m2	16,000	48,00	768,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804111					
VV			Le16,000					
79	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	12,442	395,60	4 922,06	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804312					
VV			(TK+Tr)*10,00*0,00112,442					
80	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	12,442	401,10	4 990,49	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851121					
VV			(TK+Tr)*10,00*0,00112,442					
D 2			Zakládání124 242,94					
81	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo tratí vodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	406,095	49,10	19 939,26	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971121					
VV			"dešťová kanallace381,000					
VV			(DK125+DK160)*(0,50+0,40+0,10)*2					
VV			"drenáž25,095					
VV			Dr100*1,05406,095					
VV GK			Součet					
82	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	481,020	33,00	15 873,66	CS ÚRS 2024 02
VV			GK406,095					
VV			406,095*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství481,020					
83	K	212572111	Lože pro tratě vodů ze štrkové třídky	m3	11,430	1 100,00	12 573,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212572111								
VV			"dešťová kanalizace					
VV			(DK125+DK160)*0,60*0,10	11,430				
84	K	212751104	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	23,900	370,00	8 843,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212751104								
VV			"za opěrnou stěnou					
VV			3,00+3,40+17,50	23,900				
VV Dr100			Součet	23,900				
85	K	271532212	Podsypaní pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	16,569	1 850,00	30 652,65	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271532212								
VV			"schodiště v řezu D-D'					
VV			2,049*0,50*0,20	0,205				
VV			1,975*0,60*0,20	0,237				
VV			1,975*0,50*0,20	0,198				
VV			1,995*0,60*0,20	0,239				
VV			" - pod schodišťové stupně					
VV			(2,407+1,605)*(2,049+1,995)/2*0,25	2,028				
VV			Mezisoučet	2,907				
VV			"schodiště v řezu E-E'					
VV			2,523*0,60*0,20	0,303				
VV			2,798*0,60*0,20	0,336				
VV			" - pod schodišťové stupně					
VV			11,233*(2,523+2,798)/2*0,25	7,471				
VV			Mezisoučet	8,110				
VV			"schodiště v řezu C-C'					
VV			2,016*0,50*0,20	0,202				
VV			2,021*0,50*0,20	0,202				
VV			2,062*0,50*0,20	0,206				
VV			" - pod schodišťové stupně					
VV			0,725*(2,028+2,016)/2*0,25	0,366				
VV			1,087*(2,059+2,021)/2*0,25	0,554				
VV			1,087*(2,066+2,062)/2*0,25	0,561				
VV			Mezisoučet	2,091				
VV			"schodiště v řezu F-F' a G-G'					
VV			" - doplnění šterkového podsypu (předpoklad: průměrná tl.250 mm)					
VV			(0,785+3,442+2,065)*2,20*0,25	3,461				
VV			Mezisoučet	3,461				
VV			Součet	16,569				
86	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	6,759	4 100,00	27 711,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313711								
VV			"schodiště v řezu D-D'					
VV			2,049*0,50*0,61	0,625				
VV			1,975*(0,60*0,765-0,21*0,13)	0,853				
VV			1,975*0,50*0,61	0,602				
VV			1,995*(0,60*0,80-0,21*0,07)	0,928				
VV			Mezisoučet	3,008				
VV			"schodiště v řezu E-E'					
VV			2,523*0,60*0,50	0,757				
VV			2,798*(0,60*0,80-0,21*0,07)	1,302				
VV			Mezisoučet	2,059				
VV			"schodiště v řezu C-C'					
VV			2,016*(0,50*0,60-0,15*0,15)	0,559				
VV			2,021*(0,50*0,60-0,15*0,15)	0,561				
VV			2,062*(0,50*0,60-0,15*0,15)	0,572				
VV			Mezisoučet	1,692				
VV			Součet	6,759				
87	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	12,591	408,20	5 139,65	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121								
VV			"schodiště v řezu D-D'					
VV			"schodiště v řezu C-C'					
VV			2,016*(0,50*0,60-0,15*0,15)	0,559				
VV			2,021*(0,50*0,60-0,15*0,15)	0,561				
VV			2,062*(0,50*0,60-0,15*0,15)	0,572				
VV			2,049*0,53	1,086				
VV			1,975*(0,372+0,38)	1,485				
VV			1,975*(0,205+0,524)	1,440				
VV			1,995*(0,379+0,242)	1,239				
VV			"schodiště v řezu E-E'					
VV			2,523*0,386*2	1,948				
VV			2,798*0,38*2	2,126				
VV			2,062*0,382*2	1,575				
VV BeZP			Mezisoučet	12,591				
VV			Součet	12,591				
88	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	12,591	79,10	995,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122								
VV			BeZP	12,591				
89	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,596	4 217,90	2 513,87	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313711								
VV			"brána Z2.1					
VV			0,60*0,60*0,80*2*1,035	0,596				
D 3						337 839,62		
90	K	311113154	Nadzákladové zdi z betonových tváří ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdva přes 250 do 300 mm	m2	28,488	1 900,00	54 127,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311113154								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"opěrná stěna					
	VV		(3,05+3,35)*2,00+2,50*1,75+2,00*1,50+2,25*1,25+2,25*1,00+		28,488			
	VV	OZ30	2,50*0,75+2,00*0,50+1,50*0,25					
	VV		Mezisoučet		28,488			
	VV		Součet		28,488			
91	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,660	50 000,00	33 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821					
	VV		"dle statiky					
	VV		1116,518*0,001		1,117			
	VV		"odpočet výztuže základového pasu					
	VV		-VOZ		-0,457			
	VV		Součet		0,660			
92	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	68,957	350,00	24 134,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/319201321					
	VV		"předpoklad: 35% celkové plochy					
	VV		OmB*0,35		68,957			
93	K	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizdřením, tl. přes 30 do 80 mm	m2	29,553	380,00	11 230,14	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/319202321					
	VV		"předpoklad: 15% celkové plochy					
	VV		OmB*0,15		29,553			
94	K	319202331	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizdřením, tl. přes 80 do 150 mm	m2	29,553	680,00	20 096,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/319202331					
	VV		"předpoklad: 15% celkové plochy					
	VV		OmB*0,15		29,553			
95	K	327213113	Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm	m3	3,066	6 000,00	18 396,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327213113					
	VV		"přezdění opěrné stěny					
	VV		" - soklová část					
	VV		(3,045+2,105+15,00+0,85)*0,17*0,35		1,250			
	VV		" - přizdění k železobetonové stěně v nadzemní části					
	VV		1,95*(0,17+0,04)/2*1,65		0,338			
	VV		15,50*(0,17+0,04)/2*(1,65+0,15)/2		1,465			
	VV		0,80*(0,17+0,04)/2*0,15		0,013			
	VV	KOZ	Mezisoučet		3,066			
	VV		Součet		3,066			
96	M	58381000.1	kámen lomový upravený žula	t	1,747	1 800,00	3 144,60	
	VV		"předpoklad: náhrada 20% původních kamenů					
	VV		KOZ*0,20		0,613			
	VV		0,613*2,85 "Přepočtené koeficientem množství		1,747			
97	K	327265000.1	Osazení krycích žulových desek ukončení opěrné zdi	m	20,200	500,00	10 100,00	
	VV		17,20+3,00		20,200			
98	M	58380000.1	permrovaná žulová deska 500x1000x50 mm	kus	21,000	1 300,00	27 300,00	
99	K	327323127	Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	10,303	4 200,00	43 272,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327323127					
	VV		"základový pas opěrné zdi z tvarovek ztraceného bednění					
	VV		(2,889+2,854)/2*0,80*0,60		1,378			
	VV		18,593*0,80*0,60		8,925			
	VV	BOZ	Součet		10,303			
100	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	27,198	800,00	21 758,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327351211					
	VV		"základový pas opěrné zdi z tvarovek ztraceného bednění					
	VV		(2,889+2,854+0,80)*0,60		3,926			
	VV		(18,593+0,80)*2*0,60		23,272			
	VV	BeOZ	Součet		27,198			
101	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m2	27,198	372,70	10 136,69	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327351221					
	VV		BeOZ		27,198			
102	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,457	55 000,00	25 135,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327361006					
	VV		BOZ*44,39*0,001		0,457			
	VV	VOZ	Součet		0,457			
103	K	327501111	Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého se zhutněním	m3	22,505	1 600,00	36 008,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327501111					
	VV		"za opěrnou stěnou					
	VV		((3,05+3,35)*2,00+2,50*1,75+2,00*1,50+2,25*1,25+2,25*1,00+2,50*0,75+2,00*0,50+1,50*0,25)*(1,00+0,58)/2		22,505			
D 4			Vodorovné konstrukce				770 057,57	
104	K	434191400.1	Osazování schodišťových stupňů kamenných permrovaných do lože ze suchého betonu min. tl.100 mm, s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny	m	130,605	700,00	91 423,50	
	VV		"schodiště v řezu D-D'					
	VV		14*(2,049+1,995)/2		28,308			
	VV		"schodiště v řezu E-E'					
	VV		30*(2,798+2,523)/2		79,815			
	VV	StDE	Mezisoučet		108,123			
	VV		"schodiště v řezu C-C'					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		3*(2,028+2,016)/2		6,066				
	VV		4*(2,059+2,021)/2		8,160				
	VV		4*(2,066+2,062)/2		8,256				
	VV	SIC	Mezisoučet		22,482				
	VV		Součet		130,605				
105	M	58388000.1	stupeň schodišťový žulový 390x165 mm pemrlovaný s drážkou pro osazení stupně, barva žlutošedá	m	113,529	4 200,00	476 821,80		
	VV		StDE		108,123				
	VV		108,123*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		113,529				
106	M	58388000.2	stupeň schodišťový žulový 350x160 mm pemrlovaný s drážkou pro osazení stupně, barva žlutošedá	m	23,606	4 200,00	99 145,20		
	VV		SIC		22,482				
	VV		22,482*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		23,606				
107	K	434191452.1	Osazování původních schodišťových stupňů kamenných do lože ze suchého betonu, s vyspárováním styčných spár do připravených kapes včetně zazdění konců schodů	m	48,600	900,00	43 740,00		
	VV		"schodiště v řez F-F 'a G-G'						
	VV		(2,20+0,25*2)*18		48,600				
	VV	StFG	Mezisoučet		48,600				
	VV		Součet		48,600				
108	K	434199901.1	Očištění stávajících schodišťových kamenných stupňů	m	48,600	300,00	14 580,00		
	VV		StFG		48,600				
109	K	434199902.1	Odborná oprava kamenných schodišťových stupňů	kus	8,000	5 000,00	40 000,00		
	P		Poznámka k položce:☐ - kamenická oprava☐ - vlepení nerezových spon do vyfrézovaných drážek na rubové straně stupňů						
110	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,380	1 826,50	4 347,07	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111						
	VV		"vyrovni dna jámy pod vsakovací boxy						
	VV		7,00*3,40*0,10		2,380				
	D	5	Komunikace pozemní				1 205 338,71		
111	K	561121101	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovaciho materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	713,390	29,70	21 187,68	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/561121101						
	VV		"tl.20 mm - mlatový chodník						
	VV		S1a+S1b		337,210				
	VV	S1	Mezisoučet		337,210				
	VV		S3		376,180				
	VV		Mezisoučet		376,180				
	VV		Součet		713,390				
112	M	58346100.1	drčené kamenivo frakce 0/4 (světlý jurský vápenec)	t	11,771	800,00	9 416,80		
	VV		"50%						
	VV		(S1+S3)*0,02*0,50		7,134				
	VV		7,134*1,65 'Přepočtené koeficientem množství		11,771				
113	M	58331300.1	hlinitý kopaný písek frakce 0/2 okrové barvy	t	11,771	800,00	9 416,80		
	VV		"50%						
	VV		(S1+S3)*0,02*0,50		7,134				
	VV		7,134*1,65 'Přepočtené koeficientem množství		11,771				
114	K	561121102	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovaciho materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 80 mm	m2	126,020	33,90	4 272,08	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/561121102						
	VV		"tl.60 mm - mlatový chodník						
	VV		S1a		126,020				
115	M	58346100.2	drčené kamenivo frakce 8/16 (světlý jurský vápenec)	t	5,293	800,00	4 234,40		
	VV		"50%						
	VV		S1a*0,06*0,50		3,781				
	VV		3,781*1,4 'Přepočtené koeficientem množství		5,293				
116	M	58331300.2	hlinitý kopaný písek frakce 8/16 okrové barvy	t	5,293	900,00	4 763,70		
	VV		"50%						
	VV		S1a*0,06*0,50		3,781				
	VV		3,781*1,4 'Přepočtené koeficientem množství		5,293				
117	K	561121112	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovaciho materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	467,910	45,20	21 149,53	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/561121112						
	VV		"tl.170 mm - mlatový chodník pojezdový						
	VV		S3		376,180				
	VV		Mezisoučet		376,180				
	VV		"tl.200 mm - S2 - šterkový trávník - pochozí						
	VV		" - dle výkresu C.4						
	VV		37,02+12,06+11,18+17,58+13,89		91,730				
	VV	S2	Mezisoučet		91,730				
	VV		Součet		467,910				
118	M	58346100.3	drčené kamenivo frakce 0-32 (světlý jurský vápenec)	t	20,313	1 100,00	22 344,30		
	VV		"50%						
	VV		S3*0,06*0,50		11,285				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	11,285*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		20,313			
119	M	58331300.3	hlinitý kopaný písek frakce 0-63 okrové barvy	t	20,313	1 200,00	24 375,60	
		VV	"50%					
		VV	S3*0,06*0,50		11,285			
		VV	11,285*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		20,313			
120	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	3,578	800,00	2 862,40	CS ÚRS 2024 02
		VV	"10-20%					
		VV	S2*0,20*0,15		2,752			
		VV	2,752*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		3,578			
121	M	58343900.1	kamenivo drcené hrubé frakce 0-32 až 0-64	t	24,950	800,00	19 960,00	
		VV	"80-90%					
		VV	S2*0,20*0,85		15,594			
		VV	15,594*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		24,950			
122	K	564710103	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 70 mm	m2	12,013	140,70	1 690,23	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564710103					
		VV	"pod dlážděný odvodňovací žlab					
		VV	Ri		12,013			
123	K	564740101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm	m2	4,984	213,10	1 062,09	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564740101					
		VV	"v ploše S1 - pod žulovým lemováním					
		VV	S1lcz-12,00*0,20		4,984			
124	K	564740102	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 130 mm	m2	126,020	210,00	26 464,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564740102					
		VV	"S1 - mlatový chodník - pochozí					
		VV	"dle výkresu C.4					
		VV	70,93+55,09		126,020			
		VV S1a	Mezisoučet		126,020			
		VV	Součet		126,020			
125	K	564740112	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 130 mm	m2	211,190	190,00	40 126,10	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564740112					
		VV	"S1 - mlatový chodník - pochozí					
		VV	"dle výkresu C.4					
		VV	211,19		211,190			
		VV S1b	Mezisoučet		211,190			
		VV	Součet		211,190			
126	K	564750000.1	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného frakce 0-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	376,180	270,00	101 568,60	
		VV	"S3 - mlatový chodník - pojezdový					
		VV	" - dle výkresu C.4					
		VV	264,34+81,84		346,180			
		VV	" - poškozené mlatové cesty u nádrží					
		VV	30,00		30,000			
		VV S3	Mezisoučet		376,180			
		VV	Součet		376,180			
127	K	564750000.2	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného frakce 0-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 217 mm	m2	2,400	400,00	960,00	
		VV	"S3 - mlatový chodník - lemování z žulových kostek					
		VV	12,00*0,20		2,400			
128	K	564861014	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 230 mm	m2	203,900	320,00	65 248,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861014					
		P	Poznámka k položce: □					
		VV	- frakce 4-8					
		VV	S4		203,900			
129	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	11,492	828,00	9 515,38	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591241111					
		VV	"lemování centrálního záhonu a mlatové cesty					
		VV	"podél S1					
		VV	(12,00*3-0,21*4)*0,21		7,384			
		VV S1lcz	Mezisoučet		7,384			
		VV	"podél S3					
		VV	12,00*0,21		2,520			
		VV S3lcz	Mezisoučet		2,520			
		VV	"podesta schodiště v řezu D-D'					
		VV	0,78*2,036		1,588			
		VV SchD	Mezisoučet		1,588			
		VV	Součet		11,492			
130	M	58381015	kostka řezanoštipaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	11,722	2 700,00	31 649,40	CS ÚRS 2024 02
		VV	S1lcz+S3lcz+SchD		11,492			
		VV	11,492*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		11,722			
131	K	591412111	Kladení dlažby z mozaikových komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	203,900	959,30	195 601,27	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591412111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - kladení dlažby do oblouku - spáry vysypané drtí frakce 2-4 "S4 - žulová dlažba - pochozí " - dle výkresu C.4 5,43+5,23+44,92+16,25+23,12+26,12+18,15+4,52+7,85+52,3 1					
	VV				203,900			
	VV				203,900			
	VV	S4	Mezisoučet		203,900			
	VV		Součet		203,900			
132	M	58381015	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	207,978	2 700,00	561 540,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		S4		203,900			
	VV		203,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		207,978			
133	K	451579777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z kameniva těženého	m2	203,900	20,30	4 139,17	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451579777					
	VV		S4		203,900			
134	K	597661111	Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek drobných	m2	12,013	1 813,90	21 790,38	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/597661111					
	VV		"detail A6					
	VV		(3,00+0,347+7,271+8,651+9,104+5,60+2,076+7,338+4,40)*0,20		9,557			
	VV		"detail A8					
	VV		(5,287+1,687+5,304)*0,20		2,456			
	VV	Ri	Mezisoučet		12,013			
	VV		Součet		12,013			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				742 486,38	
135	K	622099010.1	Vápenný pačok cihelných stěn	m2	197,021	80,00	15 761,68	
	VV		"stěny u schodišť					
	VV		" - schodiště D-D'					
	VV		0,45*2,076		0,934			
	VV		(0,728*0,261+0,738*0,325+0,722*0,398+0,716*0,373)*2*2		3,937			
	VV		(0,976*0,454+0,731*0,414+0,717*0,459+0,724*0,349)*2*2		5,310			
	VV		"- krycí deska					
	VV		(0,78+0,763+0,747+0,74+1,00+0,756+0,742+0,749)*0,45*2		5,649			
	VV		((0,78+0,763+0,747+0,74+1,00+0,756+0,742+0,749)*2+0,45*9)*0,07*2		2,325			
	VV		" - schodiště E-E'					
	VV		0,50*4,80+0,50*2,05		3,425			
	VV		(1,10*0,45+1,10*0,95+1,05*1,425+1,26*1,92)*2-4,17*1,87/2		7,012			
	VV		7,70*2,90/2		11,165			
	VV		(1,25*0,50-1,25*0,30/2)*10*2		8,750			
	VV		"- krycí deska					
	VV		4,555*0,55+11,23*0,55		8,682			
	VV		(4,555+11,23+0,55*(4+10))*2		46,970			
	VV		" - schodiště F-F'					
	VV		(0,438*0,92*2+0,446*0,13+0,50*3*0,15)*2		2,178			
	VV		(0,495*3*0,46+0,446*3*0,75+0,58*4*0,13+0,446*0,10)*2		4,066			
	VV		(0,655+3,09)*0,85*2*2		12,733			
	VV		"- krycí deska					
	VV		(0,50*0,50+0,58*0,58+(0,655+3,09)*0,48)*2		4,768			
	VV		" - schodiště G-G'					
	VV		(0,442*0,92*2+0,442*0,15+0,57*3*0,46-					
	VV		0,41*0,34/2+0,55*3*0,76+0,55*0,10+0,655*4*0,15)*2		6,597			
	VV		(0,576+1,731)*0,80*2*2		7,382			
	VV		"- krycí deska					
	VV		(0,50*0,50+0,655*0,655+(0,576+1,731)*0,467)*2		3,513			
	VV		" - centrální rampa					
	VV		(2,50+3,50)/2*2,50*2		15,000			
	VV		(0,90*2+2,85)*2,50		11,625			
	VV		" - ostatní					
	VV		25,00		25,000			
	VV	OmB	Mezisoučet		197,021			
	VV		Součet		197,021			
136	K	622099020.1	Silikátová těsnicí stěrka vnějších stěn dvojnásobná	m2	35,287	400,00	14 114,80	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - do výšky 300 mm nad terén "stěny u schodišť " - schodiště D-D' 0,45*0,30 (0,728*0,261+(0,738+0,722+0,716)*0,30)*2*2 (0,976+0,731+0,717+0,724)*0,30*2*2 " - schodiště E-E' 0,50*2*0,30 (1,10+1,10+1,05+1,26)*2*0,30 7,70*0,30 " - schodiště F-F' (0,438*0,30*2+0,446*0,13+0,50*3*0,15)*2 (0,495*3*0,30+0,446*3*0,30+0,58*4*0,13+0,446*0,10)*2 (0,655+3,09)*0,30*2*2 " - schodiště G-G' (0,442*0,30*2+0,442*0,15+0,57*3*0,30- 0,41*0,30/2+0,55*3*0,30+0,55*0,10+0,655*4*0,15)*2 (0,576+1,731)*0,30*2*2 " - centrální rampa 3,50*0,30*2 (0,90*2+2,85)*0,30 " - ostatní 5,00 OmSs Mezisoučet Součet					
	VV				0,135			
	VV				3,371			
	VV				3,778			
	VV							
	VV				0,300			
	VV				2,706			
	VV				2,310			
	VV							
	VV				1,092			
	VV				2,386			
	VV				4,494			
	VV							
	VV				3,452			
	VV				2,768			
	VV							
	VV				2,100			
	VV				1,395			
	VV							
	VV				5,000			
	VV	OmSs	Mezisoučet		35,287			
	VV		Součet		35,287			
137	K	622099020.2	Sulfátostálá stěrka vnějších stěn dvojnásobná	m2	161,734	450,00	72 780,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:☐ - od výšky 300 mm nad terénem					
VV			OmB-OmSs		161,734			
138	K	622099030.1	Celoplošný trasový postřik (špric) vnějších stěn tl.5 mm	m2	197,021	250,00	49 255,25	
VV			OmB		197,021			
139	K	622099040.1	Profilace omítky cihelných stěn omítkou s obsahem vulkanického skla tl.20-25 mm	m2	197,021	450,00	88 659,45	
VV			OmB		197,021			
140	K	622099050.1	Jednokomponentní hydrofobní sanační omítka vnějších stěn bez obsahu cementu na bázi metakaolínu tl.25-30 mm včetně profilací	m2	197,021	550,00	108 361,55	
VV			OmB		197,021			
141	K	622099060.1	Plošný minerální sanační štuk tl.2 mm vnějších stěn	m2	197,021	300,00	59 106,30	
VV			OmB		197,021			
142	K	622324411	Omítka sanační vnějších ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 15 mm nanášená ručně stěn	m2	197,021	300,00	59 106,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622324411					
P			Poznámka k položce:☐ - zatření spar a vyrovnání podkladu					
VV			OmB		197,021			
143	K	623099010.1	Vápenný pačok cihelných pilířů a zábradlí	m2	123,181	150,00	18 477,15	
VV			"zábradlí centrální rampy					
VV			"- pilíře					
VV			0,45*4*1,30*8		18,720			
VV			(0,805+0,66+0,43+0,42+0,40+0,42)*1,30*2		8,151			
VV			(0,74+1,36+0,40+0,92+0,42+0,43)*1,30*2		11,102			
VV			"- madlo					
VV			(2,65+2,60+2,58+2,60+2,46*2+1,80+2,60+2,56+2,60*2)*(0,25+0,40)*2		35,763			
VV			"- podezdění					
VV			(12,60+7,70+12,00+0,90*2)*(0,40*2+0,65)		49,445			
OmP			Mezisoučet		123,181			
VV			Součet		123,181			
144	K	623099020.2	Sulfátostálá stěrka pilířů a zábradlí	m2	123,181	500,00	61 590,50	
VV			OmP		123,181			
145	K	623099030.1	Celoplošný trasový postřik (špric) vnějších pilířů a zábradlí tl.5 mm	m2	123,181	300,00	36 954,30	
VV			OmP		123,181			
146	K	623099040.1	Profilace omítky cihelných pilířů a zábradlí omítkou s obsahem vulkanického skla tl.20-25 mm	m2	61,591	600,00	36 954,60	
VV			"předpoklad: 50% plochy zábradlí					
VV			OmP*0,50		61,591			
147	K	623099050.1	Jednokomponentní hydrofobní sanační omítka cihelných pilířů a zábradlí bez obsahu cementu na bázi metakaolínu tl.20-25 mm včetně profilací	m2	61,591	550,00	33 875,05	
VV			OmP*0,50		61,591			
148	K	623099060.1	Plošný minerální sanační štuk tl.2 mm cihelných pilířů a zábradlí	m2	123,181	250,00	30 795,25	
VV			OmP		123,181			
149	K	623324411	Omítka sanační vnějších ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 15 mm nanášená ručně pilířů nebo sloupů	m2	123,181	350,00	43 113,35	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/623324411					
VV			OmP		123,181			
150	K	628631211	Spárování zdíva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdíva z lomového kamene	m2	19,318	703,00	13 580,55	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/628631211					
VV			"předpoklad: 20% celkové plochy					
VV			KZ*0,20		19,318			
D 8			Trubní vedení					527 326,50
151	K	382411115.1	Zemní nádrž z polyetylenu PE na dešťovou a splaškovou vodu univerzální samonosná pro běžné zatížení, objemu 7500 l	kus	6,000	50 000,00	300 000,00	
P			Poznámka k položce:☐ V cenách jsou započteny i náklady na:☐ - zhutněnou vyrovnávací násypnou vrstvu ze stěrku 8/16 tl. 200 mm.☐ - dodání a montáž zemní nádrže, šachty včetně nástavce a poklopu.☐ - podbetonování limcové části poklopu betonem tř. C 20/25 tl. 200 mm.☐ ☐ V cenách nejsou započteny náklady na:☐ - fixování šachty obsypem, obsyp se oceňuje cenami souboru 174.111 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně, část A07 Násypy, skládky a zásypy, katalog 800-1 Zemní práce, nebo 174.511 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně, část A07 Násypy, skládky a zásypy, katalog 800-1 Zemní práce.☐ - dodávku čerpadla k nádrži, toto se oceňuje ve specifikaci, napojení stávajícího kanalizačního potrubí.					
152	K	382419900.1	Vystrojení akumulační nádrže ponorným čerpadlem	kus	6,000	15 000,00	90 000,00	
153	K	871310430	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 160	m	190,500	194,30	37 014,15	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871310430					
VV			"DN 125 mm					
VV			3,00+4,70+9,30+2,70		19,700			
VV			2,70*4		10,800			
VV			3,00+6,40+2,70+17,30+16,30+7,00+3,90		56,600			
VV			10,00+4,90		14,900			
VV			DK125	Mezisoučet		102,000		
VV			"DN 160					
VV			5,80+11,60+18,80+14,00+12,70+13,70+11,90		88,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	DK160	Mezisoučet		88,500			
	VV		Součet		190,500			
154	M	28617125.1	trubka kanalizační korugovaná DN 125 mm včetně těsnících kroužků	m	107,100	130,00	13 923,00	
	VV		DK125		102,000			
	VV		102*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		107,100			
155	M	28617160.1	trubka kanalizační korugovaná DN 160 mm včetně těsnících kroužků	m	92,925	180,00	16 726,50	
	VV		DK160		88,500			
	VV		88,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		92,925			
156	K	877275213	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 125	kus	1,000	410,60	410,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877275213								
157	M	28614000.2	T-kus rovnoramenný DN 125 mm	kus	1,000	500,00	500,00	
158	K	877325216	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů redukovaných d 160/110	kus	5,000	521,20	2 606,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877325216								
159	M	28614000.1	T-kus redukovaný DN 125, 160 mm	kus	5,000	600,00	3 000,00	
160	K	894811100.1	Systémová revizní šachta včetně napojení a poklopu	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
161	K	897171111	Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pro pochozí a pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním objemu do 10 m3	m3	6,048	8 000,00	48 384,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/897171111								
	VV		1,20*0,60*0,42*20		6,048			
162	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm	m	190,500	14,50	2 762,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722111								
	VV		DK125+DK160		190,500			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							831 152,47	
163	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	16,123	191,30	3 084,33	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916111123								
	VV		2,338+2,661+1,279+5,595		11,873			
	VV		"u nové brány					
	VV		4,25		4,250			
	VV	L1	Mezisoučet		16,123			
	VV		Součet		16,123			
164	M	58381015	kostka řezanoštipaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	1,644	2 700,00	4 438,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		L1*0,10		1,612			
	VV		1,612*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,644			
165	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	43,069	313,00	13 480,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916241213								
	VV		7,55		7,550			
	VV		"degradovaný obrubník u dlážděné cesty u schodiště D-D'					
	VV		17,819+12,90+3,50+1,30		35,519			
	VV		Součet		43,069			
166	M	58380000.2	obrubník kamenný žulový přímý 700x200x100 mm	m	43,930	500,00	21 965,00	
	VV		43,069		43,069			
	VV		43,069*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		43,930			
167	K	916331100.1	Osazení ocelové lemovky do lože z betonu prostého	m	197,250	300,00	59 175,00	
	VV		"rozhraní mezi mlatovou plochou a trávou					
	VV		"podél plochy S1 (detail A1, A2, A3, A6)					
	VV		13,50*2+0,70*4+15,00-2,204+4,38+0,684+3,772		51,432			
	VV	S1ola	Mezisoučet		51,432			
	VV		1,784+12,559+3,215+1,00*2+5,00+5,356+pi*1,40/4+3,204+4,397+pi*1,40/4		39,714			
	VV	S1ol	Mezisoučet		39,714			
	VV		"podél plochy S3 (detail A4)					
	VV		5,949+53,189		59,138			
	VV		11,511+1,126+4,847+8,575+20,907		46,966			
	VV	S3ol	Mezisoučet		106,104			
	VV		Součet		197,250			
168	M	1359900.1	lemovka z ocelové pásoviny 5/100 mm s přivařenými roxory 16 mm po 500 mm	m	207,113	150,00	31 066,95	
	VV		S1ola+S1ol+S3ol		197,250			
	VV		197,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		207,113			
169	K	936124112	Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh	kus	4,000	1 521,00	6 084,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936124112								
170	M	74910100.1	lavička s opěradlem - kovová konstrukce a nohy, sedací plocha a opěráky ze dřeva, určené do venkovního prostředí (shodný typ jako již osazené lavičky)	kus	4,000	13 000,00	52 000,00	
171	K	952909900.1	Vyčištění plochy u nové brány	m2	114,980	50,00	5 749,00	
172	K	953990010.1	Ochrana stávajících vzrostlých stromů	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
173	K	953990020.1	Ochrana stávajících konstrukcí a objektů před poškozením v průběhu výstavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
174	K	953990030.1	Ochrana lemu šachty ve spodní části schodiště	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	

P

Poznámka k položce: □

- schodiště v řezu C-C'

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
175	K	953990040.1	Oprava obrub stávajících šachet	kus	2,000	800,00	1 600,00	
P			Poznámka k položce: □ - schodiště v řezu C-C' a D-D'					
176	K	953990050.1	Oprava krycích desek zídky schodiště	m2	6,276	300,00	1 882,80	
P			Poznámka k položce: □ - schodiště v řezu D-D' □ - výměra v půdorysné ploše krycí desky					
VV			0,50*(0,779+0,763+0,747+0,74+1,00+0,756+0,742+0,749)*2		6,276			
177	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	27,020	5 500,00	148 610,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961055111					
VV			"dle nových základů opěrné zdi		10,303			
VV			BOZ					
VV			"zídky kolem betonové plochy		5,157			
VV			(5,187+16,30)*0,60*0,40					
VV			"jímka		7,560			
VV			3,00*4,00*0,30+(3,00+3,60)*2*0,20*1,50					
VV			"ostatní		4,000			
VV			4,00		27,020			
VV			Součet					
178	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	4,297	1 500,00	6 445,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962022491					
VV			"odstranění nízké opěrné stěny		4,297			
VV			(16,30+5,187)*0,20*1,00					
179	K	962042321	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3	m3	6,350	3 000,00	19 050,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962042321					
VV			"zídky kolem betonové plochy		6,350			
VV			((4,90+5,70)*2+10,55)*0,20*1,00					
180	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	8,546	4 900,00	41 875,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962052211					
VV			"opěrná zeď (dle nového zdění)		8,546			
VV			OZ30*0,30					
181	K	963023612	Vybourání schodišťových stupňů obých, rovných nebo kosých ze zdi kamenné oboustranně	m	108,123	805,10	87 049,83	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963023612					
VV			"schodiště v řezu D-D'		28,308			
VV			14*(2,049+1,995)/2					
VV			"schodiště v řezu E-E'		79,815			
VV			30*(2,798+2,523)/2		108,123			
VV			Součet					
182	K	963023712.1	Šetrné vybourání kamenných schodišťových stupňů rovných ze zdi cihelné oboustranně včetně uvolnění z kapes	m	48,600	800,00	38 880,00	
VV			"schodiště v řezu F-F' a G-G'					
VV			18*(2,20+0,25*2)		48,600			
183	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	22,584	500,00	11 292,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963042819					
VV			"schodiště v řezu C-C'		22,584			
VV			2,028*3+2,059*4+2,066*4					
184	K	965042231	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,272	3 909,60	1 063,41	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042231					
VV			"podesta schodiště v řezu D-D'		0,272			
VV			1,975*0,983*0,14					
185	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,638	3 074,40	5 035,87	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042241					
VV			"schodiště v řezu C-C'		1,638			
VV			(2,656+2,684)*(2,028+2,062)/2*0,15					
186	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárcí nebo desek šířky do 500 mm	m	60,000	64,60	3 876,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966008211					
187	K	967031732	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	19,702	200,00	3 940,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/967031732					
VV			"odstranění nesoudržného zdiva		19,702			
VV			" - předpoklad: 10% celkové plochy					
VV			OmB*0,10					
188	K	978036161	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	123,181	75,00	9 238,58	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978036161					
VV			"zábradlí centrální rampy		123,181			
VV			OmP					
189	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	197,021	150,00	29 553,15	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978036191					
VV			OmB		197,021			
190	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	444,152	90,00	39 973,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131111					
VV			OmP+OmB		320,202			
VV			"kuželky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(10*7+6)*0,36		27,360			
	VV		"kamenné stěny					
	VV		KZ		96,590			
	VV		Součet		444,152			
191	K	985131411.1	Očištění ploch stěn a zábradlí párou	m2	347,562	90,00	31 280,58	
	VV		OmP+OmB		320,202			
	VV		"kuželky					
	VV		(10*7+6)*0,36		27,360			
	VV		Součet		347,562			
192	K	985221012	Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 1 do 3 m3	m3	3,066	4 000,00	12 264,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985221012					
	VV		"rozebrání opěrné zdi					
	VV		KOZ		3,066			
193	K	985221112	Doplnění zdiva ručně do aktivované malty kamenem délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m3	2,173	13 000,00	28 249,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985221112					
	VV		"celková plocha kamenných zdí (bez přezdívané části)					
	VV		11,20*(0,35+2,50)/2		15,960			
	VV		15,95*(1,85+0,30)/2		17,146			
	VV		(17,85-2,00)*1,75/2+2,00*1,75+1,65*0,25/2		17,575			
	VV		(17,15-2,50)*(1,80+0,15)/2+2,50*1,80		18,784			
	VV		12,50*(0,20+0,35+0,32+0,50)		17,125			
	VV		"ostatní					
	VV		10,00		10,000			
	VV	KZ	Mezisoučet		96,590			
	VV		-KZ		-96,590			
	VV		Mezisoučet		-96,590			
	VV		"doplnění vypadaného zdiva - předpoklad: 15% plochy					
	VV		KZ*0,15*0,15		2,173			
	VV		Mezisoučet		2,173			
	VV		Součet		2,173			
194	M	58381000.1	kámen lomový upravený žula	t	6,193	1 800,00	11 147,40	
	VV		KZ*0,15*0,15		2,173			
	VV		2,173*2,85 'Přepočtené koeficientem množství		6,193			
195	K	985221120	Doplnění zdiva ručně Příplatek k cenám za objem zdiva do 1 m3 jednotlivě	m3	2,173	950,00	2 064,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985221120					
	VV		KZ*0,15*0,15		2,173			
196	K	985222111	Sbírání a třídění kamene nebo cihel ručně ze sutí s očištěním kamene	m3	3,066	2 600,00	7 971,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985222111					
	VV		KOZ		3,066			
197	K	985223310	Přezdívání zdiva do vápenné nebo vápenocementové malty cihelného, objemu do 1 m3	m3	1,634	15 010,00	24 526,34	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985223310					
	VV		"schodiště v řezu D-D'					
	VV		0,45*(0,728+0,738+0,722+0,716+0,976+0,731+0,717+0,724)*0,50		1,362			
	VV		0,45*(0,727+0,738+0,722+0,716+0,976+0,731+0,717+0,724)*0,50		1,361			
	VV	SD	Mezisoučet		2,723			
	VV		"předpoklad: přezdívání 60% celkového objemu					
	VV		-SD*0,40		-1,089			
	VV		Mezisoučet		-1,089			
	VV		Součet		1,634			
198	M	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	366,366	15,00	5 495,49	CS ÚRS 2024 02
	VV		"předpoklad: náhrada 70%					
	VV		SD*0,60*0,70		1,144			
	VV		1,144*320,25 'Přepočtené koeficientem množství		366,366			
199	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm	m	15,900	1 400,00	22 260,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985331213					
	VV		"schodiště v řezu C-C'					
	VV		9*3*0,30		8,100			
	VV		"schodiště v řezu D-D'					
	VV		9*0,30		2,700			
	VV		"schodiště v řezu E-E'					
	VV		13*0,30		3,900			
	VV		"opěrná stěna - pro osazení kamenné obezdívky					
	VV		"plocha opěrné zdi: 28,488 m2; počet: 2 kusy / m2					
	VV		57*0,30		17,100			
	VV	T12	Mezisoučet		31,800			
	VV		"délka vrtané části: 50% celkové délky trnu					
	VV		-T12*0,5		-15,900			
	VV		Mezisoučet		-15,900			
	VV		Součet		15,900			
200	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,030	30 600,00	918,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		T12*0,8878*0,001		0,028			
	VV		0,028*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,030			
201	K	985331912	Dodatečné vlepování betonářské výztuže Příplatek k cenám za délku do 1 m jednotlivě	m	15,900	129,90	2 065,41	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985331912					
	VV		T12*0,50		15,900			
D		997	Přesun sutě				930 580,06	
202	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	429,416	550,00	236 178,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013151					
	VV		Su1+Su2+Su3+Su5+Su6+Su7		429,416			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV Su		Součet		429,416				
203	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	429,416	240,00	103 059,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501						
VV Su		429,416						
204	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	8 158,904	12,00	97 906,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509						
VV Su		429,416						
VV 429,416*19 'Přepočtené koeficientem množství		8 158,904						
205	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	144,362	300,00	43 308,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013601						
VV 108,093+30,486+1,581+0,598+3,604		144,362						
VV Su1		Součet 144,362						
206	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	64,848	300,00	19 454,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013602						
VV 64,848		64,848						
VV Su2		Součet 64,848						
207	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	109,954	250,00	27 488,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013609						
VV 3,605+3,186		6,791						
VV 88,163+15,00		103,163						
VV Su3		Součet 109,954						
208	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	13,423	2 090,00	28 054,07	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631						
VV 3,572+9,851		13,423						
VV Su5		Součet 13,423						
209	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	55,290	300,00	16 587,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013645						
VV 55,290		55,290						
VV Su7		Součet 55,290						
210	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 792,710	200,00	358 542,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013873						
VV VPZ		1 078,905						
VV Mezisoučet		1 078,905						
VV "kámen								
VV 40,006+7,665*0,20		41,539						
VV Su6		Mezisoučet 41,539						
VV Součet		1 120,444						
VV 1120,444*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		1 792,710						
D 998		Přesun hmot					567 101,25	
211	K	998011008	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m	t	1 260,225	450,00	567 101,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011008						
D PSV		Práce a dodávky PSV					539 306,42	
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					28 582,00	
212	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	30,225	50,00	1 511,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711131101						
VV HiS/0,50*0,30		30,225						
213	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S	m2	50,375	50,00	2 518,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711132101						
VV "oddělení komunikací od opěrných stěn a zídek								
VV (3,00+16,60+0,40*2+32,95)*0,50		26,675						
VV (12,60+12,90+4,85*2)*0,50		17,600						
VV (6,20+6,00)*0,50		6,100						
VV HiS		Mezisoučet 50,375						
VV Součet		50,375						
214	M	62821109	asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1,0mm, typu R	m2	98,413	50,00	4 920,65	CS ÚRS 2024 02
VV HiS/0,50*(0,50+0,30)		80,600						
VV 80,6*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		98,413						
215	K	711192200.1	Hydroizolační stěrka na silikátové bázi na ploše svislé	m2	32,073	600,00	19 243,80	
P		Poznámka k položce:□						
VV - montáž a dodávka								
VV "boky schodišť								
VV " - fez C-C'								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	(17,15+2,075)*(0,15+0,15)*2		11,535			
		VV	" - fez D-D'					
		VV	(6,15+2,20)*(0,15+0,15)*2		5,010			
		VV	" - fez E-E'					
		VV	(11,12+4,70)*(0,15+0,15)*2		9,492			
		VV	"fez F-F'					
		VV	(4,16+1,75)*(0,15+0,15)*2		3,546			
		VV	"fez G-G'					
		VV	(2,95+1,20)*(0,15+0,15)*2		2,490			
		VV	Součet		32,073			
216	K	998711111	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,231	1 677,70	387,55	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711111								
D		764	Konstrukce klempířské				14 877,43	
217	K	764548424.2	Svod z titanizinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odsoků kruhový, průměru 125 mm	m	8,000	1 850,00	14 800,00	
218	K	998764111	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,024	3 226,10	77,43	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764111								
D		767	Konstrukce zámečnické				317 329,84	
219	K	767161813	Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	16,300	150,00	2 445,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767161813 VV "Z0.3 - na opěrné zídce za inhalatoriem VV 16,30								
220	K	767161851	Demontáž zábradlí do suti madel schodišťových	m	61,400	150,00	9 210,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767161851 VV "Z0.5, Z0.7 VV 8,80*2+14,60*3								
221	K	7679900Z0.1	Repase kovaného zábradlí podél levé části centrální přístupové rampy směrem k budově inhalatoria - Z0.1	m	12,300	800,00	9 840,00	
P Poznámka k položce:☐ - oprava in situ☐ - odstranění stávajících nátěrů☐ - nový nátěr 1x základní + 2x finální barvou - kovářská grafitová černá								
222	K	7679900Z0.2	Repase kovaného zábradlí podél navazujícího schodiště za inhalatoriem - Z0.2	m	13,800	800,00	11 040,00	
P Poznámka k položce:☐ - oprava in situ☐ - odstranění stávajících nátěrů☐ - nový nátěr 1x základní + 2x finální barvou - kovářská grafitová černá								
223	K	7679900Z0.4	Repase kovaného zábradlí podél levé strany budovy lázní - Z0.4	m	17,800	800,00	14 240,00	
P Poznámka k položce:☐ - oprava in situ☐ - odstranění stávajících nátěrů☐ - nový nátěr 1x základní + 2x finální barvou - kovářská grafitová černá								
224	K	7679900Z0.5	Replika madla schodiště na levé straně budovy lázní - Z0.5	m	17,600	2 000,00	35 200,00	
P Poznámka k položce:☐ - montáž a dodávka včetně kotvení do konstrukce schodiště☐ - svařované ocelové trubky průměru 60,3x4 mm☐ - povrchová úprava: nátěr 1x základní + 2x finální barvou - kovářská grafitová černá								
225	K	7679900Z0.6	Repase kovaného zábradlí na koruně opěrné stěny na levé horní straně vedle budovy lázní - Z0.6	m	32,700	900,00	29 430,00	
P Poznámka k položce:☐ - oprava in situ☐ - odstranění stávajících nátěrů☐ - nový nátěr 1x základní + 2x finální barvou - kovářská grafitová černá								
226	K	7679900Z0.7	Replika středového madla uprostřed schodiště na levé straně budovy lázní - Z0.7	m	14,600	3 000,00	43 800,00	
P Poznámka k položce:☐ - montáž a dodávka včetně kotvení do konstrukce schodiště☐ - svařované ocelové trubky průměru 60,3x4 mm☐ - povrchová úprava: nátěr 1x základní + 2x finální barvou - kovářská grafitová černá								
227	K	7679900Z2.1	Dvoukřídlová uzamykatelná kovová brána cca 3920x2000 mm včetně ocelových sloupů 250x250 mm vyplněných betonem - Z2.1	kpl	1,000	160 000,00	160 000,00	
P Poznámka k položce:☐ - montáž a dodávka včetně osazení do betonových patek☐ - povrchová úprava: nátěr 1x základní + 2x finální barvou - kovářská grafitová černá								
228	K	998767111	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	1,010	2 103,80	2 124,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767111								
D		772	Podlahy z kamene				14 464,25	
229	K	772591922	Dlažby z kamene oprava - ostatní práce nátěr impregnační a zpevňující	m2	96,260	150,00	14 439,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772591922								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"impregnace schodišťových stupňů					
	VV		StDE*(0,39+0,165)		60,008			
	VV		StC*(0,35+0,16)		11,466			
	VV		StFG*(0,35+0,16)		24,786			
	VV		Součet		96,260			
230	K	998772111	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,024	1 052,20	25,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998772111								
D		783	Dokončovací práce - nátěry				164 052,90	
231	K	783800990.1	Dvojnásobný nátěr vnějších stěn, zábradlí a římsy prodyšnou hydrofobní vápennou modifikovanou barvou	m2	364,562	450,00	164 052,90	
Poznámka k položce:☐ - nátěr stěn a celého zábradlí včetně římsy, kuželek a koruny zábradlí☐ - součinitel difúze Sd do 0,1 m☐ - odstín výmalby bude co nejvěrněji napodobovat původní barevnost, bude shodná s barevností fasád lázní navržených souvisejícím projektem								
	P							
	VV		OmP+OmB		320,202			
	VV		"kuželky					
	VV		(7*10+6)*0,36		27,360			
	VV		" - ostatní drobné (cca 5%)					
	VV		17,00		17,000			
	VV		Mezisoučet		364,562			
	VV		Součet		364,562			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				329 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				23 000,00	
232	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000								
233	K	0139900.1	Hutnicí zkoušky	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště				110 000,00	
234	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000								
235	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034103000								
	P		Poznámka k položce:☐ - mobilní plotové zábrany					
236	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/039002000								
	P		Poznámka k položce:☐ - včetně úpravy terénu po likvidaci zařízení staveniště					
D		VRN4	Inženýrská činnost				50 000,00	
237	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045002000								
D		VRN7	Provozní vlivy				80 000,00	
238	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/070001000								
D		VRN9	Ostatní náklady				66 000,00	
239	K	091403000	Práce na památkovém objektu	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091403000								
240	K	91403091.1	Vypracování restaurátorského záměru na opravu původního kandelábru plynového osvětlení - Z1.1	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
241	K	91403092.1	Vypracování restaurátorského záměru na opravu žulové pamětní desky - S1.1	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova fasád, vnějších vyplní otvorů, terasy a parteru hlavní budovy lázní Kyselka, Bílina
Objekt: C - Rekonstrukce fasád hlavní budovy Kyselka

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	obec Bílina	Datum:	09.12.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Město Bílina, MěÚ Bílina, Břežanská 50/4, Bílina	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25417045
	VOBAS s.r.o.	DIČ:	CZ25417045
Projektant:		IČ:	18016481
	XXM projekt s.r.o., Jabloňová 2136/11, Praha 10	DIČ:	CZ18016481
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Ceny v kontrolním rozpočtu vycházejí z cenové soustavy ÚRS. Konkrétní cenová hladina směrných cen je uvedena u jednotlivých položek. Položky s označením „Vlastní“ jsou buď odvozené z cenové soustavy ÚRS nebo vycházejí z průzkumu trhu. Výše směrných cen stavebních prací jsou v čase proměnné, proto společnost ÚRS CZ vydává, po průběžných šetřeních cen vstupů a následných analýzách, každé následující pololetí tzv. doporučovanou cenovou úroveň cen stavebních prací. Z výše uvedeného vyplývá, že ceny z cenové soustavy ÚRS nebo odvozené jsou přinejmenším o půl roku pozadu oproti současné situaci na trhu. Cenové nabídky, ze kterých vycházejí ceny „Vlastní“, mají kratší omezenou platnost, než je doba mezi odevzdáním rozpočtu a vyhlášením soutěže nebo prováděním stavby. Vzhledem ke stávající situaci, kdy v posledních měsících dochází k podstatnému nárůstu cen (desítky až stovky procent) některých stavebních materiálů, doporučujeme před vypsáním zakázky sledovat změny cen stavebních materiálů a výrobků a patřičně upravit předpokládanou hodnotu zakázky. Vývoj cen je možné ověřit v Protokolu o vývoji cen, který je volně přístupný na web stránkách <http://www.cenovasoustava.cz/default.asp?Typ=1&ID=3&Bid=3&Pop=1&IDmH=3532269&Menu=Protokol%20o%20v%20FDvoji%20cen> <https://www.urs.cz/software-a-data/sledovani-vyvoje-cen-materialu>

Cena bez DPH			25 746 864,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	25 746 864,80	21,00%	5 406 841,61
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	31 153 706,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova fasád, vnějších vyplní otvorů, terasy a parteru hlavní budovy lázní Kyselka, Bílina

Objekt: C - Rekonstrukce fasád hlavní budovy Kyselka

Místo: obec Bílina

Datum: 09.12.2024

Zadavatel: Město Bílina, MěÚ Bílina, Břežánská 50/4, Bílina

Projektant: XXM projekt s.r.o., Jabloňová 2136/11, Praha 10

Uchazeč: VOBAS s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 25 746 864,80

D1 - SO_01: Rekonstrukce fasád hlavní budovy Lázní Kyselka 25 746 864,80

D2 - D.1.1: Stavební řešení	9 770 490,42
D3 - 001: Zemní práce	366 889,00
D4 - 001.1: Zemní práce - odkopávky kolem objektu	128 504,96
D5 - 001.2: Zemní práce a komunikace - 1.PP	79 277,06
D6 - 001.3: Zemní práce a komunikace - 1.NP	159 106,98
D7 - 003: Svislé konstrukce	129 857,00
D8 - 0031: Zdi podpěrné a volné	129 857,00
D9 - 006: Úpravy povrchu	6 133 415,74
D10 - 0062: Úprava povrchů vnější	5 959 158,70
D11 - 0062.1: Úprava povrchů vnější - opravy omítek	102 007,44
D12 - 0062.9: Úprava povrchů vnější - ostatní práce	72 249,60
D13 - 009: Ostatní konstrukce a práce	989 388,44
D14 - 009.: Ostatní konstrukce a práce	34 357,40
D15 - 0094: Lešení	412 889,82
D16 - 0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	184 602,20
D17 - 0096: Bourání konstrukcí	261 975,02
D18 - 0098: Sanace	95 564,00
D19 - 099: Přesun hmot HSV	617 966,96
D20 - 0997: Doprava suti a vybouraných hmot	480 622,46
D21 - 0998: Přesun hmot	137 344,50
D22 - 764: Konstrukce klempířské	301 922,52
D23 - 764.: Konstrukce klempířské	222 186,90
D24 - 7649: Konstrukce klempířské - demontáže	79 735,62
D25 - 766: Konstrukce truhlářské	6 137,84
D26 - 766.: Konstrukce truhlářské	6 137,84
D27 - 767: Konstrukce zámečnické	68 855,26
D28 - 767.: Konstrukce zámečnické	68 855,26
D29 - 782: Obklady z kamene	359 419,98
D30 - 7822: Obklady kamenné vnější	359 419,98
D31 - 783: Nátěry	761 912,68
D32 - 7835: Nátěry klempířských konstrukcí	103 559,88
D33 - 7838: Nátěry omítek a betonových povrchů	658 352,80
D34 - 802: Ostatní prvky	9 725,00
D35 - 802.: Ostatní prvky	9 725,00
D36 - M-741: Elektromontáže	25 000,00
D37 - 741.: Elektromontáže	25 000,00
D38 - D.1.1.b.2: Výplně otvorů	5 094 584,17
D7 - 003: Svislé konstrukce	22 341,13
D8 - 0031: Zdi podpěrné a volné	22 341,13
D9 - 006: Úpravy povrchu	7 925,00
D10 - 0062: Úprava povrchů vnější	7 925,00
D13 - 009: Ostatní konstrukce a práce	102 808,30
D17 - 0096: Bourání konstrukcí	102 808,30
D19 - 099: Přesun hmot HSV	27 109,34

D20 - 0997: Doprava sutí a vybouraných hmot	21 613,34
D21 - 0998: Přesun hmot	5 496,00
D25 - 766: Konstrukce truhlářské	4 934 400,40
D39 - 7661: Dveře ve fasádě - repase	270 000,00
D40 - 7662: Dveře ve fasádě - nové	549 400,00
D41 - 7663: Okna ve fasádě - repase	399 000,00
D42 - 7664: Okna ve fasádě - nové	3 716 000,40
D43 - D.1.2: Sanační řešení	9 214 790,21
D44 - _7.1.: Izolace a drenáže	6 702 810,18
D45 - 7.1.1.: Vnější svislá izolace	678 771,28
D46 - 7.1.2.: Drenáže	243 490,65
D47 - 7.1.3.: Injektáž zdiva proti vztlínající vlhkosti	2 288 489,74
D48 - 7.1.4.: Plošná injektáž zdiva proti vztlínající vlhkosti	3 492 058,51
D49 - _7.1.5: Obětované (odsolovací) omítky	436 205,10
D50 - 7.1.5.1.: ...skladba SO-01	436 205,10
D51 - _7.1.6: Sanační omítky vnější	1 913 094,14
D52 - 7.1.6.1.: ... skladba SO-03	61 363,88
D53 - 7.1.6.2.: ...skladba SO-04	72 140,90
D54 - 7.1.6.3.: ...skladba SO-05	1 717 214,91
D55 - 7.1.6.4.: ...skladba SO-06	62 374,45
D13 - 009: Ostatní konstrukce a práce	12 729,00
D15 - 0094: Lešení	12 729,00
D19 - 099: Přesun hmot HSV	149 951,79
D20 - 0997: Doprava sutí a vybouraných hmot	44 901,29
D21 - 0998: Přesun hmot	105 050,50
D56 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 667 000,00
D57 - V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	175 000,00
D58 - V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce	175 000,00
D59 - V03: Zařízení staveniště	420 000,00
D60 - V03.: Zařízení staveniště	420 000,00
D61 - V04: Inženýrská činnost	48 000,00
D62 - V04.: Inženýrská činnost	48 000,00
D63 - V06: Územní vlivy	50 000,00
D64 - V06.: Územní vlivy	50 000,00
D65 - V09: Ostatní náklady	974 000,00
D66 - V09.: Ostatní náklady	974 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova fasád, vnějších vyplní otvorů, terasy a parteru hlavní budovy lázní Kyselka, Bílina

Objekt: C - Rekonstrukce fasád hlavní budovy Kyselka

Místo: obec Bílina Datum: 09.12.2024

Zadavatel: Město Bílina, MěÚ Bílina, Břežánská 50/4, Bílina Projektant: XXM projekt s.r.o., Jabloňová 2136/11, Praha 10

Uchazeč: VOBAS s.r.o. Zpracovatel: [Logo]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 25 746 864,80

D	D1	SO_01: Rekonstrukce fasád hlavní budovy Lázní Kyselka	25 746 864,80
D	D2	D.1.1: Stavební řešení	9 770 490,42
D	D3	001: Zemní práce	366 889,00
D	D4	001.1: Zemní práce - odkopávky kolem objektu	128 504,96

1	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně - odkopávky kolem objektu (pro sanační práce, drenáže)	m3	114,861	360,00	41 349,96		
	VV		1.PP - celk.hĺoubka 950 mm, odpočet tl mlatu (10,8+3,5+7,7+3,6+1,0+13,5+0,5+12,8+0,5+13,5+1,0+2,9+4,5)*0,85*(0,95-0,3)		41,880				
	VV		1.NP - hloubka 1000 - 1500 mm, dle podzemích PP - pr hl 1300 mm (10,4+0,8+1,5)*0,9*1,3+(4,6)*(0,9+0,9)*1,3+(1,1+7,3+12,6+6,7+10,5+1,5+4,0+19,7+2,9+1,8+6,9)*0,9*1,3		113,373				
	VV		"- odpočet objemu výkopů započítaného v části B - obnova parteru (60%)						
	VV		-102,00*0,60*1,10*0,60		-40,392				
	VV		Součet		114,861				
2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - část výkopku ponechána pro zpětný zásyp - odvoz výkopku na mezideponii	m3	64,344	42,40	2 728,19		
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 - pro zpětný zásyp	m3	64,344	167,20	10 758,32		
4	K	162251101.1	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - část výkopku ponechána pro zpětný zásyp - odvoz výkopku z mezideponie	m3	64,344	50,00	3 217,20		
5	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně - ponechaným výkopkem	m3	64,344	256,50	16 504,24		
	VV		1.PP (10,8+3,5+7,7+3,6+1,0+13,5+0,5+12,8+0,5+13,5+1,0+2,9+4,5)*0,85*(0,95-0,3-0,13-0,3)		14,175				
	VV		1.NP (10,4+0,8+1,5)*0,9*(1,3-0,13-0,3)+(4,6)*(0,9+0,9)*(1,3-0,13-0,3)+(1,1+7,3+12,6+6,7+10,5+1,5+4,0+19,7+2,9+1,8+6,9)*0,9*(1,3-0,13-0,3)		75,873				
	VV		"- odpočet objemu zásypů započítaného v části B - obnova parteru (60%)						
	VV		-102,00*0,60*(1,10-0,40)*0,60		-25,704				
	VV		Součet		64,344				
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - část výkopku nebude využita	m3	50,517	312,40	15 781,51		
	VV		výpočet 100% výkopu - zásyp						
	VV		1.PP 41,8795-14,175		27,705				
	VV		1.NP 113,373-75,8727		37,500				
	VV		" - odpočet objemu výkopku započteného v části B - obnova parteru						
	VV		-(40,392-25,704)		-14,688				
	VV		Součet		50,517				
7	K	162751119	Připlátek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m - předpoklad celk. vzd. 25 km	m3	757,755	23,70	17 958,79		
	VV		50,517		50,517				
	VV		50,517*15 'Přepočtené koeficientem množství		757,755				
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	80,827	250,00	20 206,75		
	VV		1.PP 27,705*1,6		44,328				
	VV		1.NP 37,50*1,6		60,000				
	VV		" - odpočet objemu výkopku započteného v části B - obnova parteru						
	VV		-14,688*1,6		-23,501				
	VV		Součet		80,827				
D	D5	001.2: Zemní práce a komunikace - 1.PP					79 277,06		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl do 100 mm ručně - vrstva mlatu - šterkopísek	m2	64,430	141,10	9 091,07	
	VV		1.PP					
	VV		(10,8+3,5+7,7+3,6+1,0+13,5+0,5+12,8+0,5+13,5+1,0+2,9+4,5)*0,85		64,430			
	VV		Součet		64,430			
10	K	113107123R01	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm ručně - podkladní kamenivo mlatu - opětovné použití	m2	64,430	150,00	9 664,50	
11	K	564740012R01	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 130 mm - stávající kamenivo - podklad mlatu se zhutněním	m2	64,430	210,00	13 530,30	
12	K	564740112R01	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 130 mm - stávající kamenivo - podklad mlatu se zhutněním	m2	64,430	210,00	13 530,30	
13	K	174111109	Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítím	m3	19,329	287,80	5 562,89	
	VV		64,430*0,3		19,329			
	VV		Součet		19,329			
14	K	5791021RR11	Kalení povrchu z kameniva fr. 0-4 mm tl 20 mm - 1.vrstva / včetně zhutnění lehkým válcem po urovnání	m2	64,430	200,00	12 886,00	
15	K	5791021RR12	Kalení povrchu z kameniva fr. 0-4 mm tl 20 mm - 2.vrstva / včetně řádného zvibrování finální ohrusné vrstvy a dostatečným množstvím vody (provést min. 2x) - po mírném proschnutí opětovné zhutnění vibračním válcem, dozrávání povrchu (několik dní)	m2	64,430	200,00	12 886,00	
16	K	58331351	kamenivo těžné drobné frakce 0/4	t	4,252	500,00	2 126,00	
	VV		64,430*(0,02+0,02)*1,65		4,252			
	VV		Součet		4,252			
	D	D6	001.3: Zemní práce a komunikace - 1.NP				159 106,98	
17	K	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl do 100 mm ručně - vrstva mlatu - šterkopísek	m2	87,210	141,10	12 305,33	
	VV		1.NP					
	VV		(10,4+0,8+1,5)*0,9+(4,6)*(0,9+0,9)+(1,1+7,3+12,6+6,7+10,5+1,5+4,0+19,7+2,9+1,8+6,9)*0,9		87,210			
	VV		Součet		87,210			
18	K	113107123R01	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm ručně - podkladní kamenivo mlatu - opětovné použití	m2	87,210	150,00	13 081,50	
19	K	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm ručně - obsyp drenážního potrubí - severní strana objektu	m2	64,610	638,20	41 234,10	
	VV		1.NP					
	VV		(10,4+0,8+1,5)*0,7+(4,6)*0,7+(1,1+7,3+12,6+6,7+10,5+1,5+4,0+19,7+2,9+1,8+6,9)*0,7		64,610			
	VV		Součet		64,610			
20	K	871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150 - drenážní potrubí DN125	m	91,612	78,00	7 145,74	
	VV		1.NP - předchozí etapa					
	VV		91,612		91,612			
	VV		Součet		91,612			
21	K	113311171	Odstranění geotextilií ze základové spáry - z drenáže kolem objektu	m2	138,000	22,70	3 132,60	
	VV		92,00*1,5		138,000			
	VV		Součet		138,000			
22	K	564740012R01	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 130 mm - stávající kamenivo - podklad mlatu se zhutněním	m2	87,210	210,00	18 314,10	
23	K	564740112R01	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 130 mm - stávající kamenivo - podklad mlatu se zhutněním	m2	87,210	210,00	18 314,10	
24	K	174111109	Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítím	m3	26,163	287,80	7 529,71	
	VV		87,210*0,3		26,163			
	VV		Součet		26,163			
25	K	5791021RR11	Kalení povrchu z kameniva fr. 0-4 mm tl 20 mm - 1.vrstva / včetně zhutnění lehkým válcem po urovnání	m2	87,210	200,00	17 442,00	
26	K	5791021RR12	Kalení povrchu z kameniva fr. 0-4 mm tl 20 mm - 2.vrstva / včetně řádného zvibrování finální ohrusné vrstvy a dostatečným množstvím vody (provést min. 2x) - po mírném proschnutí opětovné zhutnění vibračním válcem, dozrávání povrchu (několik dní)	m2	87,210	200,00	17 442,00	
27	M	58331351	kamenivo těžné drobné frakce 0/4	t	5,756	550,00	3 165,80	
	VV		87,210*(0,02+0,02)*1,65		5,756			
	VV		Součet		5,756			
	D	D7	003: Svislé konstrukce				129 857,00	
	D	D8	0031: Zdi podpěrné a volné				129 857,00	
28	K	315231118	Zdivo púdní z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 15 - dozvědní vybourané části atiky rizalitu SV2N01	m3	2,200	5 600,00	12 320,00	
29	K	312231118	Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 15 - dozvědní vybouraného zdiva v 1PP - dřívě dveřní otvor SV2N01	m3	1,045	5 600,00	5 852,00	
30	K	319202331	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl přes 80 do 150 mm přizděním - ext JZ pohled SV2N01, int skladba při styku s terénem SV1b02	m2	159,550	700,00	111 685,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D9		006: Úpravy povrchu				6 133 415,74	
D	D10		0062: Úprava povrchů vnější				5 959 158,70	
31	K	622325219	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 % / 1.PP - podrobná skladba viz PD! anglický světlík SZ pohled (přilehlá plocha k objektu sanována)	m2	24,840	1 200,00	29 808,00	
32	K	622325303	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 2 v rozsahu přes 20 do 30 % / 2.NP - podrobná skladba viz PD! SE.10 (lokální opravy řešeny sanačními opatřeními SEr.04, SE.07)	m2	411,100	650,00	267 215,00	
33	K	622325603	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 5 v rozsahu přes 20 do 30 % / 2.NP - podrobná skladba viz PD! SE.10 (lokální opravy řešeny sanačními opatřeními SEr.4, SE.07)	m2	305,960	2 700,00	826 092,00	
34	K	622325453R01	Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 3 v rozsahu přes 20 do 30 % / 1.NP - podrobná skladba viz PD! SE.06 - minerální sanační štuk tl 2 mm	m2	592,310	2 000,00	1 184 620,00	
35	K	622325553R01	Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 4 v rozsahu přes 20 do 30 % / 1.NP - podrobná skladba viz PD! SE.06 - minerální sanační štuk tl 2 mm	m2	159,410	4 000,00	637 640,00	
36	K	622325659R01	Obnova profilace štukových prvků a říms - fasáda členitosti 5 v rozsahu oprav přes 80 do 100 % - skladba SEr.04 (SO-02) - plošná penetrace, oprava chyb.om.trasvápennou směsí, minerál.sanač.štuk	m2	59,727	8 000,00	477 816,00	
37	K	623131151	Sanační postřik vnějších pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně - zajištění sloupků zábradlí terasy proti opadávání zbytků omítek - skladba SE.09	m2	174,422	350,00	61 047,70	
38	K	622326659R01	Profilovaná rustika - bosáže - tvarování psaníček - skladba SEr.02, SEr.03 (sanační opatření SO-05 pouze profilace řad)	m2	309,365	8 000,00	2 474 920,00	
D	D11		0062.1: Úprava povrchů vnější - opravy omítek				102 007,44	
39	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou / 100% plochy fasády bude očištěno (standardní WAP s regulovaným tlakem) - skladby SEr.01, SEr.03, SEr.04, SE.06, SE.07, SE.08, SE.10	m2	1 700,124	60,00	102 007,44	
D	D12		0062.9: Úprava povrchů vnější - ostatní práce				72 249,60	
40	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou - okna, dveře	m2	111,240	40,00	4 449,60	
41	K	619996135	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obedněním - desky OSB - výplně - okna, dveře	m2	100,000	600,00	60 000,00	
VV			předpoklad 20 ks dveří - ochrana rámu					
VV			20*(2+1+2)*1,0		100,000			
VV			Součet		100,000			
42	K	619996137	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek - střecha za atikou rísalitu - břídicová krytina	m2	12,000	650,00	7 800,00	
D	D13		009: Ostatní konstrukce a práce				989 388,44	
D	D14		009.: Ostatní konstrukce a práce				34 357,40	
43	K	985441113	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm - helikální výztuž D8 mm - skladba SEr.05	m	22,000	1 561,70	34 357,40	
D	D15		0094: Lešení				412 889,82	
44	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	1 881,560	50,00	94 078,00	
45	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	1 881,560	30,00	56 446,80	
46	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	169 340,400	1,20	203 208,48	
VV			celk výměra 1881,560					
VV			předpoklad doby trvání 3 m, tj. 90 dní					
VV			1881,56*90		169 340,400			
VV			0,000;Změna výměry podle svázáné položky					
VV			Součet		169 340,400			
47	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 881,560	10,00	18 815,60	
48	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	169 340,400	0,10	16 934,04	
49	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 881,560	5,00	9 407,80	
50	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 - lešení pouze 1.PP - práce otlučení omítek na celou výšku 4570 mm!	m2	64,391	100,00	6 439,10	
51	K	629991011.1	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou - zbezpečení místností bez stavebních úprav proti prašnosti	m2	50,400	150,00	7 560,00	
D	D16		0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				184 602,20	
52	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m - místnosti 1.PP	m2	715,940	130,00	93 072,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m - místnosti 1.NP + část 2.NP (ostatní plochy bez zásahu)	m2	762,750	120,00	91 530,00	
D		D17	0096: Bourání konstrukcí				261 975,02	
54	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % - včetně vyčištění spár, okartáčování líce zdiva - interiérové omítky	m2	793,300	105,00	83 296,50	
55	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % s vyškrábáním spár a očištěním zdiva - exteriérové omítky - angl. dvorek světlík (SZ pohled 1.PP), vnější základové zdivo po odkopávkách	m2	262,810	90,00	23 652,90	
	VV		angl. dvorek světlík, SZ pohled 1.PP					
	VV		(1,12+9,66)*2*2		43,120			
	VV		vnější základové zdivo					
	VV		1.PP					
	VV		(10,8+3,5+7,7+3,6+1,0+13,5+0,5+12,8+0,5+13,5+1,0+2,9+4,5)*0,95		72,010			
	VV		1.NP					
	VV		(10,4+0,8+1,5)*1,6+(4,6)*1,6+(1,1+7,3+12,6+6,7+10,5+1,5+4,0+19,7+2,9+1,8+6,9)*1,6		147,680			
	VV		Součet		262,810			
56	K	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 % s vyškrábáním spár a očištěním zdiva - exteriérové omítky - skladby SV2b02, SV2b03, SV2b04	m2	387,940	150,00	58 191,00	
57	K	978019391.1	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 % s vyškrábáním spár a očištěním zdiva - odstranění nesoudržných omítek - skladba SEr.04 (SO-02)	m2	59,727	150,00	8 959,05	
58	K	978015351	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 30 do 40 % - odstranění nesoudržných omítek včetně vyčištění spár - SE.09 konzervace sloupky	m2	174,422	34,50	6 017,56	
59	K	967031733	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm - ext JZ pohled skladba SV2N01, int skladba při styku s terénem SV1b02, zděný sokl přístavby parteru	m2	163,995	453,90	74 437,33	
60	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 - pohled JV - ubourání části atiky rizalitu, 1PP dodatečně zazdívaný otvor	m3	3,245	1 724,40	5 595,68	
61	K	966049R01	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových - X-S-07 - Venkovní betonový plůtek (pohled JZ)	m	3,650	500,00	1 825,00	
D		D18	0098: Sanace				95 564,00	
62	K	9853LKA.01	Odsolení zdiva restaurátorským způsobem buničinové obklady - předpoklad - obklad opakování 2 x 100% vyznačené plochy skladby SEr.04 (SO-02)	m2	119,455	800,00	95 564,00	
D		D19	099: Přesun hmot HSV				617 966,96	
D		D20	0997: Doprava sutí a vybouraných hmot				480 622,46	
63	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace	t	213,800	1 300,00	277 940,00	
64	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	213,800	260,00	55 588,00	
65	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - předpoklad celk. vzd. do 25 km	t	5 131,205	12,00	61 574,46	
66	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	213,800	400,00	85 520,00	
D		D21	0998: Přesun hmot				137 344,50	
67	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	274,689	500,00	137 344,50	
D		D22	764: Konstrukce klempířské				301 922,52	
D		D23	764.: Konstrukce klempířské				222 186,90	
68	K	764508131	Montáž kruhového svodu - navrácení stávajícího na původní místo - P-1-02, P-1-03, P-1-04	m	65,200	170,20	11 097,04	
69	K	764216406	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 500 mm - P-S-02	m	21,690	463,70	10 057,65	
70	K	764218404	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz plechu rš 330 mm - P-01-1, P-2-02, P-2-03	m	217,230	317,40	68 948,80	
71	K	764218405	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz plechu rš 400 mm - P-1-02	m	46,200	356,20	16 456,44	
72	K	764218406	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz plechu rš 500 mm - P-2-01, P-2-04	m	143,869	432,40	62 208,96	
73	K	764218407	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz plechu rš 670 mm - P-3-13, P-S-01	m	93,729	529,60	49 638,88	
74	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,380	2 738,50	3 779,13	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D24			7649: Konstrukce klempířské - demontáže	79 735,62				
75	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití - P-1-02, P-1-03, P-1-04	m	65,200	167,40	10 914,48	
76	K	998764R01	Příplatek za uložení demontovaného svodu v depozitu včetně nákladů na potřebnou dopravu - P-1-02, P-1-03, P-1-04	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
77	K	764002861	Demontáž oplechování fíms a ozdobných prvků do suti - P-1-01, P-1-02, P-2-01, P-2-02, P-2-03, P-S-01	m	423,407	136,90	57 964,42	
78	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti - P-S-02	m	50,000	101,10	5 055,00	
79	K	764004861	Demontáž svodu do suti - P-S-03	m	10,200	78,60	801,72	
D D25			766: Konstrukce truhlářské	6 137,84				
D D26			766.: Konstrukce truhlářské	6 137,84				
80	K	766411812R01	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2 - k uložení do DEPOZITU - táfování - prvky P-S-03 až P-S-11	m2	33,000	150,00	4 950,00	
81	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,825	1 439,80	1 187,84	
D D27			767: Konstrukce zámečnické	68 855,26				
D D28			767.: Konstrukce zámečnické	68 855,26				
82	K	767591001	Montáž podlah nebo podest z kompozitních pochůzných litých roštů o hm do 15 kg/m2 - Z-1-01, Z-1-02, Z-1-03	m2	2,335	630,60	1 472,45	
83	M	767_Z-1-01	Ocelový pozinkovaný pororošt pochozí, svařovaná oka, 25x25; PÚ - Pozinkování - Z-1-01 - rozměry 1100x700 mm	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
84	M	767_Z-1-02	Ocelový pozinkovaný pororošt pochozí, svařovaná oka, 25x25; PÚ - Pozinkování - Z-1-02 - rozměry 700x700 mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
85	M	767_Z-1-03	Ocelový pozinkovaný pororošt pochozí, svařovaná oka, 25x25; PÚ - Pozinkování - Z-1-03 - rozměry 960x1120 mm	kus	10,000	3 000,00	30 000,00	
86	K	95394RR01.LKA	Osazování L profilů pro pororošty na chemickou kotvu - Z-1-04, Z-1-05, Z-1-06	m	11,454	500,00	5 727,00	
87	M	767_Z-1_04	Ocelový pozinkovaný L profil 40/60/6 - Z-1-04, Z-1-05, Z-1-06	m	11,454	300,00	3 436,20	
88	K	33817RR01.LKA	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m ukotvením k pevnému podkladu na chemickou kotvu	kus	3,000	800,00	2 400,00	
89	M	767_Z-1-07.a	Ocelový pozinkovaný sloupek 1150 mm s ocelovou kotvicí deskou 120x120 mm	kus	3,000	5 000,00	15 000,00	
90	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m	m	3,610	300,00	1 083,00	
91	M	767_Z-1-07b	Drátěné pozinkované pletivo výšky 1100mm, drátěné oko 50x50mm	m	3,610	1 000,00	3 610,00	
92	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,336	1 864,90	626,61	
D D29			782: Obklady z kamene	359 419,98				
D D30			7822: Obklady kamenné vnější	359 419,98				
93	K	782113811	Demontáž obkladů stěn z kamene k dalšímu použití z měkkých kamenů kladených do malty - sokl - skladba SE.08 - odhad 85% bude znovu použito po očištění	m2	86,437	601,20	51 965,92	
94	K	782111811	Demontáž obkladů stěn z kamene do suti z měkkých kamenů kladených do malty - poničené kusy, které budou nahrazeny novými - odhad 15% - sokl - skladba SE.08	m2	15,254	286,40	4 368,75	
VV			předpoklad 15% ze stávajícího množství pískovcového obkladu bude nahrazeno novým					
VV			suma 101,69, 15%					
VV			101,69*0,15	15,254				
VV			Součet	15,254				
95	K	782991441	Očištění vybouraných kamenných obkladů k dalšímu použití od malty - rubová strana - sokl - skladba SE.08	m2	86,436	150,00	12 965,40	
VV			100% stávajícího pískovcového soklu - 15% poničeného (množství odhadem)					
VV			86,436	86,436				
VV			Součet	86,436				
96	K	772591915	Dlažby z kamene oprava - očištění dlažby z kamene ocelovými kartáči - lícová strana - sokl - skladba SE.08	m2	86,436	170,00	14 694,12	
97	K	782111113	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z měkkého kamene do malty tl 40 a 50 mm - sokl - skladba SE.08	m2	106,135	1 603,60	170 198,09	
98	M	58381R01	Pískovec - obklad soklu / doplnění chybějícího (přístavba) a poničeného obkladu (odhadem 15%) - broušený povrch s kamenicky upravenými hranami - sokl - skladba SE.08	m2	21,274	4 500,00	95 733,00	
99	K	998782101	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	t	11,235	845,10	9 494,70	
D D31			783: Nátěry	761 912,68				
D D32			7835: Nátěry klempířských konstrukcí	103 559,88				
100	K	783401311	Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	95,700	104,30	9 981,51	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	783414201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí - v barvě fasády - nátěr okrový	m2	256,180	131,80	33 764,52	
102	K	783414201.1	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí - v barvě fasády - nátěr šedý	m2	56,300	250,00	14 075,00	
103	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí - v barvě fasády - nátěr okrový	m2	256,180	123,60	31 663,85	
104	K	783417101.1	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí - v barvě fasády - nátěr šedý	m2	56,300	250,00	14 075,00	
D D33			7838: Nátěry omítek a betonových povrchů	658 352,80				
105	K	783827467	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 4 - barva okrová - podrobná specifikace viz PD D.1.1	m2	1 256,664	350,00	439 832,40	
106	K	783827467.1	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 4 - barva šedá - podrobná specifikace viz PD D.1.1	m2	337,325	400,00	134 930,00	
107	K	783827467.2	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 4 - barva šedá - SOKL - podrobná specifikace viz PD D.1.1	m2	106,135	400,00	42 454,00	
108	K	783826645R01	Konsolidační transparentní nátěr omítek stupně členitosti 5 - JZ pohled - původní bosáž, viz skladba SEr.03	m2	31,260	200,00	6 252,00	
109	K	783826645R03	Konsolidační transparentní nátěr omítek stupně členitosti 1 - JV pohled - sloupky, viz skladba SE.09	m2	174,422	200,00	34 884,40	
D D34			802: Ostatní prvky	9 725,00				
D D35			802.: Ostatní prvky	9 725,00				
110	K	976082R01	Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného - OS-01 - Konzola elektro - demontáž do suti	kus	2,000	500,00	1 000,00	
111	K	723150R02	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D do 32 - OS-02 - Nepoužívaný plynovod 1200x40x40 - demontáž do suti	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
112	K	981011R03	Demolice drobné stavby postupným rozebíráním - materiál dřevo/cihla - OS-03 - Odstranění budky na terénu při fasádě 1100x1000x700 - do suti	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
113	K	218202R04	Demontáž svítidla venkovního - OS-04 - Odstranění svítidla na fasádě 250x250x60 - do suti	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
114	K	976082R05	Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného - OS-05 - Odstraňovaný držák na vlajku 180x60x60 - demontáž do suti	kus	2,000	500,00	1 000,00	
115	K	966071R06	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva s kovovými sloupky - OS-06 - Plot -pletivo, ocelové sloupky, rozměr 900x11500 - do suti	m	11,500	150,00	1 725,00	
D D36			M-741: Elektromontáže	25 000,00				
D D37			741.: Elektromontáže	25 000,00				
116	K	210220R01	Zajištění hromosvodného vedení během prací na fasádě - demontáž + kompletní zpět. montáž včetně všech spoj. a kotv. prostředků, celkem 4x 10m	m	40,000	500,00	20 000,00	
117	K	580105R02	Kontrola stavu ochrany před úderem blesku hromosvodu běžného objektu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
D D38			D.1.1.b.2: Výplně otvorů	5 094 584,17				
D D7			003: Svislé konstrukce	22 341,13				
D D8			0031: Zdi podpěrné a volné	22 341,13				
118	K	310239211	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,800	7 663,00	13 793,40	
VV			JV fasáda, dveřní otvor					
VV			1,0*2,0*0,9		1,800			
VV			Součet		1,800			
119	K	310238211	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,053	8 117,50	8 547,73	
VV			okna O.14, O.15					
VV			1,35*0,6*0,9		0,729			
VV			0,6*0,6*0,9		0,324			
VV			Součet		1,053			
D D9			006: Úpravy povrchu	7 925,00				
D D10			0062: Úprava povrchů vnější	7 925,00				
120	K	622325219.1	Óprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 % / 1.PP - podrobná skladba viz PD! zazdívky	m2	3,170	2 500,00	7 925,00	
VV			JV fasáda, dveřní otvor					
VV			1,0*2,0		2,000			
VV			okna O.14, O.15					
VV			1,35*0,6		0,810			
VV			0,6*0,6		0,360			
VV			Součet		3,170			
D D13			009: Ostatní konstrukce a práce	102 808,30				
D D17			0096: Bourání konstrukcí	102 808,30				
121	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	20,771	500,00	10 385,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,800	404,80	728,64	
123	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	18,226	309,50	5 640,95	
124	K	968062244	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2 - špaletová dvojitá okna OPRAVA SE TÝKÁ POUZE VNĚJŠÍHO KŘIDLA A RÁMU!	m2	1,575	2 000,00	3 150,00	
125	K	968062245	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2 - špaletová dvojitá okna OPRAVA SE TÝKÁ POUZE VNĚJŠÍHO KŘIDLA A RÁMU!	m2	1,425	2 000,00	2 850,00	
126	K	968062246	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2 - špaletová dvojitá okna OPRAVA SE TÝKÁ POUZE VNĚJŠÍHO KŘIDLA A RÁMU!	m2	152,247	500,00	76 123,50	
127	K	971028681	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 4 m2 tl do 900 mm	m3	0,986	2 720,40	2 682,31	
128	K	967021112	Přisekání rovných ostění ve zdivu kamenném nebo smíšeném	m2	4,500	277,20	1 247,40	
VV			Jv fasáda, zvětšení otvoru					
VV			(1,5+1,0)*0,9*2		4,500			
VV			Součet		4,500			
D D19			099: Přesun hmot HSV				27 109,34	
D D20			0997: Doprava sutí a vybouraných hmot				21 613,34	
129	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace	t	9,205	1 300,00	11 966,50	
130	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,205	260,00	2 393,30	
131	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - předpoklad celk. vzd. do 25 km	t	220,920	12,00	2 651,04	
132	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	9,205	500,00	4 602,50	
D D21			0998: Přesun hmot				5 496,00	
133	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	5,496	1 000,00	5 496,00	
D D25			766: Konstrukce truhlářské				4 934 400,40	
D D39			7661: Dveře ve fasádě - repase				270 000,00	
134	K	POP_01	POPISOVÁ POLOŽKA - Podrobný popis jednotlivých prvků viz PD část D.1.1.b.2 Výplně. - Součástí ocenění je kompletní dodávka dle podrobného popisu včetně všech doplňkových prvků / uvedených v PD a montáž včetně všech potřebných montážních a kotvicích prvků - dopravy a manipulace a příp. drobných stavebních úprav.		0,000	0,00	0,00	
135	K	D.01	Dveře dvoukřídle s obloukovým nadpražím REPASE (pouze vnější dveře!)	kus	3,000	90 000,00	270 000,00	
D D40			7662: Dveře ve fasádě - nové				549 400,00	
136	K	POP_01	POPISOVÁ POLOŽKA - Podrobný popis jednotlivých prvků viz PD část D.1.1.b.2 Výplně. - Součástí ocenění je kompletní dodávka dle podrobného popisu včetně všech doplňkových prvků / uvedených v PD a montáž včetně všech potřebných montážních a kotvicích prvků - dopravy a manipulace a příp. drobných stavebních úprav.		0,000	0,00	0,00	
137	K	Dn.01	Dveře dvoukřídle s obloukovým nadpražím NOVÝ PRVEK za dveře D.02 - replika stávajících dveří D.01 - (pouze vnější křídlo a rám!)	kus	3,000	80 000,00	240 000,00	
138	K	Dn.02	Dveře dvoukřídle s rovným nadpražím NOVÝ PRVEK za D.03 (ve výkresech chybně D.02)	kus	1,000	70 000,00	70 000,00	
139	K	Dn.03	Dveře dvoukřídle s rovným nadpražím NOVÝ PRVEK za D.04	kus	1,000	80 000,00	80 000,00	
140	K	Dn.04	Dveře dvoukřídle s obloukovým nadpražím NOVÝ PRVEK za D.05	kus	1,000	81 400,00	81 400,00	
141	K	Dn.05	Dveře dvoukřídle s obloukovým nadpražím NOVÝ PRVEK za D.06	kus	1,000	78 000,00	78 000,00	
D D41			7663: Okna ve fasádě - repase				399 000,00	
142	K	POP_01	POPISOVÁ POLOŽKA - Podrobný popis jednotlivých prvků viz PD část D.1.1.b.2 Výplně. - Součástí ocenění je kompletní dodávka dle podrobného popisu včetně všech doplňkových prvků / uvedených v PD a montáž včetně všech potřebných montážních a kotvicích prvků - dopravy a manipulace a příp. drobných stavebních úprav.		0,000	0,00	0,00	
143	K	O.01	Špaletové okno s rovným nadpražím, POUZE VNĚJŠÍ OKNO A RÁM - REPASE	kus	6,000	42 000,00	252 000,00	
144	K	O.02	Špaletové okno s obloukovým nadpražím, POUZE VNĚJŠÍ OKNO A RÁM - REPASE	kus	1,000	42 000,00	42 000,00	
145	K	O.05	Špaletové okno s obloukovým nadpražím, POUZE VNĚJŠÍ OKNO A RÁM - REPASE	kus	3,000	35 000,00	105 000,00	
D D42			7664: Okna ve fasádě - nové				3 716 000,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	K	POP_01	POPISOVÁ POLOŽKA - Podrobný popis jednotlivých prvků viz PD část D.1.1.b.2 Výplně. - Součástí ocenění je kompletní dodávka dle podrobného popisu včetně všech doplňkových prvků / uvedených v PD a montáž včetně všech potřebných montážních a kotvicích prvků - dopravy a manipulace a příp. drobných stavebních úprav.		0,000	0,00	0,00	
147	K	On.01	Špaletové okno s rovným nadpražím, POUZE VNĚJŠÍ OKNO A RÁM - NOVÝ PRVEK za O.03	kus	16,000	39 000,00	624 000,00	
148	K	On.02	Špaletové okno s obloukovým nadpražím, POUZE VNĚJŠÍ OKNO A RÁM - NOVÝ PRVEK za O.04	kus	1,000	68 000,10	68 000,10	
149	K	On.03	Špaletové okno s obloukovým nadpražím, POUZE VNĚJŠÍ OKNO A RÁM - NOVÝ PRVEK za O.06	kus	3,000	68 000,10	204 000,30	
150	K	On.04	Špaletové okno s obloukovým nadpražím, POUZE VNĚJŠÍ OKNO A RÁM - NOVÝ PRVEK za O.08 (ve výkres PD - chybně On.05)	kus	2,000	40 000,00	80 000,00	
151	K	On.05	Špaletové okno s rovným nadpražím, POUZE VNĚJŠÍ OKNO A RÁM - NOVÝ PRVEK za O.07	kus	24,000	75 000,00	1 800 000,00	
152	K	On.06	Špaletové okno s obloukovým nadpražím, POUZE VNĚJŠÍ OKNO A RÁM - NOVÝ PRVEK za O.09	kus	10,000	55 000,00	550 000,00	
153	K	On.07	Špaletové okno s obloukovým nadpražím, POUZE VNĚJŠÍ OKNO A RÁM - NOVÝ PRVEK za O.10	kus	2,000	55 000,00	110 000,00	
154	K	On.08	Špaletové okno s obloukovým nadpražím, POUZE VNĚJŠÍ OKNO A RÁM - NOVÝ PRVEK za O.11	kus	2,000	70 000,00	140 000,00	
155	K	On.09	Jednoduché okno s obloukovým nadpražím, NOVÝ PRVEK za O.12 (ve výkresech chybně D.12), O.13	kus	2,000	70 000,00	140 000,00	

D D43 D.1.2: Sanační řešení 9 214 790,21

D D44 _7.1.: Izolace a drenáže 6 702 810,18

D D45 7.1.1.: Vnější svislá izolace 678 771,28

156	K	611131122.R	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch.Penetrace silikát-hydrofobní se zpevňující - funkcí nanášená ručně stropů.	m2	176,846	90,00	15 916,14	
-----	---	-------------	---	----	---------	-------	-----------	--

VV "1.PP"
VV 12,75*(0,6+0,74)/2 8,543
VV 0,48*0,74 0,355
VV 13,515*(0,74+0,875)/2 10,913
VV (0,95+2,810)*(0,875+0,9)/2 3,337
VV (4,155+3,875)*(0,9+0,95)/2 7,428
VV 0,48*0,6 0,288
VV 13,515*(0,6+0,74)/2 9,055
VV (0,95+3,55)*(0,74+0,82)/2 3,510
VV 11,190*(0,82+0,7)/2 8,504
VV 10,765*(0,7+0,6)/2 6,997
VV 11,650*(1,0+1,125)/2 12,378
VV 8,7*(1,125+1,2)/2 10,114
VV 12,345*(1,2+1,29)/2 15,370
VV 7,670*(1,29+1,37)/2 10,201
VV 5,980*1 5,980
VV 7,310*(1,0+1,07)/2 7,566
VV (10,01+1,39)*(1,07+1,18)/2 12,825
VV 4,03*(1,18+1,22)/2 4,836
VV 20,155*(1,22+1,45)/2 26,907
VV (6,5+1,855)*(1,35+1,46)/2 11,739
VV Součet 176,846

157	K	612400510.R	Sanační špic tl. 0,5 cm	m2	176,846	100,00	17 684,60	
158	M	58555005	směs suchá omítková sanační podhoz	kg	1 414,768	20,00	28 295,36	
159	K	612400590.R	Provedení vyrovnávací vrstvy - Baurex SMS tl. 50 mm pod svislé izolace	m2	176,846	250,00	44 211,50	
160	M	58555546	směs omítková sanační vyrovnávací pro ruční a strojní aplikaci	kg	11 318,144	16,00	181 090,30	
161	K	612400635.R	Uzavření vrtů silikátovou hydroizolací 30 cm	m2	176,846	220,00	38 906,12	
162	M	24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	353,692	33,00	11 671,84	
163	K	612400840.R	Bitumenový penetrační nátěr - 0,15 l/m2	m2	212,162	200,00	42 432,40	

VV "1.PP"
VV 12,75*((0,6+0,74)/2+0,2) 11,093
VV 0,48*(0,74+0,2) 0,451
VV 13,515*((0,74+0,875)/2+0,2) 13,616
VV (0,95+2,810)*((0,875+0,9)/2+0,2) 4,089
VV (4,155+3,875)*((0,9+0,95)/2+0,2) 9,034
VV 0,48*(0,6+0,2) 0,384
VV 13,515*((0,6+0,74)/2+0,2) 11,758
VV (0,95+3,55)*((0,74+0,82)/2+0,2) 4,410
VV 11,190*((0,82+0,7)/2+0,2) 10,742
VV 10,765*((0,7+0,6)/2+0,2) 9,150
VV 11,650*((1,0+1,125)/2+0,2) 14,708
VV 8,7*((1,125+1,2)/2+0,2) 11,854
VV 12,345*((1,2+1,29)/2+0,2) 17,839
VV 7,670*((1,29+1,37)/2+0,2) 11,735
VV 5,980*(1+0,2) 7,176
VV 7,310*((1,0+1,07)/2+0,2) 9,028
VV (10,01+1,39)*((1,07+1,18)/2+0,2) 15,105
VV 4,03*((1,18+1,22)/2+0,2) 5,642
VV 20,155*((1,22+1,45)/2+0,2) 30,938
VV (6,5+1,855)*((1,35+1,46)/2+0,2) 13,410
VV Součet 212,162

164	M	11162570	hmota nátěrová penetrační plastická pro živičné zálivky	kg	31,824	200,00	6 364,80	
165	K	612400080.R	Tlustovrstvá bitumenová stěrková izolace tl.5 mm	m2	212,162	300,00	63 648,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
166	M	11163002	stěrka hydroizolační asfaltová jednosložková plněná pryžovým granulátem do spodní stavby	kg	1 591,215	98,30	156 416,43	
167	M	63127220	tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou 145g/m2	m2	243,986	41,40	10 101,02	
168	K	783892220R	Provedení ochranné vrstvy z nopové fólie s kluznou vrstvou a geotextilií	m2	212,162	80,00	16 972,96	
169	M	28323006	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakaširovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm	m2	233,378	80,00	18 670,24	
170	K	783892232R	Ukoncovací lišta	m	170,692	80,00	13 655,36	
	VV		"1.PP"					
	VV		71,004+8,076		79,080			
	VV		"1.NP"					
	VV		91,612		91,612			
	VV		Součet		170,692			
171	M	28323009	lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm	m	187,761	50,00	9 388,05	
172	M	28323070	hřeb drážkový 50mm s plastovou podložkou pro uchycení profilované fólie	kus	1 194,844	2,80	3 345,56	
D D46			7.1.2.: Drenáže				243 490,65	
173	K	457311114	Vyrovňovací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 12/15	m3	16,735	4 578,40	76 619,52	
	VV		"1.PP"					
	VV		(71,004+8,076)*0,6*0,15		7,117			
	VV		"1.NP"					
	VV		91,612*0,6*0,15+0,95*4,662*0,25+1,180*1,5*0,15		9,618			
	VV		Součet		16,735			
174	K	894812001	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN - trubního vedení) DN 400/150 přímý tok	kus	2,000	1 534,30	3 068,60	
175	K	894812003	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN - trubního vedení) DN 400/150 pravý a levý přítok	kus	14,000	1 644,60	23 024,40	
176	K	894812031	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez - hrdla, světlé hloubky 1000 mm	kus	8,000	1 146,60	9 172,80	
177	K	894812032	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez - hrdla, světlé hloubky 1500 mm	kus	8,000	1 646,00	13 168,00	
178	K	894812041	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná - Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury	kus	16,000	94,30	1 508,80	
179	K	894812061	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu - zatížení) pochůzí (A15)	kus	16,000	1 758,70	28 139,20	
180	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do - 150 mm	m	164,770	20,00	3 295,40	
	VV		"1.PP"					
	VV		74,815		74,815			
	VV		"1.NP"					
	VV		1,9+88,055		89,955			
	VV		Součet		164,770			
181	M	28611224	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 125 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	166,418	70,00	11 649,26	
182	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se - stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	356,068	49,10	17 482,94	
	VV		"1.PP"					
	VV		(71,004+8,076)*2,0		158,160			
	VV		"1.NP"					
	VV		91,612*2,0+4,662*2,0+1,180*2,0+1,5*2,0		197,908			
	VV		Součet		356,068			
183	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	421,763	33,20	14 002,53	
184	K	211571121	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně - kamenivem drobným těženým	m3	32,584	1 300,00	42 359,20	
	VV		"1.PP"					
	VV		(71,004+8,076)*0,6*0,30		14,234			
	VV		"1.NP"					
	VV		91,612*0,6*0,30+0,95*4,662*0,30+1,180*1,5*0,30		18,350			
	VV		Součet		32,584			
D D47			7.1.3.: Injektáž zdiva proti vzlinající vlhkosti				2 288 489,74	
185	K	319202116.R	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes - 900 do 1 200 mm	m2	354,567	4 000,00	1 418 268,00	
186	M	24551002.R	mikroemulze injektážní siloxanová ředitelná vodou proti vzlinající vlhkosti	l	567,307	1 200,00	680 768,40	
187	K	622324411.R	Omítka sanační vnějších ploch podkladní (vyrovňovací) tloušťky do 15 mm nanášená ručně stěn	m2	153,280	500,00	76 640,00	
188	M	58555006	směs suchá omítková sanační podkladní	kg	2 759,022	25,00	68 975,55	
189	K	612400635.R1	Uzavření vrtů silikátovou hydroizolací 30 cm	m2	153,279	220,00	33 721,38	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
190	M	24551050	<i>stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby</i>	kg	306,558	33,00	10 116,41	
D D48			7.1.4.: Plošná injektáž zdiva proti vztlínající vlhkosti				3 492 058,51	
191	K	319202150.R	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes - 900 do 1 200 mm	m2	366,967	4 000,00	1 467 868,00	
	VV		"1.PP"					
	VV		84,86*4,2+4,110*1,625/2+24,053*0,3		366,967			
	VV		Součet		366,967			
192	M	24551002.R	<i>mikroemulze injektážní siloxanová ředitelná vodou proti vztlínající vlhkosti</i>	l	1 339,430	1 200,00	1 607 316,00	
193	K	612324111.R	Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně vislých - konstrukcí stěn	m2	366,967	400,00	146 786,80	
	VV		"1.PP"					
	VV		84,86*4,2+4,110*1,625/2+24,053*0,3		366,967			
	VV		Součet		366,967			
194	M	58555006	<i>směs suchá omítková sanační podkladní</i>	kg	6 605,406	25,00	165 135,15	
195	K	612400635.R1	Uzavření vrtů silikátovou hydroizolací 30 cm	m2	366,967	220,00	80 732,74	
196	M	24551050	<i>stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby</i>	kg	733,934	33,00	24 219,82	
D D49			_ 7.1.5: Obětované (odsolovací) omítky				436 205,10	
D D50			7.1.5.1.: ...skladba SO-01				436 205,10	
197	K	98522045R	D+M Omítka jádrová vápenná ručně - odsolovací omítka (obětovaná), bližší a přesná specifikace viz - Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G	m2	731,070	350,00	255 874,50	
	VV		"fasáda - SV"					
	VV		1,204+8,146+0,85+1,081*2+15,917+4,914+7,55+6,59+1,372* 2+1,835+0,72*0,5		52,272			
	VV		"fasáda - JV"					
	VV		30,920+20,914+34,897+5,08+1,176+2,151+1,275*1,125+0,82 2		97,394			
	VV		"fasáda - SZ"					
	VV		13,645+3,130+0,242*2+5,290+6,889+8,563+0,165*2*4		39,321			
	VV		"fasáda - JZ"					
	VV		3,75+1,079+0,833+9,237+6,356+5,305+11,088+17,055		54,703			
	VV		243,69*3 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		243,690*2		487,380			
	VV		Součet		731,070			
198	K	629999001	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za každé další klopení vodou vysoce nasákavého povrchu	m2	731,070	20,00	14 621,40	
199	K	978019391.2	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním - zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	731,070	150,00	109 660,50	
200	K	98522048R	Sanace zasoleného zdiva parním čištěním (propařováním zdiva), bližší a přesná specifikace viz - Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G	m2	243,690	150,00	36 553,50	
201	K	98522049R	Odsávání kontaminované vody stavebním vysavačem, bližší a přesná specifikace viz Technická zpráva - sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G	m2	243,690	80,00	19 495,20	
D D51			_ 7.1.6: Sanační omítky vnější				1 913 094,14	
D D52			7.1.6.1.: ... skladba SO-03				61 363,88	
202	K	611131122.R	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch.Penetrace silikát-hydrofobní se zpevňující - funkcí nanášená ručně stropů.	m2	43,214	90,00	3 889,26	
	VV		"fasáda - SV"					
	VV		2,234+3,003+1,414+0,3*0,165*2+0,3*0,95		7,035			
	VV		"fasáda - JV"					
	VV		13,3+0,49*2*0,3+0,54*2*0,3		13,918			
	VV		"fasáda - SZ"					
	VV		5,745+0,120*2+2,317+2,476+0,165*0,3*2*4+4,070*0,3		12,395			
	VV		"fasáda - JZ"					
	VV		1,419+0,784+0,124+1,65+0,351+5,201+0,162*2*0,3+0,4*2*0,3		9,866			
	VV		Součet		43,214			
203	K	622121100.R	Zatření spár vnějších povrchů vápennou maltou, ploch z cihel stěn	m2	43,214	120,00	5 185,68	
204	K	622324411.R2	Omítka sanační vnějších ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 15 mm nanášená ručně stěn	m2	43,214	300,00	12 964,20	
205	M	58555546	<i>směs omítková sanační vyrovnávací pro ruční a strojní aplikaci</i>	kg	1 037,136	16,00	16 594,18	
206	K	612400635.R3	Uzavření vrtů silikátovou hydroizolací 30 cm	m2	43,214	220,00	9 507,08	
207	M	24551050	<i>stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby</i>	kg	86,428	33,00	2 852,12	
208	K	622131152.R	Sanační postřik vnějších ploch nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2	43,214	80,00	3 457,12	
209	M	58555005	<i>směs suchá omítková sanační podhoz</i>	kg	345,712	20,00	6 914,24	
D D53			7.1.6.2.: ...skladba SO-04				72 140,90	
210	K	611131122.R	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch.Penetrace silikát-hydrofobní se zpevňující - funkcí nanášená ručně stropů.	m2	55,493	90,00	4 994,37	
	VV		"fasáda - SV"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,740+3,520+1,621+0,165*2*0,345+0,95*0,3		8,280			
	VV		"fasáda - JV"					
	VV		20,177+0,54*2*0,47+0,49*2*0,47		21,145			
	VV		"fasáda - SZ"					
	VV		5,663+0,122*2+2,553+2,781+0,165*2*4*0,35+4,07*0,47		13,616			
	VV		"fasáda - JZ"					
	VV		1,595+1,557+0,316+8,656+0,165*2*0,34+0,4*2*0,27		12,452			
	VV		Součet		55,493			
211	K	622324411.R2	Omítka sanační vnějších ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 15 mm nanášená ručně stěn	m2	55,493	300,00	16 647,90	
212	M	58555546	směs omítková sanační vyrovnávací pro ruční a strojní aplikaci	kg	1 331,832	16,00	21 309,31	
213	K	612400635.R4	Uzavření vrtů silikátovou hydroizolací 30 cm	m2	55,493	220,00	12 208,46	
214	M	58581001	stěrka hydroizolační cementová sítanová sítanová pro dodatečné utěsnění sklepa a zasolených podkladů	kg	110,986	33,00	3 662,54	
215	K	622131152.R	Sanační postřik vnějších ploch nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2	55,493	80,00	4 439,44	
216	M	58555005	směs suchá omítková sanační podhoz	kg	443,944	20,00	8 878,88	
D D54			7.1.6.3.: ...skladba SO-05				1 717 214,91	
217	K	611131122.R	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch.Penetrace silikát-hydrofobní se zlepšující - funkcí nanášená ručně stropů.	m2	473,326	90,00	42 599,34	
218	K	622324411.R2	Omítka sanační vnějších ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 15 mm nanášená ručně stěn	m2	473,326	300,00	141 997,80	
219	M	58555546	směs omítková sanační vyrovnávací pro ruční a strojní aplikaci	kg	11 359,824	16,00	181 757,18	
220	K	612400635.R4	Uzavření vrtů silikátovou hydroizolací 30 cm	m2	473,326	220,00	104 131,72	
221	M	58581001	stěrka hydroizolační cementová sítanová sítanová pro dodatečné utěsnění sklepa a zasolených podkladů	kg	946,652	33,00	31 239,52	
222	K	622131152.R	Sanační postřik vnějších ploch nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2	473,326	80,00	37 866,08	
223	M	58593114	směs suchá omítková sanační vápenný podhoz	kg	4 733,260	12,00	56 799,12	
224	K	622324411.R5	Omítka sanační vnějších ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 15 mm nanášená ručně stěn	m2	473,326	300,00	141 997,80	
225	M	58555546	směs omítková sanační vyrovnávací pro ruční a strojní aplikaci	kg	18 933,040	16,00	302 928,64	
226	K	622327121.R	Omítka sanační vnějších ploch tepelněizolační nanášená ručně stěn	m2	473,326	300,00	141 997,80	
227	M	58589996	směs suchá omítková sanační jádrová tepelněizolační	kg	9 584,852	42,30	405 439,24	
228	K	622328231	Potažení vnějších ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm stěn	m2	473,326	209,40	99 114,46	
229	M	58555007	směs suchá omítková sanační štuková	kg	1 893,304	15,50	29 346,21	
D D55			7.1.6.4.: ...skladba SO-06				62 374,45	
230	K	611131122.R	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch.Penetrace silikát-hydrofobní se zlepšující - funkcí nanášená ručně stropů.	m2	23,205	90,00	2 088,45	
	VV		"anglické dvorky"					
	VV		10,39*1,065+1,120*2,06		13,373			
	VV		2,25*1,065+1,120*2,06		4,703			
	VV		2,65*1,065+1,120*2,06		5,129			
	VV		Součet		23,205			
231	K	622324411.R2	Omítka sanační vnějších ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 15 mm nanášená ručně stěn	m2	23,205	300,00	6 961,50	
232	M	58555546	směs omítková sanační vyrovnávací pro ruční a strojní aplikaci	kg	556,920	16,00	8 910,72	
233	K	612400635.R3	Uzavření vrtů silikátovou hydroizolací 30 cm	m2	23,205	220,00	5 105,10	
234	M	24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilární aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	46,410	33,00	1 531,53	
235	K	622131152.R	Sanační postřik vnějších ploch nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2	23,205	80,00	1 856,40	
236	M	58593114	směs suchá omítková sanační vápenný podhoz	kg	232,050	12,00	2 784,60	
237	K	622327121.R	Omítka sanační vnějších ploch tepelněizolační nanášená ručně stěn	m2	23,205	300,00	6 961,50	
238	M	58589996	směs suchá omítková sanační jádrová tepelněizolační	kg	469,901	42,30	19 876,81	
239	K	622328231	Potažení vnějších ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm stěn	m2	23,205	209,40	4 859,13	
240	M	58555007	směs suchá omítková sanační štuková	kg	92,820	15,50	1 438,71	
D D13			009: Ostatní konstrukce a práce				12 729,00	
D D15			0094: Lešení				12 729,00	
241	K	949101112.1	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové - podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	127,290	100,00	12 729,00	
	VV		"interiér - plošná injektáž"					
	VV		"1,PP"					
	VV		84,86*1,5		127,290			
	VV		Součet		127,290			
D D19			099: Přesun hmot HSV				149 951,79	
D D20			0997: Doprava sutí a vybouraných hmot				44 901,29	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
242	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace - pro budovy a haly výšky do 6 m	t	29,006	700,00	20 304,20	
243	K	997013501.1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	29,006	260,00	7 541,56	
244	K	997013509.1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k - ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - předpoklad celk. vzd. do 25 km	t	696,144	12,00	8 353,73	
245	K	997013631.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního - zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	29,006	300,00	8 701,80	
D		D21	0998: Přesun hmot				105 050,50	
246	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	210,101	500,00	105 050,50	
D		D56	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				1 667 000,00	
D		D57	V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce				175 000,00	
D		D58	V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce				175 000,00	
247	K	013103000R01	Restaurátorský záměr	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00	
248	K	011514001	Komplexní stavebně technický průzkum - měření salinity v průběhu procesu provádění omítek (po otlučení omítek)	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
249	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
250	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
251	K	013254001	Výrobní a montážní (realizační) projektová dokumentace	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
D		D59	V03: Zařízení staveniště				420 000,00	
D		D60	V03.: Zařízení staveniště				420 000,00	
252	K	031002000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	300 000,00	300 000,00	
253	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
254	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
255	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
256	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
257	K	032803R01	Ostatní vybavení staveniště - dočasný svod vody ze střechy	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
258	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
259	K	1848182RR33	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m památný strom (104696) - bednění uvažováno o půd. rozměrech 3000x3000 mm	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
D		D61	V04: Inženýrská činnost				48 000,00	
D		D62	V04.: Inženýrská činnost				48 000,00	
260	K	042703000	Technické požadavky na výrobky	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
261	K	045203000	Kompletační činnost	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
262	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
D		D63	V06: Územní vlivy				50 000,00	
D		D64	V06.: Územní vlivy				50 000,00	
263	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
D		D65	V09: Ostatní náklady				974 000,00	
D		D66	V09.: Ostatní náklady				974 000,00	
264	K	091404000	Práce na památkovém objektu	%	1,000	500 000,00	500 000,00	
265	K	M-XX001	Restaurátorský dozor - dohled při obnově původních bosází	hod	216,000	1 500,00	324 000,00	
266	K	M-XX001.1	Restaurátorský dozor - dohled při sejmutí, očištění a zpětném osazení pískovcového soklu	hod	40,000	1 500,00	60 000,00	
267	K	M-XX002	Restaurátorský dozor - při pracích na obnově profilace štukových prvků a říms	hod	60,000	1 500,00	90 000,00	

OBNOVA FASÁD, VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ, TERASY A PARTERU HLAVNÍ BUDOVY LÁZNÍ KYSELKA, BÍLINA

[illegible]

Zpracováno: 9.12.2024
V Mostě 9.12.2024



Čestné prohlášení k poddodavatelům


podané v rámci **zjednodušeného podlimitního řízení** dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci **podlimitní veřejné zakázky** s názvem:

„Obnova fasád, vnějších výplní otvorů, terasy a parteru hlavní budovy lázní Kyselka, Bílina“

Obchodní název účastníka: VOBAS s.r.o.
Sídlo / Místo podnikání: Prokopa Holého 2005, 434 01 Most
IČ / DIČ: 25417045/CZ25417045
Osoba oprávněná jednat
jménem či za účastníka a její funkce: Ing. Pavel Vomáčka, jednatel společnosti

Účastník tímto prohlašuje, že:

- ~~bude provádět veřejnou zakázku pouze vlastními kapacitami (v tom případě níže uvedenou tabulku proškrtněte),~~
- na výše uvedené zakázce bude v případě, že se stane vybraným dodavatelem, spolupracovat s poddodavateli uvedenými v tabulce:

Obchodní jméno a sídlo poddodavatele	IČ	Činnost na díle	% podíl na díle
		Truhlářské konstrukce	10 %
		Zámečnické konstrukce	5 %
		Kamenické práce	5 %
		Restaurátorství	5 %

(Účastník může přidat libovolný počet řádků)

V průběhu realizace zakázky je zhotovitel povinen v případě jakýchkoliv změn zažádat o doplnění, případně o změnu poddodavatelů uvedených v této tabulce.

V Mostě dne: 9.12.2024



Ing. Pavel Vomáčka, jednatel

PŘÍLOHA Č. 4 SoD

Realizační tým Zhotovitele k VZ: „Obnova fasád, vnějších výplní otvorů, terasy a parteru hlavní budovy lázní Kyselka, Bílina“,

Níže uvedená tabulka obsahuje jmenné složení realizačního týmu Zhotovitele spolu s uvedením rolí, ve kterých budou jednotliví členové týmu vystupovat.

Titul, jméno a příjmení	Tel. č.	E-mail	Role v týmu, odpovědnost za oblast plnění
Ing. Pavel Vomáčka	+420 777 725 111	vobas@volny.cz	Hlavní stavbyvedoucí, odpovědná osoba, jednatel
			Restaurátorské práce

