

## ZMĚNOVÝ LIST Č.8

**Stavba:** Stavební úpravy požární zbrojnice JSDH Nová Paka – PZ Vrchovina  
**Objekt:** Stavební úpravy požární zbrojnice Vrchovina č.p. 119  
**Podčást:** Přebourání zárubně do stávajícího objektu

Objednatel: Město Nová Paka, Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka  
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o. Kladská 181, 50003 Hradec Králové  
Místo: Nová Paka, Vrchovina 119, par.č. st 141, 139/2; 430/3; 430/7

Zpracoval: Jiří Jirásek  
Datum: 26.4.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>2 692,98</b>
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>375,30</b>
1	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1050 mm	kus	3,000	125,10	375,30
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						<b>132,88</b>
2	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	132,88	132,88
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>1 750,79</b>
3	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,084	2 997,00	251,75
4	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600	199,80	319,68
5	974029664	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	3,900	302,40	1 179,36
<b>997 Přesun sutě</b>						<b>405,91</b>
6	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,507	324,60	164,57
7	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,507	144,76	73,39
8	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,563	6,25	28,52
9	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,507	275,00	139,43
<b>998 Přesun hmot</b>						<b>28,10</b>
10	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,206	136,40	28,10
<b>Celkem</b>						<b>2 692,98</b>

V Nové Pace, dne:

V Hradci Králové, dne:

Bc. Jiří Zaplatílek  
Refrent investic, technický dozor objednatele

Jiří Jirásek  
Rozpočty, příprava staveb